

1.9. В сборнике 11 «Полы»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы» раздел 1 «Полы» дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 11-01-004 Устройство гидроизоляции							
Измеритель: 100 м ²							
Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани:							
11-01-004-10 14.5.04.01	в 3 слоя Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкаучука, кг	374,21	223,04	12,77	2,50	138,40 187,821	25,52
12.2.03.11	Стеклоткань, 1000 м ²					0,1191	
11-01-004-11 14.5.04.01	на каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 11-01-004-10 Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутылкаучука, кг	29,64	25,72	3,92	0,85	54,9717	3,04

в разделе 1 «Полы» таблицу ФЕР 11-01-047 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 11-01-047 Устройство покрытий из плит керамогранитных							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:							
11-01-047-01 14.1.06.02 14.4.01.21 11.2.04.05	40x40 см Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т Грунтовка, т Рейки деревянные, м ³	17 149,13	2 713,07	24,42	17,53	14 411,64 1,2 П 0,01	310,42
11-01-047-02 14.1.06.02 14.4.01.21 11.2.04.05	60x60 см Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т Грунтовка, т Рейки деревянные, м ³	22 731,11	2 053,20	24,42	17,53	20 653,49 1,2 П 0,01	234,92