

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» июня 2017 г. № 886/п

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 31 «Аэродромы» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.31.21 и 1.31.22 следующего содержания:

1.31.21. Расценками табл. 31-01-067 кроме операций, перечисленных в составе работ, учтены операции по замене ударных башмаков и заправке водой машины для разрушения цементобетонного покрытия.

1.31.22. В расценках 31-01-054-01÷31-01-054-04; 31-01-067-01÷31-01-067-04; 31-01-068-01; 31-01-068-02; 31-01-069-01÷31-01-069-04 не учтены затраты на выполнение работ в условиях режимного объекта:

- проверка и досмотр механизированной техники на КПП;
- организация движения по летному полю.

Данные затраты следует учитывать дополнительно согласно ПОС.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. АЭРОДРОМЫ							
Подраздел 1.6. ПОКРЫТИЯ							
Таблица ФЕР 31-01-054 Устройство неармированных покрытий							
Измеритель: 1000 м ²							
31-01-054-08	Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу	49 139,10	2 042,85	35 073,65	1 691,30	12 022,60	230,57
04.1.02.03	Бетонные смеси готовые к употреблению, м ³						П

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-054-09 <i>04.1.02.03</i>	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-08 на устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	1 170,68	52,83	1 086,21	50,42	31,64	5,89 <i>П</i>
31-01-054-10 <i>04.1.02.03</i>	Устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	35 379,53	3 829,74	6 418,25	443,73	25 131,54	426,95 <i>П</i>
31-01-054-11 <i>04.1.02.03</i>	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-10 на устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	419,41	96,05	184,32	12,45	139,04	10,59 <i>П</i>
Таблица ФЕР 31-01-067 Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона толщиной 30 см							
Измеритель: 1000 м ²							
31-01-067-01 <i>08.4.03.03</i> <i>04.1.02.03</i>	Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу <i>Арматура, т</i> <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	82 908,21	10 809,47	43 768,89	2 278,24	28 329,85	1 163,56 <i>П</i> <i>П</i>
31-01-067-02 <i>04.1.02.03</i>	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-067-01 на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	1 275,69	58,05	1 163,32	53,35	54,32	6,40 <i>П</i>
31-01-067-03 <i>08.4.03.03</i> <i>04.1.02.03</i>	Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка) <i>Арматура, т</i> <i>Бетонные смеси готовые к употреблению, м³</i>	53 694,71	15 640,64	11 404,68	882,94	26 649,39	1 683,60 <i>П</i> <i>П</i>

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-067-04	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-067-03 на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка)	304,50	84,90	137,16	8,15	82,44	9,36
04.1.02.03	Бетонные смеси готовые к употреблению, м ³					П	
Таблица ФЕР 31-01-068 Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см							
Измеритель: 1000 м ²							
31-01-068-01	Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации	132 435,70	1 482,87	3 630,79	312,85	127 322,04	175,28
31-01-068-02	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-068-01 на устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации	13 251,93	39,31	637,28	61,41	12 575,34	4,55
Таблица ФЕР 31-01-069 Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона							
Измеритель: 1000 м ²							
31-01-069-01	Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см	38 764,49	697,25	23 385,27	1 164,51	14 681,97	80,70
04.1.02.03	Бетонные смеси готовые к употреблению, м ³					П	
31-01-069-02	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-069-01 на устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см	1 393,67	24,31	992,36	48,55	377,00	2,71
04.1.02.03	Бетонные смеси готовые к употреблению, м ³					П	
31-01-069-03	Устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси (ЩПЦС), обработанной цементом, асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см	29 625,33	682,21	23 204,62	1 147,51	5 738,50	78,96
04.1.02.03	Бетонные смеси готовые к употреблению, м ³					П	

