

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от «15» июня 2017 г. № 886/п

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ  
НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

В сборник 15 «Отделочные работы» внести следующие дополнения.

*Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.*

*Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:*

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ</b>							
<b>Таблица ФЕР 15-01-055      Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
15-01-055-01	Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка	291,24	290,61	0,63	0,27		32,80
09.2.02.01	Элементы потолков панельных, м <sup>2</sup>					103	
<b>Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ</b>							
<b>Таблица ФЕР 15-02-019      Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей:							
15-02-019-07	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	28,24	26,44	1,68	0,99	0,12	3,10
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,085	
15-02-019-08	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04	32,55	30,62	1,80	1,09	0,13	3,59
04.3.02.09	Смеси на цементной основе, т					0,0901	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-019-09	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-05	72,66	70,12	2,36	1,44	0,18	8,22
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					0,123	
15-02-019-10	на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-06	79,65	77,11	2,36	1,44	0,18	9,04
04.3.02.09	<i>Смеси на цементной основе, т</i>					0,123	
<b>Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА</b>							
<b>Таблица ФЕР 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами:							
15-02-041-01	потолков	2 919,94	415,33	1,14	0,44	2 503,47	48,69
15-02-041-02	перегородок	3 359,92	488,43	1,89	0,74	2 869,60	57,26
15-02-041-03	стен	3 623,45	393,32	1,51	0,59	3 228,62	46,11