

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр-2001

ИЗМЕНЕНИЯ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04-2001

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

Москва 2015

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы.
ФЕРр 81-04-2001-И1(9)
Москва, 2015 – 20 стр.

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 г. № 703/пр.

Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
В Разделе 61 «Штукатурные работы» таблицы 61-1, 61-2, 61-4, 61-6, 61-7, 61-8, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-31 изложить в следующей редакции:							
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	531,16	245,81	10,00	4,32	275,35	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,94	352,09	20,01	8,64	549,84	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	1098,72	299,42	9,07	3,92	790,23	35,73
61-1-4	до 10 мм	2019,42	422,35	18,13	7,83	1578,94	50,40
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	4,59	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,64	400,79	20,94	9,05	580,91	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм	1209,57	372,16	9,38	4,05	828,03	44,41
61-1-8	до 10 мм	2156,67	479,76	19,07	8,24	1657,84	57,25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей оклейки обоями или окраски:							
61-1-9	стен	7590,67	720,29	32,22	20,69	6838,16	73,80
61-1-10	потолков	8921,97	916,45	35,19	23,11	7970,33	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	13510,53	1352,02	45,97	31,88	12112,54	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	15030,64	2872,13	45,97	31,88	12112,54	277,50
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	2943,87	1799,20	20,94	9,05	1123,73	203,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1	830,87	258,80	10,63	4,59	561,44	29,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2438,85	1294,18	20,94	9,05	1123,73	146,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3	755,12	183,05	10,63	4,59	561,44	20,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2295,76	1151,09	20,94	9,05	1123,73	129,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5	738,28	166,21	10,63	4,59	561,44	18,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3184,38	2023,18	20,94	9,05	1140,26	228,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7	868,99	288,66	10,63	4,59	569,70	32,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2553,11	1391,91	20,94	9,05	1140,26	157,10
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9	776,40	196,07	10,63	4,59	569,70	22,13
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2425,08	1263,88	20,94	9,05	1140,26	142,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11	760,45	180,12	10,63	4,59	569,70	20,33
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местамиИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3263,25	2060,86	22,51	9,72	1179,88	229,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,86	592,06	39,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2958,27	1755,88	22,51	9,72	1179,88	195,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,86	592,06	33,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2725,05	1522,66	22,51	9,72	1179,88	169,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,86	592,06	30,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3823,46	2603,72	22,51	9,72	1197,23	290,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7	1061,88	449,85	11,25	4,86	600,78	50,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3249,38	2029,64	22,51	9,72	1197,23	226,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9	963,21	351,18	11,25	4,86	600,78	39,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3011,32	1791,58	22,51	9,72	1197,23	199,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11	927,33	315,30	11,25	4,86	600,78	35,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3738,25	2593,26	21,26	9,18	1123,73	282,49
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1	1011,33	439,26	10,63	4,59	561,44	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4083,33	2921,81	21,26	9,18	1140,26	318,28
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3	1099,46	519,13	10,63	4,59	569,70	56,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4874,21	2902,17	24,38	10,53	1947,66	316,14
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(5,49)	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5	1042,27	439,26	12,19	5,27	590,82	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2)	-

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1	прямолинейных	5751,97	3436,05	36,26	15,66	2279,66	383,06
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-2	криволинейных	6275,16	3959,24	36,26	15,66	2279,66	431,29
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	5724,06	3134,57	36,26	15,66	2553,23	349,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-4	криволинейных	6201,36	3611,87	36,26	15,66	2553,23	393,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8440,65	5175,66	50,64	21,87	3214,35	584,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7814,25	4549,26	50,64	21,87	3214,35	513,46
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	9685,45	6420,46	50,64	21,87	3214,35	715,77
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8905,42	5640,43	50,64	21,87	3214,35	628,81
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	8235,72	4175,28	50,64	21,87	4009,80	471,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7734,77	3674,33	50,64	21,87	4009,80	414,71
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9237,21	5176,77	50,64	21,87	4009,80	577,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(11,3)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-8-8 (509-9900)	вертикальных длиной до 10 м <i>Строительный мусор, (т)</i>	8571,00	4510,56	50,64	21,87	4009,80 (11,3)	502,85

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1 (509-9900)	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок <i>Строительный мусор, (т)</i>	4955,33	2923,32	37,20	16,07	1994,81 (8,5)	325,90
----------------------	--	---------	---------	-------	-------	------------------	--------

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2905,55	1764,08	1,21	0,00	1140,26 (4,84)	201,84
61-10-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	886,52	316,21	0,61	0,00	569,70 (2,42)	36,18
61-10-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2786,78	1645,31	1,21	0,00	1140,26 (4,84)	188,25
61-10-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	851,56	281,25	0,61	0,00	569,70 (2,42)	32,18
61-10-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4861,92	3148,83	1,75	0,00	1711,34 (7,3)	347,17
61-10-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4435,45	2722,36	1,75	0,00	1711,34 (7,3)	300,15

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3289,60	2149,34	0,00	0,00	1140,26 (4,84)	245,92
61-11-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	938,35	368,65	0,00	0,00	569,70 (2,42)	42,18
61-11-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3100,21	1959,95	0,00	0,00	1140,26 (4,84)	224,25
61-11-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	903,39	333,69	0,00	0,00	569,70 (2,42)	38,18
61-11-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5404,37	3693,03	0,00	0,00	1711,34 (7,3)	407,17

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4905,34	3194,00	0,00	0,00	1711,34	352,15
		-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлекИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3208,49	2068,23	0,00	0,00	1140,26	236,64
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	929,61	359,91	0,00	0,00	569,70	41,18
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3039,03	1898,77	0,00	0,00	1140,26	217,25
		-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	894,65	324,95	0,00	0,00	569,70	37,18
		-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5295,53	3584,19	0,00	0,00	1711,34	395,17
		-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4805,57	3094,23	0,00	0,00	1711,34	341,15
		-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5170,49	2888,52	2,31	0,00	2279,66	318,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1004,28	434,00	0,58	0,00	569,70	47,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4871,18	2589,21	2,31	0,00	2279,66	285,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	958,93	388,65	0,58	0,00	569,70	42,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7496,66	5212,62	2,31	0,00	2281,73	548,12
		-	-	-	-	(9,8)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6921,69	4637,65	2,31	0,00	2281,73	487,66
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63	0,00	0,00	0,00	23,20

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5667,03	3387,37	0,00	0,00	2279,66	373,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1076,26	506,56	0,00	0,00	569,70	55,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5367,72	3088,06	0,00	0,00	2279,66	340,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1030,91	461,21	0,00	0,00	569,70	50,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	8397,80	6116,07	0,00	0,00	2281,73	643,12
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7773,09	5491,36	0,00	0,00	2281,73	577,43
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94	0,00	0,00	0,00	28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5567,26	3287,60	0,00	0,00	2279,66	362,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1067,19	497,49	0,00	0,00	569,70	54,85
		-	-	-	-	(2,4)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	5267,95	2988,29	0,00	0,00	2279,66	329,47
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3	1021,84	452,14	0,00	0,00	569,70	49,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	8217,11	5935,38	0,00	0,00	2281,73	624,12
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм	7687,50	5405,77	0,00	0,00	2281,73	568,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62	0,00	0,00	0,00	27,72

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3470,98	2329,56	1,16	0,00	1140,26	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1	894,32	324,04	0,58	0,00	569,70	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6220,82	3938,85	2,31	0,00	2279,66	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3	1032,47	462,19	0,58	0,00	569,70	48,60
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6088,91	3807,01	2,24	0,00	2279,66	378,43
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6012,37	4299,28	1,75	0,00	1711,34	457,37
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6998,39	4719,53	2,31	0,00	2276,55	496,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7962,45	5683,59	2,31	0,00	2276,55	590,81
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19,00
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4474,64	2872,36	1,48	0,00	1600,80	305,57
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11	1006,36	444,34	0,58	0,00	561,44	47,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6869,04	4291,37	2,96	0,00	2574,71	439,69
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13	1050,41	488,39	0,58	0,00	561,44	50,04
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц							
Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц по камню и бетону:							
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3812,34	2672,08	0,00	0,00	1140,26	287,63
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1	964,34	394,64	0,00	0,00	569,70	42,48
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6628,77	4349,11	0,00	0,00	2279,66	457,32
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3	1077,06	507,36	0,00	0,00	569,70	53,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6575,08	4295,42	0,00	0,00	2279,66	426,98
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,80
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6657,34	4946,00	0,00	0,00	1711,34	526,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7740,52	5463,97	0,00	0,00	2276,55	574,55
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8546,10	6269,55	0,00	0,00	2276,55	651,72
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,60
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4913,83	3313,03	0,00	0,00	1600,80	352,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11	1074,59	513,15	0,00	0,00	561,44	54,59
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7300,21	4725,50	0,00	0,00	2574,71	484,17
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13	1155,14	593,70	0,00	0,00	561,44	60,83
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3961,08	2820,82	0,00	0,00	1140,26	303,64
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1	938,61	368,91	0,00	0,00	569,70	39,71
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6824,01	4544,35	0,00	0,00	2279,66	477,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3	1103,97	534,27	0,00	0,00	569,70	56,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7099,51	4819,85	0,00	0,00	2279,66	479,11
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,10
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6970,17	5258,83	0,00	0,00	1711,34	559,45
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8044,46	5767,91	0,00	0,00	2276,55	606,51
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,86)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9127,82	6851,27	0,00	0,00	2276,55	712,19
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4971,26	3370,46	0,00	0,00	1600,80	358,56
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11	1067,63	506,19	0,00	0,00	561,44	53,85
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7584,32	5009,61	0,00	0,00	2574,71	513,28
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13	1145,97	584,53	0,00	0,00	561,44	59,89
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-20-1	с земли и лесов	5286,36	3004,39	2,31	0,00	2279,66	323,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-2	с лестниц	5893,47	3613,81	0,00	0,00	2279,66	389,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-3	с люлек	5770,84	3491,18	0,00	0,00	2279,66	375,80
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-20-4	с земли и лесов	9469,40	7185,36	2,31	0,00	2281,73	764,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-5	с лестниц	11119,61	8837,88	0,00	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-6	с люлек	11119,61	8837,88	0,00	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-20-7	с земли и лесов	5117,99	2675,52	2,31	0,00	2440,16	288,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-8	с лестниц	6210,04	3769,88	0,00	0,00	2440,16	405,80
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-9	с люлек	5517,01	3076,85	0,00	0,00	2440,16	331,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1	с земли и лесов	5895,78	3613,81	2,31	0,00	2279,66	389,00
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-2	с лестниц	6658,97	4379,31	0,00	0,00	2279,66	471,40
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-3	с люлек	6502,89	4223,23	0,00	0,00	2279,66	454,60
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,68)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4	с земли и лесов	11121,92	8837,88	2,31	0,00	2281,73	940,20
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-
61-21-5	с лестниц	13197,95	10916,22	0,00	0,00	2281,73	1161,30
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,88)	-

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-21-6 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	13197,95	10916,22	0,00	0,00	2281,73 (9,88)	1161,30
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	5577,85	3135,38	2,31	0,00	2440,16 (9,7)	337,50
61-21-8 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	6281,58	3841,42	0,00	0,00	2440,16 (9,7)	413,50
61-21-9 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	6149,66	3709,50	0,00	0,00	2440,16 (9,7)	399,30
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8113,08	5105,32	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	549,55
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9308,46	6303,73	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	678,55
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9066,92	6062,19	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	652,55
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7345,35	4337,59	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	466,91
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	8540,73	5536,00	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	595,91
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8299,19	5294,46	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	569,91
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	9675,66	6667,90	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	717,75
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10871,04	7866,31	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	846,75
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	10629,50	7624,77	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	820,75
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8908,02	5900,26	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	635,12
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10103,40	7098,67	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	764,12
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9861,86	6857,13	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	738,12
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8710,42	5603,82	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	603,21
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	10026,57	6923,00	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	745,21
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	9757,16	6653,59	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	716,21
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	7874,88	4768,28	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	513,27
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	9191,03	6087,46	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	655,27
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	8921,62	5818,05	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	626,27
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	11986,17	8404,94	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	904,73
61-22-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	13961,91	10383,71	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1117,73
61-22-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	13562,44	9984,24	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1074,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руо.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	14917,45	11336,22	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	1220,26
61-22-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	17589,94	14011,74	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1508,26
61-22-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	17051,12	13472,92	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1450,26
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12163,52	9155,76	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	985,55
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13358,90	10354,17	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1114,55
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12866,53	9861,80	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1061,55
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11395,79	8388,03	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	902,91
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	12591,17	9586,44	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1031,91
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12349,63	9344,90	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1005,91
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13726,10	10718,34	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	1153,75
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14921,48	11916,75	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1282,75
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14679,94	11675,21	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1256,75
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12958,46	9950,70	3,03	0,00	3004,73 (12,8)	1071,12
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14153,84	11149,11	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1200,12
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13912,30	10907,57	0,00	0,00	3004,73 (12,8)	1174,12
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13151,04	10044,44	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	1081,21
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14467,19	11363,62	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1223,21
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14197,78	11094,21	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1194,21
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12315,50	9208,90	3,03	0,00	3103,57 (12,8)	991,27
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13631,65	10528,08	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1133,27
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13362,24	10258,67	0,00	0,00	3103,57 (12,8)	1104,27
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	18647,10	15065,87	3,03	0,00	3578,20 (15,5)	1621,73
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	20622,84	17044,64	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1834,73
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	20223,37	16645,17	0,00	0,00	3578,20 (15,5)	1791,73

Изменения в государственные сметные нормативы. ФЕРр 81-04-2001-И1(9)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов <i>Строительный мусор, (т)</i>	23910,17 -	20328,94 -	3,03 -	0,00 -	3578,20 (15,5)	2188,26 -
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц <i>Строительный мусор, (т)</i>	26582,66 -	23004,46 -	0,00 -	0,00 -	3578,20 (15,5)	2476,26 -
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек <i>Строительный мусор, (т)</i>	26043,84 -	22465,64 -	0,00 -	0,00 -	3578,20 (15,5)	2418,26 -
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2166,03	1220,71	1,87	0,00	943,45	131,40

Содержание

I. Общие положения	3
III. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы	3
В Разделе 53 «Стены» таблицу 53-12 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен	3
В Разделе 55 «Перегородки» таблицу 55-6 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	3
В Разделе 56 «Проемы» таблицу 56-20 изложить в следующей редакции:	3
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток	3
В Разделе 61 «Штукатурные работы» таблицы 61-1, 61-2, 61-4, 61-6, 61-7, 61-8, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-31 изложить в следующей редакции:	4
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	4
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	4
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	5
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	6
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	6
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	6
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	7
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	7
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	7
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	8
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	8
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	9
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	9
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	10
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	11
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	12
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	13
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	13
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	14
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	15
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	16
В Разделе 64 «Лепные работы» таблицу 64-40 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	16
В Разделе 65 «Внутренние санитарно-технические работы» таблицу 65-16 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов	16
В Разделе 66 «Наружные инженерные сети» таблицы 66-29, 66-31, 66-41, 66-50 изложить в следующей редакции:	16
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс-Феникс»	16
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы	17
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»	17
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах	17
В Разделе 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» таблицу 69-10 изложить в следующей редакции:	17
Таблица 69-10. Антисептирование древесины	17
IV. Приложения	18

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕРр 81-04-2001-И1(9)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Отпечатано в типографии ООО «Стройинформиздат»
Заказ № 440 Тираж 40 экз.
129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 21 стр 1
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru