ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСН 81-02-2001-И6

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ГЭСН-2001

# ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## ГЭСН 81-02-2001-И6

# ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Издание официальное**

**Москва 2012**

**ББК 65.31**
**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы.**
**ГЭСН 81-02-2001-И6**
Москва, 2012 – 45 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения к государственным элементным сметным нормам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности».

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 631

**© ФАУ ФЦЦС, 2012**

**ISBN 978-5-91418-152-6**

## В части 10 «Деревянные конструкции» таблицу ГЭСН 10-01-023 изложить в следующей редакции:

### Таблица ГЭСН 10-01-023 Укладка ходовых досок

*Состав работ:*

01. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Измеритель: 100 м ходов

10-01-023-01 Укладка ходовых досок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01-023-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00066 |
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | $м^3$ | 1,2 |

## Часть 10 «Деревянные конструкции» дополнить таблицей ГЭСН 10-02-017:

### Таблица ГЭСН 10-02-017 Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит

*Состав работ:*

для норм 1, 2 :

01. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. 02. Установка стального каркаса стены. 03. Устройство гидроветрозащитного слоя. 04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов. 05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя. 06. Устройство пароизоляционного слоя. 07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя. 08. Нанесение базового штукатурного слоя. 09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя.

для нормы 3 :

01. Устройство гидроветрозащитного слоя. 02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие бруски. 03. Установка деревянного каркаса стены. 04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов. 05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя. 06. Устройство пароизоляционного слоя. 07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя. 08. Нанесение базового штукатурного слоя. 09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя.

для нормы 4 :

01. Разметка мест крепления каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на основные бруски. 03. Крепление основных брусков. 04. Крепление к основным брускам несущих брусков. 05. Обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов и мест крепления. 06. Грунтование поверхности. 07. Нанесение шпаклевочного слоя. 08. Укладка сетки и разравнивание шпаклевочного слоя.

**Измеритель: 100 $м^2$ облицовки**

Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит:

10-02-017-01 к стальному одинарному каркасу
10-02-017-02 к стальному двойному каркасу
10-02-017-03 к деревянному каркасу
10-02-017-04 Устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цементной плиты "Аквапанель" по деревянному каркасу

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-02-017-01 | 10-02-017-02 | 10-02-017-03 | 10-02-017-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 261,58 | 354,74 | 287,37 | 183,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 9,02 | 9,24 | 9,24 | 5,9 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 1,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | - | - | - | 35,5 |
| 101-2496 | Лента двухсторонняя | кг | П | П | П | - |
| 101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | $м^2$ | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 101-3046 | Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм | шт. | - | - | 61 | 639 |
| 101-3048 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя | $м^2$ | 206 | 206 | 206 | - |
| 101-3093 | Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | - | - | 5,278 | 2,54 |
| 101-3094 | Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 1,827 | 1,827 | - | - |
| 101-3095 | Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) | 1000 шт. | 3,451 | 3,451 | - | - |
| 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | $м^2$ | 113 | 113 | 113 | - |
| 101-4376 | Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ) | шт. | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 101-4377 | Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ) | шт. | 33,226 | 33,226 | 33,226 | - |
| 101-4465 | Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм | шт. | 71 | 142 | 71 | - |
| 101-5864 | Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя | $м^2$ | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 101-5866 | Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя | м | 113 | П | П | - |
| 101-5867 | Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм | 10 шт. | 0,61 | 1,22 | - | - |
| 101-5868 | Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100 | м | 91 | 91 | 91 | - |
| 101-9040 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд | м | - | - | - | 182 |
| 101-9243 | Материал гидроветрозащитный | $м^2$ | 113 | 113 | 113 | - |
| 101-9732 | Грунтовка | т | - | - | - | 0,0052 |
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | $м^3$ | - | - | 2 | 1,154 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | $м^3$ | - | - | - | 0,445 |
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные | $м^2$ | 206 | 412 | 206 | - |
| 201-9003 | Профиль направляющий | м | 71 | 142 | - | - |
| 201-9004 | Профиль стоечный | м | 202 | 404 | - | - |
| 402-0032 | Смесь шпаклевочная на цементной основе , цвет серый АКВАПАНЕЛЬ | кг | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 402-0033 | Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ | кг | - | - | - | 361 |
| 402-0063 | Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ | кг | 710 | 710 | 710 | - |

# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

От "29" декабря 2011 г. № 631

**О внесении изменений в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы и Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253**

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42, с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, № 162), **приказываю:**

1. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, выпуск 2; 2010, выпуск 6, выпуск 9, выпуск 12; 2011, выпуск 8) (далее – приказ от 17 ноября 2008 г. № 253), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, утвержденные приказом от 17 ноября 2008 г. № 253, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев

Заказ № 10 Тираж 200 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»