

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕР 81-04-(51-69)-2001**

**Самарская область**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРр - 2001**

ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты  
ТЕРр - 2001 - 53 Стены  
ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия  
ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки  
ТЕРр - 2001 - 56 Прёмы  
ТЕРр - 2001 - 57 Полы  
ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли  
ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца  
ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы  
ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы  
ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы  
ТЕРр - 2001 - 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы  
ТЕРр - 2001 - 65 Внутренние санитарно-технические работы  
ТЕРр - 2001 - 66 Наружные инженерные сети  
ТЕРр - 2001 - 68 Благоустройство  
ТЕРр - 2001 - 69 Прочие ремонтно-строительные работы

**ИЗМЕНЕНИЯ  
к сборникам территориальных  
единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы**

**Выпуск 1**

*Издание официальное*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы
ТЕРр - 2001 - 63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр - 2001 - 65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр - 2001 - 66	Наружные инженерные сети
ТЕРр - 2001 - 68	Благоустройство
ТЕРр - 2001 - 69	Прочие ремонтно-строительные работы

**ИЗМЕНЕНИЯ  
к сборникам территориальных  
единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы**

**Выпуск 1**

*Издание официальное*

**Администрация Самарской области**

**2002**

УДК 69.003.12  
ББК 65.31

**Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 / Самара, 2002 г. – 66 с.**

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.08.2002 г. на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 254<sup>а</sup>-р от 01.08.2002 г.

**Настоящие Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».**

## Сборник № 60

### Печные работы

#### ТЕРр-2001-60

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	экспл. машин всего	материалы в т.ч. оплата труда машин.		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 60-3 Большой ремонт печей

Большой ремонт печей:								
60-3-1	облицованных	10 печей	2635,3	2170,99	5,93		458,38	190,94
(101 1953)	Изразцы	м2					П	
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-3-2	необлицованных	10 печей	1865,37	1628,75	4,35		232,27	156,46
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

Таблица 60-4 Малый ремонт печей

Малый ремонт печей русских:								
60-4-1	сводов	100 шт.	6731	6466,82	6,01		258,17	576,88
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-4-2	пода, наружной стенки	100 шт.	2258,21	1994,03	6,01		258,17	177,88
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
Малый ремонт печей голландских:								
60-4-3	сводов	100 шт.	7110,48	6846,3	6,01		258,17	617,34
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия	100 шт.	3674,14	3409,96	6,01		258,17	312,84
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
Малый ремонт кухонных очагов:								
60-4-5	боковой или задней стенки	100 шт.	2872,99	2608,81	6,01		258,17	239,34
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-4-6	топочного или поддувального отверстия	100 шт.	1844	1579,82	6,01		258,17	149,04
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи

Перекладка частей русской печи:								
60-5-1	устья	100 мест	4064,76	3785,62	7,94	0,92	271,2	337,7
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-5-2	свода	100 мест	10773,94	10494,8	7,94	0,92	271,2	936,2
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-5-3	пода	100 мест	4552,68	3936,95	22,48	2,61	593,25	351,2
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60-5-4 (404 9001)	наружной стенки Кирпич	100 мест 1000 шт.	5103,88	4488,15	22,48	2,61	593,25 П	400,37

Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:								
60-6-1 (300 9222) (404 9001)	75 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 кот-лов шт. 1000 шт.	3046,58	2481,39	190,44	22,12	374,75 100 П	223,75
60-6-2 (300 9222) (404 9001)	185 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 кот-лов шт. 1000 шт.	3750,4	3143,57	206,31	23,96	400,52 100 П	283,46
60-6-3 (300 9222) (404 9001)	300 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 кот-лов шт. 1000 шт.	5179,14	4513,41	227,47	26,42	438,26 100 П	406,98

Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб

Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до:								
60-7-1 (404 9001)	25 % в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	6682,55	6287,48	61,71	12,21	333,36 П	566,95
60-7-2 (404 9001)	25 % добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	3713,14	3553,79	28,34	5,61	131,01 П	320,45
60-7-3 (404 9001)	50% в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	7188	6744,05	110,59	22,04	333,36 П	608,12
60-7-4 (404 9001)	50% добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	3924,17	3731,45	61,71	12,21	131,01 П	336,47
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до:								
60-7-5 (404 9001)	25 % в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	7805,26	6271,17	115,3	22,89	1418,79 П	565,48
60-7-6 (404 9001)	25 % добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	4365,91	3553,79	51,67	10,21	760,45 П	320,45
60-7-7 (404 9001)	50% в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	8398,05	6756,14	222,48	44,24	1419,43 П	609,21
60-7-8 (404 9001)	50% добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	4574,99	3730,34	83,56	16,59	761,09 П	336,37

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:								
60-8-1 (404 9001)	0,25 кирпича Кирпич	100 м разделок 1000 шт.	957,55	826,94	96,54	11,21	34,07 П	72,73
60-8-2 (404 9001)	0,5 кирпича Кирпич	100 м разделок 1000 шт.	1228,64	992,22	171,93	19,97	64,49 П	89,47
60-8-3 (404 9001)	1,0 кирпич Кирпич	100 м разделок 1000 шт.	2173,39	1721,44	329,3	38,25	122,65 П	157,93

Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы

Ремонт отдельных частей трубы:								
60-9-1 (404 9001)	патрубков Кирпич	100 шт. 1000 шт.	2235,59	2021,24	103,16	11,98	111,19 П	177,77
60-9-2 (404 9001)	разделок в один канал Кирпич	100 шт. 1000 шт.	10142,03	2662,27	140,19	16,28	7339,57 П	240,06
60-9-3 (404 9001)	разделок, добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 шт. 1000 шт.	6375,99	721,85	54,22	6,3	5599,92 П	65,09

Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы

60-10-1 (404 9001)	Исправление кладки дымовой трубы Кирпич	100 кирпичей 1000 шт.	190,68	162,32	10,58	1,23	17,78 П	14,77
Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:								
60-10-2 (404 9001)	с одним каналом Кирпич	100 труб 1000 шт.	1886,13	1387,16	129,61	15,05	369,36 П	126,22
60-10-3 (404 9001)	с двумя каналами Кирпич	100 труб 1000 шт.	3014,62	2225,54	220,86	25,65	568,22 П	200,68
60-10-4 (404 9001)	, добавлять на каждый последующий канал сверх двух Кирпич	100 труб 1000 шт.	933,61	694,34	68,77	7,99	170,5 П	62,61

Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей

60-11-1 (101 1953)	Смена изразцов облицовки печей Изразцы	100 изразцов м2	1589,29	1553,38			35,91 П	118,76
-----------------------	---	--------------------	---------	---------	--	--	------------	--------

Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи

60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	1 печь или очаг	17,27	16,19			1,08	1,57
---------	-------------------------------	-----------------	-------	-------	--	--	------	------

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Неименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников

Обделка кирпичом топливников:								
60-13-1	ванных колонок	100 топливников	5009,17	2662,03	44,97	5,22	2302,17	231,28
60-13-2	очагов	то же	3993,79	1726,49	44,97	5,22	2222,33	155,68

Таблица 60-14 Смена приборов в печах

Смена приборов в печах необлицованных:								
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	11064,42	1180,43	1,61		9882,38	109,4
60-14-2	топочных дверок	100 приборов	11883,13	2274,03	1,22		9607,88	197,57
60-14-3	вьюшек	то же	4734,8	1496,57	0,83		3237,4	138,7
60-14-4	здвижек	то же	5096,03	809,2	0,83		4286	69,4
60-14-5	духовых шкафов	то же	12672,27	2189,54	5,26		10477,47	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	то же	17221,88	1863,27	3,88		15354,73	175,78
60-14-7	душников и розеток	то же	2152,67	425,3			1727,37	38,35
Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки:								
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	11440,97	1556,98	1,61		9882,38	130,4
60-14-9	топочных дверок	то же	12682,95	2964,59	1,22		9717,14	239,66
60-14-10	вьюшек	то же	5317,67	2079,84	0,83		3237	170,2
60-14-11	здвижек	то же	5981,74	1694,91	0,83		4286	138,7
60-14-12	духовых шкафов	то же	13815,69	3310,6	5,01		10500,08	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	то же	18425,39	2793,74	3,88		15627,77	239,6
60-14-14	душников и розеток	то же	2430,23	716,2			1714,03	57,25
Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки:								
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	12069,59	2068,66	1,61		9999,32	151,55
60-14-16	топочных дверок	то же	13061,4	3362,43	1,22		9697,75	239,66
60-14-17	духовых шкафов	то же	14479,96	3818,71	5,01		10656,24	287,77
60-14-18	водогрейных коробок	то же	18935,57	3306,24	3,88		15625,45	270,56

ТЕРр-2001-60 Печные работы

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	всего	в т.ч. оплата труда машин.		расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 60-16 Прочистка дымохода

Прочистка дымохода:								
60-16-1	из кирпича горизонтального	100 м дымохо- да	219,82	179,88			39,94	17,74
60-16-2	из кирпича вертикального	то же	135,2	95,26			39,94	9,24
60-16-3	из кровельной стали	то же	245,19	177,33			67,86	17,2

Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах:								
60-18-1	в один канал	100 м канала	4676,93	4406,24	139,58	35,33	131,11	423,27
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-18-2	добавлять на каждый следующий канал	100 м канала	3734,03	3391,89	139,58	35,33	202,56	325,83
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	



## СОДЕРЖАНИЕ

Сборник № 52 .....	3
Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием .....	3
Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией .....	3
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий .....	3
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий .....	3
Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов .....	3
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов .....	3
Таблица 52-8 Смена деревянных ступьев .....	4
Таблица 52-9 Замена деревянных ступьев .....	4
Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов .....	4
Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов .....	4
Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение .....	4
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон .....	5
Сборник № 53 .....	6
Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича .....	6
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах .....	6
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен .....	6
Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами .....	7
Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней .....	7
Таблица 53-18 Ремонт перемычек .....	7
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....	7
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....	7
Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий .....	8
Таблица 53-23 Перекладка карнизов .....	8
Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....	8
Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....	8
Сборник № 54 .....	9
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок .....	9
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия .....	9
Таблица 54-8 Укладка металлических балок .....	9
Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов .....	9
Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре .....	9
Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок .....	9
Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....	9
Сборник № 55 .....	10
Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....	10
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф» .....	10
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....	10
Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок .....	11
Сборник № 56 .....	12
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод .....	12
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов .....	12
Таблица 56-6 Ремонт форточек .....	12
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах .....	12
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок .....	12
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен .....	13
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен .....	13
Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен .....	13
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок .....	13
Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита .....	13
Сборник № 57 .....	14
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов .....	14
Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий .....	14
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах .....	14
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета .....	14
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах .....	15

Сборник № 58.....	16
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....	16
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.....	16
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов.....	16
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб.....	16
Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	17
Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	17
Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	17
Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	18
Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	18
Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы.....	18
Сборник № 59.....	19
Таблица 59-5 Ремонт ступеней.....	19
Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	19
Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	19
Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	19
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	19
Сборник № 60.....	20
Таблица 60-3 Большой ремонт печей.....	20
Таблица 60-4 Малый ремонт печей.....	20
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи.....	20
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	21
Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб.....	21
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	22
Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	22
Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	22
Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	22
Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	22
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	23
Таблица 60-14 Смена приборов в печах.....	23
Таблица 60-16 Прочистка дымохода.....	24
Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	24
Сборник № 61.....	25
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	25
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	26
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	27
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	27
Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	28
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	28
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	28
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	29
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	29
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	29
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	30
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	30
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	31
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	31
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	32
Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	32
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	33
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	34
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	34
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	35
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	36
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	36
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	38
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	39
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....	39
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки.....	40
Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	40

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб.....	40
Сборник № 62 .....	41
Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.....	41
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами .....	41
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами .....	42
Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....	42
Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....	43
Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	43
Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	43
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....	44
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	44
Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.....	45
Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....	45
Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....	45
Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) .....	46
Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб .....	46
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, ..	46
Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных .....	47
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград .....	47
Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб .....	47
Таблица 62-38 Перематовка стекол.....	47
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками .....	47
Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.....	47
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов .....	48
Сборник № 63 .....	49
Таблица 63-6 Смена обоев .....	49
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит .....	49
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток .....	49
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов .....	50
Таблица 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами .....	50
Сборник № 65 .....	51
Таблица 65-9 "Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных трубна многослойные металл-полимерные трубы" .....	51
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети .....	52
Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах .....	52
Таблица 65-18 Ремонт арматуры .....	52
Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов .....	53
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов .....	53
Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток .....	54
Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов .....	54
Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов .....	54
Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей.....	54
Сборник № 66 .....	55
Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы .....	55
Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.....	55
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами .....	55
Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер .....	55
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах .....	55
Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер .....	55
Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер.....	55
Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода.....	56
Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами .....	56
Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку.....	56
Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника.....	56
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	57
Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника.....	57

Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» .....	58
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» .....	58
Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» .....	59
Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» .....	59
Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами .....	59
Сборник № 68 .....	60
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек .....	60
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований .....	60
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси .....	61
Таблица 68-11 Перемещение мостовой .....	61
Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог .....	61
Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта .....	61
Таблица 68-17 Ремонт бордюров .....	61
Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах .....	61
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок .....	61
Сборник № 69 .....	62
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб .....	62
Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов .....	62
Таблица 69-10 Антисептирование древесины .....	62

## ЦЦС

### Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001 Выпуск 1

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская  
Технический редактор: М.Е. Рябова  
Компьютерная верстка: В.Н. Пристенков

Подписано в печать \_\_\_\_\_ Формат \_\_\_\_\_

Отпечатано в типографии:  
Тираж \_\_\_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_\_\_

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»  
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000