

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Республика Карелия

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  
ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-2001**

**ТЕР 81-04-2001**

**ВЫПУСК 1**

Издание 2  
переработанное и дополненное

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Министерство строительства Республики Карелия  
(Минстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2006

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Республика Карелия

ТЕР-2001

---

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  
ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-2001**

**ТЕРр 81-04-2001**

**ВЫПУСК 1**

Издание 2

Переработанное и дополненное

**Издание официальное**

Министерство строительства Республики Карелия  
(Минстрой Республики Карелия)

Петрозаводск 2006

**Изменения и дополнения к территориальным единичным расценкам на строительные и ремонтно-строительные работы. Выпуск 1. Издание 2 переработанное и дополненное.**

Минстрой Республики Карелия/ Петрозаводск, 2006 г. – 74 стр.

**РАЗРАБОТАН** ООО “Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия”.

**РАССМОТРЕН** на заседании республиканской комиссии по разработке и введению новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Республики Карелия 30 ноября 2004 г., Протокол № 6.

**ВНЕСЕН** Минстроем Республики Карелия

**ПРИНЯТ И ВВЕДЕН** в действие Распоряжением Правительства Республики Карелия № 532р-П от 17 декабря 2004 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 17 октября 2006 года № 02-1580

**Настоящие изменения к территориальным единичным расценкам на строительные и ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя Республики Карелия.**

По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» (РЦСС Республики Карелия).

*185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 51  
тел./факс (8142) 76-80-60, тел. (8142) 76-27-08, 78-54-68*

**ТЕР-2001-19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА****Поправки к расценкам сборника**

| Номера расценок          | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб | В том числе, руб                |                             |                                           | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|                          |                                                                |                     | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин<br>всего | материалы<br>расход неучтенных материалов |                                         |   |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |                     |                                 |                             |                                           |                                         |   |
| 1                        | 2                                                              | 3                   | 4                               | 5                           | 6                                         | 7                                       | 8 |

**ТАБЛИЦА 19-01-018. УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ**

Измеритель: 1 установка

Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов:

Напечатано:

|              |       |           |        |       |      |           |       |
|--------------|-------|-----------|--------|-------|------|-----------|-------|
| 19-01-018-01 | до 2  | 6 417,75  | 32,02  | 17,41 | -    | 6 368,33  | 2,90  |
| 19-01-018-02 | до 4  | 6 635,08  | 71,21  | 38,57 | 1,68 | 6 525,30  | 6,45  |
| 19-01-018-03 | до 6  | 7 496,60  | 94,39  | 47,07 | 1,99 | 7 355,14  | 8,55  |
| 19-01-018-04 | до 8  | 8 430,77  | 110,73 | 52,35 | 2,14 | 8 267,69  | 10,03 |
| 19-01-018-05 | до 10 | 10 222,14 | 138,44 | 70,68 | 3,06 | 10 013,02 | 12,54 |

Следует читать:

|                          |                                 |           |        |       |      |                |       |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|------|----------------|-------|
| 19-01-018-01<br>300-9617 | до 2<br>Шкаф металлический, шт  | 6 559,36  | 32,02  | 17,41 | -    | 6 509,93<br>/  | 2,90  |
| 19-01-018-02<br>300-9617 | до 4<br>Шкаф металлический, шт  | 6 727,20  | 71,21  | 38,57 | 1,68 | 6 617,42<br>/  | 6,45  |
| 19-01-018-03<br>300-9617 | до 6<br>Шкаф металлический, шт  | 7 588,72  | 94,39  | 47,07 | 1,99 | 7 447,26<br>/  | 8,55  |
| 19-01-018-04<br>300-9617 | до 8<br>Шкаф металлический, шт  | 8 522,89  | 110,73 | 52,35 | 2,14 | 8 359,81<br>/  | 10,03 |
| 19-01-018-05<br>300-9617 | до 10<br>Шкаф металлический, шт | 10 314,26 | 138,44 | 70,68 | 3,06 | 10 105,14<br>/ | 12,54 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Изменения к общим указаниям по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>ТЕР-2001-01. Земляные работы .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6</b>  |
| 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7         |
| 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7         |
| 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое).....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8         |
| 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое).....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8         |
| 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков раструбное) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         |
| 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9         |
| 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9         |
| 01-02-093. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        |
| 01-02-093. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10        |
| <b>ТЕР-2001-03. Буровзрывные работы.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11</b> |
| 03-02-009. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм) .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        |
| 03-02-010. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм) .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        |
| <b>ТЕР-2001-06. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12</b> |
| 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12        |
| 06-01-015. Установка анкерных болтов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12        |
| 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12        |
| 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легковесных .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12        |
| 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12        |
| 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13        |
| 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13        |
| <b>ТЕР-2001-07. Бетонные и железобетонные конструкции сборные .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> |
| 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14        |
| 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14        |
| <b>ТЕР-2001-08. Конструкции из кирпича и блоков.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15</b> |
| 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15        |
| 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15        |
| 08-08-003. Кладка печей, очагов.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15        |
| 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        |
| <b>ТЕР-2001-09. Строительные металлические конструкции.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17</b> |
| 09-01-001. Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| 09-01-005, 09-01-006, 09-02-001÷09-02-003, 09-2-009 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-027, 09-03-001÷09-03-06, 09-03-012÷09-03-015, 09-03-021÷09-03-023, 09-03-029÷09-03-031, 09-03-037÷09-03-040, 09-03-041, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, 09-04-011, 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-018 09-06-020, 09-06-024, 09-06-028, 09-06-033 ..... | 17        |
| 09-02-028. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| 09-03-048. Монтаж потолков .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17        |
| 09-03-048. Монтаж потолков .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18        |
| 09-04-006. Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18        |
| 09-04-009. Монтаж оконных блоков .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        |
| 09-04-009. Монтаж оконных блоков .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        |
| 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        |
| 09-04-010. Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19        |
| 09-06-033. Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, опор башенного и порталного типов .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19        |
| <b>ТЕР-2001-10. Деревянные конструкции .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20</b> |
| 10-01-007. Рубка стен .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20        |
| 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        |

|                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами .....                                        | 21        |
| 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах .....                                                                                     | 22        |
| 10-01-044. Обивка дверей .....                                                                                                                               | 22        |
| 10-01-066. Устройство моторных будок .....                                                                                                                   | 22        |
| <b>ТЕР-2001-11. Полы .....</b>                                                                                                                               | <b>23</b> |
| 11-01-011. Устройство стяжек .....                                                                                                                           | 23        |
| 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных .....                                                                                                        | 23        |
| <b>ТЕР-2001-12. Кровли .....</b>                                                                                                                             | <b>24</b> |
| 12-01-004. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам .....                                                                     | 24        |
| 12-01-014. Утепление покрытий .....                                                                                                                          | 24        |
| <b>ТЕР-2001-13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии .....</b>                                                                         | <b>25</b> |
| 13-01-002. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке "Арзамит-5" .....                                                                       | 25        |
| 13-01-007. Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5" .....   | 26        |
| 13-02-002. Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5" .....                                                                                       | 26        |
| 13-03-005. Шпатлевка поверхностей .....                                                                                                                      | 27        |
| 13-04-001. Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм .....                                                                                         | 27        |
| 13-04-004. Вулканизация резиновой обкладки .....                                                                                                             | 27        |
| 13-08-001. Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом .....                                                                                                       | 27        |
| 13-08-003. Защита штуцеров вкладышами на замазке "Арзамит-5" .....                                                                                           | 28        |
| <b>ТЕР-2001-15. Отделочные работы .....</b>                                                                                                                  | <b>29</b> |
| 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит .....                                                                                        | 29        |
| 15-02-024. Облицовка листами сухой штукатурки .....                                                                                                          | 29        |
| 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами .....                                                                                                        | 29        |
| 15-02-036. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса .....                                                                                             | 29        |
| 15-06-001. Оклейка обоями .....                                                                                                                              | 29        |
| <b>ТЕР-2001-16. Трубопроводы внутренние .....</b>                                                                                                            | <b>30</b> |
| 16-02-001. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб .....                                                         | 30        |
| 16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб .....                                                       | 30        |
| 16-02-004. Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб .....                                                                | 30        |
| 16-04-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа .....                                        | 30        |
| 16-06-003. Установка водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией .....                                                      | 31        |
| <b>ТЕР-2001-17. Водопровод и канализация - внутренние устройства .....</b>                                                                                   | <b>32</b> |
| 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников .....                                                                      | 32        |
| <b>ТЕР-2001-19. Газоснабжение – внутренние устройства .....</b>                                                                                              | <b>33</b> |
| 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу .....                                                                                              | 33        |
| <b>ТЕР-2001-20. Вентиляция и кондиционирование воздуха .....</b>                                                                                             | <b>34</b> |
| 20-06-002. Установка камер приточных типовых .....                                                                                                           | 34        |
| 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) .....                                                                                            | 34        |
| 20-06-007. Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных .....                                                                               | 36        |
| <b>ТЕР-2001-22. Водопровод - наружные сети .....</b>                                                                                                         | <b>36</b> |
| 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием .....                                                                             | 36        |
| 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб .....                                                                                                | 36        |
| <b>ТЕР-2001-23. Канализация – наружные сети .....</b>                                                                                                        | <b>37</b> |
| 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы .....                                                                                                       | 37        |
| 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев .....                                                                             | 37        |
| 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации .....                                                                     | 37        |
| 23-04-011. Установка люка .....                                                                                                                              | 37        |
| <b>ТЕР-2001-24. Книга 1. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети .....</b>                                                                              | <b>38</b> |
| 24-01-002. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150° С .....                                              | 38        |
| 24-01-005. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 2,5 мпа, температуре 300° С .....                                              | 38        |
| 24-01-009. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150° С .....                     | 38        |
| 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150° С ..... | 38        |

|                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24-01-010. Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150° С.....                                                         | 39        |
| <b>ТЕР-2001-26. Теплоизоляционные работы.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>40</b> |
| 26-01-053. Покрытие изоляции плоских криволинейных и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия .....                                                                                            | 40        |
| <b>ТЕР-2001-27. Автомобильные дороги.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>41</b> |
| 27-02-001. Устройство дренажей.....                                                                                                                                                                                 | 41        |
| 27-05-001. Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию.....                                                                                                                             | 41        |
| 27-06-002. Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах .....                                                                                             | 41        |
| 27-06-012. Устройство швов в затвердевшем бетоне .....                                                                                                                                                              | 42        |
| 27-06-022. Поверхностная обработка органическими вяжущими.....                                                                                                                                                      | 42        |
| 27-06-024. Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий.....                                                                                                                                    | 43        |
| 27-09-001. Устройство защитных ограждений.....                                                                                                                                                                      | 44        |
| 27-10-003. Приготовление полимерно-битумного вяжущего .....                                                                                                                                                         | 44        |
| <b>ТЕР-2001-30. Мосты и трубы .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>45</b> |
| 30-01-012. Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке.....                                                                            | 45        |
| 30-01-022. Армирование опор искусственных сооружений .....                                                                                                                                                          | 45        |
| 30-01-026. Устройство облицовки опор мостов .....                                                                                                                                                                   | 45        |
| 30-02-019. Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений .....                                                                                               | 45        |
| 30-02-030. Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) ..... | 46        |
| 30-04-008. Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях).....                                                                                                                                   | 46        |
| 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом .....                                                        | 46        |
| 30-08-045. Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях .....                                                                                                                           | 46        |
| 30-08-047. Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов .....                                                                                                                                                 | 47        |
| 30-08-048. Укрепление поверхности матрацами "РЕНО" .....                                                                                                                                                            | 47        |
| <b>ТЕР-2001-33. Книга 1. Линии электропередачи .....</b>                                                                                                                                                            | <b>48</b> |
| 33-03-001. Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор и железобетонных порталов вл и ору 35-1150 кв .....                                                       | 48        |
| <b>ТЕР-2001-34. Книга 2. Сооружения связи, радиовещания и телевидения .....</b>                                                                                                                                     | <b>49</b> |
| 34-02-042. Подвеска проводов на крюках .....                                                                                                                                                                        | 49        |
| 34-02-061. Установка стоек для радиотрансляционных сетей.....                                                                                                                                                       | 49        |
| 34-02-064. Установка стоек телефонных .....                                                                                                                                                                         | 49        |
| 34-02-065. Разные работы на стоечных линиях .....                                                                                                                                                                   | 50        |
| <b>ТЕР-2001-37. Книга 1. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений .....</b>                                                                                                                | <b>51</b> |
| 37-01-026. Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу .....                                                                                                                                       | 51        |
| 37-01-027. Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными .....                                                                                                                              | 51        |
| 37-04-001. Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м <sup>3</sup> .....                                                                                          | 51        |
| 37-04-002. Устройство конструкций из сборного железобетона.....                                                                                                                                                     | 52        |
| 37-04-004. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м <sup>3</sup> .....                                           | 53        |
| <b>ТЕР-2001-39. Книга 1. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.....</b>                                                                                                                             | <b>54</b> |
| 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций .....                                                                                                                                                            | 54        |
| <b>ТЕР-2001-42. Берегоукрепительные работы.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>55</b> |
| 42-02-002. Выкладка откосов камнем массой до 150 кг.....                                                                                                                                                            | 55        |
| <b>ТЕР-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений .....</b>                                                                                                                                              | <b>56</b> |
| 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях .....                                                                                                            | 56        |
| 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами .....                                                                                                                                               | 56        |
| 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м <sup>3</sup> при помощи отбойных молотков.....                                                                                          | 56        |

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Изменения к общим указаниям по применению территориальных единичных расценок на ремонтно - строительные работы.....</b> | <b>58</b> |
| <b>ТЕРр-2001-53 Стены.....</b>                                                                                             | <b>61</b> |
| 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен .....                                                                             | 61        |
| <b>ТЕРр-2001-56 Проемы.....</b>                                                                                            | <b>62</b> |
| 56-13. Ремонт дверных коробок.....                                                                                         | 62        |
| 56-19. Обивка дверей дерматином.....                                                                                       | 62        |
| <b>ТЕРр-2001-57 Полы .....</b>                                                                                             | <b>63</b> |
| 57-10. Заделка выбоин в полах.....                                                                                         | 63        |
| <b>ТЕРр-2001-60 Печные работы .....</b>                                                                                    | <b>64</b> |
| 60-9. Ремонт отдельных частей трубы.....                                                                                   | 64        |
| <b>ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы.....</b>                                                                                | <b>65</b> |
| 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....                                                                 | 65        |
| <b>ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы .....</b>                                                          | <b>66</b> |
| 65-5. Смена арматуры .....                                                                                                 | 66        |
| 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах.....                                                                              | 66        |
| <b>ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети.....</b>                                                                          | <b>67</b> |
| 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах .....                                                              | 67        |
| 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов .....                                                       | 67        |
| <b>ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы .....</b>                                                                          | <b>70</b> |
| 67-5. Смена ламп .....                                                                                                     | 70        |



---

Лицензия ИД № 06092 от 19.10.01. Ю Лицензия ПД № 3-18-12 от 13.09.01.

Подписано к печати 27.06.2005 г.

Бумага офсетная. Тираж 20 экз. Зак.449

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии

Карелиястага

185028, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Красная, 31