

Изменение № 2 ГОСТ 22845—85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.89 №2434

Дата введения 01.01.90

Пункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в новой редакции: «2.1.1. До начала монтажа оборудования лифта должна быть обеспечена готовность строительной части лифта и выполнены следующие работы:

установлены по всей высоте шахты подмости с шагом 1,8—3 м и ограждения дверных проемов;

выполнено временное освещение шахты напряжением сети не более 42 В;

подготовлено помещение для мастерской и склада для временного хранения оборудования на период монтажа;

выполнена исполнительная схема строительной части шахты лифта по приложению 1 и на стене шахты нанесены краской отметки уровней чистых полов остановок лифта;

установлены распределительные электрические щиты для временного подключения силовой электрической части лифта, временного освещения и сварочного трансформатора;

подготовлена проектно-сметная документация, а также техническая документация предприятия-изготовителя лифтового оборудования и паспорт на лифт.

2.1.2. Проверка выполнения работ по п. 2.1.1 должна проводиться не позднее чем за 10 дней до планируемого срока начала монтажа оборудования с составлением актов по приложениям 1 и 2».

Пункт 2.1.4. Исключить слова: «специализированной монтажной организацией и заказчиком».

(Продолжение см. с. 268)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22845—85)

Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции: «2.3.1. Передача лифтового оборудования в монтаж должна производиться после приемки готовности строительной части в сроки, установленные в соответствии с принятой технологической последовательностью монтажа лифтового оборудования».

Пункт 2.3.4. Исключить слова: «генподрядчика (при выполнении работ по прямому договору — заказчика)».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.6: «2.3.6. Оборудование лифта, на которое истек гарантийный срок, указанный в технической документации изготовителя, может быть принято в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Лифтовое оборудование на вновь строящихся объектах должно доставляться в шахту и машинное помещение при помощи крана строителей».

Пункт 3.8. Исключить слова: «генподрядчиком (при выполнении работ по прямому договору — заказчиком)».

Пункты 3.11, 4.12 изложить в новой редакции: «3.11. Во всех случаях вынужденного прекращения монтажа оборудования генеральный подрядчик (заказчик) должен по акту принять лифт в любой стадии монтажа на ответственное хранение.

4.12. По завершении работ по монтажу, регулировке и обкатке лифта должна быть проверена звукопроницаемость строительных конструкций в помещениях, примыкающих к шахте и машинному помещению. Результаты проверки должны быть оформлены актом санитарно-эпидемиологической станции».

Пункт 4.7. Исключить слова: «по ГОСТ 882—75».

(ИУС № 11 1989 г.)