

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРМ 81-03-40-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ
СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-40-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТНЫМИ
СМЕТНЫМИ НОРМАМИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Самарская область
ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
Самара, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	96,77	68,55	26,85	4,89	1,37	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	190,38	148,04	39,38	7,17	2,96	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	255,47	204,83	46,54	8,48	4,10	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	56,98	45,33	10,74	1,96	0,91	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	91,60	68,75	21,48	3,91	1,37	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	228,77	173,39	51,91	9,45	3,47	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	97,81	74,83	21,48	3,91	1,50	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	169,03	135,88	30,43	5,54	2,72	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	71,95	49,48	21,48	3,91	0,99	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:							
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	442,08	342,95	92,27	8,95	6,86	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	698,12	547,85	139,31	13,51	10,96	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	1076,58	842,63	217,10	21,05	16,85	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1394,70	1083,56	289,47	28,06	21,67	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1750,88	1368,90	354,60	34,38	27,38	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	198,59	176,44	18,62	3,16	3,53	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	462,04	434,73	18,62	3,16	8,69	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	825,30	783,76	25,86	4,39	15,68	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	1070,48	1024,14	25,86	4,39	20,48	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1390,07	1287,78	76,53	12,98	25,76	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	216,16	152,10	61,02	10,35	3,04	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	525,83	383,71	134,45	22,80	7,67	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	948,42	748,33	185,12	31,40	14,97	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1289,73	1024,14	245,11	41,57	20,48	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	114,94	90,38	22,75	3,86	1,81	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	465,53	365,15	93,08	15,79	7,30	33,5

ТЕРМ-2001 Самарская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	806,79	639,89	154,10	26,13	12,80	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1298,78	1062,42	215,11	36,48	21,25	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	351,96	285,24	61,02	10,35	5,70	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	682,10	548,07	123,07	20,87	10,96	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	1150,02	945,98	185,12	31,40	18,92	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	327,85	261,60	61,02	10,35	5,23	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	696,58	562,26	123,07	20,87	11,25	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	353,74	271,77	76,53	12,98	5,44	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клетки	46,02	45,12	0,00	0,00	0,90	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	178,31	74,58	102,24	25,75	1,49	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клетке	213,95	109,52	102,24	25,75	2,19	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	14,37	14,09	0,00	0,00	0,28	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	97,50	50,60	45,89	7,84	1,01	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	43,26	6,42	36,71	6,27	0,13	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	14,78	4,87	9,81	1,13	0,10	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клетки	74,15	41,37	31,95	5,54	0,83	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	151,48	87,71	62,02	10,76	1,75	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола	200,31	122,69	75,17	13,04	2,45	12,1

ТЕРм-2001 Самарская область. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	179,47	104,25	73,14	0,00	2,08	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	10,86	10,65	0,00	0,00	0,21	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	205,14	117,55	85,24	0,00	2,35	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	12,89	12,64	0,00	0,00	0,25	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	543,48	192,97	346,65	36,66	3,86	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	43,08	22,73	19,90	2,10	0,45	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	671,44	261,51	404,70	42,80	5,23	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	87,28	10,76	76,30	8,07	0,22	0,97

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)	3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях	4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)	4