

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРМ 81-03-38-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА  
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРМ-2001**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В  
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Самара 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-38-2001**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**Издание официальное**

**Самара 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Самарская область**  
**ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз**  
Самара, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРМ-2001

#### Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>							
<b>Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:							
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	8055,78	1148,42	1750,07	157,86	5157,29	91,8
38-01-001-02	крана мостового	7279,28	1084,62	1038,65	135,58	5156,01	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7691,87	1513,71	1013,57	171,06	5164,59	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7315,01	1576,26	572,90	8,77	5165,85	126
<b>Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:							
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	5025,69	291,48	259,37	17,54	4474,84	23,3
38-01-002-02	крана мостового	4980,34	287,73	217,85	16,31	4474,76	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	5087,77	347,78	264,02	35,18	4475,97	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5063,91	387,81	199,33	8,77	4476,77	31
<b>Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции</b>							
Измеритель: 1 т конструкций							
Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:							
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	7847,69	1138,41	1149,73	116,21	5559,55	91
38-01-003-02	крана мостового	7345,19	1097,13	689,34	101,86	5558,72	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7464,44	1451,16	447,48	19,75	5565,80	116

ТЕРМ-2001 Самарская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7458,46	1501,20	390,46	19,75	5566,80	120

**Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы**

Измеритель: 1 т конструкций

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7365,90	1161,85	976,98	94,52	5227,07	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9417,91	1501,20	742,99	55,02	7173,72	120

**Сборка с помощью крана мостового:**

38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7044,48	1137,39	693,50	85,59	5213,59	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9359,12	1501,20	693,60	53,46	7164,32	120

**Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):**

38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7375,19	1443,14	709,88	110,59	5222,17	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9657,35	1751,40	736,62	72,60	7169,33	140

**Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):**

38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7197,59	1467,60	507,33	34,90	5222,66	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9590,30	1751,40	669,57	44,51	7169,33	140

**Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи**

Измеритель: 1 т конструкций

**Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:**

38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	6688,10	686,80	558,55	54,71	5442,75	54,9
38-01-005-02	крана мостового	6505,43	671,79	391,19	49,45	5442,45	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	6822,73	950,76	423,58	71,50	5448,39	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	6702,28	965,77	288,18	19,62	5448,33	77,2

**Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции**

Измеритель: 1 т конструкций

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11671,75	1969,03	4212,12	181,26	5490,60	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9082,34	1345,30	2091,94	29,75	5645,10	110

**Сборка с помощью крана мостового:**

38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	10875,64	1907,88	3504,12	161,25	5463,64	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9021,79	1345,30	2042,55	28,16	5633,94	110

ТЕРМ-2001 Самарская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):</b>							
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11490,35	2311,47	3685,66	195,00	5493,22	189
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9331,66	1589,90	2102,93	47,33	5638,83	130
<b>Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):</b>							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	11235,44	2372,62	3355,83	47,99	5506,99	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9261,39	1589,90	2032,66	19,23	5638,83	130

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.....	3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) .....	3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий .....	3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции .....	3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы.....	4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи .....	4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции .....	4