

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-этажная рядовая блок-секция на I2 квартир

I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ 3

(вариантные решения)

С М Е Т Ы

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Локальная смета № 1 - Вариантные решения общестроительных работ неизменяемой части	3
2 Локальная смета № 2 - Вариантные решения общестроительных работ элементов блокировки	28
3 Локальная смета № 3 - Вариантное решение на сантехнические работы 4-этажной торцевой левой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами	68
4 Локальная смета № 4 - Вариантное решение на сантехнические работы 4-этажной торцевой правой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами	104
5 Локальная смета - Вариантные решения 4-этажной торцевой левой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	141
6 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 4-этажной торцевой правой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	155
7 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	167
8 Локальная смета - Вариантные решения на электроосвещение 4-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 12 квартир	180
9 Локальная смета - на электроосвещение (вариант с подвалом) 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами	192
10 Локальная смета - Вариантные решения на устройства связи 4-этажной торцевой блок-секции правой и левой на 12 квартир	198
II Ведомость потребности в производственных ресурсах	218

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на варианты решения общестроительных работ,  
неизменяемая часть

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-  
секции на 12 квартир с 1-2-3 комнатными квар-  
тирами

Основание: АС1-АС74

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

тыс.руб.

чел.-ч.

тыс.руб.

№№ Шифр и № пп позиции норматива	Наименование работ и за- трат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
			единицы, руб		руб			труда рабо- чих, чел/ч	
			всего	экспл.	всего	осн.	эксп	не занятых	
			ОСНОВ. МАШИН	з/пл.	з/пл.	з/пл.	з/пл.	ОБСЛ.МАШИНЫ	
			з/пл.	в т.ч			в тч	на все-	
				з/пл.			з/пл	един	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11

Отдел I. Вариант с подвалом

Неизменяемая часть

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т, шт	-1,00	<u>1,52</u> -0,37	<u>1,15</u> 0,42	-2	-	<u>-1</u> -	<u>0,65</u> 0,54	<u>-1</u> -1
2	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т, шт	-3,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	-6	-2	<u>-5</u> -2	<u>0,86</u> 0,74	<u>-3</u> -2
3	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т, шт	-12,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	-36	-9	<u>-26</u> -9	<u>1,29</u> 1,02	<u>-15</u> -12
4	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-14,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-21	-3	<u>-11</u> -4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5
5	ССМЦ Доп. ЗП.73	Стоимость фундаментных плит ФЛ,12,24,2, шт	-12,00	<u>41,70</u> -	<u>-</u> -	-500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	ССМЦ Доп. ЗП-74	Стоимость фундаментных плит ФЛ,12,12,2, шт	-4,00	<u>20,70</u> -	<u>-</u> -	-83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
7	ССМЦ Доп. ЗП.175	Стоимость фундаментных работ ФЛ.10,12,3, шт	3,00	<u>15,60</u> -	-	47	-	-	-	-
8	ССМЦ Доп. ЗП.175	Стоимость фундаментных плит ФЛ.6,12.4	1,00	<u>12,00</u> -	-	12	-	-	-	-
9	ССМЦ П.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС12,4,3 т, шт	41,00	<u>5,83</u> -	-	239	-	-	-	-
		Добавляется								
10	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т,шт	8,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	24	4	<u>13</u> 5	<u>0,82</u> 0,77	<u>7</u> 6
11	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	5,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	10	2	<u>5</u> 2	<u>0,53</u> 0,52	<u>3</u> 3
12	Е6-13 1-13	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бетонных, м3	2,10	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	74	6	<u>1</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>11</u> -
13	Е7-445 38-1	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м; шт	11,00	<u>0,29</u> 0,00	<u>0,15</u> 0,06	3	1	<u>2</u> 1	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при вы- соте этажа до 4 м, м3	0,57	<u>34,20</u> 2,2I	<u>0,8I</u> 0,24	I9	I	- -	<u>4,05</u> 0,3I	<u>2</u> -
I5	Е8-70 8-5	Перегородки из камней керами- ческих кладочных толщиной I20 мм, неармированные, при высоте этажа до 4 м, I00 м2	0,86	<u>574,62</u> 40,80	<u>7,82</u> 2,35	495	35	<u>7</u> 2	<u>75,20</u> 3,03	<u>65</u> 3
Стоимость изделий										
I6	ССМЦ п.77	Плиты фундаментные марки ФЛ.10.12.2, шт	4,00	<u>I7,30</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I7	ССМЦ п.12-I	Блоки фундаментные марки ФБ024,4,6 т, шт	8,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	I8I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I8	ССМЦ п.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС12,4,6 т, шт	2,00	<u>I2,10</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I9	ССМЦ п.12-I2	Блоки фундаментные марки ФБС9,4,6 т, шт	22,00	<u>9,0I</u> -	<u>-</u> -	I98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	ССМЦ п.12-I ь	Блоки фундаментные марки ФБС24,3,6 т, шт	3,00	<u>I7,60</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
21	ССМЦ п.12-II	Блоки фундаментные марки ФБС9,3,6 т, шт	1,00	<u>6,76</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	ССМЦ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС12,5,3, шт	4,00	<u>7,29</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	ССМЦ п.515	Стоимость перемычек, м3	1,21	<u>85,30</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	ССМЦ табл.1	Арматура А-I, кг	1,18	<u>0,22</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	ССМЦ табл.1	Арматура А-3, кг	47,70	<u>0,25</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Итого прямые затраты по  
разделу I, руб.

-	-	-	356	35	<u>-15</u>	-	<u>65</u>
					-5		-7

В том числе:

Стоимость общестроительных  
работ, руб.

-	-	-	356	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Накладные расходы, руб.

-	-	-	60	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость в  
н.р., чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	4
---	---	---	---	---	---	---	---

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р., руб.									
		Плановые накопления, руб.									
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.									
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.									
		Сметная заработная плата, руб.									
		Итого по разделу I, руб.									
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.									
		Сметная заработная плата, руб.									
		Раздел 2. Двери									
26	E10-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2, м2			I3,70	<u>2.00</u> 0,67	<u>0.13</u> 0,04	27	9	<u>2</u> I	<u>I.I6</u> 0,05 <u>I6</u> I



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
27	CI22-267	Стоимость дверных блоков марки ДП2,07 и ДС18-9ТТ,м2	I3,70	<u>24,00</u>	<u>-</u>	329	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	СIII-448 -I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных, копл.	I2,00	<u>2,97</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	392	9	<u>2</u> I	-	<u>16</u> I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	392	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р. чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	494	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	748	44	<u>13</u> 4	-	<u>81</u> 6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	748	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	125	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	70	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	943	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	943	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Отдел 2. Вариант Т-40								
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 3. Фундаменты								
29	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	I4,00	<u>I,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-2I	-3	<u>-II</u> 4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
30	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	22,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	-65	-10	<u>-36</u> 13	<u>0,82</u> 0,77	<u>-18</u> -17
Стоимость изделий										
31	ССМЦ п. I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	22,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	-497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	ССМЦ п. I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,6 т, шт	10,00	<u>12,10</u> -	<u>-</u> -	-121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	ССМЦ п. I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	22,00	<u>9,01</u> -	<u>-</u> -	-198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	ССМЦ п. I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3, шт	12,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	-70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Добавляется										
35	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	20,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	39	6	<u>22</u> 8	<u>0,53</u> 0,52	<u>11</u> 10
36	E7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	22,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	83	13	<u>44</u> 16	<u>1,84</u> 0,95	<u>23</u> 21

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость изделий								
37	ССМЦ П.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	22,00	<u>28,20</u>	<u>—</u>	620	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
38	ССМЦ П.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,6 т, шт	10,00	<u>14,60</u>	<u>—</u>	146	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
39	ССМЦ П.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	20,00	<u>11,30</u>	<u>—</u>	226	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
40	ССМЦ П.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,3 т, шт	18,00	<u>7,29</u>	<u>—</u>	131	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	—	—	—	273	6	<u>19</u> 7	—	<u>11</u> 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	—	—	—	273	—	—	—	—
		Накладные расходы, руб.	—	—	—	44	—	—	—	—
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	—	—	—	—	—	—	—	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	—	—	—	—	6	—	—	—

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб.	-	-	-	273	6	<u>19</u> 7	-	<u>11</u> 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	273	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, руб.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого по подземной части I, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	19	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается								
4I	E7-5I6 42-4	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	-II	-3	<u>-3</u> -I	<u>1,36</u> 0,46	<u>-5</u> -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССМЦ Прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стен толщиной 400 м, м2	-2I2,96	<u>22,63</u>	<u>—</u>	-48I9	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
43	ССМЦ П.II-00	То же толщиной 320 м, м2	-2I,06	<u>2I,50</u>	<u>—</u>	-453	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
44	E7-5I9	Добавляется								
	42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>3.98</u> I,20	<u>I.56</u> 0,58	8	2	<u>3</u> I	<u>2.03</u> 0,75	<u>4</u> I
45	ССМЦ Прейск. 06-08 п.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	2I2,96	<u>24,64</u>	<u>—</u>	5247	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
46	ССМЦ Прейск. 06-08 п.9,6I	То же толщиной 42 см, м2	2I,96	<u>23,03</u>	<u>—</u>	506	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		Окна								
		Исключается								
47	CI22-27 Доп.III.29	Стоимость оконных блоков ОР I5-I2 , м2	-6I,56	<u>24,04</u>	<u>—</u>	-I480	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	CI22-30 Доп.ИП.22	Стоимость оконных блоков ОР I5-2I, м2	-36,24	<u>21,72</u> -	<u>-</u> -	-787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	CI22-206 Доп.ИП.15I	Стоимость оконных блоков БР22-7,5 , м2	-18,84	<u>26,68</u> -	<u>-</u> -	-503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	EI5-70I 20I-2	Остекление деревянных окон- ных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,19	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	-43	-4	<u>-</u> -	<u>-43,10</u> 0,58	<u>-8</u> -
5I	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балкон- ных дверных полотен двойных открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,19	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,47	-28	-3	<u>-</u> -	<u>-31,60</u> -0,35	<u>-6</u> -
Добавляется										
52	CI22-82 Доп.Ип.9I	Стоимость оконных блоков ОРСИ5-12 с масляной окрас- кой, м2	61,56	<u>32,16</u> -	<u>-</u> -	1980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	CI22-86 Доп.Ип.90	Стоимость оконных блоков ОРСИ5-2I с масляной окрас- кой, м2	36,24	<u>28,68</u> -	<u>-</u> -	1039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
54	CI22-2I2 Доп. II. I55	Стоимость оконных блоков БРС22-7,5, м2	18,84	<u>33,38</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных окон- ных переплетов в жилых и об- щественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм, 100 м2	0,98	<u>366,00</u> 40,30	<u>2,30</u> 0,66	358	39	<u>3</u> I	<u>75,00</u> 0,85	<u>73</u> I
56	EI5-727 20I-2-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных бал- конных дверных полотен, 100 м2	0,19	<u>210,00</u> 25,50	<u>1,30</u> 0,39	40	5	<u>-</u> -	<u>47,00</u> 0,50	<u>9</u> -
Итого прямые затраты по раз- делу 4, руб.			-	-	-	88II	36	<u>3</u> I	-	<u>67</u> -
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	8358	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	1380	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	126
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	778	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	10516	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	210	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	10969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	210	-	-	-
		Раздел 5. Покрытия								
		Добавляются								
57	ССИМЦ П.3-147		23,87	<u>      </u>	<u>      </u>	-	-	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	-	-	<u>      </u>	-	<u>      </u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

в том числе:

Итого по разделу 5, руб.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Отдел 3. Вариант 2 Т=20

Раздел 6. Окна

Исключаются

58	EIO-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	-36,24	<u>3,25</u> I,15	<u>0,27</u> 0,08	-118	-42	<u>-10</u> 3	<u>1,93</u> 0,10	<u>70</u> -4
59	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2, м2	-61,56	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	-275	-92	<u>-21</u> 6	<u>2,56</u> 0,13	<u>-158</u> 8
60	EIO-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 3 м2, м2	-18,84	<u>4,24</u> I,34	<u>0,33</u> 0,10	-80	-25	<u>-6</u> 2	<u>2,33</u> 0,13	<u>-44</u> -2

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
6I	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м2	-0,98	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	-224	-23	<u>-1</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-42</u> -1
62	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100 м2	-0,19	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,27	-28	-3	<u>-</u> -	<u>31,60</u> 0,35	<u>-6</u> -
Стоимость изделий										
63	CI22-27 Доп. I п.29	Блоки оконные марки OPI5-I2 C масляной окраской, м2	-61,56	<u>24,04</u> -	<u>-</u> -	-1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	CI22-206 Доп. I п.15I	То же, балконных бловов BR22-7,5 , м2	-18,84	<u>26,68</u> -	<u>-</u> -	-503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	CI22-30 Доп. I п.22	То же, марки OPI5-2I, м 2	-36,24	<u>21,72</u> -	<u>-</u> -	-787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	EIO-73 I3-I	Добавляется Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2, м2	36,24	<u>2,18</u> 0,71	<u>0,24</u> 0,07	79	26	<u>9</u> 3	<u>1,21</u> 0,09	<u>44</u> 3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
67	E10-72 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплета- ми спаренными площадь прое- мов до 2 м2, м2	6I,56	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	I85	57	<u>I9</u> 6	<u>I,60</u> 0,I2	<u>98</u> 7
68	E10-II6 23-I	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными площадь проема до 3 м2, м2	I8,84	<u>4,25</u> 2,6I	<u>0,I4</u> 0,04	80	49	<u>3</u> I	<u>4,26</u> 0,05	<u>80</u> I
69	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общест- венных каменных зданиях двойных открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,98	<u>229,00</u> 23,50	<u>I,50</u> 0,45	224	23	<u>I</u> -	<u>43,I0</u> 0,58	<u>42</u> I
70	E15-725 20I-5	Остекление спаренных перепле- тов балконных дверных деревян- ных полотен оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,I9	<u>I60,00</u> I8,20	<u>I,00</u> 0,30	30	3	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,39	<u>6</u> -
Стоимость изделий										
7I	CI22-I2 Доп.I п.9	Блоки оконные марки OPI5-I2 C масляной окраской, м2	6I,56	<u>I9,56</u> -	<u>-</u> -	I204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	CI22-I5 Доп.I п.I5	То же, марки OCI5-2I, м2	6I,56	<u>I7,75</u> -	<u>-</u> -	I093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
73	CI22-204 Доп. I п. I48	То же, балконных блоков БР22-7,5, м2	-18,84	<u>22,34</u>	<u>-</u>	-42I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 6, руб.	-	-	-	-102I	-27	<u>-6</u> -I	-	<u>-50</u> -3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I02I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	96	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.	-	-	-	I284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	1284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	-1021	-27	<u>-6</u> I	-	<u>50</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	1021	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	167	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	96	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ, руб.	-	-	-	1284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68



24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	1284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части:, руб.	-	-	-	-9832	9	<u>-3</u>	-	<u>17</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	9379	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	1547	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	141
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	277	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	874	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	11800	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	127

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	268	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	12253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	127
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	268	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	8811	59	<u>3</u> 3	-	<u>109</u> -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	8358	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	1378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	128
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	247	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	777	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	10513	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	19
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	185	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	10966	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	19
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	185	-	-	-

Начальник отдела




Черкасов

Составил



Форафонова

Проверил



Мильман

Перфорация

Сорокина

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на варианты решения общестроительных работ,  
элементы блокировки

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-  
секции на 12 квартир с 1-2-3 комнатными квар-  
тирами

Основание:

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

тыс.руб.

чел.-ч.

тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб		Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	всего осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл. машин обсл. машины	на все- един го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10 II

Отдел I. Вариант Т=40

ЭБ-I

Раздел I. Фундаменты

Исключается

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-8,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-12	-2	<u>-6</u> -2	<u>0,39</u> 0,37	<u>-3</u> -3
2	ССМЦ п.12-I	Стоимость изделий Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4,6 т, шт	-14,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	-316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	ССМЦ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,6 т, шт	-2,00	<u>12,10</u> -	<u>-</u> -	-24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	ССМЦ п.12-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	<u>9,01</u> -	<u>-</u> -	-18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	ССМЦ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,3 т, шт	-11,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	-64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Добавляется								
6	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
		Стоимость изделий								
7	ССМЦ п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	14,00	<u>28,20</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
8	ССМЦ п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,6 т, шт	2,00	<u>14.60</u>	<u>—</u>	29	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
9	ССМЦ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	2,00	<u>11.30</u>	<u>—</u>	23	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
10	ССМЦ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,3 т, шт	4,00	<u>7.29</u>	<u>—</u>	29	—	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	Итого прямые затраты по раз- делу I, руб.		—	—	—	46	-I	<u>-4</u> -I	—	<u>2</u> 2
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ, руб.		—	—	—	46	—	—	—	—
	Накладные расходы, руб.		—	—	—	8	—	—	—	—
	Сметная заработная плата, в н.р., руб.		—	—	—	—	2	—	—	—
	Плановые накопления, руб.		—	—	—	5	—	—	—	—
	Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.		—	—	—	59	—	—	—	—
	Нормативная трудоемкость, чел.ч		—	—	—	—	—	—	—	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Итого по разделу I, руб.			-	-	-	59	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4
Итого прямые затраты по отделу I, руб.			-	-	-	46	-I	<u>-4</u> I	-	<u>2</u> 2
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	46	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	8	-	-	-	-
Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.руб.			-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	59	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4
Итого по отделу I, руб.			-	-	-	59	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Б. Надземная часть										
Раздел 2. Стены										
Исключается										
II	E7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до I т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-4,00	<u>3,03</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	-I2	-3	<u>-3</u> -I	<u>I,36</u> 0,46	<u>-5</u> -2
Стоимость изделий										
I2	ССМЦ Прейск. 06-08	Блоки наружных стеновых толщиной 50 см из легкого бетона объемной массой I000 кг м2: м2	-I78,07	<u>22,63</u> -	<u>-</u> -	-4030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Добавляется										
I3	E7-5I9 42-5-I	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	74,00	<u>3,90</u> I,20	<u>I,56</u> 0,58	295	09	<u>II6</u> 43	<u>2,03</u> 0,75	<u>I50</u> 56



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I4	ССМЦ Прейск 06-08 п.9,7I	Стоимость изделий Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	I78,07	<u>24,64</u>	<u>-</u>	4388	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 2, руб.	-	-	-	64I	86	<u>II3</u> 42	-	<u>I45</u> 54
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	64I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	209
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	209
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	147	-	-	-
		Отдел 2. ЭЮ-2								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Исключается								
I5	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт.	-2,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
I6	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	-4	-I	<u>-2</u> -I	<u>0,53</u> 0,52	<u>-I</u> -I
I7	E7-402 36-3	Установка стен блоков подвалов массой до I,5 т, шт	-15,00	<u>2,66</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	-40	-7	<u>-24</u> -9	<u>0,82</u> 0,77	<u>-12</u> -12
		Стоимость изделий								

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I8	ССМЦ п.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	-15,00	<u>22,60</u>	<u>-</u>	-339	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	ССМЦ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,6 т, шт	-1,00	<u>12,10</u>	<u>-</u>	-12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	ССМЦ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	<u>9,01</u>	<u>-</u>	-18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	ССМЦ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,3 т, шт	-11,00	<u>5,83</u>	<u>-</u>	-64	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Добавляется								
22	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подва- лов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и ад- министративно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
23	Е7-403 36-2	Установка блоков стен подва- лов массой более I,5 т, шт	I5,00	<u>3,50</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	53	9	<u>30</u> II	<u>1,04</u> 0,95	<u>I6</u> I4
		Стоимость изделий								
24	ССМЦ п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	I5,00	<u>28,20</u>	<u>-</u>	423	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
25	ССМЦ п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,6 т, шт	I,00	<u>14,60</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
26	ССМЦ п12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,3 т, шт	II,00	<u>7,29</u>	<u>-</u>	80	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.	-	-	-	95	2	<u>4</u>	-	<u>3</u>
								I		I
		в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ, руб.		-	-	-	95	-	-	-	-
	Накладные расходы, руб.		-	-	-	15	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	-	I
	Сметная заработная плата в н.р., руб.		-	-	-	-	3	-	-	-
	Плановые накопления, руб.		-	-	-	7	-	-	-	-
	Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.		-	-	-	117	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость, чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	-	5

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделе 2, руб.	-	-	-	95	2	<u>4</u> I	-	<u>3</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по над- земной части, руб.	-	-	-	736	88	<u>II7</u> 43	-	<u>I48</u> 55
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	736	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.	-	-	-	923	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Итого по надземной части,руб.	-	-	-	923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается								
27	E7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-4,00	<u>3,03</u> 0,76	<u>0,95</u> 0,36	-I2	-3	<u>-3</u> -I	<u>I,36</u> 0,46	<u>-5</u> -2
		Стоимость изделий								
28	ССМЦ Прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стен из легко- го бетона толщиной 40 см, м2	-I7I,87	<u>22,63</u> -	<u>-</u> -	-3889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Добавляется

29	E7-5I9 42-5-I	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наи- большей массе монтажных эле- ментов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	<u>3,98</u> I,20	<u>I,56</u> 0,58	I6	5	<u>6</u> 2	<u>2,03</u> 0,75	<u>8</u> 3
----	------------------	--	------	---------------------	---------------------	----	---	---------------	---------------------	---------------

Стоимость изделий

30	СМЦ Прейск. 06-08 п.9,7I	Стоимость наружных стен из легкого бетона массой I000 кг/м2 толщиной 50 см, м2	I7I,87	<u>24,64</u> -	<u>-</u> -	4235	=	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----	-----------------------------------	---	--------	-------------------	---------------	------	---	---------------	---------------	---------------

Итого прямые затраты по раз-  
делу 4, руб.

-	-	-	350	2	<u>3</u> I	-	<u>3</u> I
---	---	---	-----	---	---------------	---	---------------

в том числе:

Стоимость общестроительных  
работ, руб.

-	-	-	350	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Накладные расходы, руб.

-	-	-	58	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость в  
н.р., чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	5
---	---	---	---	---	---	---	---



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	44I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	44I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		Отдел 3. ЭБ-3								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Исключается								
3I	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
32	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подва- лов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и ад- министративно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	-4	-I	<u>-2</u> -I	<u>0,53</u> 0,52	<u>-I</u> -I
33	E7-402 36-3	Установка блоков стен подва- лов массой до I,5, шт	-I,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	-3	-	<u>-2</u> -I	<u>0,82</u> 0,77	<u>-I</u> -I
		Стоимость изделий								
34	ССМЦ п. I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	-I,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	-23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	ССМЦ п. I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	<u>9,0I</u> -	<u>-</u> -	-I8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	ССМЦ п. I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,4,3 т, шт	-3,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	-I7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Добавляется								
37	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подва- лов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
38	E7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	1,00	<u>3.75</u> 0,61	<u>2.03</u> 0,74	4	I	<u>2</u> I	<u>1.04</u> 0,95	<u>I</u> I
		Стоимость изделий								
39	ССМЦ п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	1,00	<u>28.20</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	ССМЦ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	2,00	<u>11.30</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	ССМЦ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,3 т, шт	3,00	<u>7.29</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	13	I	<u>-2</u> -I	-	<u>-I</u> -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	13	1	<u>-2</u> -1	-	<u>-1</u> -1
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по надземной части, руб.			-	-	-	363	3	<u>I</u> -	-	<u>2</u> -
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	363	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	62	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	5
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	10	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	34	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	459	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	7
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	13	-	-	-
Итого по надземной части, руб.			-	-	-	459	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Стоимость изделий								
43	ССМЦ прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых толщиной 40 см, м2	-70,12	<u>22,63</u>	<u>-</u>	-1587	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Добавляется								
44	Е7-5I9 42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	12,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	48	14	<u>19</u> 7	<u>2,03</u> 0,75	<u>24</u> 9
45	ССМЦ Прейск. 06-08 П.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	70,12	<u>24,64</u>	<u>-</u>	1728	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Транспорт 2I,5-18,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	155	5	<u>8</u> 3	-	<u>8</u> 3

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	I55	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	25	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	2
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	4	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	I5	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	I95	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	I3
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	I2	-	-	-
Итого по разделу 6, руб.			-	-	-	I95	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	I3
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	I2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Отдел 4. ЭБ-4								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключается								
46	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
		Стоимость изделий								
47	ССМЦ П.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,6 т, шт	-1,00	<u>12,10</u> -	<u>-</u> -	-12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	ССМЦ П.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	<u>9,01</u> -	<u>-</u> -	-18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	ССМЦ П.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,3 т, шт	-1,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	-6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Добавляется								
50	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	1	<u>2</u> 1	<u>0,53</u> 0,52	<u>1</u> 1



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость изделий										
51	ССМЦ П.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,6 т, шт	1,00	<u>14.60</u>	<u>—</u>	15	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
52	ССМЦ П.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	2,00	<u>11.30</u>	<u>—</u>	23	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
53	ССМЦ П.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12,5,3 т, шт	1,00	<u>7.29</u>	<u>—</u>	7	-	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Итого прямые затраты по раз- делу 7, руб.			-	-	-	10	I	<u>—</u>	-	<u>—</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	10	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	2	-	-	-	-
Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.			-	-	-	12	-	-	-	-
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	I	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отде- лу 4, руб.	-	-	-	I0	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по над- земной части, руб.	-	-	-	I65	6	<u>8</u> 3	-	<u>8</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

-	-	-	I65	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Накладные расходы, руб.

-	-	-	27	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч

-	-	-	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Сметная заработная плата в н.р., руб.

-	-	-	-	4	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Плановые накопления, руб.

-	-	-	I5	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Всего, стоимость общестроительных работ, руб.

-	-	-	207	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	I3
---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная заработная плата, руб.

-	-	-	-	I3	-	-	-
---	---	---	---	----	---	---	---

Итого по надземной части, руб.

-	-	-	207	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	I3
---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная заработная плата, руб.

-	-	-	-	I3	-	-	-
---	---	---	---	----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. Надземная часть										
Раздел 8. Стены										
Исключается										
54	E7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до 1 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-8,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	-23	-6	<u>-8</u> -3	<u>1,36</u> 0,46	<u>-11</u> -4
Стоимость изделий										
55	ССМЦ Прейск. 06-08 П.96I	Блоки наружных стеновых толщиной 40 см, м2	-73,20	<u>22,63</u> -	<u>-</u> -	-1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	E7-5I9 42-5	Добавляется Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	8,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	32	10	<u>13</u> 5	<u>2,03</u> 0,75	<u>16</u> 6
Стоимость изделий										
57	ССМЦ Прейск. 06-08 П.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, шт	73,20	<u>24,64</u> -	<u>-</u> -	1804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I   2   \_   \_   \_   3   \_   \_   \_   \_   \_   \_   \_   \_   \_   4   \_   5   \_   \_   6   \_   \_   7   \_   8   \_   9   \_   10   \_   11   \_

Вариант 2 с подвалом-элемент  
блокировки

Итого прямые затраты по разделу  
8, руб.

-	-	-	I56	4	<u>5</u> 2	-	<u>5</u> 2
---	---	---	-----	---	---------------	---	---------------

в том числе:

Стоимость общестроительных  
работ, руб.

-	-	-	I56	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Накладные расходы, руб.

-	-	-	26	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость в  
н.р., чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Сметная заработная плата в  
н.р., руб.

-	-	-	-	5	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Плановые накопления, руб.

-	-	-	I5	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---

Всего, стоимость общестрой-  
тельных работ, руб.

-	-	-	I97	-	-	-	-
---	---	---	-----	---	---	---	---

Нормативная трудоемкость  
чел.-ч.

-	-	-	-	-	-	-	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Сметная заработная плата, руб.

-	-	-	-	II	-	-	-
---	---	---	---	----	---	---	---

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 8, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 5. ЗБ-I								
		Раздел 9. Фундаменты								
		Добавляется								
58	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>I,95</u> 0,30	<u>I,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
59	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	4,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>I,63</u> 0,60	I2	2	<u>6</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>3</u> 3
		Стоимость изделий								
60	ССМII П. I2-I	Стоимость блоков марки ФБС 24,4,6 т, шт	4,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6I	ССМII П. I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2,4,6 т, шт	2,00	<u>I2, I0</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ССМЦ П.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	2,00	<u>9.01</u> -	-	18	-	-	-	-
63	ССМЦ П.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	1,00	<u>6.76</u> -	-	7	-	-	-	-
		Исключается								
64	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подва- лов массой до 0,5 т, шт	-8,00	<u>1.50</u> 0,22	<u>0.79</u> 0,29	-12	-2	<u>-6</u> -2	<u>0.39</u> 0,37	<u>-3</u> -3
		Стоимость изделий								
65	ССМЦ П.12-8	Стоимость блоков марки ФБС 12,4,3, шт	-11,00	<u>5.83</u> -	-	-64	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по раз- делу 9, руб.	-	-	-	79	1	<u>2</u> 1	-	<u>1</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	3	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу 5, руб.	-	-	-	79	I	<u>2</u> I	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 6 ЭБ-2								
		Добавляется								
66	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятия, шт	I,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	2	-	<u>1</u> -	<u>0,53</u> 0,52	<u>1</u> 1
67	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	3,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	9	I	<u>5</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>2</u> 2

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
68	ССМЦ П.12-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24,4,6 т, шт	3,00	<u>22,60</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
69	ССМЦ П.12-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	6,00	<u>9,01</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	ССМЦ П.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12,4,6 т, шт	1,00	<u>12,10</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
71	ССМЦ П.12-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	3,00	<u>6,76</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Исключается								
72	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-4,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-6	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-2</u> -I
		Стоимость изделий								
73	ССМЦ П.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,3 т, шт	-13,00	<u>5,83</u>	<u>-</u>	-76	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
74	ССМЦ П.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,3,6 т, шт	-1,00	<u>17,60</u>	<u>-</u>	-18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по отде- ду 6, руб.	-	-	-	65	-	<u>3</u> I	-	<u>1</u> 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 65 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 9 - - -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

- - - - - - I

Сметная заработная плата в н.р., руб.

- - - - 2 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 5 - - -

Всего, стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 79 - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - - 4

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 3 - - -

Итого по отделу 6, руб.

- - - 79 - - -

Нормативная трудоемкость чел.-ч.

- - - - - - 4

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 3 - - -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдел 7. ЭБ-3

Добавляется

75	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подва- лов массой до I т в жилых и общественных зданиях и ад- министративно-бытовых зда- ниях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>I,95</u> 0,30	<u>I,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
----	----------------	---	------	---------------------	---------------------	---	---	---------------	---------------------	---------------

76	Е7-402 36-2-	Установка блоков стен подва- лов массой до I,5 т, шт	I,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>I,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> I	<u>0,82</u> 0,77	<u>I</u> I
----	-----------------	---	------	---------------------	---------------------	---	---	---------------	---------------------	---------------

Стоимость изделий

77	ССМЦ П. I2-2	Блоки фундаментные марки ФБС 24,4,6 т, шт	I,00	<u>22,60</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----	-----------------	--	------	-------------------	---------------	----	---	---------------	---------------	---------------

78	ССМЦ П. I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	2,00	<u>9,0I</u> -	<u>-</u> -	I8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----	------------------	---	------	------------------	---------------	----	---	---------------	---------------	---------------

79	ССМЦ П. I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24,3,6 т, шт	2,00	<u>I7,60</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----	-----------------	--	------	-------------------	---------------	----	---	---------------	---------------	---------------

80	ССМЦ П. I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	7,00	<u>6,76</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----	------------------	---	------	------------------	---------------	----	---	---------------	---------------	---------------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
8I	E7-400 36-I	Исключается Установка блоков стен подва- лов массой до 0,5 т, шт	-3,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-5	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
		Стоимость изделий								
82	ССМЦ П.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12,4,3 т, шт	-12,00	<u>5,83</u> -	<u>-</u> -	-70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по отде- лу 7, руб.	-	-	-	55	-	<u>I</u> I	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Отдел 8. ЭБ-4								
		Добавляется								
83	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	4,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	6	I	<u>3</u> I	<u>0,39</u> 0,37	<u>2</u> I
84	Е-7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	7,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	14	2	<u>8</u> 3	<u>0,53</u> 0,52	<u>4</u> 4
		Стоимость изделий								

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
85	ССМЦ П.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12,4,6 т, шт	1,00	<u>12.10</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	ССМЦ П.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	4,00	<u>9.01</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	ССМЦ П.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24,3,6 т, шт	6,00	<u>17.60</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
88	ССМЦ П.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	9,00	<u>6.76</u>	<u>-</u>	61	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Исключается стоимость изделий								
89	СЗСЦ П.12-8	Фундаментные блоки ФБС 12,4,3 т, шт	-9,00	<u>5.83</u>	<u>-</u>	-52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по от- делу 8, руб.	-	-	-	183	3	<u>11</u> 4	-	<u>6</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	183	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Накладные расходы , руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб.	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.	-	-	-	538	8	<u>22</u> 9	-	<u>I4</u> II

в том числе:



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	538	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	48	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	1848	104	<u>144</u> 54	-	<u>170</u> 67

I - 2 - - - - 3 - - - - - 4 - 5 - - 6 - - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 1848 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 304 - - -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

- - - - - - - 25

Сметная заработная плата в н.р., руб.

- - - - 54 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 168 - - -

Всего, стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 2320 - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - - - 262

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 212 - - -

Итого по смете, руб.

- - - 2320 - - -

I - 2 - - - - 3 - - - - - 4 - 5 - - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -


Нормативная трудоемкость,  
чел.-ч.

- - - - - 262

Сметная заработная плата, руб. -

- - - - - 212 - - -

Начальник отдела



Черкасов

Составил



Форафонова

Проверил



Мильман

Перфорация



Сорокина

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

на санитарно-технические работы (вариантное решение)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой левой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость			тыс.руб.
Нормативная трудоемкость			чел.-час
Сметная заработная плата	1,811		тыс.руб.
Строительный объем	772,60		м2
Цена единицы	9,73		руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч,	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. маш. в т.ч. з/пл.	не занятых обсл.машин обсл.машин	на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	Е18-120 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	II4,15	0,26 0,22	0,03 0,01	30	25	3 1	0,39 0,01	44 1
2	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов уни- версал, экм	II4,15	7,81	---	892	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм, м	170,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	146	36	<u>2</u> -	<u>0,35</u> -	<u>60</u> -
4	E-I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	65,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	59	14	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	30,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	31	6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>10</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	15,00	<u>1,14</u> 0,21	<u>0,01</u> -	17	3	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>5</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	55,00	<u>1,29</u> 0,21	<u>0,01</u> -	71	12	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>19</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
8	ЕI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	40,00	<u>I,6I</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,0I	64	II	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,0I	<u>I7</u> -
9	CI30-I022	Краны проходные сальнико- вые муфтовые II46 БК для воды нефти и масла давле- нием I МПа, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	<u>I,00</u> -	<u>-</u> -	I6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давле- нием I,6 МПа, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	<u>I,47</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
II	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторов, компл.	I3,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	I	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -
12	ЕI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм, шт	2,00	<u>I5,20</u> 0,68	<u>0,08</u> 0,02	30	I	<u>-</u> -	<u>I,06</u> 0,03	<u>2</u> -
13	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диаме- тром до 50 мм, I00 м	3,75	<u>3,94</u> 3,73	<u>-</u> -	I5	I4	<u>-</u> -	<u>5,16</u> -	<u>I9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I.										
Строительные работы										
I4	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труу за 2 раза, 100 м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>I6</u> -
I5	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	<u>-</u> -	<u>41,00</u> 0,13	<u>62</u> -
I6	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения IV-36-I695-79, м3	I,50	<u>49,50</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I7	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,73	<u>81,10</u> 28,40	<u>I,33</u> 0,40	59	2I	<u>I</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>34</u> -
I8	CI11-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	73,00	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I9	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, 100 м2	0,30	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I8	I2	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>20</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по рае- делу I, руб.			-	-	-	228	75	<u>I</u>	-	<u>132</u>
								-		-
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	228	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	39	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	7	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	22	-	-	-	-
Всего, стоимость общестрой- тельных работ, руб.			-	-	-	289	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	136
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	82	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу I, руб.	-	-	-	I629	I98	<u>9</u> I	-	<u>333</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	228	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I40I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	I7I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I8
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	2003	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	354

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	240	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
20	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4A7IA6, шт	6,00	<u>65,38</u> 3,76	<u>0,12</u> 0,04	392	23	<u>-</u> -	<u>6,24</u> 0,05	<u>37</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900, м2	18,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	97	17	<u>I</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>29</u> -
22	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20x200, 200x200, I шт,	30,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	50	26	<u>2</u> I	<u>1,41</u> 0,03	<u>42</u> I
23	E20-407 7-I	Вентилятор электрический ВК-6-УЧ самал, I шт	8,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	12	7	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>11</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	551	73	<u>3</u> I	-	<u>119</u> I

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

Стоимость сантехнических работ  
руб.

- - - 55I - - - -

Сдача и испытание, руб.

- - - 3 - - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 74 - - - -

Нормативная трудоемкость  
в н.р., чел.-ч.

- - - - - 7

Сметная заработная плата в  
н.р., руб.

- - - - I2 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 5I - - - -

Всего, стоимость сантехни-  
ческих работ, руб.

- - - 676 - - - -

Нормативная трудоемкость  
чел.-ч.

- - - - - I27

Сметная заработная плата,  
руб.

- - - - 86 - - -

Итого по разделу 2, руб.

- - - 676 - - - -

Нормативная трудоемкость,  
чел.-ч.

- - - - - I27

Сметная заработная плата,  
руб.

- - - - 86 - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по отделу 2, руб.			-	-	-	55I	73	<u>3</u> I	-	<u>119</u> I
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	35I	-	-	-	-
Сдача и испытание, руб.			-	-	-	3	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	74	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	7
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	I2	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	5I	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.			-	-	-	676	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, руб. чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	I27
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	86	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	127
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 3.								
		Холодное водоснабжение								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм, м	88,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	106	20	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>63</u> -
25	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 20 мм, м	50,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	67	12	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>18</u> -
26	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводной из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
27	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	<u>I,58</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	II	2	- -	<u>0,37</u> -	<u>3</u> -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм, I5, шт	34,00	<u>I,25</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
29	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 20, шт	5,00	<u>I,48</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
30	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 32, шт	7,00	<u>2,22</u> -	- -	I6	-	- -	- -	- -
3I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 25, шт	3,00	<u>I,82</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД (Т) диаметром I6 мм, м  Цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	6,00	<u>I,49</u> 0,38	- -	9	2	- -	<u>0,6I</u> -	<u>4</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	-	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -
34	MI30-I484	Рукава резинотканевые на- порно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм 25, м	40,00	<u>2,23</u> -	-	89	-	-	-	-
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диамет- ром до 50 мм, 100 м	1,61	<u>3,94</u> 3,73	-	6	6	-	<u>5,16</u> -	<u>8</u> -
Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.			-	-	-	385	46	<u>2</u> -	-	<u>73</u> -

в том числе:

Стоимость сантехнических  
работ, руб.

- - - 385 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 52 - - -

Нормативная трудоемкость в  
н.р., чел.-ч.

- - - - - 4

Сметная заработная плата в  
н.р., руб.

- - - - 9 - -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Раздел 4.								
		Строительные работы								
36	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, 100 м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	<u>-</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
37	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхнос- тей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,52	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	11	<u>-</u> -	<u>41,00</u> 0,13	<u>21</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
38	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения TV-36-I695-79, м3	0,52	<u>49,50</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
39	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,32	<u>81,10</u>	<u>1,33</u>	26	9	<u>-</u>	<u>47,20</u>	<u>-15</u>
				28,40	0,40			-	0,52	-
40	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	31,82	<u>0,47</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	84	24	<u>-</u>	-	<u>-</u>
								-		-

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 84 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 13 - - -

Сметная заработная плата в н.р., руб.

- - - - 2 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 6 - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	469	70	<u>2</u>	-	<u>117</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Сантехнических работ стоимость, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-

I7-0I38.89 (IY ч.3)

- 85 -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	121
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	81	-	-	-
		Отдел 4.								
		Горячее водоснабжение								
		Раздел 5.								
		Сантехнические работы								
41	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм, м	120,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	144	28	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>44</u> -
42	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм, м	125,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	169	29	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>46</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
43	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм, м	20,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	27	5	- -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
44	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	<u>1,58</u> 0,23	<u>0,01</u> -	11	2	- -	<u>0,37</u> -	<u>3</u> -
45	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диа- метром до 50 мм, 100 м	2,72	<u>3,94</u> 3,73	- -	11	10	- -	<u>5,16</u> -	<u>14</u> -
46	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУУШ, шт	12,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	143	6	- -	<u>0,82</u> -	<u>10</u> -
47	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопровод- ных оцинкованных труб диа- метром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	12,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	31	4	- -	<u>0,63</u> 0,01	<u>8</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
48	2307- IOI84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5BII, ДУ I5, Ру I6, шт	22,00	<u>0,99</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	2307- IOI85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5BII, ДУ 20, Ру I6, шт	5,00	<u>I,2I</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	2307- IOI86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5BII, ДУ 25, Ру I6, шт	3,00	<u>I,7I</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5I	2307- IOI87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5BII, ДУ 32, Ру I6, шт	I,00-	<u>2,20</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	57I	84	<u>2</u> -	-	<u>I32</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Раздел 6.								
		Строительные работы								
52	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,19	<u>37,10</u> 35,00	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>I2</u> -
53	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,79	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,10	I8	I7	<u>-</u> -	<u>4I,00</u> 0,13	<u>32</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубной из проволоки стальной низкоуглеродной общего назначения IV-36-I695-79, м3	0,79	<u>49,50</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,49	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	40	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>47,20</u> 0,52	<u>23</u> -
56	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	49,00	<u>0,47</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	127	38	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	127	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	21	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42			
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	698	I22	<u>2</u>	-	<u>I99</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	138
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по отделу, руб. 4	-	-	-	858	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	207
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	139	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7.								
		Сантехнические работы								
57	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализаци- онных труб, диаметром 50 мм, м	98,00	<u>1,92</u> 0,38	<u>-</u> -	188	37	<u>-</u> -	<u>0,61</u> -	<u>60</u> -
58	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализаци- онных труб, диаметром 100 мм, м	118,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	366	44	<u>1</u> -	<u>0,58</u> -	<u>68</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
59	ЕI7-10 I-3	Установка умывальников фаян- совых, фарфоровых и полу- фарфоровых без подводки во- ды полукруглых без спинки, размером в мм 550x420x150, компл.	12,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	167	12	- -	<u>1,56</u> 0,03	<u>19</u> -
60	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоеди- ненным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл.	12,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	278	18	<u>1</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>29</u> 1
61	ЕI7-I I-I	Установка ванн купальных прямообортных чугунных эмали- рованных без смесителя ВЧ-1500, компл.	12,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	571	22	<u>4</u> 1	<u>3,09</u> 0,12	<u>37</u> 1
62	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эма- лированных на одно отделение со смесителем, на кронштей- нах МСЭI В-I, компл.	12,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	197	14	- -	<u>1,83</u> 0,03	<u>22</u> -
	Итого прямые затраты по раз- делу 7, руб.		-	-	-	1767	147	<u>6</u> 1	-	<u>235</u> 2

в том числе:

[illegible]

I   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

в том числе:

Стоимость сантехнических работ, руб.

-   -   -   1767   -   -   -   -

Накладные расходы, руб.

-   -   -   235   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   20

Сметная заработная плата в н.р., руб.

-   -   -   -   44   -   -   -

Плановые накопления, руб.

-   -   -   160   -   -   -   -

Всего, стоимость сантехнических работ, руб.

-   -   -   2162   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   257

Сметная заработная плата, руб.

-   -   -   -   192   -   -   -

Итого по отделу 5, руб.

-   -   -   2162   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   257

Сметная заработная плата, руб.

-   -   -   -   192   -   -   -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Отдел 6. Газоснабжение										
Раздел 8.										
Сантехнические работы										
63	Е16-231 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18х2 мм, м	18,00	<u>0,79</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	14	7	<u>I</u> -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I2</u> I
64	Е16-232 8-I	То же диам. 25х2 мм, м	45,00	<u>0,89</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	40	18	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>30</u> I
65	Е16-233 8-I	То же, диам. 32х2 мм, м	2,00	<u>1,01</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	2	I	<u>-</u> -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
66	Е19-2 I-2	Установка газовых плит блнтовых четырехконфорных, шт	12,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	20	8	<u>3</u> I	<u>1,12</u> 0,06	<u>I3</u> I
67	С130-1001	Кран муфтовый газовый И1Б 12БК, диам, 15 мм, шт	12,00	<u>0,92</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	Е19-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	65,00	<u>0,29</u> 0,25	<u>-</u> -	19	16	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СИЗО-1416 Письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые наполь- ные отдельно стоящие повы- шенной комфортности четырех- горелочные П4-К с духовым шкафом, шт Цена: $77,2-70+50=57,2$	12,00	<u>57,20</u>	<u>-</u>	686	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт  Цена: $70-50=20$	12,00	<u>21,96</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 8, руб.	-	-	-	1056	50	<u>6</u> 2	-	<u>79</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	105	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб.	-	-	-	1233	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								
7I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитар- но-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, 100 м2	0,10	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	6	4	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>6</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по раз- делу 9, руб.			-	-	-	6	4	<u>-</u>	-	<u>6</u>
								-		-
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	6	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	I	-	-	-	-
Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.			-	-	-	7	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	6
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	4	-	-	-
Итого по разделу 9, руб.			-	-	-	7	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	6
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	4	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу 6, руб.			-	-	-	1062	54	<u>6</u>	-	<u>85</u>
								2		3

I - 2 - - - - 3 - - - - - 4 - - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 10 - 11 -

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 6 - - - -

Накладные расходы, руб.

- - - I - - - -

Всего, стоимость общестроительных работ, руб.

- - - 7 - - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - - - 6

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 4 - - -

Стоимость сантехнических работ, руб.

- - - 792 - - - -

Накладные расходы, руб.

- - - I05 - - - -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

- - - - - - - 8

Сметная заработная плата в н.р., руб.

- - - - I7 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 72 - - - -

Всего, стоимость сантехнических работ, руб.

- - - 969 - - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб.	-	-	-	1240	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	96
		Сметная заработная плата, руб.-	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	6176	664	<u>28</u> 5	-	<u>1088</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	445	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	560	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	255
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5467	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	727	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I29	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	496	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	6690	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	907
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	657	-	-	-
		Стоимость прочих работ,руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	7514	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II62
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	8II	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:



Составил инженер 2 категории

Проверил рук.группы


О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов

И.А.Иванова

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на санитарно-технические работы (вариантное решение)

к типовому проекту 4-этажной торцевой правой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	7,472 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1161 чел.-час
Сметная заработная плата	0,810 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 м <sup>2</sup>
Цена единицы	9,67 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч,	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машины	на все- един. го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
1	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	109,94	0,26 0,22	0,03 0,01	29	24	3 1	0,39 0,01	43 1
2	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов уни- версал, экм	109,94	7,81	---	859	-	---	---	---



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	I70,00	<u>0.86</u> 0,2I	<u>0.0I</u> -	I46	36	<u>2</u> -	<u>0.35</u> -	<u>60</u> -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм, м	65,00	<u>0.9I</u> 0,2I	<u>0.0I</u> -	59	I4	<u>I</u> -	<u>0.35</u> -	<u>23</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	30,00	<u>I.03</u> 0,2I	<u>0.0I</u> -	3I	6	<u>-</u> -	<u>0.35</u> -	<u>IO</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	I5,00	<u>I.I4</u> 0,2I	<u>0.0I</u> -	I7	3	<u>-</u> -	<u>0.35</u> -	<u>5</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, М	55,00	<u>I.29</u> 0,2I	<u>0.0I</u> -	7I	I2	<u>I</u> -	<u>0.35</u> -	<u>I9</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметр 50 мм, м	40,00	<u>I,6I</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,0I	64	II	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,0I	<u>I7</u> -
9	CI30-IO22	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПа, диаметр в мм: I5,шт	I6,00	<u>I,00</u> -	<u>-</u> -	I6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
IO	CI30-IO3	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давле- нием I,6 МПа, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	<u>I,47</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл.	I3,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	I	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -
I2	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм, шт	2,00	<u>I5,20</u> 0,68	<u>0,08</u> 0,02	30	I	<u>-</u> -	<u>I,06</u> 0,03	<u>2</u> -
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле- ния, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	3,75	<u>3,94</u> 3,73	<u>-</u> -	I5	I4	<u>-</u> -	<u>5,16</u> -	<u>I9</u> -

Раздел I.

Строительные работы

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
I4	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, IOO м2	0,25	<u>37,IO</u> 35,00	<u>-</u> -	9	9	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>I6</u> -
I5	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	<u>22,70</u> 2I,80	<u>0,33</u> 0,IO	34	33	<u>-</u> -	<u>4I,00</u> 0,13	<u>62</u> -
I6	CIИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	I,50	<u>49,50</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I7	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, IOO м2	0,73	<u>8I,IO</u> 28,40	<u>I,33</u> 0,40	59	2I	<u>I</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>34</u> -
I8	CIИI-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	73,00	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I9	EI5-6I4	Окраска неизолированных труб и радиаторов, IOO м2	0,30	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I8	I2	<u>-</u> -	<u>68,00</u> -	<u>20</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	228	75	<u>I</u> -	-	<u>I32</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	-	-	228	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	-	-	289	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I36
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
Итого по разделу I, руб.	-	-	-	-	-	289	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I36
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по отделу I, руб.			-	-	-	I595	I97	<u>9</u> I	-	<u>332</u> I
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	228	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	39	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	7	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	22	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ, руб.			-	-	-	289	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	I36
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	82	-	-	-
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	I367	-	-	-	-
Сдача и испытание, руб.			-	-	-	I	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I24	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	I96I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	353
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	239	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
20	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А71А6, шт	6,00	<u>65,38</u> 3,76	<u>0,12</u> 0,04	392	23	<u>-</u> -	<u>6,24</u> 0,05	<u>37</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900, м2	18,00	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	97	17	<u>I</u> -	<u>I,62</u> 0,01	<u>29</u> -
22	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20x200, 200x200, I шт	30,00	<u>I,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	50	26	<u>2</u> I	<u>I,4I</u> 0,03	<u>42</u> I
23	E20-407 7-I	Вентилятор электрический ВК-6-У4 самал, шт	8,00	<u>I,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	12	7	<u>-</u> -	<u>I,4I</u> 0,03	<u>II</u> -
Итого прямые затраты по разделу 2, руб.			-	-	-	55I	73	<u>3</u> I	-	<u>II9</u> I
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	55I	-	-	-	-
Сдача и испытание, руб.			-	-	-	3	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	74	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	55I	73	<u>3</u> I	-	<u>II9</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	55I	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	51	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	127
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	127
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 3.								
		Холодное водоснабжение								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3.										
Сантехнические работы										
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 15 мм, м	88,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	106	20	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>33</u> -
25	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 200мм, м	50,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	67	12	<u>1</u> -	<u>0,37</u> -	<u>18</u> -
26	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
27	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	<u>1,58</u> 0,23	<u>0,01</u> -	11	2	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>3</u> -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм:15 шт	34,00	<u>1,25</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I7-0I38.89 (IV ч.3)

- II5 -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм:20, шт	5,00	<u>I,48</u> -	-	7	-	-	-	-
30	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм:32, шт	7,00	<u>2,22</u> -	-	I6	-	-	-	-
3I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм:25, шт	3,00	<u>I,82</u> -	-	5	-	-	-	-
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД (Т) диаметром I6 мм, м  Цена: I,54-0,55I0,I2=I,II	6,00	<u>I,49</u> 0,38	-	9	2	-	<u>0,6I</u> -	<u>4</u> -
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,I9	<u>0,0I</u> -	4	-	-	<u>0,3I</u> -	<u>I</u> -
34	CI30-I484	Рукава резинотканевые на- порно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм 25, м	40,00	<u>2,23</u> -	-	89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диа- метром до 50 мм, 100 м	I,6I	<u>3.94</u> 3,73	<u>-</u> -	6	6	<u>-</u> -	<u>5.16</u> -	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.	-	-	-	385	46	<u>2</u> -	-	<u>73</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехничес- ких работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77

I7-0138.89 (IV ч.3)

- II7 -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Раздел 4.								
		Строительные работы								
36	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, 100 м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	<u>-</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
37	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхнос- тей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,52	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	11	<u>-</u> -	<u>41,00</u> 0,13	<u>21</u> -
38	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчат- кой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,52	<u>49,50</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
39	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изо- ляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,32	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	26	9	-	<u>47,20</u> 0,52	<u>15</u> -
40	СIII-376	Рубероид кровельный с круп- нозернистой посыпкой С-РК, м2	31,82	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу 4, руб.	-	-	-	84	24	<u>-</u> -	-	<u>44</u> -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	469	70	<u>2</u>	-	<u>117</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	469	70	<u>2</u>	-	<u>117</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ, руб.	-	-	-	103	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I2I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Отдел 4.								
		Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
4I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром I5 мм, м	I20,00	<u>I,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	I44	28	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>44</u> -
42	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм, м	I25,00	<u>I,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	I69	29	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>46</u> -
43	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводов оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм, м	20,00	<u>I,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	27	5	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
44	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 32мм, м	7,00	<u>I,58</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	II	2	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>3</u> -
45	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отоп- ления, водопровода и горя- чего водоснабжения, диа- метром до 50 мм, 100 м	2,72	<u>3,94</u> 3,73	<u>-</u> -	II	10	<u>-</u> -	<u>5,16</u> -	<u>I4</u> -

I7-0138.89 (IV ч.3)

- I23 -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
46	E17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге CM-BV-ШЛ, шт	12,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	143	6	<u>-</u> -	<u>0,82</u> -	<u>10</u> -
47	E17-41 3-1	Установка полотенцесушителей одновитковых из водопроводных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	12,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	31	4	<u>-</u> -	<u>0,63</u> 0,01	<u>8</u> -
48	2307-101 184	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ15, Ру16, шт	22,00	<u>0,99</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	2307-101 185	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ20, Ру16, шт	5,00	<u>1,21</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	2307-101 186	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ25, Ру16, шт	3,00	<u>1,71</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	2307-101 87	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ32, Ру16, шт	1,00	<u>2,20</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	571	84	<u>2</u> -	-	<u>132</u> -

I   2   \_   \_   \_   3   \_   \_   \_   \_   \_   \_   4   \_   \_   5   \_   \_   6   \_   \_   7   \_   \_   8   \_   \_   9   \_   \_   10   \_   \_   11   \_

в том числе:

Стоимость сантехнических работ, руб.

-   -   -   57I   -   -   -   -

Накладные расходы, руб.

-   -   -   75   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   6

Сметная заработная плата в н.р., руб.

-   -   -   -   I3   -   -   -

Плановые накопления, руб.

-   -   -   5I   -   -   -   -

Всего, стоимость сантехнических работ, руб.

-   -   -   697   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   I38

Сметная заработная плата, руб.

-   -   -   -   97   -   -   -

Итого по разделу 5, руб.

-   -   -   697   -   -   -   -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

-   -   -   -   -   -   -   I38

Сметная заработная плата, руб.

-   -   -   -   97   -   -   -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II

## Раздел 6.

## Строительные работы

52	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, 100 м2	0,19	<u>37,10</u> 35,00	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>63,90</u> -	<u>I2</u> -
53	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,79	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	I8	I7	<u>-</u> -	<u>41,00</u> 0,13	<u>32</u> -
54	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,79	<u>49,50</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,49	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	40	I4	<u>-</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>23</u> -
56	CI11-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	49,00	<u>0,47</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	I27	38	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

Стоимость общестроительных работ, руб.

- - - I27 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 2I - - -

Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.

- - - - - 2

Сметная заработная плата в н.р., руб.

- - - - 4 - - -

Плановые накопления, руб.

- - - I3 - - -

Всего, стоимость общестроительных работ, руб.

- - - I6I - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - 69

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 42 - - -

Итого по разделу 6, руб.

- - - I6I - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - 69

Сметная заработная плата, руб.

- - - - 42 - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по от- делу 4, руб.	-	-	-	698	I22	<u>2</u> -	-	<u>I99</u> -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	858	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	207
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7.								
		Сантехнические работы								



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
57	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализаци- онных труб, диаметром 50мм, м	98,00	<u>I,92</u> 0,38	<u>-</u> -	I88	37	<u>-</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>60</u> -
58	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализаци- онных труб, диаметром I00 мм, м	II8,00	3,IO	0,0I	366	44	I	0,58	68
59	EI7-IO I-3	Установка умывальников фаян- совых, фарфоровых и полуфар- форовых без подводки воды полукруглых без спинки, размером в мм 550x420xI50, компл.	I2,00	<u>I3,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	I67	I2	<u>-</u> -	<u>I,56</u> 0,03	<u>I9</u> -
60	EI7-57 4-I	Установка унитазов фансовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоеди- ненным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл.	I2,00	<u>23,20</u> I,49	<u>0,13</u> 0,04	278	I8	<u>I</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>29</u> I
6I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эма- лированных без смесителя B4-I500, компл.	I2,00	<u>47,60</u> I,84	<u>0,3I</u> 0,09	57I	22	<u>4</u> I	<u>3,09</u> 0,12	<u>37</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
62	ЕI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно от- деление со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I, компл.	I2,00	<u>I6,40</u> I,I4	<u>0,05</u> 0,02	I97	I4	<u>-</u> -	<u>I,83</u> 0,03	<u>22</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу 7, руб.	-	-	-	I767	I47	<u>6</u> I	-	<u>235</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257

I7-0138.89 (IY ч.3)

- I3I -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб.	-	-	-	I767	I47	<u>6</u> I	-	<u>235</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8.								
		Сантехнические работы								
63	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I8x2 мм,м	I8,00	<u>0,79</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	I4	7	<u>I</u> -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I2</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
64	EI6-232 8-I	То же, диам. 25x2 мм, м	45,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	40	I8	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>30</u> I
65	EI6-233 8-I	То же, диам. 32x2 мм, м	2,00	<u>I,0I</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	2	I	<u>-</u> -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
66	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорных, шт	I2,00	<u>I,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	20	8	<u>3</u> I	<u>I,12</u> 0,06	<u>I3</u> I
67	CI30-I00I	Кран муфтовый газовый IIBI2BK диаметром I5 мм, шт	I2,00	<u>0,92</u> -	<u>-</u> -	II	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	EI9-73 I2	Пневматическое испытание за газопроводов, м	65,00	<u>0,29</u> 0,25	<u>-</u> -	I9	I6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
69	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые на- польные отдельно стоящие повышенной комфортности четырёхгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт Цена: 77,2-70+50=57,2	I2,00	<u>57,20</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт  Цена: 70-50=20	I2,00	<u>2I,96</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 8, руб.	-	-	-	1056	50	<u>6</u> 2	-	<u>79</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	105	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб.	-	-	-	I062	54	<u>6</u> 2	-	<u>85</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	105	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб.	-	-	-	1240	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	96
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	6142	663	<u>28</u> 5	-	<u>1087</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	445	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	41	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	560	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	255
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	154	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5433	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	722	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	61
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	129	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	493	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	6648	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	906
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	656	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	7472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II6I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	810	-	-	-

Перфорация

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук.группы

О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов

И.А.Иванова

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

к типовому проекту 4-этажной торцевой левой  
блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными  
квартирами (температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость 0,626 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 31 чел/час

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата 0,027 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
				единицы, руб		руб			труда рабо-	
				всего	экспл.	всего	осн.	эксп	не занятых	
				ОСНОВ.	машин		з/пл.	маш.	обсл.машин	
					в т.ч			в т.ч	обсл.машин	
					з/пл.			з/пл.		
									на все-	
									един.	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отдел I. Отопление при темпе-  
ратуре наружного воздуха -20Раздел I.  
Сантехнические работы

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
Исключить										
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-35,57	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-9	-8	<u>-I</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-I4</u> -
2	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-35,57	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	-278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по разделу I, руб.										
			-	-	-	287	-8	<u>-I</u> -	-	<u>-I4</u> -
в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	287	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	287	-8	<u>-I</u>	-	<u>-I4</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	287	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха - 25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I7,I8	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-4	-4	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-7</u> -
4	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I7,I8	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	-I34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	-I38	-4	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-7</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I38	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-

<u>I</u> - <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - - <u>5</u> - - <u>6</u> - - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -									
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу 2, руб.	-	-	-	I38	-4	<u>-</u>	-	<u>-7</u>	<u>-</u>
в том числе:									
Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I38	-	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	I9	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов ото- пительных, экм	-I3,4I	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-3	-3	-	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-5</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
6	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов уни- версал, экм	-I3,4I	<u>7,8I</u>	<u>      </u>	-I05	-	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	-I08	-3	<u>      </u>	-	<u>      </u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

<u>I</u> - <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - - <u>5</u> - - - <u>6</u> - - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -									
Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	-I08	-3	<u>-</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>-</u>
в том числе:									
Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I08	-	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	I4	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	131	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								
		Раздел 4.								
		Сантехнические работы								
		Добавить								
7	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,46	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	I	-	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
8	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	2,46	<u>7,81</u> -	-	I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по раз- делу 4, руб.										
			-	-	-	20	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.										
			-	-	-	20	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.										
			-	-	-	3	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.										
			-	-	-	2	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.										
			-	-	-	25	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.										
			-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата, руб.										
			-	-	-	-	I	-	-	-
Итого по разделу 4, руб.										
			-	-	-	25	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.										
			-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата, руб.										
			-	-	-	-	I	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу 4, руб.										
			-	-	-	20	I	<u>-</u>	-	<u>I</u>

I \_ 2 \_ \_ \_ 3 \_ \_ \_ \_ \_ 4 \_ \_ 5 \_ \_ 6 \_ \_ 7 \_ \_ 8 \_ \_ 9 \_ \_ 10 \_ \_ 11 \_

в том числе:

Стоимость сантехнических работ, руб.

- - - 20 - - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 3 - - - -

Плановые накопления, руб.

- - - 2 - - - -

Всего, стоимость сантехнических работ, руб.

- - - 25 - - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - - - I

Сметная заработная плата, руб.

- - - - I - - -

Итого по отделу 4, руб.

- - - 25 - - - -

Нормативная трудоемкость, чел.-ч.

- - - - - - - I

Сметная заработная плата, руб.

- - - - I - - -

Итого прямые затраты по смете, руб.

- - - 5I3 I4 I - 25  
- -

в том числе:



24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	626	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	626	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	27	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук.группы



О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов

И.А.Иванова



И.А.Иванова



Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## на санитарно-технические работы

к типовому проекту 4-этажной торцевой правой блок-секции на 12 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами  
(температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость 0,544 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 27 чел/час

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
				единицы, руб		руб			труда рабо-	
				всего	экспл.	всего	осн.	эксп	не занятых	
				ОСНОВ.	машин	ОСНОВ.	маш.	ОСНОВ.	маш.	
				з/пл.	в т.ч.	з/пл.	з/пл.	в т.ч.	обсл.машин	
					з/пл.			з/пл.	на все-	
									един.	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## Отдел I. Отопление

При температуре наружного  
воздуха -20

## Раздел I.

Сантехнические работы

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Исключить								
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-30,66	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	-8	-7	<u>-1</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>-12</u> -
2	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-30,66	<u>7,81</u> -	<u>-</u> -	-239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	-247	-7	<u>-1</u> -	-	<u>-12</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	247	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	23	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-

<u>I</u> <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - <u>5</u> - - <u>6</u> - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -								
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
Итого по разделу I, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу, I, руб.	-	-	-	-247	-7	<u>-I</u>	-	<u>-I2</u>
						-		-
в том числе:								
Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	247	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I4,8I	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-4	-3	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-6</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
4	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов уни- версал, экм	-I4,8I	<u>7,8I</u>	<u>      </u>	-II6	-	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 2, руб.	-	-	-	-I20	-3	<u>      </u>	-	<u>-4</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	-I20	-3	<u>-</u>	-	<u>-6</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-



I7-0I38.89 (IY ч.3)

- I6I -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I0,I2	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-3	-2	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-4</u> -
6	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I0,I2	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	-79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.	-	-	-	-82	-2	<u>-</u> -	-	<u>-4</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	IO0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	IO0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	82	-2	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	11	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	100	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	100	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха - 40								
		Раздел 4.								
		Сантехнические работы								
		Добавить								
7	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	0,46	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	-	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>-</u> -
8	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	0,46	<u>7,81</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	5	-	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -
		в том числе:								

24062-06


<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Итого по разделу 4, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу 4, руб.			-	-	-	5	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Итого по разделу 4, руб.			-	-	-	5	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете, руб.			-	-	-	444	12	<u>I</u>	-	<u>22</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	444	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	60	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	544	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.-	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	544	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Перфорация: Главный архитектор проекта

О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР



Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

И.А.Иванова

Проверил руководитель группы

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА      ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-  
секции на 12 квартир с 1-2-3 комнатными квар-  
тирами (температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,429 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	23 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,016 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 м <sup>2</sup>
Цена единицы	0,55 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и зат- рат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты	
				единицы, руб.		руб.			труда, рабо	
				всего	эксп.	всего	осн.	эксп.	чих, чел/ч	
				основ.	машин	з/пл	маш.	з/пл	на занятых	
				з/пл	в т ч			в т ч		обсл.машин
					з/пл			з/пл		обсл.машин
										на
										всего
										един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отдел I. Отопление

Раздел I.

При температуре наружного воздуха -20С  
Сантехнические работы

Исключить

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-27,45	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	-7	-6	<u>-I</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>-II</u> -
2	C2407 Дос.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-27,45	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	-2I4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	-22I	-6	<u>-I</u> -	-	<u>-II</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4



<u>I</u> - <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - - <u>5</u> - - - <u>6</u> - - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -									
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-	-
Итого по разделу I, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу I, руб.	-	-	-	-22I	-6	<u>-I</u>	-	<u>-II</u>	-
в том числе:									
Стоимость сантехнических, работ, руб.	-	-	-	22I	-	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 2. ОтоплениеI								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I2,20	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-3	-3	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-5</u> -
4	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I2,28	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	-96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по разделу 2, руб.			-	-	-	-99	-3	<u>-</u>	-	<u>-5</u>
								-		-
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	99	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	13	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	1
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	9	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ, руб.			-	-	-	121	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	6
Сметная заработная плата руб.			-	-	-	-	5	-	-	-
Итого по разделу 2, руб.			-	-	-	121	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	6

<u>I</u> - <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - - <u>5</u> - - <u>6</u> - - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -									
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу 2, руб.	-	-	-	99	3	<u>-</u>	-	<u>5</u>	<u>-</u>
в том числе:									
Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	121	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	121	-	-	-	-	-

I7-0I38.89 (IV ч.3)

- I73 -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-6,67	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	-2	-I	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,01	<u>-3</u> -
6	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-6,67	<u>7,81</u> -	<u>-</u> -	-52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	-54	-I	<u>-</u> -	-	<u>-3</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	-54	-	-	-	-

<u>I</u> - <u>2</u> - - - - <u>3</u> - - - - - <u>4</u> - - - <u>5</u> - - <u>6</u> - - <u>7</u> - <u>8</u> - <u>9</u> - <u>10</u> - <u>11</u> -									
Накладные расходы, руб.	-	-	-	-7	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-I
Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	-I	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ, чел.-ч.	-	-	-	66	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	-54	-I	<u>-</u>	-	<u>-</u>	<u>-3</u>
						-		-	-

в том числе:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Раздел 4.

## Сантехнические работы

7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,99	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	I	I	<u>-</u> -	<u>0,39</u> 0,0I	<u>I</u> -
8	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	2,99	<u>7,8I</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	24	I	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	24	I	<u>-</u>	-	<u>I</u>
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	350	-9	<u>-I</u>	<u>-</u>	<u>-I8</u>
								-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	350	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-

## Перфорация:

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР


Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил руководитель группы




О.Д.Добролюбова



Б.Е.Черкасов



И.А.Иванова



Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение (вариантные решения)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой  
левой и правой блок-секции на 12 квартир

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,818 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	429 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,264 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 кубм
Цена единицы	2,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и зат- рат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб.			Затраты труда, рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл	эксп. машин в т ч з/пл	всего	осн. з/пл	эксп. маш. в т ч з/пл	не занятых обсл.машин	обсл.машин
									на	всего
									един.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел I.

## Монтажные работы

I	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понижительных мощностью до 0,25 ква, 100 шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	- -	<u>138,00</u> 4,22	<u>3</u> -
---	-----------------	---	------	------------------------	---------------------	---	---	--------	-----------------------	---------------

I7-0138.89 (IV ч.3)

- I8I -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	ЦСКЦЭ-84П12 6	Панель вводно-распределительная ВРУ1-25-66УХЛ4	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	15	<u>1</u> -	<u>23,68</u> 0,46	<u>24</u> -
3	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ЩЭ3301УХЛ4, I00 шт	0,04	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	10	8	<u>-</u> -	<u>317,00</u> 7,25	<u>13</u> -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические, шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u> -	2	1	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной, I00 шт	0,12	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	4	2	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>4</u> -
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный, I00 шт	0,08	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	2	1	<u>-</u> -	<u>32,20</u> 0,06	<u>3</u> -
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки, I00 шт	0,36	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	13	7	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>12</u> -
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для лампы накаливания бра и плафоны с количеством лампы до 2, I00 шт	0,26	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	22	8	<u>-</u> -	<u>56,60</u> 1,23	<u>15</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых по- мещениях, 100 шт.	0,08	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	10	4	<u>5</u> 2	<u>88,20</u> 25,15	<u>7</u> 2
10	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>3,31</u> -	<u>3</u> -
11	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розе- ток утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0,72	<u>12,90</u> 10,60	<u>-</u> -	9	8	<u>-</u> -	<u>19,20</u> -	<u>14</u> -
12	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная, 100 шт	0,36	<u>12,90</u> 10,60	<u>-</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>19,20</u> -	<u>7</u> -
13	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-х по- люсная с 3-им заземляющим контактом, компл.	24,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	56	24	<u>1</u> -	<u>2,00</u> 0,01	<u>48</u> -
14	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количест- вом установочных аппаратов 3, 100 шт.	0,12	<u>23,00</u> 17,70	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>32,00</u> -	<u>4</u> -
15	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утоп- ленного типа при скрытой проводке, 100 шт	0,40	<u>13,30</u> 10,60	<u>-</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>19,20</u> -	<u>8</u> -
16	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, 100 шт	0,20	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	7	6	<u>-</u> -	<u>27,00</u> 0,01	<u>5</u> -

I7-0138.89 (IV ч.3)

- I83 -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, 100 шт	0,10	<u>33,60</u> 20,80	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>37,20</u> -	<u>4</u> -
I8	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	I2,00	<u>0,38</u> 0,33	<u>0,01</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>I2</u> -
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами кабель сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100 м	0,80	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	32	23	<u>7</u> 2	<u>51,60</u> 3,44	<u>41</u> 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, 100 м	I7,60	<u>6,60</u> 5,40	<u>-</u> -	II6	95	<u>-</u> -	<u>9,70</u> -	<u>I7I</u> -
2I	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующие провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м	0,43	<u>3,08</u> 2,83	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>4,86</u> -	<u>2</u> -
22	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м	0,25	<u>6,67</u> 4,87	<u>1,37</u> 0,45	2	I	<u>-</u> -	<u>8,67</u> 0,58	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализован- ными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм, I00 м	0,I7	<u>8.94</u> 5,46	<u>0.23</u> 0,I6	2	I	<u>-</u> -	<u>9.80</u> 0,2I	<u>2</u> -
24	E34-502 IOI-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с со- единением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольца- ми, I00 м	0,06	<u>209.78</u> IO,30	<u>-</u> -	I3	I	<u>-</u> -	<u>I8.60</u> -	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу № I, руб.	-	-	-	562	226	<u>I4</u> 4	-	<u>407</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость с монтажных работ, руб.	-	-	-	562	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-



I7-0I38.89 (IY ч.3)

- I85 -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ,	-	-	-	8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Итого по разделу I,руб.	-	-	-	8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Раздел 2.								
		Материалы, не учтенные сборником								
25	I507-70I9	Патрон подвесной =E27ЦКБ-04 I000шт	0,0I	<u>0,12</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	I507-7020	Патрон стенной =E27ФП-0I I000 шт	0,0I	<u>0,28</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I7-0I38.89 (IY ч.3)

- I86 -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80, шт	I4,00	<u>I,9I</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	I2,00	<u>2,22</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	CI53-I	НСП02хI00, шт	6,00	<u>3,62</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	CI53-I9	Светильник НСП09х200, шт	2,00	<u>3,26</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3I	2405-I099	Клеммные колодки, I00 шт	0,36	<u>2,49</u>	<u>-</u>	I	=	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	CI54-I64	Розетка РШ-20,шт	I2,00	<u>0,24</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	CI54-I63	Вилка РШ-20, шт	I2,00	<u>0,24</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки, шт	72,00	<u>0,2I</u>	<u>-</u>	I5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	36,00	<u>0,54</u>	<u>-</u>	I9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	I504-I7075	Блок выключателя до 220 в, частотой 50 Гц=2В-РК, ТУ I6-536, I62-75, шт	I2,00	<u>0.87</u>	-	I0	-	-	-	-
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки =ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78, шт	40,00	<u>0.43</u>	-	I7	-	-	-	-
38	I504-6I63	То же, сдвоенный = ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78, шт	20,00	<u>I.30</u>	-	26	-	-	-	-
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78, шт	I0,00	<u>0.97</u>	-	I0	-	-	-	-
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	I2,00	<u>I.80</u>	-	22	-	-	-	-
4I	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	I,00	<u>2.7I</u>	-	3	-	-	-	-
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	<u>I3.70</u>	-	27	-	-	-	-
43	I5I7-2406	Щиток этажный ЩЭЗ30IУХЛ4, шт	4,00	<u>I40.96</u>	-	564	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60, 10 шт	0,10	<u>0,99</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	CI53-276	Лампы Б220-230-100, 10 шт	0,60	<u>1,08</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-150, 10 шт	0,20	<u>1,19</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с полихлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки, АПВ, сечением, мм2:4, 1000 м	0,56	<u>34,90</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, мм2:16, 1000м	0,07	<u>105,00</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	503-	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 мм	0,02	<u>430,40</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
50	CI52-I96	Провод сеч. 2x2 кв.мм, I000м	0,90	<u>49,20</u>	<u>-</u>	44	<u>=</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
5I	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3x2 кв.мм I000 м	0,30	<u>7I,00</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
52	CI52-I52	Кабели силовые с алюминиевы- жилами трехжильные на напря- жение до 660 ВВ резиновой маслостойкой оболочке, нерас- пространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм2:3x2,5, I000 м,	0,02	<u>238,00</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
53	I5092- 05033	Кабель двухжильный напряже- нием до 660В сечением 2,2,5 мм2=АНРГ, I000 м	0,06	<u>209,95</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
		Итого мрямые затраты по раз- делу 2, руб.	-	-	-	925	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>
								-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	925	-	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I000	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	I487	226	<u>I4</u> 4	-	<u>407</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I487	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	<del>I</del> 8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по смете, руб.	-	-	-	1818	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-

## Перфорация:

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил руководитель группы

О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов

И.А.Иванова

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение (вариант с подвалом)

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-секции  
на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Основание: Э0-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

0, I09 тыс.руб.

23 чел.-ч.

0,0I3 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и зат- рат, единица измерения	Кол-во	Стоимость			Общая стоимость			Затраты	
				<u>единицы, руб.</u>			<u>руб.</u>			труда, рабо-	
				<u>всего</u>	<u>эксп.</u>		<u>всего</u>	<u>осн.</u>	<u>эксп.</u>	<u>чих, чел/ч</u>	
				<u>основ.</u>	<u>машин</u>					<u>не занятых</u>	
				з/пл	в т ч			з/пл	маш.	<u>обсл. машин</u>	
					з/пл				з/пл	<u>обсл. машины</u>	
										на	все-
										един.	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Отдел I. Электроосвещение

При варианте с подвалом

Раздел I.

Монтажные работы

Добавить



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для лампы накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых по- мещениях, 100 шт	0,I6	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	19	7	<u>10</u> 3	<u>88,20</u> 25,15	<u>14</u> 4
2	E2I-II5 23-3	Установка выключателей гер- метических и полугерметичес- ких, 100 шт	0,II	<u>33,60</u> 20,80	<u>-</u> -	4	2	<u>-</u> -	<u>37,20</u> -	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу I, руб.	-	-	-	23	9	<u>10</u> 3	-	<u>18</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ,руб.	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
		Добавить								
3	CI53-258	Лампы Б220-230-40, 10 шт	I,30	<u>0,97</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	CI53-265	Лампы Б220-230-60, 10 шт	0,90	<u>0,99</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	CI53-I	Светильник НСП02х100, шт	I6,00	<u>3,62</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	I504-6I62	Выключатель брызгозащищен- ный-ВК11-1930 ТУ I6-526,294-78, шт	II,00	<u>0,97</u>	<u>-</u>	II	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
Исключить										
7	I53-276	Лампы Б220-230-IOO, IO шт	-0,40	<u>I,00</u>	<u>-</u>	-I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Итого прямые затраты по раз- делу 2, руб.										
			-	-	-	70	-	-	-	-
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб.										
			-	-	-	70	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.										
			-	-	-	6	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ, руб.										
			-	-	-	76	-	-	-	-
Итого по разделу 2, руб.										
			-	-	-	76	-	-	-	-
Итого прямые затраты по от- делу I, руб.										
			-	-	-	93	9	IO	-	I8
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб.										
			-	-	-	93	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.										
			-	-	-	8	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.										
			-	-	-	-	-	-	-	I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	93	9	<u>10</u> 3	-	<u>18</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	109	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

Перфорация: Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АПР

Исходные данные: Составил инженер 2 категории  
Проверил руководитель группы

*Ген*  
О.Д.Добролюбова  
Б.Е.Черкасов  
*Иванова*  
И.А.Иванова  
*Осипова*  
Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на устройства связи (вариантные решения)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой правой и  
левой блок-секции на I2 квартир

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,4II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I58 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,107 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 квм
Цена единицы	0,53 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и зат- рат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда, рабо- чих, чел/ч	
				<u>всего</u> основ. з/пл	<u>эксп.</u> <u>машин</u> в т ч з/пл	<u>всего</u>	<u>осн.</u> з/пл	<u>эксп.</u> <u>маш.</u> в т ч з/пл	<u>не занятых</u> <u>обсл. машин</u>	<u>на все-</u> <u>един. го</u>
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

I	Ц8-534-I3	Шкаф распределительный уст- ройств связи ЩЭСУ-I, кг	56,00	<u>0,39</u> 0,04	<u>0,01</u> -	22	2	<u>I</u> -	<u>0,10</u> -	<u>6</u> -
---	-----------	--	-------	---------------------	------------------	----	---	---------------	------------------	---------------

I7-0I38.89 (IY ч.3)

- I99 -

24062-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная , коробка	2,00	<u>4,0I</u> I,62	<u>0,55</u> 0,I8	8	3	<u>I</u> -	<u>3,00</u> 0,23	<u>6</u> -
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перек- рытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,20	<u>I5,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	3	2	<u>-</u> -	<u>I4,00</u> 0,I0	<u>3</u> -
4	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перек- рытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм, I00 м	0,30	<u>I5,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	5	3	<u>-</u> -	<u>I7,00</u> 0,37	<u>5</u> -
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до; 2,5мм2, I00 м	0,I0	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,7I	I	-	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>-</u> -
Итого прямые затраты по раз- делу I, руб.			-	-	-	39	I0	<u>2</u> -	-	<u>20</u> -

в том числе:

Стоимость монтажных работ,  
руб.

- - - 39 - - -

Накладные расходы, руб.

- - - 8 - - -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 2.								
		Материалы, не учтенные сборником								
6.	503-80I24-I	Трубы Д=25мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 мм	0,02	<u>333,56</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
7	503-80I24-I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000пм	0,02	<u>333,56</u>	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм <sup>2</sup> , 1000 м	0,02	<u>11,40</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-
								-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	18	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	57	10	<u>2</u>	-	<u>20</u>
								-		-

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	-	-	-	71	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	71	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3, Монтажные работы								
I	E34-64I	Установка для радиотрансля- ционных сетей стоек одинар- ных на напряжение до 240 В, шт	I,00	<u>18,65</u> 7,99	<u>-</u> -	I9	8	<u>-</u> -	<u>7,12</u> -	<u>7</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I0	ЦI0-397- -5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на стол- бе или трубостойке, шт	I,00	<u>I,49</u> I,24	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
II	ЦI0-972- -I8	Ввод абонентский или груп- повой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	<u>3,17</u> I,53	<u>0,4I</u> 0,13	3	2	<u>-</u> -	<u>2,00</u> 0,17	<u>2</u> -
I2	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветви- тельная, соединительная уравни- тельная, распределительная или фильтров сложения, шт	I9,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	II	9	<u>-</u> -	<u>0,80</u> -	<u>I5</u> -
I3	ЦI0-38I- -II	Розетка микрофонная, шт	28,00	<u>0,36</u> 0,33	<u>-</u> -	I0	9	<u>-</u> -	<u>I,00</u> -	<u>28</u> -
I4	Ц8-4I7-5	Труба винилпластовая в перек- рытиях под заливку бетонном внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,60	<u>I5,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	I0	5	<u>-</u> -	<u>I4,00</u> 0,10	<u>8</u> -
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, пер- вый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> , I00 м	0,70	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,7I	3	2	<u>I</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>3</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I6	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке, 100 м	I,70	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> I,18	22	I3	<u>6</u> 2	<u>13,00</u> I,52	<u>22</u> 3
		Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.	-	-	-	79	49	<u>7</u> 2	-	<u>87</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	127	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I7	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-IOT=ТАМУ-IOT, шт	I,00	<u>3,6I</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	7,00	0,15	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО, шт	28,00	<u>0,16</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм <sup>2</sup> , 1000м	0,20	<u>I6,30</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2I	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2, I000 м	0,04	<u>28,10</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	503-80I24	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, I000мм	0,06	<u>333,56</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	I2,00	<u>0,17</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Итого прямые затраты по разделу 4, руб.			-	-	-	35	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб.			-	-	-	35	-	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	2	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ, руб.			-	-	-	37	-	-	-	-
Итого по разделу 4, руб.			-	-	-	37	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого прямые затраты по от- делу 2, руб.			-	-	-	II4	49	<u>7</u> 2	-	<u>87</u> 4
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб.			-	-	-	II4	-	-	-	-
Накладные расходы, руб.			-	-	-	40	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	4
Сметная заработная плата в н.р., руб.			-	-	-	-	6	-	-	-
Плановые накопления, руб.			-	-	-	10	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ, руб.			-	-	-	164	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.			-	-	-	-	-	-	-	95
Сметная заработная плата, руб.			-	-	-	-	57	-	-	-
Итого по отделу 2, руб.			-	-	-	164	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5.								
		Монтажные работы								
24	Ц10-604-1	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей, шт	I,00	<u>10.10</u> 2,35	<u>7.70</u> 2,72	10	2	<u>8</u> 3	<u>4.00</u> 3,51	<u>4</u> 4
25	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	<u>14.30</u> 7,08	<u>5.63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11.00</u> 2,59	<u>11</u> 3



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	<u>2,26</u> I,3I	<u>-</u> -	2	I	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
27	I60I-2395	Стоимость усилителя=УТТ0-2 АБВ0,220,000 TV, компл.	I,00	<u>58,00</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	Ц10-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного, размер.	I,00	<u>I2,20</u> I2,00	<u>-</u> -	I2	I2	<u>-</u> -	<u>5,00</u> -	<u>5</u> -
29	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения, шт	4,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	2	2	<u>-</u> -	<u>0,80</u> -	<u>3</u> -
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах блоках и коробках, масса 1м до I кг, I00 м	0,25	<u>I0,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,I0	3	2	<u>-</u> -	<u>I1,00</u> 0,I3	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	I0I	26	<u>I4</u> 5	-	<u>28</u> 7

в том числе:

Стоимость оборудования, руб. - - - 58 - - -

Тара и упаковка, руб. - - - I - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы, руб.-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	43	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	I33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-

I7-0138.89 (IY ч.3)

- 2II -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 6.

Материалы, не учтенные  
сборником

31	I60I- 2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ, компл.	I,00	<u>10,28</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
32	I60I Доп.10 -2549	Коробка УАР-6	4,00	<u>0,98</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
33	I60I-2493	Коробка антенная=АК-I 27-20-2190-78 ТУ компл.	I,00	<u>1,90</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коак- сиальные со сплошной полиэ- тиленовой изоляцией и обо- лочкой, ГОСТ II326, I2-79, марки РК75-9-13, I000 м	0,03	<u>315-00</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу 3, руб.	-	-	-	125	26	<u>14</u> 5	-	<u>28</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудова- ния, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	67	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-

I7-0I38.89 (IV ч.3)

- 2I3 -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	159	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм, 100 м	0,25	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	13	4	<u>-</u> -	<u>26,00</u> 0,13	<u>6</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.	-	-	-	13	4	<u>-</u> -	-	<u>-</u> -

в том числе:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по от- делу 4, руб.	-	-	-	I3	4	<u>-</u>	-	<u>6</u>
								-		-

в том числе:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	309	89	<u>23</u> 7	-	<u>141</u> 11

в том числе:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Стоимость оборудования, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов. складские расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	25I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	347	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	IO7	-	-	-	-



<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Итого по смете, руб.	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	IO7			

Перфорация:

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук. группы



О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов



И.А.Иванова

Т.А.Осипова

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
4-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с 1-2-3-комнат-  
ными квартирами

Наименование ресурсов	Всего	Количество		
		Варианты		
		ЭБ-1 50%	ЭБ-2 50%	ЭБ-3
I	2	3	4	5
Общестроительные работы:				
<u>Подземная часть</u>				
Затраты труда, чел/ч	634	30	27,5	
Заработная плата, руб	364	17	16	
Строительные машины, руб	160	11	11	
<u>Надземная часть</u>				
Затраты труда, чел/ч	6819	162	176	
Заработная плата, руб	3933	96	103	
Строительные машины, руб	407	23	23	
Итого общестроительные работы:				
Затраты труда, чел/ч	7458	192	203,5	
Заработная плата, руб	4297	113	119	
Строительные машины, руб	567	34	34	

I	2	3	4	5
Санитарно-технические работы:				
Затраты труда, чел/ч	1074	-	-	
Заработная плата, руб	659	-	-	
Строительные машины, руб	7	-	-	
Монтажные работы:				
Затраты труда, чел/час	407	-	-	
Заработная плата, руб	226	-	-	
Строительные машины, руб	5	-	-	
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):				
Затраты труда, чел/ч	141	-	-	
Заработная плата, руб	11	-	-	
Строительные машины, руб	7	-	-	
Итого с ЭБ:				
Затраты труда, чел/ч	9470,5	-	-	
Заработная плата, руб	5425	-	-	
Строительные машины, руб	654	-	-	

Составила инженер III категории

Проверила начальник группы

Иванова  
Фурс

И.А. Иванова

Р.А. Фофанова