

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

И7-0137.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир  
I-2-3

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ 3

(вариантные решения)

С М Е Т Ы

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Локальная смета № I - Вариантные решения на общестроительные работы неизменяемой части	3
2 Локальная смета № 2 - Вариантные решения на общестроительные работы элементов блокировки	23
3 Локальная смета № 3 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой левой блок-секции на 6 квартир	57
4 Локальная смета № 4 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой правой блок-секции на 6 квартир	84
5 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой левой на 6 квартир (температурные варианты)	III
6 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой правой на 6 квартир (температурные варианты)	12I
7 Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции рядовой на 6 квартир (температурные варианты)	132
8 Локальная смета - Вариантные решения на электроосвещение 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	143
9 Локальная смета на электроосвещение (вариант с подвалом) 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир	153
10 Локальная смета - Вариантные решения на устройства связи 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	158
II Ведомость потребности в производственных ресурсах	174

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на варианты решения общестроительных работ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с  
I-2-3-комнатными квартирами

Основание: неизменяемая часть

Сметная стоимость

тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Нормативная трудоемкость

чел.-ч.

Сметная заработная плата

тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,			Затраты	
				единицы, руб		руб			труда рабо-	
				всего	экспл.	всего	осн.	эксп	не занятых	чел-ч
				основ.	машин		з/пл	маш.	обсл. машин	
				з/пл.	в т.ч.			в тч	обсл. машин	
					з/пл.			з/пл		
									на	все-
									един	го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Вариант I. Т=40

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
1	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-14,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-21	-3	<u>-11</u> -4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5
2	E7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	-23,00	<u>2,96</u> -0,47	<u>1,63</u> 0,60	-68	-11	<u>-38</u> -14	<u>0,82</u> 0,77	<u>-19</u> -18
3	ССЦМ п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-23,00	<u>22,60</u>	---	-520	-	---	---	---
4	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Т, шт	-10,00	<u>12,10</u>	---	-121	-	---	---	---
5	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-17,00	<u>9,01</u>	---	-153	-	---	---	---
6	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-8,00	<u>5,83</u>	---	-47	-	---	---	---
		Добавляется:								
7	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общест- венных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	17,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	33	5	<u>19</u> 7	<u>0,53</u> 0,52	<u>9</u> 9
8	E7-403 36-3	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	23,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	86	14	<u>47</u> 17	<u>1,04</u> 0,95	<u>24</u> 22

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССИМ п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Т, шт	23,00	<u>28,20</u>	<u>---</u>	649	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
10	ССИМ п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Т, шт	10,00	<u>14,60</u>	<u>---</u>	146	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
11	ССИМ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	17,00	<u>11,30</u>	<u>---</u>	192	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
12	ССИМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	11,00	<u>7,29</u>	<u>---</u>	80	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	256	5	<u>17</u> 6	-	<u>9</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	256	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого прямые затраты по подзем- ной части, руб	-	-	-	256	5	<u>I7</u> 6	-	<u>9</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	256	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	323	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								
		Исключается:								
I3	E7-5I6 42-4	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-2,00	<u>2,86</u> -0,78	<u>0,95</u> 0,36	-6	-2	<u>-2</u> -1	<u>1,36</u> 0,46	<u>-3</u> -1
I4	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стен толщиной 400 м, м2	-112,65	<u>22,63</u>	<u>---</u>	-2549	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I5	ССЦМ п.11-80	То же, толщиной 32 см, м2	-21,06	<u>21,50</u>	<u>---</u>	-453	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Добавляется:								
I6	E7-5I9 42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наи- большей массе монтажных эле- ментов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	8	2	<u>3</u> 1	<u>2,03</u> 0,75	<u>4</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	E7-543 42-13	Установка переемычных и под- балконных блоков стен при наи- большей массе монтажных элемен- тов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	1,00	<u>1,62</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	2	I	<u>---</u> -	<u>1,17</u> 0,32	<u>I</u> -
I8	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	-112,65	<u>24,64</u>	<u>---</u>	-2776	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I9	ССЦМ пл-т 06-08 п.9.61	То же, толщиной 42 см, м2	21,96	<u>23,03</u>	<u>---</u>	506	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Транспорт 21,5-18,3=2,97								
		Окна								
		Исключается:								
20	СИ22-27 д.1 п.29	Стоимость оконных блоков ОР 15-12, м2	-30,70	<u>24,04</u>	<u>---</u>	-740	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
21	СИ22-30 д.1 п.22	Стоимость оконных блоков ОР 15-21, м2	-18,12	<u>21,72</u>	<u>---</u>	-394	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
22	СИ22-206 д.1 п.151	Стоимость оконных блоков БР 22-7,5, м2	-9,42	<u>26,68</u>	<u>---</u>	-251	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
23	Е15-701 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2	-0,49	<u>229,0</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,45	-112	-11	<u>-1</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-21</u> -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, откры- вающихся в одну сторону, окон- ным стеклом 3 мм, 100м2	-0,09	<u>151,0</u> -17,40	<u>0,90</u> 0,27	-14	-2	---	<u>31,60</u> 0,35	<u>-3</u> -
		Добавляется:								
25	С122-82 д.1 п.91	Стоимость оконных блоков ОРС 15-12 с масляной окраской, м2	30,72	<u>32,16</u>	---	988	-	---	---	---
26	С122-86 д.1 п.90	Стоимость оконных блоков ОРС 15-21 с масляной окраской, м2	18,12	<u>28,68</u>	---	520	-	---	---	---
27	С122-212 д.1 п.155	Стоимость оконных блоков БРС 22-7.5, м2	9,42	<u>33,38</u>	---	314	-	---	---	---
28	Е15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, 100м2	0,49	<u>366,0</u> 40,30	<u>2,30</u> 0,66	179	20	<u>1</u> -	<u>75,00</u> 0,85	<u>37</u> -
29	Е15-727 201-2-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балкон- ных дверных полотен, 100м2	0,09	<u>210,0</u> 25,50	<u>1,30</u> 0,39	20	2	---	<u>47,00</u> 0,50	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	-4758	10	<u>1</u> ---	-	<u>19</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-4305	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7IO	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I28	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-402	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-54I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	-453	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	-453	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-5870	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Раздел 3. Покрытия								
		Добавляются:								
30	ССИМ п.3-147	-	23,87	-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Отдел 2. Вариант 2. T=20										
Раздел 4. Окна										
Исключаются:										
31	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спарен- ными, площадью проемов более 2 м2, м2	-18,12	<u>3,25</u> -1,15	<u>0,27</u> 0,08	-59	-21	<u>-4</u> -1	<u>1,93</u> 0,10	<u>-35</u> -2
32	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спарен- ными, площадью проемов до 2 м2, м2	-30,78	<u>4,47</u> -1,49	<u>0,34</u> 0,10	-138	-46	<u>-10</u> -3	<u>2,56</u> 0,13	<u>-79</u> -4
33	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общест- венных зданий с полотнами раз- дельными и раздельно-спаренными площадью проема до 3 м2, м2	-9,42	<u>4,24</u> -1,34	<u>0,33</u> 0,10	-40	-13	<u>-3</u> -1	<u>2,33</u> 0,13	<u>-22</u> -1
34	E15-701 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2	-0,49	<u>229,0</u> -23,50	<u>1,50</u> 0,45	-112	-11	<u>-1</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>-21</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
35	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, откры- вающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100 м2	-0,09	<u>I5I,0</u> -I7,40	<u>0,90</u> 0,27	-I4	-2	<u>-</u> -	<u>3I,60</u> 0,35	<u>-3</u> -
		Стоимость изделий:								
36	CI22-27 д. I п. 29	Блоки оконные марки ОР I5-I2 с масляной окраской, м2	-30,78	<u>24,04</u>	<u>-</u>	-740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	CI22-30 д. I п. 22	То же, марки ОР I5-2I, м2	-I8, I2	<u>2I,72</u>	<u>-</u>	-394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	CI22-206 д. I п. I5I	То же, балконных блоков БР 22-7,5, м2	-9,42	<u>26,68</u>	<u>-</u>	-25I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Добавляется:								
39	EIO-73 I3-I	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов более 2 м2, м2	I8, I2	<u>2, I8</u> 0,7I	<u>0,24</u> 0,07	40	I3	<u>4</u> I	<u>I,2I</u> 0,09	<u>22</u> 2
40	EIO-72 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	38,78	<u>3,0I</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	93	29	<u>9</u> 3	<u>I,60</u> 0, I2	<u>49</u> 4
4I	EIO-II6 23-I	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	9,42	<u>4,25</u> 2,6I	<u>0, I4</u> 0,04	40	25	<u>I</u> -	<u>4,26</u> 0,05	<u>40</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
42	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,49	<u>229,0</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	II2	II	<u>I</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>2I</u> -
43	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм, 100 м2	0,09	<u>160,0</u> 18,20	<u>1,00</u> 0,30	I5	2	<u>-</u> -	<u>23,60</u> 0,39	<u>3</u> -
Стоимость изделий:										
44	CI22-I2 д. I п. 9	Блоки оконные марки ОР I5-I2 с масляной окраской, м2	30,78	<u>19,56</u>	<u>-</u>	602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	CI22-I5 д. I п. I5	То же, марки ОС I5-2I, м2	30,78	<u>17,75</u>	<u>-</u>	546	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	CI22-204 д. I п. I48	То же, балконных блоков БР 22-7.5, м2	-9,42	<u>22,34</u>	<u>-</u>	-2I0	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	-5I0	-I3	<u>-3</u> -I	-	<u>25</u> -I
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-15	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-510	-13	<u>-3</u> -1	-	<u>-25</u> -1
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-510	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-15	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Отдел 3. Вариант с подвалом								
		Вариант 3								
		Добавляется:								
47	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	14,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	27	4	<u>16</u> 6	<u>0,53</u> 0,52	<u>7</u> 7
48	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	7,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	21	3	<u>11</u> 4	<u>0,82</u> 0,77	<u>6</u> 5
49	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бетонных, м3	2,10	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	74	6	<u>1</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>11</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
50	E7-445 38-I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	11,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	3	I	<u>2</u> I	<u>0,13</u> 0,08	<u>I</u> I
51	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,29	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	26	6	<u>---</u> ---	<u>33,60</u> 0,38	<u>10</u> ---
52	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной 120 мм, неармированные, при высоте этажа до 4м, 100м2	0,86	<u>574,62</u> 40,80	<u>7,82</u> 2,35	495	35	<u>7</u> 2	<u>75,20</u> 3,03	<u>65</u> 3
53	ССЦМ п.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	7,00	<u>22,60</u> ---	<u>---</u>	158	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
54	ССЦМ п.12-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	9,00	<u>9,01</u> ---	<u>---</u>	81	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
55	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	26,00	<u>5,83</u> ---	<u>---</u>	152	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
56	ССЦМ п.12-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.3.6Т, шт	4,00	<u>22,60</u> ---	<u>---</u>	90	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
57	ССЦМ п.79	Стоимость фундаментных плит ФЛ 8.24.3, шт	1,00	<u>31,60</u> ---	<u>---</u>	32	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
58	ССЦМ п.515	Стоимость перемычек, шт	1,21	<u>85,30</u> ---	<u>---</u>	103	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
59	ССЦМ табл. I	Арматура AI, кг	I, I8	<u>0,22</u>	==	I	-	==	==	==
60	ССЦМ табл. I	Арматура, A3, кг	47,70	<u>0,25</u>	==	I2	-	==	==	==
Исключается:										
61	E7-400 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-16,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-24	-4	<u>-13</u> -5	<u>0,39</u> 0,37	<u>-6</u> -6
Стоимость изделий:										
62	ССЦМ п. I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС I2.4.6T, шт	-10,00	<u>12,10</u>	==	-121	-	==	==	==
63	ССЦМ п. I2-II	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС 9.3.6T, шт	-1,00	<u>6,76</u>	==	-7	-	==	==	==
64	ССЦМ п. 80	То же, фундаментных плит марки ФЛ 8.12.3T, шт	-1,00	<u>15,70</u>	==	-16	-	==	==	==
Раздел 5. Двери										
Добавляется:										
65	E10-I07 20-5	Установка дверных блоков в пе- регородках и деревянных неруб- ленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	13,70	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	27	9	<u>2</u> 1	<u>1,16</u> 0,05	<u>16</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
66	CI22-267	Стоимость дверных блоков марки ДП 2.07 и ДС 18-9ТГ, м2	13,70	<u>24,00</u>	<u>---</u>	329	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
67	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	12,00	<u>2,97</u>	<u>---</u>	36	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	392	9	<u>2</u> I	-	<u>16</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	392	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	1499	60	<u>26</u> 9	-	<u>110</u> II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1499	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	21
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	141	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	142
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	1887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	142
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	3769	57	<u>24</u> 8	-	<u>104</u> 10



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3060	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	506	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3849	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4302	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	14	-	-	-

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АПР  
Составила  
Перфорация


О.Д. Добролюбова  
Б.Е. Черкасов  
Р.А. Форафонова  
И.М. Сорокина

## СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзве- шенная еди- ная стоимо- сть		Удельн. показа- тель веса констр. эlemen- тов и видов работ
				прямых с на- затрат	кладн. расх.и план. накоп.	руб	прямых с на- затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты			256	323	-	-	7,50
2	Стены			4758	5870	-	-	136,45
3	Покрытия			-	-	-	-	-
4	Окна			597	751	-	-	17,45
5	Двери			392	494	-	-	11,48
	Итого:			3513	4302	-	-	100,00

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир  
с 1-2-3-комнатными квартирами

## Общестроительные работы

Основание: Элементы блокировки

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

тыс.руб.

чел/ч

тыс.руб.

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда ра- бочих, ч/ч, не занятых обл. маш.	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вариант I. Т=40

Отдел I. ЭБ-I

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	E7-400 36-I	Установка блоков стен подва- лов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
---	----------------	---	-------	----------------------	---------------------	----	---	-----------------	---------------------	-----------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость изделий:										
2	CCLM п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-14,00	<u>22,60</u>	---	-316	-	---	---	---
3	CCLM п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Т, шт	-2,00	<u>12,10</u>	---	-24	-	---	---	---
4	CCLM п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
5	CCLM п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-18,00	<u>5,83</u>	---	-105	-	---	---	---
Добавляется:										
6	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
Стоимость изделий:										
7	CCLM п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Т, шт	14,00	<u>28,20</u>	---	395	-	---	---	---
8	CCLM п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Т, шт	2,00	<u>14,60</u>	---	29	-	---	---	---
9	CCLM п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	<u>11,30</u>	---	23	-	---	---	---



24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	ССЦМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	18,00	7,29	---	I3I	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II6	I	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	II6	I	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исключается:										
Стоимость изделий										
II	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых панелей толщиной 40 см, м2	-93,8I	22,63	---	-2I23	-	---	---	---
Добавляется:										
Стоимость изделий:										
I2	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	93,8I	24,64	---	23II	-	---	---	---
Транспорт 2I,5-18,3=2,97										
Итого прямые затраты по разделу 2, руб										
			-	-	-	I88	-	---	-	---
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ - руб										
			-	-	-	I88	-	-	-	-
Накладные расходы, руб										
			-	-	-	3I	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч										
		/	-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата, руб										
			-	-	-	-	6	-	-	-
Плановые накопления, руб										
			-	-	-	I7	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 2. ЭБ-2								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Исключается:								
I3	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -1	<u>0,39</u> 0,37	<u>-1</u> -1
I4	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	<u>1,95</u> -0,30	<u>1,09</u> 0,40	-4	-1	<u>-2</u> -1	<u>0,53</u> 0,52	<u>-1</u> -1
I5	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	-15,00	<u>2,66</u> -0,47	<u>1,63</u> 0,60	-40	-7	<u>-24</u> -9	<u>0,52</u> 0,77	<u>-12</u> -12

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Стоимость изделий:										
I6	ССЦМ п.12-1	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-15,00	<u>22,60</u>	---	-339	-	---	---	---
I7	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Г, шт	-2,00	<u>12,10</u>	---	-24	-	---	---	---
I8	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Г, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
I9	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Г	-10,00	<u>5,83</u>	---	-58	-	---	---	---
Добавляется:										
20	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1Т в жилых и обществен- ных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
21	Е7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	15,00	<u>3,50</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	53	9	<u>30</u> II	<u>1,04</u> 0,95	<u>16</u> 14
Стоимость изделий:										
22	ССЦМ п.12-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Г, шт	15,00	<u>28,20</u>	---	423	-	---	---	---
23	ССЦМ п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Г, шт	1,00	<u>14,60</u>	---	15	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССИМ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	<u>11,30</u>	<u>---</u>	23	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
25	ССИМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	19,00	<u>7,29</u>	<u>---</u>	139	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	171	2	<u>4</u> <u>1</u>	-	<u>3</u> <u>1</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	171	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	214	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	214	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I7I	2	<u>4</u> I	-	<u>3</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ - руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по надзем-	-	-	-	359	2	<u>4</u>	-	<u>3</u>
		ной части, руб						I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных	-	-	-	359	-	-	-	-
		работ, руб								
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных	-	-	-	450	-	-	-	-
		работ, руб								
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
26	ССЦМ пр-т 06-08 п.961	Блоки наружных стеновых плит толщиной 40 см, шт/м2	-90,07	22,63	---	-2038	-	---	---	---
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
27	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	90,07	24,64	---	2219	-	---	---	---
		Транспорт 21,5-18,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	181	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	181	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. ЭБ-3								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Исключается:								
28	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	-3	-	<u>-2</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
29	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	-2,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	-6	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,82</u> 0,77	<u>-2</u> -2
		Стоимость изделий:								
30	ССЦМ п. I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Г, шт	-I,00	<u>22,60</u> ---	---	-23	-	---	---	---

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
31	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	<u>9,01</u>	---	-18	-	---	---	---
32	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-3,00	<u>5,83</u>	---	-17	-	---	---	---
		Добавляется:								
33	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
34	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, шт	1,00	<u>3,75</u> 0,61	<u>2,03</u> 0,74	4	I	<u>2</u> I	<u>1,04</u> 0,95	<u>I</u> I
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	<u>11,30</u>	---	23	-	---	---	---
36	ССЦМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	3,00	<u>7,29</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	14	I	<u>I</u> -	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	14	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I4	I	<u>I</u>	-	<u>I</u>
		в том числе:						-		I
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	--	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I8	-	--	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	I67	I	<u>I</u>	-	<u>I</u>
		в том числе:						-		I
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. Надземная часть								
		Раздел 6. Стены								
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
37	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружные стеновые толщи- ной 40 см, м2	-37,34	<u>22,63</u>	==	-845	-	==	==	==
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
38	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	37,34	<u>24,64</u>	==	920	-	==	==	==
		Транспорт 2I,5-18,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	75	-	==	-	==
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	13	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 4. ЭБ-4								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключается:								
39	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-5	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.6Т, шт	-I,00	<u>12,10</u>	---	-12	-	---	---	---
4I	ССЦМ п.12-12	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-3,00	<u>9,01</u>	---	-27	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-1,00	<u>5,83</u>	<u>---</u>	-6	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Добавляется:								
43	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общест- венных зданиях и администрати- вно-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	3,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	6	1	<u>3</u> 1	<u>0,53</u> 0,52	<u>2</u> 2
		Стоимость изделий:								
44	ССЦМ п.12-6	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.6Т, шт	1,00	<u>14,60</u>	<u>---</u>	15	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
45	ССЦМ п.12-13	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	3,00	<u>11,30</u>	<u>---</u>	34	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
46	ССЦМ п.12-9	Блоки фундаментные марки ФБС 12.5.3Т, шт	1,00	<u>7,29</u>	<u>---</u>	7	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	12	-	<u>---</u>	-	<u>1</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	1



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I2	-	---	-	<u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	87	-	---	-	$\frac{I}{I}$
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	110	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	110	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 8. Стены								

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Исключается:										
Стоимость изделий:										
47	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружные стеновые толщ- ной 40 см, м2	-39,74	22,63	---	-899	-	---	---	---
Добавляется:										
Стоимость изделий:										
48	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из лег- кого бетона толщиной 50 см, м2	39,74	24,64	---	979	-	---	---	---
Транспорт 2I,5-18,3=2,97										
Итого прямые затраты по разделу 8, руб			-	-	-	80	-	---	-	---
в том числе:										
Стоимость общестрительных работ, руб			-	-	-	80	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	14	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	7	-	-	-	-

		24061-06								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	101	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	101	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 5. ЭБ-I								
		Раздел 9. Фундаменты								
		Добавляется:								
49	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
50	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	4,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	12	2	<u>6</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>3</u> 3
51	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,06	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	5	I	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
52	ССЦМ п.12-1	Стоимость блоков марки ФБС 24.4.6Г, шт	4,00	<u>22,60</u>	---	90	-	---	---	---
53	ССЦМ п.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Г, шт	4,00	<u>12,10</u>	---	40	-	---	---	---
54	ССЦМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
55	ССЦМ п.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Г, шт	1,00	<u>6,76</u>	---	7	-	---	---	---
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
56	ССЦМ п.12-5	Стоимость блоков марки ФБС 12.4.3, шт	-11,00	<u>12,10</u>	---	-133	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	51	4	<u>8</u> 3	-	<u>6</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	51	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, рцб	-	-	-	51	4	<u>8</u> 3	-	<u>6</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	51	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Отдел 6. ЭБ-2								
		Добавляется:								
57	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общест- венных зданиях и административ- но-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	1,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	2	-	<u>1</u> -	<u>0,53</u> 0,52	<u>1</u> 1
58	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т, шт	3,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	9	I	<u>5</u> 2	<u>0,82</u> 0,77	<u>2</u> 2
59	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоля- ция стен, фундаментов и масси- вов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бе- тону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,06	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	5	I	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>2</u> -
		Стоимость изделий:								
60	ССЦМ п.12-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Г, шт	3,00	<u>22,60</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6I	ССЦМ п.12-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	6,00	<u>9,0I</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
62	ССЦМ п.12-5	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Т, шт	1,00	<u>12,10</u>	-	12	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
63	ССЦМ п.12-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	3,00	<u>6,76</u>	<u>---</u>	20	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Исключается:								
64	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	-13,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-20	-3	<u>-11</u> -4	<u>0,39</u> 0,37	<u>-5</u> -5
		Стоимость изделий:								
65	ССЦМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-13,00	<u>5,83</u>	<u>---</u>	-76	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	74	I	<u>5</u> 2	-	<u>---</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	11	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 7. ЭБ-3								
		Добавляется:								
66	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массрй до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
67	E7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	1,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> I	<u>0,02</u> 0,77	<u>I</u> I
		Стоимость изделий:								
68	ССИМ п.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Г, шт	1,00	<u>28,20</u> ---	<u>---</u>	28	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
69	ССЛМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Т, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
70	ССЛМ п.12-III	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	7,00	<u>6,76</u>	---	47	-	---	---	---
71	ССЛМ п.12-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Т, шт	1,00	<u>1,60</u>	---	2	-	---	---	---
		Исключается:								
72	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	<u>1,50</u> -0,22	<u>0,79</u> 0,29	-5	-I	<u>-3</u> -I	<u>0,39</u> 0,37	<u>-I</u> -I
		Стоимость изделий:								
73	ССЛМ п.12-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС 12.4.3Т, шт	-12,00	<u>5,83</u>	---	-70	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	27	-	<u>I</u> I	-	<u>I</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 8. ЭБ-4								
		Добавляется:								
74	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	32,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	48	7	<u>25</u> 9	<u>0,39</u> 0,37	<u>12</u> 12
75	Е7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	7,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	14	2	<u>8</u> 3	<u>0,53</u> 0,52	<u>4</u> 4
		Стоимость изделий:								
76	ССМ п.12-2	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.6Г, шт	1,00	<u>12,10</u>	---	12	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
77	ССЛМ п.12-12	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Г, шт	3,00	<u>9,01</u>	---	27	-	---	---	---
78	ССЛМ п.12-8	Блоки фундаментные марки ФБС 12.4.3Г, шт	20,00	<u>5,83</u>	---	117	-	---	---	---
79	ССЛМ п.12-1	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Г, шт	6,00	<u>17,60</u>	---	106	-	---	---	---
80	ССЛМ п.12-11	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Г, шт	9,00	<u>6,76</u>	---	61	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	385	9	<u>33</u> 12	-	<u>16</u> 16
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	483	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	483	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надзем- ной части, руб	-	-	-	6I7	I2	<u>37</u> I4	-	<u>23</u> I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	773	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	773	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	1346	16	<u>40</u> 15	-	<u>26</u> 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	19
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	121	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1691	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	1691	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	68	-	-	-

Начальник отдела

Составила

Проверила

Перфорация

*Черкас*  
*Форафонова*  
*Мильман*  
*Сорокина*

Б.Е. Черкасов

Р.А. Форафонова

Б.М. Мильман

И.М. Сорокина

24061-06

СВОДКА  
объемов и стоимости работ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешен- ная единичная стоимость, руб		Удельный вес кон- структив. элемен. и видов работ
				----- прямых с накл. затрат расх. и планов. накопл.	----- затрат расх. и планов. накопл.	----- прямых с накл. затрат расх. и планов. накопл.	----- затрат расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты	-	-	116	148	-	-	0,75
2	Стены	-	-	188	236	-	-	13,96
3	Фундаменты	-	-	171	214	-	-	12,66
4	Стены	-	-	181	228	-	-	1,06
5	Фундаменты	-	-	14	18	-	-	1,06
6	Стены	-	-	75	95	-	-	5,62
7	Фундаменты	-	-	12	15	-	-	0,89
8	Стены	-	-	80	101	-	-	5,97
9	Фундаменты	-	-	537	672	-	-	39,74
	Итого:	-	-	1346	1691	-	-	100,00



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой левой блок-секции на  
6 квартирСанитарно-технические работы  
(вариантные решения)

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,196	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736	чел/ч
Сметная заработная плата	0,500	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м2
Цена единицы	10,86	руб.

№	Шифр и № п.п. позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч. з/пл.	не занятых обсл. машин обсл. машины на все- един. го	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	63,48	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	17	14	<u>2</u> 1	<u>0,39</u> 0,01	<u>25</u> 1
2	2407-908 доп.3I	Стоимость конвектора "универ- саль", экм	63,48	<u>7,81</u>	---	496	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 15 мм, м	65,00	<u>0,86</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	56	14	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 20 мм, м	20,00	<u>0,9I</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>7</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>I,03</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	4I	8	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>I4</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 32 мм, м	80,00	<u>I,14</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	9I	I7	<u>I</u> -	<u>0,35</u> -	<u>28</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 40 мм, м	50,0	<u>I,29</u> 0,2I	<u>0,0I</u> -	39	6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>10</u> -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 50 мм, м	25,00	<u>I,6I</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,0I	40	7	<u>I</u> -	<u>0,43</u> 0,0I	<u>II</u> -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных ра- диаторных, компл	13,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	I	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30чббр диаметром 50 мм, шт	2,00	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	35	2	---	<u>1,51</u> 0,05	<u>3</u> -
11	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	10,00	<u>1,47</u>	---	15	-	---	---	---
12	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, 100м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	---	10	10	---	<u>5,16</u> -	<u>13</u> -
Раздел I. Строительные работы										
13	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	---	9	9	---	<u>63,90</u> -	<u>16</u> -
14	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	1,50	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>62</u> -
15	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	1,50	<u>49,50</u>	---	74	-	---	---	---
16	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,71	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	58	20	<u>1</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>14</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I7	CIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	71,00	<u>0,47</u>	<u>---</u>	33	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, 100 м2	0,15	<u>60,50</u> <u>38,40</u>	<u>0,03</u> <u>-</u>	9	6	<u>---</u> <u>-</u>	<u>68,00</u> <u>-</u>	<u>10</u> <u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	217	68	<u>I---</u>	-	<u>122</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	1081	151	<u>6</u> I	-	<u>258</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	864	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	113	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1057	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	145
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	1331	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	271
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
19	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые 120x120+200x200, 1шт	22,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	37	19	<u>1</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>31</u> 1
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-150 размером 100x200 мм, 1шт	10,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	9	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из лис- товой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	51	9	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>15</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	103	37	<u>1</u> -	-	<u>60</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-	-	I03	-	-	-	-
Сдача и испытание, руб	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Накладные расходы, руб	-	-	-	-	-	I4	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-	-	I26	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-	-	I26	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-	-	I03	37	I__	-	60
								-		I

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 15 мм, м	56,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	67	I3	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2I</u> -
23	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 20 мм, м	17,00	<u>1,35</u> 0,25	<u>0,0I</u> -	23	5	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
24	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,8I</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
25	CI30-85	Вентили проводные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 15 мм, шт	17,00	<u>1,25</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	6,00	<u>1,48</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	3,00	<u>1,82</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая проводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром 16 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	<u>1,49</u> 0,38	<u>-</u>	4	I	<u>-</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>2</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
29	ЕI6-185 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	<u>---</u> -	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно- всасывающие для воды давлением 1 МПа, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>2,23</u> ---	<u>---</u> ---	89	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
31	ЕI6-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	0,89	<u>3,94</u> 3,73	<u>---</u> -	4	3	<u>---</u> -	<u>5,16</u> -	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	<u>1</u> ---	-	<u>41</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,07	<u>37,10</u> 35,00	--- -	2	2	--- -	<u>63,90</u> -	<u>4</u> -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,27	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	6	6	--- -	<u>41,00</u> 0,13	<u>II</u> -
34	СИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минераловаты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	0,27	<u>49,50</u> ---	--- ---	13	-	--- ---	--- ---	--- ---
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2	0,16	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	13	5	--- -	<u>47,20</u> 0,52	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	16,49	0,47	---	8	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	42	13	---	-	23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	290	38	I---	-	64
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	355	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 15 мм, м	75,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	90	I7	<u>1</u> ---	<u>0,37</u> -	<u>28</u> -
38	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 20 мм, м	80,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,01</u> -	108	I8	<u>1</u> ---	<u>0,37</u> -	<u>30</u> -
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 25 мм, м	18,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,01</u> -	24	4	--- -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	1,73	<u>3,94</u> 3,73	--- -	7	6	--- -	<u>5,16</u> -	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
4I	2307-10I84	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ15, Ру16, шт	11,00	<u>0,99</u>	---	II	-	---	---	---
42	2307-10I85	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ20, Ру16, шт	7,00	<u>1,21</u>	---	8	-	---	---	---
43	2307-10I86	Вентиль проходной муфтовый латунный 15Б1П, ДУ25, Ру16, шт	2,00	<u>1,71</u>	---	3	-	---	---	---
44	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге CM-BV-III, шт	6,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	7I	3	---	<u>0,82</u> -	<u>5</u> -
45	EI7-4I 3-I	Установка полотенецсушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	6,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	I6	2	---	<u>0,63</u> 0,01	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	338	50	<u>2</u>	-	<u>83</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	---	5	5	---	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	12	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>22</u> -
48	CI14-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79, м3	0,54	<u>49,50</u> ---	---	27	-	---	---	---



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоля- ции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,33	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	27	9	<u>---</u> -	<u>47,20</u> 0,52	<u>16</u> -
50	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно- зернистой посыпкой С-РК, м2	33,2I	<u>0,47</u>	<u>---</u>	16	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	<u>---</u>	-	<u>46</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	<u>2</u>	-	<u>129</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	108	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	5I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	132
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
5I	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	<u>1,92</u> 0,38	<u>---</u> -	III	22	<u>---</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>35</u> -
52	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм, м	96,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,0I</u> -	298	36	<u>I---</u> -	<u>0,58</u> -	<u>56</u> -
53	EI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых, без спинки, размером 550x420x150, компл	6,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	83	6	<u>---</u> -	<u>1,56</u> 0,03	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
54	Е17-1 1-1	Ванна ПВ-1, компл	6,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	286	II	<u>2</u> I	<u>3,09</u> 0,12	<u>19</u> I
55	Е17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	139	9	<u>1</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>15</u> -
56	Е17-81 6-1	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МОЭ1-В-1, компл	6,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	98	7	<u>-</u> -	<u>1,83</u> 0,03	<u>11</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	1015	91	<u>4</u> I	-	<u>145</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	1015	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I0I5	9I	<u>4</u> I	-	<u>I45</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов ищ стальных электросварных труб диаметром 18x2 мм, м	8,00	<u>0,79</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	6	3	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>5</u> -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25x2 мм, м	25,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	22	10	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>I7</u> I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32x2 мм, м	2,00	<u>1,0I</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	2	I	---	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфто- вые латунные ПБЮБКИ для газа давлением 9,8 кПа, диаметром 15 мм, шт	6,00	<u>0,92</u> ---	---	6	-	---	---	---
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание га- зопроводов, м	35,00	<u>0,29</u> 0,25	---	10	9	---	<u>0,35</u> -	<u>I2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
62	Е19-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырёхконфорочных, шт	6,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	10	4	<u>I</u> -	<u>I,12</u> 0,06	<u>7</u> -
63	СИ30-1416 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырёхгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт цена: 77,2-70+50=57,2	6,00	<u>57,20</u>	---	343	-	---	---	---
64	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт цена: 70-50=20	6,00	<u>21,96</u>	---	132	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	531	27	<u>3</u> I	-	<u>42</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	621	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	531	27	<u>3</u> 1	-	<u>42</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	621	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3445	420	<u>17</u> 3	-	<u>698</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	31	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	434	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	195

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	2967	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	270	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3630	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	385	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4196	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	736

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:


Составила инженер 2 категории

Проверила рук.группы



О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой блок-секции  
на 6 квартирСанитарно-технические работы  
(вариантные решения)

Основание: ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,193 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736 чел/ч
Сметная заработная плата	0,500 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м2
Цена единицы	10,85 руб.

№	Шифр и № пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда ра- бочих, чел/ч, не занятых обсл.маш.	
				всего ОСНОВ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч. з/пл	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
I	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	63,25	0,26 0,22	0,03 0,01	16	14	2 1	0,39 0,01	25 1
2	2407 п.9-08	Стоимость конвектора "универ- сал", экм	63,25	7,81	---	494	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 15 мм, м	65,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	56	14	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>23</u> -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 25 мм, м	20,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	18	4	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>7</u> -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	41	8	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>14</u> -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 32 мм, м	80,00	<u>1,14</u> 0,21	<u>0,01</u> -	91	17	<u>1</u> -	<u>0,35</u> -	<u>28</u> -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 40 мм, м	30,00	<u>1,29</u> 0,21	<u>0,01</u> -	39	6	<u>-</u> -	<u>0,35</u> -	<u>10</u> -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопле- ния, диаметром 50 мм, м	25,00	<u>1,61</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,01	40	7	<u>1</u> -	<u>0,43</u> 0,01	<u>11</u> -
9	EI8-229 15-5	Установка кранов воздушных ра- диаторных, компл	13,00	<u>0,49</u> 0,08	<u>-</u> -	6	1	<u>-</u> -	<u>0,13</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	Е16-117 12-1	Установка задвижек 30ч6бр диа- метром 50 мм, шт	2,00	<u>17,40</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	35	2	---	<u>1,51</u> 0,05	<u>3</u> -
II	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15км18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм, шт	10,00	<u>1,47</u> ---	---	15	-	---	---	---
12	Е16-219 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	2,60	<u>3,94</u> 3,73	---	10	10	---	<u>5,16</u> -	<u>13</u> -
Раздел I. Строительные работы										
13	Е15-647 166-3-31	Окраска печным лаком по метал- лу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,25	<u>37,10</u> 35,00	---	9	9	---	<u>63,90</u> -	<u>16</u> -
14	Е26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минерало- ватным или жгутом, м3	1,50	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	34	33	---	<u>41,00</u> 0,13	<u>62</u> -
15	С114-349	Шнурт теплоизоляционный из ми- неральной ваты с сетчатой тру- бкой из проволоки стальной низ- коуглеродистой общего назначе- ния ТУ 36-1695-79, м3	1,50	<u>49,50</u> ---	---	74	-	---	---	---
16	Е26-69 13-5	Обертывание поверхности изоля- ции рулонными материалами на мастике, 100м2	0,71	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	58	20	---	<u>47,20</u> 0,52	<u>34</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	71,00	<u>0,47</u>	<u>---</u>	33	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, 100м2	0,15	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	9	6	<u>---</u> -	<u>68,00</u> -	<u>10</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	217	68	<u>1</u> ---	-	<u>122</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	1078	151	<u>6</u> I	-	<u>258</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	126
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	861	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	113	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	1054	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	145
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	1328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	271
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
19	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые 120x120+200x200, шт	22,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	37	19	<u>1</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>31</u> 1
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-150 размером 100x200 мм, 1шт	10,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	9	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u> -
21	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из лис- товой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	<u>5,40</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	51	9	<u>-</u> -	<u>1,62</u> 0,01	<u>15</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I03	37	<u>I</u>	-	<u>60</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I03	37	<u>I</u>	-	<u>60</u> I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 15 мм, м	56,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	67	I3	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>2I</u> -
23	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 20 мм, м	17,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	23	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
24	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 25 мм, м	16,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	22	4	<u>-</u> -	<u>0,37</u> -	<u>6</u> -
25	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 15 мм, шт	17,00	<u>1,25</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	6,00	<u>1,48</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	3,00	<u>1,82</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром I6 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	<u>1,49</u> 0,38	<u>-</u>	4	I	<u>-</u> -	<u>0,6I</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
29	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	<u>2,07</u> 0,19	<u>0,01</u> -	4	-	-	<u>0,31</u> -	<u>1</u> -
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно- всасывающие для воды давлением 1 МПа, диаметром 25 мм, м	40,00	<u>2,23</u>	-	89	-	-	-	-
31	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	0,89	<u>3,94</u> 3,73	-	4	3	-	<u>5,16</u> -	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	<u>1</u>	-	<u>41</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость с работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2	0,07	<u>37,10</u> 35,00	--- -	2	2	--- -	<u>63,90</u> -	<u>4</u> -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,27	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	6	6	--- -	<u>41,00</u> 0,13	<u>II</u> -
34	СИИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,27	<u>49,50</u>	---	13	-	---	---	---
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100 м2	0,16	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	13	5	--- -	<u>47,20</u> 0,52	<u>8</u> -
36	СИИ1-376	Рубероид кровельный с крупнозернистыми посыпками С-РК, м2	16,49	<u>0,47</u>	---	8	-	---	---	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	42	13	<u>---</u>	-	<u>23</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	--	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	290	38	<u>---</u>	-	<u>64</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	355	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 15 мм, м	75,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	90	I7	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>28</u> -
38	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 20 мм, м	80,00	<u>1,35</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	108	I8	<u>I</u> -	<u>0,37</u> -	<u>30</u> -
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водосна- бжения диаметром 25 мм, м	18,00	<u>1,36</u> 0,23	<u>0,0I</u> -	24	4	<u>---</u> -	<u>0,37</u> -	<u>7</u> -
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание тру- бопроводов систем отопления, водопровода и горячего водо- снабжения диаметром до 50 мм, 100м	1,73	<u>3,94</u> 3,73	<u>---</u> -	7	6	<u>---</u> -	<u>5,16</u> -	<u>9</u> -
4I	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый ла- тунный I5BIП, Ду15, Ру16, шт	II,00	<u>0,99</u>	<u>---</u>	II	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
42	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый ла- тунный I5BIП, Ду20, Ру16, шт	7,00	<u>1,2I</u>	<u>---</u>	8	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
43	2307-10186	Вентиль проходной муфтовый латунный 15БП, ДУ25, Ру16, шт	2,00	<u>1,71</u>	<u>---</u>	3	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
44	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	6,00	<u>11,90</u> 0,51	<u>0,01</u> -	71	3	<u>---</u> -	<u>0,82</u> -	<u>5</u> -
45	Е17-41 3-1	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, площадью нагрева 0,2 м2, шт	6,00	<u>2,62</u> 0,37	<u>0,02</u> 0,01	16	2	<u>---</u> -	<u>0,63</u> 0,01	<u>4</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	338	50	<u>2</u> ---	-	<u>83</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	411	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100 м2	0,13	<u>37,10</u> 35,00	--- -	5 -	5	--- -	<u>63,90</u> -	<u>8</u> -
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	<u>22,70</u> 21,80	<u>0,33</u> 0,10	12	12	--- -	<u>41,00</u> 0,13	<u>22</u> -
48	СИ4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79, м3	0,54	<u>49,50</u> ---	--- ---	27	-	--- ---	--- ---	--- ---
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2	0,33	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	27	9	--- -	<u>47,20</u> 0,52	<u>16</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
50	СIII-376	Рубероид кровельный с крупно-зернистой посыпкой С-РК, м2	33,2I	0,47	---	I6	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	---	-	<u>46</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	<u>2</u>	-	<u>I29</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	87	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	14	-	-	-	-
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	7	-	-	-	-
Всего стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	108	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	46
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	28	-	-	-
Стоимость сантехнических работ руб			-	-	-	338	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	43	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	3
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	8	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	30	-	-	-	-
Всего стоимость сантехнических работ, руб			-	-	-	411	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	519	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	132
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
51	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	<u>1,92</u> 0,38	----- -	III	22	----- -	<u>0,61</u> -	<u>35</u> -
52	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм, м	96,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	298	36	<u>1</u> -	<u>0,58</u> -	<u>56</u> -
53	EI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм, компл	6,00	<u>13,90</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	83	6	----- -	<u>1,56</u> 0,03	<u>9</u> -
54	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I, компл	6,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	286	II	<u>2</u> -	<u>3,09</u> -	<u>19</u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
55	Е17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	<u>23,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	139	9	<u>1</u> -	<u>2,44</u> 0,05	<u>15</u> -
56	Е17-81 6-1	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МОЭ1 В-1, компл	6,00	<u>16,40</u> 1,14	<u>0,05</u> 0,02	98	7	<u>-</u> -	<u>1,83</u> 0,03	<u>11</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	1015	91	<u>4</u> 1	-	<u>145</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	1015	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	1244	-	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I0I5	9I	<u>4</u> I	-	<u>I45</u> I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 18x2 мм, м	8,00	<u>0,79</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	6	3	----- -	<u>0,66</u> 0,03	<u>5</u> -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25x2 мм, м	25,00	<u>0,89</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	22	IO	<u>2</u> I	<u>0,66</u> 0,03	<u>I7</u> I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32x2 мм, м	2,00	<u>I,0I</u> 0,4I	<u>0,05</u> 0,02	2	I	----- -	<u>0,66</u> 0,03	<u>I</u> -
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфто- вые латунные IIBIOBK I для газа давлением 9,8 кПа, диаметром I5 мм, шт	6,00	<u>0,92</u> -----	-----	6	-	-----	-----	-----
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газо- проводов, м	35,00	<u>0,29</u> 0,25	-----	IO	9	----- -	<u>0,35</u> -	<u>I2</u> -
62	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырёхконфорочных, шт	6,00	<u>I,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	IO	4	<u>I</u> -	<u>I,12</u> 0,06	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
63	СИЗО-1416 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт цена: 77,2-70+50=57,2	6,00	<u>57,20</u>	---	343	-	---	---	---
64	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, компл цена: 70-50=20	6,00	<u>21,96</u>	---	132	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	531	27	<u>3</u> 1	-	<u>42</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	621	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	531	27	<u>3</u> 1	-	<u>42</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	621	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3442	420	<u>17</u> 3	-	<u>698</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	31	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	434	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	195

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	115	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	2964	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	270	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3627	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	385	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	132	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4193	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	736

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составила инженер 2 категории


Проверила рук.группы



О.Д. Добролюбова



Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой левой на  
6 квартир

Санитарно-технические работы  
(температурные варианты)

Основание: ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость

0,293 тыс.руб

Нормативная трудоемкость

15 чел/ч

Сметная заработная плата

0,013 тыс.руб

Строительный объем

772,60 м2

Цена единицы

0,37 руб

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты			
				единицы, руб		руб			труда ра- бочих,			
						всего	экспл.	всего	осн.	эксп	чел/ч, не	
						основ.	машин				занятых	
						з/пл.	в т.ч з/пл.				в т.ч з/пл	обс. маш. обсл. маш.
							на	все-				
							един	го				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	-16,53	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-4	-4	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-6</u> -
2	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универ- сал", экм	-16,53	<u>7,81</u>	---	-129	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-133	-4	---	-	<u>-6</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-133	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-18	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-12	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-163	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-163	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-133	-4	---	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-133	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-18	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-12	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-163	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-163	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
При температуре наружного воздуха -25С										
Раздел 2. Сантехнические работы										
Исключить:										
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-8,67	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-2	-2	---	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-3</u> -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-8,67	<u>7,8I</u>	---	-68	-	---	---	---
Итого прямые затраты по разделу 2, руб			-	-	-	-70	-2	---	-	<u>-3</u>
в том числе:										
Стоимость сантехнических работ руб			-	-	-	-70	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	-9	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, ч/ч			-	-	-	-	-	-	-	-I
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	-2	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	-6	-	-	-	-
Всего стоимость сантехнических работ, руб			-	-	-	-85	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-70	-2	---	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-4
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, эkm	-5,60	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	-I	-I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-2</u> -
6	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", эkm	-5,60	<u>7,81</u>	---	-44	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-45	-I	---	-	<u>-2</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-45	I	---	-	-2---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	0,92	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	-	---	<u>0,39</u> 0,01	---
8	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	0,92	<u>7,8I</u>	---	7	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	8	-	---	-	---
		в том числе:								


<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	8	-	<u>---</u>	-	<u>---</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	240	7	<u>---</u>	-	<u>II</u> <u>---</u>
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	240	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	21	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	13	-	-	-

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АПР  
Исходные данные:  
Составила инженер 2 категории  
Проверила рук.группы



О.Д. Добролюбова  
Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова  
Т.А. Осипова



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой правой  
на 6 квартир

Санитарно-технические работы  
(температурные варианты)

Основание: ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,245	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	12	чел/ч
Сметная заработная плата	0,009	тыс.руб
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	0,31	руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты			
				единицы, руб		руб			труда ра- бочих,			
						всего	экспл.	всего	онс.	эксп	чел/ч, не	
						ОСНОВ.	машин				занятых	
						з/пл.	в т.ч				обсл.маш.	
					з/пл.				обсл.маш.			
									на	все-		
									един.	го		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	-15,61	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-4	-3	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-6</u> -
2	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универ- сал", экм	-15,61	<u>7,81</u>	---	-122	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-126	-3	---	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-126	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-17	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-11	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-154	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-154	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-126	-3	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-126	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-17	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-11	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-154	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-154	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,29	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-2	-2	<u>---</u> 0,01	<u>0,39</u>	<u>-3</u> -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,29	<u>7,81</u>	<u>---</u>	-57	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	<u>---</u>	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	---	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	E18-120 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-4,9I	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,0I	-I	-I	---	<u>0,39</u> 0,0I	<u>-2</u> -
6	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-4,9I	<u>7,8I</u>	---	-38	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-39	-I	---	-	<u>-2</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-39	-1	---	-	-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-1	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	I	I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>I</u> -
8	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	<u>7,81</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	<u>I</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	I---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>	<u>II</u>
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб	-	-	-	20I	5	---	-	<u>IO</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
		Итого по смете, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории

Проверила рук.группы



О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов



И.А. Иванова



Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на  
6 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы  
(температурные варианты)

Основание: ОВИ, ВКИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,221 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II чел/ч
Сметная заработная плата	0,009 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 м <sup>2</sup>
Цена единицы	0,28 руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего	экспл. машин	всего	осн. з/пл.	эксп. маш.	не занятых	на все-
I	2	3	4	основ.	в т.ч.	7	8	9	10	11
				з/пл.	з/пл.					

## ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха -20

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Исключить:								
1	Е10-120 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных, экм	-14,46	0,26 -0,22	0,03 0,01	-4	-3	---	-0,39 0,01	-6 -
2	2407 доп.31	Стоимость конвекторов "универ- сал", экм	-14,46	7,81	---	-113	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-117	-3	---	-	-6 ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-117	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-16	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-10	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-143	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-143	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-II7	-3	---	-	<u>-6</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-II7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,06	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-2	-2	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-3</u> -
4	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,06	<u>7,81</u>	---	-55	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-57	-2	---	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-57	-2	<u>---</u>	-	<u>-3</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-1
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-3,76	<u>0,26</u> -0,22	<u>0,03</u> 0,01	-I	-I	---	<u>0,39</u> 0,01	<u>-I</u> -
6	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-3,76	<u>7,81</u>	---	-29	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	---	-	<u>-I</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	---	-	==I==
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	<u>0,26</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,0I	I	I	---	<u>0,39</u> 0,0I	<u>I</u> -
8	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	<u>7,8I</u>	---	22	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	<u>I</u> ---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-18I	-5	<u>---</u>	-	<u>-9</u>
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-18I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АИР

*Б.М.И.*

О.Д. Добролюбова  
Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер II категории

*И.А.И.*

И.А. Иванова

Проверила рук.группы

*Т.А.О.*

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой  
блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение  
(вариантное решение)

Основание: ЭСИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,147 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	258 чел/ч
Сметная заработная плата	0,162 тыс.руб.
Строительный объем	306,30 м2
Цена единицы	2,97 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч з/пл	не занятых обсл. машин	на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел I. Монтажные работы

I	E2I-152 27-7	Установка трансформаторов понижительных мощностью до 0,25 кВА, 100шт	0,02	<u>124,00</u> 86,00	<u>5,00</u> 3,27	2	2	- -	<u>138,00</u> 4,22	<u>3</u> -
---	-----------------	---	------	------------------------	---------------------	---	---	--------	-----------------------	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	ЦСКЦБ-84 п.126	Панель вводно-распределитель- ная ВРУ1-25-66УХЛ4	1,00	<u>235,00</u> 14,80	<u>0,98</u> 0,36	235	15	<u>I</u> -	<u>23,68</u> 0,46	<u>24</u> -
3	Е21-146 27-1	Щиток этажный ЩЭ3301УХЛ4, 100шт	0,02	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	5	4	<u>-</u> -	<u>317,0</u> 7,25	<u>6</u> -
4	ЦБ-574-55	Подготовка к включению аппара- тов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фа- зомер, счетчик, частотомер, ре- ле электрические, шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u> -	2	I	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
5	Е21-133 25-9	Патрон подвесной, 100шт	0,06	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	2	I	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>2</u> -
6	Е21-132 25-8	Патрон настенный, 100шт	0,04	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	I	I	<u>-</u> -	<u>32,20</u> 0,06	<u>I</u> -
7	Е21-133 25-9	Клеммные колодки, 100шт	0,18	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	6	3	<u>-</u> -	<u>34,50</u> 0,06	<u>6</u> -
8	Е21-129 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, 100шт	0,14	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	12	4	<u>-</u> -	<u>56,60</u> 1,23	<u>8</u> -
9	Е21-126 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крю- ках в пыльных и сырых помеще- ниях, 100шт	0,08	<u>120,00</u> 46,50	<u>62,70</u> 19,50	10	4	<u>5</u> 2	<u>88,20</u> 25,15	<u>7</u> 2



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,55</u> 1,84	___ -	3	2	___ -	<u>3,31</u> -	<u>3</u> -
11	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, 100шт	0,36	<u>12,90</u> 10,60	___ -	5	4	___ -	<u>19,20</u> -	<u>7</u> -
12	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная, 100шт	0,18	<u>12,90</u> 10,60	___ -	2	2	___ -	<u>19,20</u> -	<u>3</u> -
13	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	12,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	28	12	___ -	<u>2,00</u> 0,01	<u>24</u> -
14	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов - 3, 100шт	0,06	<u>23,00</u> 17,70	___ -	1	1	___ -	<u>32,00</u> -	<u>2</u> -
15	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой прокладке, 100шт	0,20	<u>13,30</u> 10,60	___ -	3	2	___ -	<u>19,20</u> -	<u>4</u> -
16	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, 100шт	0,10	<u>37,30</u> 29,80	<u>0,04</u> 0,01	4	3	___ -	<u>27,00</u> 0,01	<u>3</u> -
17	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, 100шт	0,10	<u>33,60</u> 20,80	___ -	3	2	___ -	<u>37,20</u> -	<u>4</u> -
18	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	6,00	<u>0,38</u> 0,33	<u>0,01</u> -	2	2	___ -	<u>1,00</u> -	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100м	0,80	<u>39,80</u> 28,80	<u>0,53</u> 2,67	32	23	<u>7</u> 2	<u>51,60</u> 3,44	<u>41</u> 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, 100м	8,80	<u>6,60</u> 5,40	---	58	48	---	<u>9,70</u> -	<u>85</u> -
21	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод, одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100м	0,17	<u>3,08</u> 2,83	---	I	-	---	<u>4,86</u> -	<u>I</u> -
22	E2I-95	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup> , 100м	0,15	<u>6,67</u> 4,87	<u>I,37</u> 0,45	I	I	---	<u>8,67</u> 0,58	<u>I</u> -
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 32 мм, 100м	0,08	<u>8,94</u> 5,46	<u>0,23</u> 0,16	I	-	---	<u>9,80</u> 0,21	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
24	E34-502 IOI-2	Устройство трубопроводов из ас- бестоцементных труб с соедине- нием асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, IOOm	0,06	<u>209,78</u> 10,30	<u>---</u> ---	I3	I	<u>---</u> -	<u>18,60</u> -	<u>I---</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	432	I38	<u>I3</u> 4	-	<u>245</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	432	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником										
25	I507-7019	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, 1000шт	0,01	<u>0,12</u>	---	I	-	---	---	---
26	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-01, 1000шт	-	<u>0,28</u>	---	I	-	---	---	---
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80, шт	8,00	<u>1,91</u>	---	15	-	---	---	---
28	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	6,00	<u>2,22</u>	---	13	-	---	---	---
29	CI53-I	Светильник НСП02х100, шт	6,00	<u>3,62</u>	---	22	-	---	---	---
30	CI53-I9	Светильник НСП09х200, шт	2,00	<u>3,26</u>	---	7	-	---	---	---
31	2805-I099	Клеммные колодки, 100шт	0,18	<u>2,49</u>	---	I	-	---	---	---
32	CI54-I64	Розетка РШ-20, шт	6,00	<u>0,24</u>	---	I	-	---	---	---
33	CI54-I63	Вилка РШ-20, шт	6,00	<u>0,24</u>	---	I	-	---	---	---
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установка, шт	36,00	<u>0,21</u>	---	8	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
35	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	18,00	<u>0,54</u>	---	10	-	---	---	---
36	I504-I7075	Блок выключателя дл 220В, частотой 50Гц 2В-РК ТУ 16-536.162-75, шт	6,00	<u>0,87</u>	---	5	-	---	---	---
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-1910 ТУ 16-526.294-78, шт	20,00	<u>0,43</u>	---	9	-	---	---	---
38	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-1940 ТУ 16-526.294-78, шт	10,00	<u>1,30</u>	---	13	-	---	---	---
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-1930 ТУ 16-526.294-78, шт	10,00	<u>0,97</u>	---	10	-	---	---	---
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	6,00	<u>1,80</u>	---	II	-	---	---	---
41	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	1,00	<u>2,71</u>	---	3	-	---	---	---
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	<u>13,70</u>	---	27	-	---	---	---
43	I5I7-2406	Щиток этажный ШЭ330IУХЛ4, шт	2,00	<u>140,96</u>	---	282	-	---	---	---
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60, 10 шт	0,10	<u>0,99</u>	---	I	-	---	---	---

I7-0I37.89 (IV ч.3)

- I50 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
45	CI53-276	Лампы Б220-230-100, 10 шт.	0,60	<u>1,08</u>	<u>=</u>	I	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
46	CI53-28I	Лампы Б215-225-150, 10 шт.	0,20	<u>1,19</u>	<u>=</u>	I	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением в мм <sup>2</sup> 4 1000 м	0,20	<u>34,90</u>	<u>=</u>	10	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
48	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением в мм <sup>2</sup> 6, 1000 м	0,03	<u>105,00</u>	<u>=</u>	3	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
49	503-80I25-I-I	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 мм	0,01	<u>430,40</u>	<u>=</u>	3	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
50	CI52-I96	Провод сеч. 2х2 кв, мм, 1000м	0,45	<u>49,20</u>	<u>=</u>	22	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
51	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3х2 кв, мм 1000м	0,15	<u>71,00</u>	<u>=</u>	11	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой малоустойчивой оболочке, не распространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм <sup>2</sup> 3х2,5, 1000м	0,02	<u>238,00</u>	<u>=</u>	5	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

I7-0I37.89 (IV ч.3)

- I5I -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряже- нием до 660В сечением 2,2,5 мм <sup>2</sup> АНРТ, 1000 м	0,06	<u>209,95</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Итого прямые затраты по разделу 2			<u>руб</u>			5I0	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>руб</u>							
в том числе:										
Стоимость монтажных работ			руб			5I0	-	-	-	-
Плановые накопления			руб			4I	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб			55I	-	-	-	-
Итого по разделу 2			руб			55I	-	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			<u>руб</u>			942	I38	<u>I3</u>		<u>245</u>
			<u>руб</u>					4		5
в том числе:										
Стоимость монтажных работ			руб			942	-	-	-	-
Накладные расходы			руб			I22	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р.			чел.-ч.			-	-	-	-	8
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	20	-	-	-
Плановые накопления			руб			83	-	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб			II47	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч.			-	-	-	-	258
Сметная заработная плата			руб		-	-	I62	-	-	-

Г7-0137.89 (IY ч.3)

- I52 -

24061-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Итого по смете			руб			1147	-	-		-
Нормативная трудоемкость			чел.-ч.			-	-	-		258
Сметная заработная плата			руб			-	162	-		-

Начальник отдела

Составил

Проверил

Перфорация

*Черкас*  
*Иванова*  
*Осипова*  
*Арсентьева*

Черкасов

Иванова

Осипова

Арсентьева



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной рядовой левой и правой  
блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение (вариант с подвалом)

Основание: Э01

Сметная стоимость

0,063 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость

13 чел/ч

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата

0,009 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин	на все- един. го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Электроснабжение

При варианте с подвалом

Раздел I. Монтажные работы

Добавить:

I	E2I-126 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крю- ках в пыльных и сырых помеще- ниях, 100шт	0,10	120,00 46,50	62,70 19,50	12	5	6 2	88,20 25,15	9 3
---	-----------------	--	------	-----------------	----------------	----	---	--------	----------------	--------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	E2I-II5 23-3	Установка включателей герметических и полугерметических, 100шт	0,04	<u>33,60</u> 20,80	---	I	I	---	<u>37,20</u>	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I3	6	<u>6</u> 2	-	<u>10</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Добавить:										
3	CI53-258	Лампы B220-230-40, IOшт	0,70	<u>0,97</u>	---	I	-	---	---	---
4	CI53-265	Лампы B220-230-60, IOшт	0,50	<u>0,99</u>	---	I	-	---	---	---
5	CI63-I	Светильник HСП02xIO0, шт	IO,00	<u>3,62</u>	---	36	-	---	---	---
6	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный BKII-1930 TУ I6-526.294-78,шт	4,00	<u>0,97</u>	---	4	-	---	---	---
Исключить:										
7	CI53-276	Лампы B220-230-IO0, IOшт	-0,30	<u>I,08</u>	---	-I	-	---	---	---
Итого прямые затраты по разделу 2, руб			-	-	-	4I	-	---	-	---
в том числе:										
Стоимость монтажных работ, руб			-	-	-	4I	-	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	3	-	-	-	-
Всего стоимость монтажных работ руб			-	-	-	44	-	-	-	-
Итого по разделу 2, руб			-	-	-	44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	54	6	$\frac{6}{2}$	-	$\frac{10}{3}$
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	54	6	$\frac{6}{2}$	-	$\frac{10}{3}$
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта

О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АИР

Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер II категории

И.А. Иванова

Проверила рук.группы

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой  
блок-секции на 6 квартирУстройства связи  
(вариантное решение)

Основание: ССИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,314 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	102 чел/ч
Сметная заработная плата	0,076 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м <sup>2</sup>
Цена единицы	0,81 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	экспл машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч. з/пл.	не занятых обсл. машин	на все- един. го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

I	Ц8-534-13	Шкаф распределительных устрой- ств связи ЦЭСУ-1, кг	28,0	0,39 0,04	0,01 -	II	I	- -	0,10 -	3 -
---	-----------	--	------	--------------	-----------	----	---	--------	-----------	--------

I7-0I37.89 (IY ч.3)

- I59 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная, коробка	1,00	<u>4,01</u> 1,62	<u>0,55</u> 0,18	4	2	<u>-</u> -	<u>3,00</u> 0,23	<u>3</u> -
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в пере- крытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, 100 м	0,10	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	2	1	<u>-</u> -	<u>14,00</u> 0,10	<u>1</u> -
4	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в пере- крытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм 100 м	0,30	<u>15,60</u> 9,46	<u>0,75</u> 0,29	5	3	<u>-</u> -	<u>17,00</u> 0,37	<u>5</u> -
5	У8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или много- жильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> 100 м	0,10	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	1	-	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			23	7	-		12
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-

I7-0137.89 (IV ч.3)

- I60 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу I	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	503-80I24-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000 п.м	0,0I	<u>333,56</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
7	503-80I24-I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000 п.м	0,03	<u>333,56</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 4 мм <sup>2</sup> , 1000 м	0,0I	<u>11,40</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	<u>руб</u>			I4	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		в том числе:	руб							
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			I5	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	<u>руб</u>			37	7	<u>-</u>		<u>I2</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			37	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Итого по отделу I	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Отдел 2. Радиофикация										
Раздел 3. Монтажные работы										
9	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	<u>18,65</u> 7,99	<u>-</u> -	I9	8	<u>-</u> -	<u>7,12</u> -	<u>7</u> -
IO	ЦИО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	<u>I,49</u> I,24	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>2</u> -
II	ЦИО-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	<u>3,17</u> I,53	<u>0,41</u> 0,13	3	2	<u>-</u> -	<u>2,00</u> 0,17	<u>2</u> -
I2	ЦИО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	9,00	<u>0,58</u> 0,46	<u>-</u> -	5	4	<u>-</u> -	<u>0,80</u> -	<u>7</u> -
I3	ЦИО-38I-II	Розетка микрофонная, шт	I4,00	<u>0,36</u> 0,33	<u>-</u> -	5	5	<u>-</u> -	<u>I,00</u> -	<u>I4</u> -
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм IOO м	0,30	<u>15,90</u> 7,65	<u>0,22</u> 0,08	5	2	<u>-</u> -	<u>I4,00</u> 0,10	<u>4</u> -

I7-0137.89 (IV ч.3)

- I63 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> 100 м	0,40	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	2	1	<u>1</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>2</u> -
I6	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке, 100 м	0,80	<u>12,70</u> 7,55	<u>3,71</u> 1,18	10	6	<u>3</u> 1	<u>13,00</u> 1,52	<u>10</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 3	<u>руб</u> <u>руб</u>			50	29	<u>4</u> 1		<u>48</u> 1
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			50	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Раздел 4. Материалы, неучтенные сборником								
I7	290220- -I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т шт	1,00	<u>3,6I</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	3,00	<u>0,15</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничи- тельная для радиотрансляцион- ной сети РШС, шт	14,00	<u>0,16</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поли- этиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2x0,6, мм <sup>2</sup> 1000м	0,10	<u>16,30</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с по- ливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диамет- ром 1,8 мм <sup>2</sup> , 1000м	0,02	<u>28,10</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I7-0I37.89 (IY ч.3)

- I65 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	503-80I24- -I-I	Трубы д.=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77, 1000 п.м	0,03	<u>333,56</u>	<u>=</u>	10	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	6,00	<u>0,17</u>	<u>=</u>	I	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4	<u>руб</u> <u>руб</u>			21	-	<u>=</u>	-	<u>=</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			21	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			22	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	<u>руб</u> <u>руб</u>			71	29	<u>4</u> <u>I</u>		<u>48</u> <u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			71	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Итого по отделу 2	руб			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-

## Отдел 3. Телевидение

## Раздел 5. Монтажные работы

24	ЦИО-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	I0	2	<u>8</u> 3	<u>4,00</u> 3,51	<u>4</u> 4
25	ЦИО-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	I,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	I4	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,59	<u>11</u> 3

I7-0137.89 (IY ч.3)

- I67 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц10-605-2	Усилитель антенный телеви- зионный или стабилизирую- щее устройство шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	-	2	I	-	<u>2,00</u>	<u>2</u>
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТ10-2 АВВ0,220,000 ТУ компл.	1,00	<u>58,00</u> -	-	58	-	-	-	-
28	Ц10-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	1,00	<u>12,20</u> 12,00	-	12	12	-	<u>5,00</u>	<u>5</u>
29	Ц10-605-I	Коробка телевизионная раз- ветвительная, соединитель- ная, уравнильная распределительная или фильтров сложения шт	2,00	<u>0,58</u> 0,46	-	I	I	-	<u>0,80</u>	<u>2</u>
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, 100 м	0,20	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	2	I	-	<u>11,00</u>	<u>2</u>
		Итого прямые затраты по разделу 5	<u>руб</u> <u>руб</u>			99	24	<u>14</u> 5		<u>26</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-		-

I7-0137.89 (IV ч.3)

- I68 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб			4I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			5	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 5	руб			13I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником								
3I	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТКГ- 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	<u>I0,20</u>	<u>=</u>	I0	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
32	I60I доп.10 -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	<u>0,98</u>	<u>=</u>	2	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
33	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	<u>I,90</u>	<u>=</u>	2	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СИ51-2758	Кабели радиочастотные коакси- альные со сплошной полиэтиле- новой изоляцией и оболочкой, ГОСТ И1326, И2-79 марки РК75- -9-13, 1000 м	0,02	<u>315,00</u>	<u>=</u>	6	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6	<u>руб</u> <u>руб</u>			20	-	<u>=</u>		<u>=</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			20	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб			2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			22	-	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб			22	24	14		26
		Итого прямые затраты по отделу 3	<u>руб</u> <u>руб</u>			110	24	<u>14</u> 5		<u>26</u> 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб			1	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб			1	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-	-	-

I7-0I37.89 (IY ч.3)

- I70 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб			6I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	руб			153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм 100 м	0,20	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	10	3	<u>-</u> -	<u>26,00</u> 0,13	<u>5</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 7	<u>руб</u> руб			10	3	<u>-</u> -		<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			10	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	<u>руб</u> <u>руб</u>			10	3	<u>-</u> <u>-</u>		<u>5</u> <u>-</u>
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			10	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			14	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по отделу 4	руб			14	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	<u>руб</u> руб			<u>237</u>	<u>63</u>	<u>18</u> 6		<u>91</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			1	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			179	-	-		-
		Накладные расходы	руб			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб			18	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость монтажных работ руб				250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		IO2
		Сметная заработная плата руб				-	76	-		-
		Итого по смете руб				3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		IO2
		Сметная заработная плата руб				-	76	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории

Проверил рук. группы



О.Д.Добролюбова

Б.Е.Черкасов



И.А.Иванова

Т.А.Осипова

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с 1-2-3-комнат-  
ными квартирами

Наименование ресурсов	Основной	ЭБ-1 (50%)	ЭБ-2 (50%)
I	2	3	4
Общестроительные работы:			
<u>Подземная часть</u>			
Затраты труда, чел/ч	530	27	28,5
Заработная плата, руб	308	37	16,5
Строительные машины, руб	139	13	14,5
<u>Надземная часть</u>			
Затраты труда, чел/ч	396I	106,5	116,5
Заработная плата, руб	229I	63	68
Строительные машины, руб	238	15	15
Итого общестроительные работы:			
Затраты труда, чел/ч	449I	133,5	145
Заработная плата, руб	2599	100	84,5
Строительные машины, руб	377	28	29,5
Санитарно-технические работы:			
Затраты труда, чел/ч	694	-	-
Заработная плата, руб	418	-	-

I	2	3	4
Строительные машины, руб	4	-	-
Монтажные работы:			
Затраты труда, чел/ч	171	-	-
Заработная плата, руб	138	-	-
Строительные машины, руб	5	-	-
Прочие работы (связь, радификация и др.):			
Затраты труда, чел/ч	91	-	-
Заработная плата, руб	63	-	-
Строительные машины, руб	8	-	-
Итого:			
Затраты труда, чел/ч	5729,5	-	-
Заработная плата, руб	2984,5	-	-
Строительные машины, руб	451,5	-	-

Составила

*Иван*

И.А. Иванова

Проверила

*Су -*

Р.А. Форафонова