

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

---

ФЕРр 81-02-58-2001

---

---

### **Сборник 58. Крыши, кровли**

---

---

#### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.58.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 58 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыши и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.58.2. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.58.3. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

- а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты затраты труда увеличиваются на 0,5 %);
- б) при усредненном уклоне крыши для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м<sup>2</sup> – 5,49 кг (или одного листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали расход ресурсов принимается тот же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м<sup>2</sup>).

#### **II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

2.58.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.58.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.58.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Разборка деревянных элементов конструкций крыш:							
58-1-1 999-9900	обрешетки из брусков с прозорами Строительный мусор, т	160,11	120,37	39,74	6,21	1,4	15,16
58-1-2 999-9900	стропил со стойками и подкосами из досок Строительный мусор, т	208,54	183,48	25,06	3,92	0,9	22,68
58-1-3 999-9900	стропил со стойками и подкосами из брусев и бревен Строительный мусор, т	255,37	219,08	36,29	5,67	1,25	27,08
58-1-4 999-9900	мауэрлатов Строительный мусор, т	76,77	53,44	23,33	3,65	0,81	6,73
<b>Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон</b>							
Измеритель: 100 шт							
Разборка слуховых окон:							
58-2-1 999-9900	прямоугольных двускатных Строительный мусор, т	2 720,29	2 709,92	10,37		5,6	341,3
58-2-2 999-9900	прямоугольных односкатных Строительный мусор, т	2 466,21	2 455,84	10,37		5,6	309,3
58-2-3 999-9900	полукруглых и треугольных Строительный мусор, т	1 106,18	1 098,90	7,28		4,6	138,4
<b>Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали</b>							
Измеритель: 100 м							
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1 999-9900	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Строительный мусор, т	71,18	70,98	0,20		0,12	9,1
58-3-2 999-9900	водосточных труб с земли и подмостей Строительный мусор, т	88,54	88,54			0,325	11,04
58-3-3 999-9900	водосточных труб с люлек Строительный мусор, т	235,31	235,31			0,325	29,34
<b>Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток</b>							
Измеритель: 100 м							
58-4-1 999-9900	Разборка парапетных решеток Строительный мусор, т	118,10	116,48	1,62		0,8	14,8
<b>Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш</b>							
Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт (расценки 58-5-6, 58-5-7)							
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 399,70	340,09	24,09	4,06	3 035,52	39,87
58-5-2 999-9900	смена стропильных ног из бревен Строительный мусор, т	4 438,75	1 366,59	44,48	7,31	3 027,68	160,21
58-5-3 999-9900	смена стропильных ног из брусев Строительный мусор, т	7 406,67	1 280,27	23,04	3,71	6 103,36	150,09
58-5-4 999-9900	смена стропильных ног из досок Строительный мусор, т	1 794,47	1 136,62	13,36	2,20	644,49	133,25
58-5-5 01.2.03.03 999-9900	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами Мастика, т Строительный мусор, т	4 370,32	1 366,59	44,48	7,31	2 959,25	160,21

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	111,88	29,34	23,41	3,94	59,13	3,44
<b>Таблица ФЕРр 58-6                      Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов</b>							
Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов:							
58-6-1 08.3.05.05 999-9900	обыкновенного профиля Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	2 683,81	692,64	233,89	30,84	1 757,28 0,0012 1,47	81,2
58-6-2 08.3.05.05 999-9900	усиленного профиля Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	2 932,68	808,64	326,21	41,64	1 797,83 0,0012 2,35	94,8
<b>Таблица ФЕРр 58-7                      Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов</b>							
Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:							
58-7-1 12.1.02.10 999-9900	битумными составами с заменой 1 слоя Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup> Строительный мусор, т	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70 115 0,34	22,35
58-7-2 12.1.02.10 999-9900	битумными составами с заменой 2 слоев Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup> Строительный мусор, т	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30 233 0,65	43,04
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,3
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:							
58-7-6 01.2.03.03 08.3.05.05 999-9900 12.1.02.10 12.1.02.10	в два слоя Мастика, т Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м <sup>2</sup> Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м <sup>2</sup>	1 872,48	497,67	20,27	5,74	1 354,54 0,0021 0,1 0,78 114 134	54,87
58-7-7 01.2.03.03 12.1.02.10 08.3.05.05 999-9900	в один слой Мастика, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м <sup>2</sup> Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	1 654,09	421,48	11,26	3,19	1 221,35 0,0021 134 0,1 0,78	46,47
<b>Таблица ФЕРр 58-8                      Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат</b>							
Измеритель:    100 шт							
Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:							
58-8-1 08.3.05.02 999-9900	черной Сталь листовая, т Строительный мусор, т	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78 П 0,37	131,6
58-8-2 08.3.05.05 999-9900	оцинкованной Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93 П 0,16	128,6
Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали:							
58-8-3 08.3.05.02 999-9900	черной, постановка заплат размером 0,25 м <sup>2</sup> Сталь листовая, т Строительный мусор, т	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93 П 0,05	58,4
58-8-4 08.3.05.02 999-9900	черной, постановка заплат размером 0,5 м <sup>2</sup> Сталь листовая, т Строительный мусор, т	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99 П 0,09	71,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-8-5 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	оцинкованной, постановка заплат размером 0,25 м <sup>2</sup> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	485,28	458,91	14,39	2,86	11,98 <i>П</i> <i>0,04</i>	53,8
58-8-6 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	оцинкованной, постановка заплат размером 0,5 м <sup>2</sup> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	610,45	560,42	28,47	5,59	21,56 <i>П</i> <i>0,08</i>	65,7
<b>Таблица ФЕРр 58-9                      Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
<b>Таблица ФЕРр 58-10                      Смена частей водосточных труб</b> Измеритель:    100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)							
Смена:							
58-10-1 <i>08.1.02.07</i>	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Трубы, м</i>	324,67	313,90	8,54	1,51	2,23 <i>114,5</i>	36,8
58-10-2 <i>08.1.02.07</i>	прямых звеньев водосточных труб с люлек <i>Трубы, м</i>	763,25	755,76	5,26	0,93	2,23 <i>114,5</i>	88,6
58-10-3 <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i>	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	628,00	457,21	5,26	0,93	165,53 <i>100</i> <i>0,08</i>	53,6
58-10-4 <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i>	колен водосточных труб с люлек <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 164,54	993,75	5,26	0,93	165,53 <i>100</i> <i>0,08</i>	116,5
58-10-5 <i>08.1.02.22</i> <i>999-9900</i>	отливов (отметов) водосточных труб <i>Изделия для водосточных труб, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58 <i>100</i> <i>0,008</i>	45,1
58-10-6 <i>08.1.02.01</i> <i>999-9900</i>	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Воронки, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58 <i>100</i> <i>0,08</i>	45,1
58-10-7 <i>08.1.02.01</i> <i>999-9900</i>	воронок водосточных труб с люлек <i>Воронки, шт</i> <i>Строительный мусор, т</i>	886,54	384,70	5,26	0,93	496,58 <i>100</i> <i>0,08</i>	45,1
<b>Таблица ФЕРр 58-11                      Ремонт металлических парапетных решеток</b> Измеритель:    10 м							
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
<b>Таблица ФЕРр 58-12                      Устройство обрешетки</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 464,73	231,93	34,12	9,54	2 198,68	29,21
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:							
58-12-2	из листовой стали	1 473,96	155,54	22,48	6,52	1 295,94	19,59
58-12-3	из хризотилцементных листов	1 316,03	136,97	12,51	3,73	1 166,55	17,25
58-12-4	из черепицы	1 350,48	134,11	7,76	2,01	1 208,61	16,89
<b>Таблица ФЕРр 58-13                      Устройство покрытия из рулонных материалов насухо</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Устройство покрытия из рулонных материалов:							
58-13-1 <i>12.1.02.10</i>	насухо без промазки кромок <i>Материалы рулонные кровельные, м<sup>2</sup></i>	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43 <i>115</i>	4,71
58-13-2 <i>12.1.02.10</i>	насухо с промазкой кромок мастикой <i>Материалы рулонные кровельные, м<sup>2</sup></i>	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01 <i>115</i>	8,56

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы  расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-14                      Смена покрытия из листовой стали</b>							
Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:							
58-14-1  08.3.05.05	с настенными желобами и свесами <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	2 141,13	1 346,53	107,58	36,39	687,02  <i>П</i>	148,46
58-14-2  08.3.05.05	без настенных желобов и свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45  <i>П</i>	138,96
58-14-3  08.3.05.05	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	2 184,67	1 386,89	110,76	37,43	687,02  <i>П</i>	152,91
58-14-4  08.3.05.05	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м <sup>2</sup> <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45  <i>П</i>	143,12
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:							
58-14-5  08.3.05.05	с настенными желобами и свесами <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	1 819,33	1 039,10	107,58	36,39	672,65  <i>П</i>	117,28
58-14-6  08.3.05.05	без настенных желобов и свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i>	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72  <i>П</i>	109,77
<b>Таблица ФЕРр 58-15                      Перенавеска водосточных труб</b>							
Измеритель:    100 м							
Перенавеска водосточных труб:							
58-15-1  08.1.02.11-0001	с земли, лестниц или подмостей <i>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т</i>	529,88	521,86			8,02  <i>П</i>	60,4
58-15-2  08.1.02.11-0001	с люлек <i>Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т</i>	947,19	939,17			8,02  <i>П</i>	108,7
<b>Таблица ФЕРр 58-16                      Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами</b>							
Измеритель:    100 мест							
Ремонт цементной стяжки площадью заделки:							
58-16-1 04.3.01.09 999-9900	до 0,25 м <sup>2</sup> <i>Раствор тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	353,44	336,94	14,85		1,65 0,43 0,3	39,5
58-16-2 04.3.01.09 999-9900	до 0,5 м <sup>2</sup> <i>Раствор тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	593,63	558,72	31,20		3,71 1 0,6	65,5
58-16-3 04.3.01.09 999-9900	до 1,0 м <sup>2</sup> <i>Раствор тяжелый цементный, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 034,45	963,89	61,91		8,65 2,14 1,28	113
Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:							
58-16-4 04.2.01.01 999-9900	до 0,25 м <sup>2</sup> <i>Смесь асфальтобетонная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	232,56	203,63	8,59		20,34 0,83 0,26	24,3
58-16-5 04.2.01.01 999-9900	до 0,5 м <sup>2</sup> <i>Смесь асфальтобетонная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	429,75	362,02	20,27		47,46 1,93 0,61	43,2
58-16-6 04.2.01.01 999-9900	до 1,0 м <sup>2</sup> <i>Смесь асфальтобетонная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	785,71	639,39	44,62		101,70 4,1 1,28	76,3
<b>Таблица ФЕРр 58-17                      Разборка теплоизоляции на кровле</b>							
Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Разборка теплоизоляции на кровле из:							
58-17-1 999-9900	двух слоёв стеклоткани <i>Строительный мусор, т</i>	72,03	71,84	0,19		  <i>0,1</i>	9,21
58-17-2  999-9900	ваты минеральной толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, т</i>	101,56	99,67	1,89		  <i>1,04</i>	13,08

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-17-3  999-9900	пшит пенополистирольных толщиной 100 мм <i>Строительный мусор, т</i>	78,91	78,33	0,58		  0,32	10,12
<b>Таблица ФЕРр 58-18                      Смена обрешетки</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
Смена обрешетки с прозорами:							
58-18-1 <i>11.1.03.05</i> <i>999-9900</i>	из досок толщиной до 30 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98 <i>0,8</i> <i>1,27</i>	45,7
58-18-2 <i>11.1.03.05</i> <i>999-9900</i>	из досок толщиной до 50 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91 <i>1,3</i> <i>2,11</i>	65,12
58-18-3  <i>999-9900</i>	из брусков толщиной 50 мм и выше <i>Строительный мусор, т</i>	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01  <i>2,11</i>	81,26
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:							
58-18-4 <i>11.1.03.05</i> <i>999-9900</i>	до 30 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91 <i>3,2</i> <i>1,7</i>	95,69
58-18-5 <i>11.1.03.05</i> <i>999-9900</i>	до 50 мм <i>Доски необрезные, м<sup>3</sup></i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98 <i>5,2</i> <i>2,83</i>	138,49
<b>Таблица ФЕРр 58-19                      Смена мелких покрытий из листовой стали</b> Измеритель:    100 м							
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:							
58-19-1 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	853,46	822,15	7,35	2,34	23,96 <i>0,305</i> <i>0,365</i>	100,63
58-19-2 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 479,48	708,42	10,23	3,24	760,83 <i>0,298</i> <i>0,358</i>	86,71
58-19-3 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	карнизных свесов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 373,89	604,66	14,39	4,54	754,84 <i>0,294</i> <i>0,594</i>	74,01
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:							
58-19-4 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	разжелобков <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	728,21	696,90	7,35	2,34	23,96 <i>0,298</i> <i>0,358</i>	81,7
58-19-5 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	настенных желобов <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 259,51	491,33	7,35	2,34	760,83 <i>0,298</i> <i>0,358</i>	57,6
58-19-6  <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	карнизных свесов с настенными желобами <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	2 325,70	797,04	24,96	7,76	1 503,70  <i>0,592</i> <i>0,712</i>	93,44
<b>Таблица ФЕРр 58-20                      Смена обделок из листовой стали</b> Измеритель:    100 м							
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:							
58-20-1 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	до 0,4 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05 <i>0,184</i> <i>0,224</i>	41,41
58-20-2 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	до 0,7 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05 <i>0,324</i> <i>0,33</i>	63,22
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:							
58-20-3 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	до 1 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19 <i>0,412</i> <i>0,492</i>	70,25
58-20-4 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	до 1,75 м <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96 <i>0,74</i> <i>0,89</i>	113,23
Смена обделок из листовой стали, примыканий:							
58-20-5 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	к каменным стенам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	439,13	387,69	3,53	1,03	47,91 <i>0,09</i> <i>0,05</i>	45,45
58-20-6 <i>08.3.05.05</i> <i>999-9900</i>	к деревянным стенам <i>Сталь листовая оцинкованная, т</i> <i>Строительный мусор, т</i>	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78 <i>0,09</i> <i>0,05</i>	51,97

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-7 08.3.05.05 999-9900	к дымовым трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	715,79	652,37	3,53	1,03	59,89 0,09 0,04	76,48
58-20-8 08.3.05.05 999-9900	к вытяжным трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	716,77	652,37	4,51	1,27	59,89 0,11 0,17	76,48
Таблица ФЕРр 58-21                      Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах Измеритель:    10 шт							
58-21-1  08.3.05.05 999-9900	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	153,93	151,96	1,97	0,35	  0,052 0,052	18,6
58-21-2  08.3.05.05 999-9900	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т	43,14	42,48	0,66	0,12	  0,015 0,015	5,2
Таблица ФЕРр 58-22                      Смена ухватов для водосточных труб Измеритель:    100 шт							
Смена ухватов для водосточных труб:							
58-22-1 999-9900	в каменных стенах Строительный мусор, т	779,84	308,83	0,66	0,12	470,35 0,008	37,8
58-22-2 999-9900	в деревянных стенах Строительный мусор, т	642,58	171,57	0,66	0,12	470,35 0,008	21
Таблица ФЕРр 58-23                      Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам Измеритель:    шт							
58-23-1  08.3.05.05 04.1.02.05	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Сталь листовая оцинкованная, т Смеси бетонные тяжелого бетона, м³	579,96	75,32	6,68	0,46	497,96  0,007 0,032	8,83
Таблица ФЕРр 58-24                      Смена кровли из черепицы Измеритель:    100 м²							
Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:							
58-24-1 08.3.05.05 12.1.03.05	до 50% Сталь листовая оцинкованная, т Черепица, 1000 шт	1 756,42	1 354,51	76,02	24,28	325,89 0,03 П	149,34
58-24-2 08.3.05.05 12.1.03.05	до 75% Сталь листовая оцинкованная, т Черепица, 1000 шт	1 975,15	1 541,90	107,36	35,80	325,89 0,03 П	170
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98
Таблица ФЕРр 58-26                      Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками Измеритель:    100 м							
Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:							
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
Таблица ФЕРр 58-27                      Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия Измеритель:    м²							
Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия:							
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица ФЕРр 58-28                      Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли</b> Измеритель:    м <sup>2</sup>							
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
<b>Таблица ФЕРр 58-29                      Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,28	341,91	5,26	2,20	6 741,11	41,85
01.2.03.03	Мастика герметизирующая, кг					10	
12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные, м <sup>2</sup>					111,11	
01.2.03.05	Праймер, кг					260	
<b>Таблица ФЕРр 58-30                      Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра</b> Измеритель:    100 м <sup>2</sup>							
58-30-1	Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра	3 991,12	481,60	3 298,82	535,87	210,70	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 103,00	159,00	1 733,30	344,52	210,70	18,64



## СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .....	2
Таблица ФЕРр 58-1      Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....	2
Таблица ФЕРр 58-2      Разборка слуховых окон .....	2
Таблица ФЕРр 58-3      Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали .....	2
Таблица ФЕРр 58-4      Разборка парапетных решеток .....	2
Таблица ФЕРр 58-5      Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....	2
Таблица ФЕРр 58-6      Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов .....	3
Таблица ФЕРр 58-7      Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавуемых материалов .....	3
Таблица ФЕРр 58-8      Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....	3
Таблица ФЕРр 58-9      Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....	4
Таблица ФЕРр 58-10      Смена частей водосточных труб .....	4
Таблица ФЕРр 58-11      Ремонт металлических парапетных решеток .....	4
Таблица ФЕРр 58-12      Устройство обрешетки .....	4
Таблица ФЕРр 58-13      Устройство покрытия из рулонных материалов насухо .....	4
Таблица ФЕРр 58-14      Смена покрытия из листовой стали .....	5
Таблица ФЕРр 58-15      Перенавеска водосточных труб .....	5
Таблица ФЕРр 58-16      Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами .....	5
Таблица ФЕРр 58-17      Разборка теплоизоляции на кровле .....	5
Таблица ФЕРр 58-18      Смена обрешетки .....	6
Таблица ФЕРр 58-19      Смена мелких покрытий из листовой стали .....	6
Таблица ФЕРр 58-20      Смена обделок из листовой стали .....	6
Таблица ФЕРр 58-21      Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах .....	7
Таблица ФЕРр 58-22      Смена ухватов для водосточных труб .....	7
Таблица ФЕРр 58-23      Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам .....	7
Таблица ФЕРр 58-24      Смена кровли из черепицы .....	7
Таблица ФЕРр 58-26      Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками .....	7
Таблица ФЕРр 58-27      Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия .....	7
Таблица ФЕРр 58-28      Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли .....	8
Таблица ФЕРр 58-29      Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков .....	8
Таблица ФЕРр 58-30      Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра .....	8