

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-56-2001

Сборник 56. Проемы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.56.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 56 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 56 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.56.2. В ФЕРр сборника 56 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.56.3. В ФЕРр сборника 56 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.

1.56.4. В ФЕРр сборника 56 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по ФЕРр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.56.5. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно.

1.56.6. В ФЕРр сборника 56 на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в расценках табл. 56-7, 56-8, 56-21, 56-22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.56.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.56.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.56.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-1 Демонтаж оконных коробок							
Измеритель: 100 шт							
Демонтаж оконных коробок:							
56-1-1 999-9900	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Строительный мусор, т	1 148,79	1 051,72	97,07	9,45	10,66	128,73
56-1-2 999-9900	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Строительный мусор, т	3 155,76	2 982,41	173,35	9,45	10,76	382,36
56-1-3 999-9900	в рубленых стенах Строительный мусор, т	594,69	594,69			2,57	72,79
Таблица ФЕРр 56-2 Снятие оконных переплетов							
Измеритель: 100 м²							
Снятие оконных переплетов:							
56-2-1 999-9900	неостекленных Строительный мусор, т	280,14	265,14	15,00	6,48	2,52	33,06
56-2-2 999-9900	остекленных Строительный мусор, т	398,87	369,80	29,07	12,56	3,42	46,11
Таблица ФЕРр 56-3 Снятие подоконных досок							
Измеритель: 100 м²							
Снятие подоконных досок:							
56-3-1 999-9900	бетонных и мозаичных Строительный мусор, т	2 198,56	2 116,61	81,95		13,4	275,6
56-3-2 999-9900	деревянных в каменных зданиях Строительный мусор, т	761,66	761,66			3,5	94,97
56-3-3 999-9900	деревянных в деревянных зданиях Строительный мусор, т	629,01	629,01			3,5	79,22
56-3-4 999-9900	пластиковых Строительный мусор, т	113,78	113,78			0,7	14,7
Таблица ФЕРр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт оконных коробок:							
56-4-1 999-9900	в каменных стенах при одном переплете Строительный мусор, т	6 465,79	4 580,35	8,54	1,51	1 876,90 0,59	505
56-4-2 999-9900	в каменных стенах при двух переплетах Строительный мусор, т	11 393,75	8 253,70	12,48	2,20	3 127,57 1,18	910
56-4-3 999-9900	в рубленых и брусчатых стенах Строительный мусор, т	16 174,58	8 797,90	5,91	1,04	7 370,77 2,4	970
Таблица ФЕРр 56-5 Ремонт оконных переплетов							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:							
56-5-1 999-9900	из профилированных заготовок Строительный мусор, т	4 442,33	3 005,94	12,48	2,20	1 423,91 0,55	347,91
56-5-2 999-9900	с изготовлением элементов по размеру и профилю Строительный мусор, т	4 661,46	3 619,62	12,48	2,20	1 029,36 0,55	376,26
Таблица ФЕРр 56-6 Ремонт форточек							
Измеритель: 100 шт							
56-6-1 999-9900	Ремонт форточек Строительный мусор, т	1 032,45	881,77	1,97	0,35	148,71 0,1	91,66

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах							
Измеритель: 100 шт							
Устройство форточек в оконных переплетах:							
56-7-1 11.2.07.11 01.8.02.06	остекленных спаренных Приборы оконные, компл Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ²	5 351,08	4 544,74	14,48	4,08	791,86 100 74	465,65
56-7-2 11.2.07.11 01.8.02.06	остекленных створных Приборы оконные, компл Стекло оконное, толщиной 4 мм, м ²	4 608,08	4 043,75	14,48	4,08	549,85 100 66,84	435,28
56-7-3 11.2.07.11	неостекленных Приборы оконные, компл	4 312,32	3 727,93	11,57	3,32	572,82 100	370,57
Таблица ФЕРр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки							
Измеритель: 100 шт							
Установка неостекленных оконных переплетов:							
56-8-1 11.2.07.11 11.2.07.10	створных Приборы оконные, компл Переплеты оконные, м ²	2 512,90	2 423,11	21,89	6,10	67,90 100 П	224,57
56-8-2 11.2.07.10	глухих Переплеты оконные, м ²	982,45	879,03	35,52	12,66	67,90 П	84,93
56-8-3 11.2.07.11 11.2.07.10	форточек Приборы оконные, компл Переплеты оконные, м ²	733,30	660,89	4,51	1,27	67,90 100 П	61,25
Таблица ФЕРр 56-9 Демонтаж дверных коробок							
Измеритель: 100 шт							
Демонтаж дверных коробок:							
56-9-1 999-9900	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Строительный мусор, т	1 643,90	1 437,99	205,91		10,5	179,3
56-9-2 999-9900	в каменных стенах с выпуклой четвертей в кладке Строительный мусор, т	3 811,70	3 605,79	205,91		10,6	449,6
56-9-3 999-9900	в деревянных стенах рубленных Строительный мусор, т	1 064,75	1 064,75			2,4	134,1
56-9-4 999-9900	в деревянных стенах каркасных и в перегородках Строительный мусор, т	535,16	535,16			1,34	67,4
Таблица ФЕРр 56-10 Снятие дверных полотен							
Измеритель: 100 м ²							
56-10-1 999-9900	Снятие дверных полотен Строительный мусор, т	288,06	288,06			1,18	36,28
Таблица ФЕРр 56-11 Снятие наличников							
Измеритель: 100 м							
56-11-1 999-9900	Снятие наличников Строительный мусор, т	33,43	33,43			0,4	4,21
Таблица ФЕРр 56-12 Смена дверных и оконных приборов							
Измеритель: 100 шт							
Смена дверных приборов:							
56-12-1 01.7.04.09	петли Приборы дверные, шт	979,57	707,99			271,58 100	83
56-12-2 01.7.04.11	шпингалеты Приборы дверные, шт	1 218,93	1 049,19			169,74 100	123
56-12-3 01.7.04.10	ручки-скобы Приборы дверные, шт	300,77	232,87			67,90 100	27,3
56-12-4 01.7.04.10	ручки-кнопки Приборы дверные, шт	183,91	116,01			67,90 100	13,6
56-12-5 01.7.04.04	замки врезные Приборы дверные, шт	588,23	520,33			67,90 100	61
56-12-6 01.7.04.04	замки накладные Приборы дверные, шт	894,96	759,17			135,79 100	89
56-12-7 01.7.04.11	пружины Приборы дверные, шт	542,67	406,88			135,79 100	47,7
56-12-8 01.7.04.03	задвижки Приборы дверные, шт	300,77	232,87			67,90 100	27,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-12-9 01.7.04.09	цеколды Приборы дверные, шт	556,16	488,26			67,90 100	57,24
Смена оконных приборов:							
56-12-10 01.7.04.09	петли Приборы оконные, шт	971,04	699,46			271,58 100	82
56-12-11 01.7.04.10	ручки Приборы оконные, шт	204,55	170,60			33,95 100	20
56-12-12 01.7.04.11	остановы Приборы оконные, шт	183,91	116,01			67,90 100	13,6
56-12-13 01.7.04.11	фрамужные приборы Приборы оконные, шт	894,96	759,17			135,79 100	89
56-12-14 01.7.04.09	петли форточные Приборы оконные, шт	494,56	290,87			203,69 100	34,1
56-12-15 01.7.04.02	завертки форточные Приборы оконные, шт	300,77	232,87			67,90 100	27,3
56-12-16 01.7.04.03	задвижки Приборы оконные, шт	343,42	275,52			67,90 100	32,3
Таблица ФЕРр 56-13 Ремонт дверных коробок							
Измеритель: 10 шт							
Ремонт дверных коробок узких:							
56-13-1 999-9900	в каменных стенах без снятия полотен <i>Строительный мусор, т</i>	940,21	421,50	7,89	1,39	510,82 <i>0,44</i>	46,99
56-13-2 999-9900	в каменных стенах со снятием полотен <i>Строительный мусор, т</i>	1 107,11	581,61	7,89	1,39	517,61 <i>0,44</i>	64,84
56-13-3 11.1.03.06 999-9900	в деревянных стенах без снятия полотен <i>Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, м³ Строительный мусор, т</i>	424,93	293,95	1,97	0,35	129,01 <i>0,029</i> <i>0,44</i>	32,77
56-13-4 11.1.03.06 999-9900	в деревянных стенах со снятием полотен <i>Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, м³ Строительный мусор, т</i>	768,55	623,59	1,97	0,35	142,99 <i>0,029</i> <i>0,44</i>	69,52
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:							
56-13-5 999-9900	без снятия полотен <i>Строительный мусор, т</i>	2 185,65	1 343,44	12,48	2,20	829,73 <i>0,44</i>	149,77
56-13-6 999-9900	со снятием полотен <i>Строительный мусор, т</i>	2 352,55	1 503,55	12,48	2,20	836,52 <i>0,44</i>	167,62
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00				11,84
Таблица ФЕРр 56-14 Перевязка дверных полотен							
Измеритель: 100 шт							
Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:							
56-14-1 999-9900	по высоте <i>Строительный мусор, т</i>	1 655,66	1 630,21			25,45 <i>0,2</i>	169,46
56-14-2 999-9900	по ширине <i>Строительный мусор, т</i>	2 766,77	2 741,32			25,45 <i>0,2</i>	284,96
56-14-3 999-9900	по высоте и ширине <i>Строительный мусор, т</i>	3 877,88	3 852,43			25,45 <i>0,2</i>	400,46
Таблица ФЕРр 56-15 Ремонт дверных полотен							
Измеритель: 100 шт							
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:							
56-15-1 999-9900	горизонтальных на 2 сопряжения верхних <i>Строительный мусор, т</i>	2 533,08	1 931,02	7,23	1,28	594,83 <i>0,27</i>	200,73
56-15-2 999-9900	горизонтальных на 2 сопряжения нижних <i>Строительный мусор, т</i>	3 139,14	2 537,08	7,23	1,28	594,83 <i>0,27</i>	263,73
56-15-3 999-9900	вертикальных с числом сопряжений 2 <i>Строительный мусор, т</i>	3 840,13	2 946,89	11,17	1,97	882,07 <i>0,4</i>	306,33

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
56-15-4 999-9900	вертикальных с числом сопряжений 3 Строительный мусор, т	4 997,08	3 662,82	17,08	3,02	1 317,18 0,6	380,75
56-15-5 999-9900	вертикальных с числом сопряжений 4 Строительный мусор, т	5 868,37	4 373,06	18,40	3,25	1 476,91 0,66	454,58
Таблица ФЕРр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен Измеритель: 100 мест							
56-16-1 999-9900	Ремонт калевки дверного полотна Строительный мусор, т	624,66	129,53	5,91	1,04	489,22 0,22	13,62
Таблица ФЕРр 56-17 Ремонт порогов Измеритель: 100 мест							
Ремонт порогов шириной:							
56-17-1 999-9900	до 100 мм Строительный мусор, т	2 410,64	631,22	15,77	2,78	1 763,65 0,56	74
56-17-2 999-9900	свыше 100 мм до 150 мм Строительный мусор, т	3 197,32	897,36	21,03	3,71	2 278,93 0,72	105,2
Таблица ФЕРр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок Измеритель: 100 шт							
Укрепление оконных и дверных коробок:							
56-18-1	с конопаткой	4 012,29	988,46	6,57	1,16	3 017,26	115,88
56-18-2	без конопатки	442,59	181,52	0,66	0,12	260,41	21,28
Таблица ФЕРр 56-19 Обивка дверей дерматином Измеритель: 100 м ²							
56-19-1	Обивка дверей дерматином	7 619,08	615,00			7 004,08	71,18
Таблица ФЕРр 56-20 Ремонт ворот и калиток Измеритель: 100 м ²							
56-20-1 01.7.04.07	Ремонт калиток Изделия скобяные для дверных блоков (для калиток), компл	2 851,72	924,83			1 926,89 II	107,04
56-20-2 01.7.04.07	Ремонт ворот Изделия скобяные для дверных блоков (для ворот), компл	4 290,69	1 834,88			2 455,81 II	212,37
Таблица ФЕРр 56-21 Установка дверных полотен Измеритель: 100 шт							
Установка дверных полотен:							
56-21-1 11.2.02.07	наружных кроме балконных Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, м ²	13 075,13	1 571,13	139,50	38,44	11 364,50 II	151,8
56-21-2 11.2.01.05	наружных балконных спаренных Полотна деревянные для балконных дверей, м ²	12 938,10	1 434,10	139,50	38,44	11 364,50 II	140,46
56-21-3 11.2.01.05	наружных балконных без фрамуг Полотна деревянные для балконных дверей, м ²	12 714,22	1 210,22	139,50	38,44	11 364,50 II	120,3
56-21-4 11.2.01.05	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна деревянные для балконных дверей, м ²	13 192,50	1 688,50	139,50	38,44	11 364,50 II	163,14
56-21-5 11.2.02.07	внутренних межкомнатных Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, м ²	12 714,22	1 210,22	139,50	38,44	11 364,50 II	120,3
56-21-6 11.2.02.07	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий, м ²	12 650,84	1 146,84	139,50	38,44	11 364,50 II	114

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-22 Навеска плотничных дверей							
Измеритель: 100 м ²							
Навеска плотничных дверей:							
56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1 <i>01.7.04.07 Приборы дверные, компл</i> <i>11.2.02.12 Полотна дверные деревянные, м²</i>	316,94	220,34	93,21	26,83	3,39 <i>П</i> <i>100</i>	25,21
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2 <i>01.7.04.07 Приборы дверные, компл</i> <i>11.2.02.12 Полотна дверные деревянные, м²</i>	473,99	377,39	93,21	26,83	3,39 <i>П</i> <i>100</i>	43,18
56-22-3	на планках при числе створок 1 <i>01.7.04.07 Приборы дверные, компл</i> <i>11.2.02.12 Полотна дверные деревянные, м²</i>	241,84	145,24	93,21	26,83	3,39 <i>П</i> <i>100</i>	16,81
56-22-4	на планках при числе створок 2 <i>01.7.04.07 Приборы дверные, компл</i> <i>11.2.02.12 Полотна дверные деревянные, м²</i>	357,45	260,85	93,21	26,83	3,39 <i>П</i> <i>100</i>	30,58
56-22-5	на качающихся петлях <i>01.7.04.07 Приборы дверные, компл</i> <i>11.2.02.12 Полотна дверные деревянные, м²</i>	155,29	58,69	93,21	26,83	3,39 <i>П</i> <i>100</i>	6,88
Таблица ФЕРр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью							
Измеритель: т							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6 727,13	394,68	21,93	6,29	6 310,52	44
Таблица ФЕРр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита							
Измеритель: 100 м ²							
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	26 480,71	2 488,32	117,29	19,72	23 875,10	288

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2
Таблица ФЕРр 56-1 Демонтаж оконных коробок	2
Таблица ФЕРр 56-2 Снятие оконных переплетов.....	2
Таблица ФЕРр 56-3 Снятие подоконных досок	2
Таблица ФЕРр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	2
Таблица ФЕРр 56-5 Ремонт оконных переплетов.....	2
Таблица ФЕРр 56-6 Ремонт форточек.....	2
Таблица ФЕРр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах.....	3
Таблица ФЕРр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	3
Таблица ФЕРр 56-9 Демонтаж дверных коробок	3
Таблица ФЕРр 56-10 Снятие дверных полотен.....	3
Таблица ФЕРр 56-11 Снятие наличников.....	3
Таблица ФЕРр 56-12 Смена дверных и оконных приборов.....	3
Таблица ФЕРр 56-13 Ремонт дверных коробок	4
Таблица ФЕРр 56-14 Перевязка дверных полотен.....	4
Таблица ФЕРр 56-15 Ремонт дверных полотен.....	4
Таблица ФЕРр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	5
Таблица ФЕРр 56-17 Ремонт порогов	5
Таблица ФЕРр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	5
Таблица ФЕРр 56-19 Обивка дверей дерматином	5
Таблица ФЕРр 56-20 Ремонт ворот и калиток	5
Таблица ФЕРр 56-21 Установка дверных полотен	5
Таблица ФЕРр 56-22 Навеска плотничных дверей.....	6
Таблица ФЕРр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	6
Таблица ФЕРр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	6