

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-40-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР–2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 40**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Кемерово 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-40-2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 40**

**ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ**

**Издание официальное**

**Кемерово 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область**  
**ТЕР 81-02-40-2001 Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений**  
Кемерово, 2015 – 10 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

#### Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. РЯЖИ</b>							
<b>Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
<b>Рубка ряжей из бревен:</b>							
40-01-001-01	насухо на месте установки	1308,53	206,03	268,63	26,75	833,87	20,1
40-01-001-02	на стапеле с достройкой на шпаву	1471,55	241,73	355,75	38,38	874,07	23
40-01-001-03	на льду у места установки	1347,04	246,35	244,06	22,07	856,63	23,44
<b>Таблица 40-01-002. Установка ряжей</b>							
Измеритель: 1 установка 1 ряжа							
<b>Установка ряжей объемом по наружному обмеру:</b>							
40-01-002-01	до 400 м <sup>3</sup>	13867,10	1567,76	10709,03	1343,01	1590,31	162,8
40-01-002-02	свыше 400 м <sup>3</sup>	19074,34	2079,02	15216,70	1832,83	1778,62	215,89
<b>Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами</b>							
Измеритель: 100 м <sup>3</sup> камня							
<b>Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:</b>							
40-01-003-01	плавучими с барж	22991,36	271,54	6133,73	767,65	16586,09	28,98
40-01-003-02	сухопутными с берега	20182,67	203,52	3393,06	198,66	16586,09	21,72
<b>Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ</b>							
<b>Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля</b>							
Измеритель: 1 шт.							
40-01-006-01	Устройство берегового стапеля	20446,13	1855,01	1724,48	109,09	16866,64	178,71
40-01-006-02	Разборка берегового стапеля	2202,60	486,58	1716,02	111,04	0,00	51,93
<b>Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля</b>							
Измеритель: 10 м стапеля							
40-01-007-01	Устройство спускового стапеля	15201,27	1307,44	4622,26	432,03	9271,57	124,4
40-01-007-02	Разборка спускового стапеля	2532,49	815,94	1716,55	171,52	0,00	83,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ

**Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых**

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

**Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:**

40-01-010-01	на стапеле с дорубкой на плаву	1637,46	80,56	66,77	3,57	1490,13	7,48
40-01-010-02	на льду у места установка	1642,27	108,32	52,60	3,54	1481,35	10,18
40-01-010-03	насухо на месте установки	1597,43	94,29	27,40	0,00	1475,74	8,65

### Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ

**Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений**

Измеритель: 100 м² устройства пола

**Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений:**

40-01-012-01	из бревен	22895,10	2075,09	1907,45	148,32	18912,56	197,44
40-01-012-02	из брусьев	55710,71	124,23	910,85	51,71	54675,63	11,82
40-01-012-03	из пластин	8803,11	849,86	473,10	27,88	7480,15	78,91
40-01-012-04	из досок	10806,32	824,26	354,05	20,26	9628,01	75,62

**Устройство двойных полов гидротехнических сооружений:**

40-01-012-05	из пластин и досок	18323,62	2255,65	805,92	52,68	15262,05	206,94
40-01-012-06	из досок	20339,30	2012,24	579,32	33,88	17747,74	191,46

Измеритель: 100 м² обшивки стен

**Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений:**

40-01-012-07	пластинами	9860,92	1467,19	517,50	27,88	7876,23	143,14
40-01-012-08	досками	8336,30	727,44	305,33	13,94	7303,53	70,97

### Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

**Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы**

Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции

40-01-015-01	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы	5283,69	285,04	2527,94	284,45	2470,71	24,3
--------------	--	---------	--------	---------	--------	---------	------

**Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек**

Измеритель: 1 кранец

**Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:**

40-01-016-01	при длине секции 4 м	5592,87	224,28	473,91	54,40	4894,68	21,34
40-01-016-02	при длине секции 5 м	7938,83	337,27	521,39	59,33	7080,17	32,09

**Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек**

Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства

**Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:**

40-01-017-01	одинарных	12009,72	84,48	412,10	52,77	11513,14	7,94
40-01-017-02	сдвоенных	10473,61	127,68	315,98	41,84	10029,95	12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб</b>							
Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства							
<b>Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:</b>							
40-01-018-01	300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	10689,87	97,89	3945,52	452,40	6646,46	9,55
40-01-018-02	400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций	8634,97	75,75	2951,02	331,65	5608,20	7,39
40-01-018-03	300 мм для причалов из металлического шпунта	14337,03	145,55	6419,39	723,36	7772,09	14,2
40-01-018-04	400 мм для причалов из металлического шпунта	8826,77	70,42	3137,05	352,09	5619,30	6,87
40-01-018-05	300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	5889,80	23,68	583,63	65,84	5282,49	2,31
40-01-018-06	400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона	5128,97	22,86	586,51	65,84	4519,60	2,23

## Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

**Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

40-01-022-01	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы	2637,02	182,68	93,98	5,03	2360,36	16,76
(103-9012)	<i>Трубы стальные, (т)</i>	-	-	-	-	(0,38)	-

**Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории**

Измеритель: 1 отбойное устройство

**Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:**

40-01-023-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	25251,41	33,21	127,64	12,81	25090,56	3,24
40-01-023-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	7185,76	34,13	119,80	12,48	7031,83	3,33
40-01-023-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	20240,81	179,64	615,24	56,74	19445,93	15,54
40-01-023-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	4631,19	57,57	193,75	19,61	4379,87	4,98
40-01-023-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	24743,89	36,90	161,30	15,72	24545,69	3,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-023-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	10209,88	205,92	1352,58	148,81	8651,38	20,09
40-01-023-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	5996,87	102,50	654,62	72,13	5239,75	10
40-01-023-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	11814,65	134,28	829,05	89,32	10851,32	13,1
40-01-023-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	14822,02	176,20	1090,47	117,52	13555,35	17,19
40-01-023-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	20906,88	285,77	1589,95	171,34	19031,16	27,88

**Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории**

Измеритель: 1 отбойное устройство

**Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:**

40-01-024-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	25858,44	40,12	727,76	70,58	25090,56	3,42
40-01-024-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	7694,44	34,13	628,48	61,43	7031,83	3,33
40-01-024-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	20489,30	179,64	863,73	80,27	19445,93	15,54
40-01-024-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	4943,57	57,57	506,13	49,69	4379,87	4,98
40-01-024-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	25344,01	36,90	761,42	73,46	24545,69	3,6
40-01-024-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	10738,55	205,92	1881,25	199,74	8651,38	20,09
40-01-024-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм	6420,94	102,50	1164,76	121,22	5153,68	10
40-01-024-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	12414,78	134,28	1429,18	147,11	10851,32	13,1
40-01-024-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	15565,05	176,20	1833,50	189,04	13555,35	17,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-024-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	21772,05	255,02	2485,87	257,59	19031,16	24,88

**Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории**

Измеритель: 1 отбойное устройство

**Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде:**

40-01-025-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях	27048,22	35,06	1922,60	119,66	25090,56	3,42
40-01-025-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях	8707,01	34,13	1641,05	103,05	7031,83	3,33
40-01-025-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм	20975,34	179,64	1349,77	100,20	19445,93	15,54
40-01-025-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	5551,12	57,57	1113,68	74,68	4379,87	4,98
40-01-025-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	26538,84	36,90	1956,25	122,59	24545,69	3,6
40-01-025-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм	11791,63	205,92	2934,33	242,95	8651,38	20,09
40-01-025-07	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	7431,66	102,50	2177,33	162,83	5151,83	10
40-01-025-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм	13609,61	134,28	2624,01	196,14	10851,32	13,1
40-01-025-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм	17043,40	176,20	3311,85	249,76	13555,35	17,19
40-01-025-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм	23554,17	255,02	4267,99	330,85	19031,16	24,88

**Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений**

Измеритель: 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

40-01-029-01	Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений	5033,15	299,51	3255,07	447,72	1478,57	27,81
--------------	---	---------	--------	---------	--------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции							
<b>Устройство:</b>							
40-01-030-01	верхнего строения деревянных свайных причалов	3955,41	162,20	2830,34	389,34	962,87	15,06
40-01-030-02	колесоотбойного бруса с воды	4765,98	97,78	2430,42	337,08	2237,78	9,19
40-01-030-03	колесоотбойного бруса с берега	2536,63	110,66	96,56	1,13	2329,41	10,4

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений .....	3
Раздел 1. РЯЖИ .....	3
Таблица 40-01-001. Рубка ряжей из бревен .....	3
Таблица 40-01-002. Установка ряжей .....	3
Таблица 40-01-003. Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами .....	3
Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ .....	3
Таблица 40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля .....	3
Таблица 40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля .....	3
Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ .....	4
Таблица 40-01-010. Устройство перемычек ряжевых .....	4
Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ .....	4
Таблица 40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений .....	4
Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ .....	4
Таблица 40-01-015. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы .....	4
Таблица 40-01-016. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек .....	4
Таблица 40-01-017. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек .....	4
Таблица 40-01-018. Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб .....	5
Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ .....	5
Таблица 40-01-022. Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы .....	5
Таблица 40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории .....	5
Таблица 40-01-024. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории .....	6
Таблица 40-01-025. Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории .....	7
Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ .....	7
Таблица 40-01-029. Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений .....	7
Таблица 40-01-030. Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса .....	8