

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР–2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -  
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Кемерово 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное**

**Кемерово 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область**

**ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**

Кемерово, 2015 – 8 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

#### Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА</b>							
<b>Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка ванн купальных:</b>							
17-01-001-01 (301-9400)	прямых чугунных Приборы санитарно-технические, (компл.)	595,63 -	372,12 -	144,70 -	12,81 -	78,81 (10)	32,19 -
17-01-001-02 (301-9400)	прямых стальных Приборы санитарно-технические, (компл.)	452,02 -	250,27 -	122,94 -	8,27 -	78,81 (10)	21,65 -
17-01-001-03 (301-9400)	прямых полимербетонных Приборы санитарно-технические, (компл.)	569,96 -	346,45 -	144,70 -	12,81 -	78,81 (10)	29,97 -
17-01-001-04 (301-9400)	прямых пластиковых Приборы санитарно-технические, (компл.)	411,19 -	208,54 -	123,84 -	7,62 -	78,81 (10)	18,04 -
17-01-001-05 (301-9400)	угловых чугунных Приборы санитарно-технические, (компл.)	712,23 -	483,79 -	149,63 -	14,10 -	78,81 (10)	41,85 -
17-01-001-06 (301-9400)	угловых стальных Приборы санитарно-технические, (компл.)	541,65 -	337,44 -	125,40 -	8,92 -	78,81 (10)	29,19 -
17-01-001-07 (301-9400)	угловых полимербетонных Приборы санитарно-технические, (компл.)	678,82 -	450,38 -	149,63 -	14,10 -	78,81 (10)	38,96 -
17-01-001-08 (301-9400)	угловых пластиковых Приборы санитарно-технические, (компл.)	486,48 -	281,02 -	126,65 -	8,43 -	78,81 (10)	24,31 -
<b>Установка ванн гидромассажных:</b>							
17-01-001-09 (301-9400)	прямых Приборы санитарно-технические, (компл.)	792,29 -	555,57 -	157,91 -	14,59 -	78,81 (10)	48,06 -
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	913,91 -	669,79 -	165,31 -	16,53 -	78,81 (10)	57,94 -
17-01-001-11 (301-9400)	Установка ванн ножных и ручных Приборы санитарно-технические, (компл.)	503,68 -	356,74 -	54,71 -	3,08 -	92,23 (10)	30,86 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Установка умывальников одиночных:</b>							
17-01-001-12 (301-9400)	без подводки воды <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	283,29 -	183,46 -	28,10 -	2,11 -	71,73 (10)	15,87 -
17-01-001-13 (301-9400)	с подводкой холодной воды <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	309,47 -	191,20 -	28,10 -	2,11 -	90,17 (10)	16,54 -
17-01-001-14 (301-9400)	с подводкой холодной и горячей воды <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	361,61 -	250,27 -	31,79 -	2,11 -	79,55 (10)	21,65 -
17-01-001-15 (301-9400)	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	1138,86 -	879,02 -	175,41 -	21,07 -	84,43 (10)	76,04 -
17-01-001-16 (301-9400)	Установка биде <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	487,22 -	349,69 -	45,32 -	2,11 -	92,21 (10)	30,25 -
<b>Установка поддонов душевых:</b>							
17-01-001-17 (301-9400)	чугунных глубоких <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	346,03 -	198,83 -	65,81 -	8,59 -	81,39 (10)	17,2 -
17-01-001-18 (301-9400)	чугунных и стальных мелких <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	294,58 -	125,89 -	83,96 -	3,73 -	84,73 (10)	10,89 -
<b>Установка кабин душевых:</b>							
17-01-001-19 (301-9080)	с чугунными поддонами <i>Кабина душевая, (компл.)</i>	1163,43 -	884,57 -	194,45 -	18,64 -	84,41 (10)	76,52 -
17-01-001-20 (301-9080)	со стальными поддонами <i>Кабина душевая, (компл.)</i>	904,23 -	707,01 -	112,81 -	9,89 -	84,41 (10)	61,16 -
17-01-001-21 (301-9080)	с пластиковыми поддонами <i>Кабина душевая, (компл.)</i>	734,04 -	562,28 -	87,35 -	9,73 -	84,41 (10)	48,64 -
<b>Установка трапов диаметром:</b>							
17-01-001-22 (301-9400)	50 мм <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	97,57 -	58,49 -	13,30 -	0,49 -	25,78 (10)	5,06 -
17-01-001-23 (301-9400)	100 мм <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	171,97 -	101,38 -	26,72 -	1,62 -	43,87 (10)	8,77 -

**Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры**

Измеритель: 10 шт.

<b>Установка полотенцесушителей:</b>							
17-01-002-01 (301-9320)	из водогазопроводных труб <i>Полотенцесушители с креплениями, (компл.)</i>	107,87 -	70,52 -	12,68 -	0,00 -	24,67 (10)	6,1 -
17-01-002-02 (301-9320)	из латунных хромированных труб <i>Полотенцесушители с креплениями, (компл.)</i>	353,33 -	286,69 -	13,05 -	0,00 -	53,59 (10)	24,8 -
17-01-002-03 (301-9450)	Установка смесителей <i>Смесители, (шт.)</i>	96,54 -	80,92 -	0,19 -	0,00 -	15,43 (10)	7 -
17-01-002-04 (301-9095)	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. <i>Гарнитура туалетная, (шт.)</i>	38,30 -	32,37 -	0,19 -	0,00 -	5,74 (10)	2,8 -
17-01-002-05 (301-9095)	Установка туалетных полочек <i>Гарнитура туалетная, (шт.)</i>	79,18 -	72,83 -	0,19 -	0,00 -	6,16 (10)	6,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

  

**Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка унитазов:**

17-01-003-01 (301-9400)	с бачком непосредственно присоединенным Приборы санитарно-технические, (компл.)	588,28 -	281,64 -	59,07 -	5,19 -	247,57 (10)	24,64 -
17-01-003-02 (301-9018) (301-9400)	с бачком высокорасполагаемым Бачок с арматурой, (компл.) Приборы санитарно-технические, (компл.)	1673,56 - -	353,99 - -	66,64 - -	5,19 - -	1252,93 (10) (10)	30,97 - -
17-01-003-03 (301-9400)	с краном смывным Приборы санитарно-технические, (компл.)	4674,92 -	253,52 -	41,67 -	5,19 -	4379,73 (10)	22,18 -

**Установка чаш (унитазов напольных):**

17-01-003-04 (301-9018) (301-9400)	с бачком высокорасполагаемым Бачок с арматурой, (компл.) Приборы санитарно-технические, (компл.)	1877,43 - -	398,68 - -	134,34 - -	3,40 - -	1344,41 (10) (10)	34,88 - -
17-01-003-05 (301-9400)	с краном смывным Приборы санитарно-технические, (компл.)	4885,14 -	300,49 -	107,10 -	6,97 -	4477,55 (10)	26,29 -
17-01-003-06 (301-9018) (301-9400)	Установка сливов больничных Бачок с арматурой, (компл.) Приборы санитарно-технические, (компл.)	2077,34 - -	531,84 - -	113,44 - -	6,97 - -	1432,06 (10) (10)	46,53 - -

  

**Таблица 17-01-004. Установка писсуаров**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка писсуаров:**

17-01-004-01 (301-9400)	настенных Приборы санитарно-технические, (компл.)	208,67 -	116,62 -	22,18 -	1,62 -	69,87 (10)	10,32 -
17-01-004-02 (301-9400)	напольных Приборы санитарно-технические, (компл.)	703,90 -	382,51 -	250,72 -	17,51 -	70,67 (10)	33,85 -

  

**Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка моек:**

17-01-005-01 (301-9400)	на одно отделение Приборы санитарно-технические, (компл.)	324,85 -	200,22 -	21,96 -	2,11 -	102,67 (10)	17,32 -
17-01-005-02 (301-9400)	на два отделения Приборы санитарно-технические, (компл.)	486,77 -	292,58 -	69,81 -	10,37 -	124,38 (10)	25,31 -
17-01-005-03 (301-9400)	для мытья уборочного инвентаря Приборы санитарно-технические, (компл.)	316,48 -	218,83 -	44,13 -	5,19 -	53,52 (10)	18,93 -
17-01-005-04 (301-9400)	Установка раковин Приборы санитарно-технические, (компл.)	221,36 -	103,92 -	19,94 -	1,13 -	97,50 (10)	8,99 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском</b>							
Измеритель: 10 компл.							
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	15605,40	253,28	27,51	1,78	15324,61	21,91
<b>Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды</b>							
Измеритель: 10 баков							
<b>Установка баков металлических для воды массой:</b>							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	10184,74 -	1582,59 -	516,36 -	33,39 -	8085,79 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	389,43	250,36	119,27	7,29	19,80	23,53
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	14940,85 -	2834,50 -	1135,36 -	71,49 -	10970,99 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	274,35	172,47	82,08	5,35	19,80	16,21
<b>Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка нагревателей индивидуальных:</b>							
17-01-008-01 (301-9340)	водоводяных <i>Приборы, (компл.)</i>	1148,40 -	987,17 -	137,75 -	16,05 -	23,48 (10)	87,36 -
17-01-008-02 (301-9340)	пароводяных <i>Приборы, (компл.)</i>	1136,99 -	1071,92 -	42,55 -	6,81 -	22,52 (10)	94,86 -
17-01-008-03 (301-9340)	Установка колонок для ванн на твердом топливе <i>Приборы, (компл.)</i>	2133,95 -	388,49 -	95,40 -	13,94 -	1650,06 (10)	34,38 -
17-01-008-04 (301-9340)	Установка кипятильников на твердом топливе <i>Приборы, (компл.)</i>	2157,92 -	465,79 -	42,55 -	6,81 -	1649,58 (10)	41,22 -

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====



## Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства .....	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА .....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов .....	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенецсушителей, смесителей, туалетной гарнитуры .....	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных .....	5
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров .....	5
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин .....	5
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском .....	6
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды .....	6
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников .....	6