

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I64-I2-2I2.87

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА

50 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НА
50 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ


С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	99,09 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	85,26 тыс.руб.
I м3 здания	34,48 руб.
I м2 общей приведенной площади	136,68 руб.
I м2 жилой площади	330,30 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстройПроект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 115 от 8.IV.87г.

И.о.главного инженера института
/ Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АПР



М.Х.Атабаев
Ю.В.Горохов
Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Локальная смета № I-I - на общестроительные работы	7
4. Локальная смета № I-2 - на санитарно-технические работы	49
5. Локальная смета № I-3 - на электроосвещение	73
6. Локальная смета № I-4 - на электросиловое оборудование	82
7. Локальная смета № I-5 - на устройство связи	88
8. Локальная смета № I-6 - на технологическое оборудование	104
9. Вариантные решения	106
10. Ведомость потребности в производственных ресурсах	141
II. Сводка объемов и стоимости работ	143

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочей документации типового проекта на строительство общежития для рабочих и служащих на 50 мест, в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января 1984 г.

Локальные сметы на общестроительные и санитарно-технические работы просчитаны на машине по программе АВС (редакция 5.3). В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а", I территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по бюджетным ценам, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования.

Стоимость материалов, не учтенных сборниками - по сборнику районных сметных цен Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%

Сметная стоимость для основного варианта по типовому проекту определена с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - из ленточного бутобетона.

Стены наружные - из эффективного пустотелого кирпича.

Стены внутренние - из керамического кирпича.

Перегородки - из гипсобетонных панелей.

Перекрытие - из панелей.

Пол - мозаичный керамический, дощатый, линолеум.

Кровля - по деревянной обрешетке, асбестоцементные волнистые листы.

Внутренняя отделка - обои, глазурованная плитка, клеевая окраска.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Сметная стоимость	99,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	136,68 руб.
I м2 общей площади здания	137,82 руб.
I м3 объема здания	34,48 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обор. мебе- ли и инв.	про- чих зат- рат	всего	в т.ч. осн.з/пл.	экс- пл. машин	норм. усл. чист. прод.	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-1	Общестроительные работы	75,80	-	-	0,03	75,83	-	-	-	м2 общ. площ.	719,0	105,47
2	I-2	Санитарно-технические работы	4,65	-	0,08	-	4,73	-	-	-	"	"	6,58
3	I-3	Электроосвещение	2,62	-	-	-	2,62	-	-	-	"	"	3,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	I-4	Электросиловое оборудование	-	1,03	0,25	0,5	1,78	-	-	-	м2 общ. площ.	719,0	2,48
5	I-5	Устройства связи	-	0,63	0,29	-	0,92	-	-	-	"	"	1,28
6	I-6	Технологическое оборудование	-	-	13,21	-	13,21	-	-	-	"	"	18,37
		Всего:	83,07	1,66	13,83	0,53	99,09	-	-	-	"	"	137,82

И.о.главного инженера института

/ Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Составила инженер

Проверила рук. группы

Ватман
Анто
Томиш
Мишля
Мися

М.Х.Атабаев

Ю.В.Горохов

Б.Е.Черкасов

Е.А.Миронова

Л.Е.Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Общестроительные работы

Основание: АС1+38

Сметная стоимость 75,83 тыс.руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 104,59 руб.
 2. I м2 общей площади здания 105,47 руб.
 3. I м3 объема здания 26,38 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ пр-тов, УСН, рас-ценки, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл. - чист. прод.	в т.ч. осн. з/пл.	экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	Е1-230 29-I таб.3 т.ч.п.1.11 таб.3 п.5 К=1,1	Срезка растительного слоя	1000 м3	0,06	37,18	2	— 2	—	2 1
---	--	---------------------------	------------	------	-------	---	--------	---	--------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЕI-237 29-8 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 K=I,1	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	1000 м ³	0,24	30,47	7	<u>8</u> 8	-	<u>8</u> 3
3	ЕI-183 23-4 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 K=I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ на гусеничном ходу с погрузкой на авто-мобилю-самосвалы грунт I группы	"	0,06	161,28	10	<u>11</u> 11	I	<u>10</u> 4
4	ЕI-194 25-1 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 K=I,1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	"	0,06	11,63	I	-	-	-
5	С310-1	Перевозка до I км	т	84,00	0,29	24	-	-	-
6	ЕI-56 11-14 таб.3 п.1.11 таб.3 п.3 K=I,15	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м ³ , грунт 2 группы	1000 м ³	0,09	150,82	14	<u>14</u> 14	I	<u>13</u> 5
7	ЕI-175 22-14 т.ч.п.64 K=I,15	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы сильно налипающего на инструмент	"	0,02	179,36	3	<u>3</u> 3	-	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ЕI-230 29-т.ч. п. I, II таб. 3 п. 5 K=I, I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ с перемещением до 10 м грунт I группы	1000 м3	0,09	37,18	3	$\frac{-}{3}$	-	$\frac{3}{1}$
9	ЕI-195 25-2 т.ч. п. I, II таб. 3 п. 5 K=I, I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	"	0,76	14,33	II	$\frac{-}{10}$	I	$\frac{9}{3}$
10	С310-I	Перевозка до I км	т	1284,50	0,29	373	-	-	-
11	ЕI-256 31-I т.ч. п. I, II таб. 3 п. 5 K=I, I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 КВТ с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт I группы	1000 м3	0,04	16,39	I	-	-	-
12	ЕI-55 II-13 т.ч. п. I, II таб. 3 п. 3 K=I, I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт I группы	"	0,05	110,60	6	$\frac{-}{5}$	-	$\frac{5}{2}$
13	ЕI-967 81-I т.ч. п. 64 K=I, I5	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы сильно налипающего на инструмент	100 м3	0,12	47,72	6	$\frac{-}{6}$	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I4	EI-II84 II8-IO	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	IOOm3	I,02	9,69	IO	<u> </u> 9	6	<u> </u> 2
		Всего по разделу I	руб	-	-	592	<u> </u> 7I	I5	<u> </u> 22
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	47I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	592	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I5	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MIOO, бутобетонных	m3	I23,00	29,60	364I	<u> </u> 299	2I4	<u> </u> 26
I6	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9' этажей, при высоте этажа до 4 м	"	27,20	38,20	IO39	<u> </u> 83	60	<u> </u> 7
I7	E7-445 38-IO-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	0,29	2	<u> </u> 2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	100 м2	0,56	230,00	I29	<u> </u> 9	6	<u>3</u> I
19	E8-I3 4-I	То же, цементная с жидким стеклом	"	0,8I	25,10	20	<u> </u> I7	I6	I
20	E8-27 4-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	"	I,83	90,00	I65	<u> </u> 39	36	<u>3</u> I
2I	СССЦ том I 9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	м3	0,13	64,40	8	-	-	-
22	"- тб.3-I п.3	Арматура А3	кг	3,12	0,25	I	-	-	-
23	"- тб.3-I п.6	Арматура ВРI	"	2,82	0,25	I	-	-	-
24	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,03	342,00	I0	<u> </u> I	I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6309	<u> </u> 450	334	<u>II6</u> 35
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	50I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	826	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	467	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	6309	-	-	-
		Раздел 3. Подпольные каналы							
25	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,86	29,30	II3	<u>6</u>	6	-
26	E8-38 5-5	Стены приемков и каналов из керамического кирпича	"	8,10	37,90	307	<u>35</u>	30	<u>5</u> 2
27	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,21	90,00	I9	<u>4</u>	4	-
28	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	45,00	I,40	63	<u>33</u>	27	<u>6</u> 2
29	СССЦ том I II-I62	Стоимость плит ПТИ2.5-8.6	м2	21,60	7,70	I66	-	-	-
30	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,09	293,00	26	<u>I</u>	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 3	руб	-	-	874	<u>79</u>	68	<u>II</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	694	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	66	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	874	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие над подвалом							
3I	E7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	6,00	3,15	I9	<u>II</u>	6	<u>5</u> 2
32	СССЦ доп. I том 3 п. I637	Плиты многопустотные ПК30.12-4Т	"	6,00	27,60	I66	-	-	-
33	E6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	-	539,30	-	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	232	<u>II</u>	6	<u>5</u> 2
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	185	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	232	-	-	-
Раздел 5. Полы подвала									
34	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,32	29,30	68	<u> </u> 4	4	-
35	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных, толщиной 30 мм	100 м2	0,29	123,00	35	<u> </u> 6	6	-
36	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных, толщиной 5 мм	"	-0,57	15,80	-9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	118	<u> </u> 10	10	-
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	16	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		плановые накопления	руб	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	118	-	-	-
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа							
37	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,93	29,30	408	<u>23</u>	23	-
38	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	100 м2	1,41	70,00	98	<u>15</u>	14	1
39	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	"	0,98	186,25	192	<u>27</u>	24	<u>3</u> I
		Всего по разделу 6	руб	-	-	865	<u>65</u>	61	<u>4</u> I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	688	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	113	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	865	-	-	-
		Раздел 7. Двери подвала							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	EIO-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	I,67	I,45	2	<u> </u> I	I	-
41	CI22-264	Двери ДСИ9-9	"	I,67	28,30	47	-	-	-
42	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей вход- ных в здание однополных	компл	I,00	6,73	7	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	70	<u> </u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		Раздел 8. Внутренняя отделка подвала							
43	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помеще- ний высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00 м2	I,39	3,13	4	<u> </u> 3	3	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5	<u> </u> 3	3	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		Раздел 9. Вход в подвал							
44	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	3,20	37,90	I2I	<u> </u> I4	I2	<u> </u> I
45	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00м	0,2I	79,90	I7	<u> </u> I7	I6	I
46	СССЦ том I II-I72	Ступени лестничные	м	40,20	3,72	I50	-	-	-
47	E7-735 58-I	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из твердолиственных пород	I00м	0,06	993,00	60	<u> </u> 7	7	-
48	СССЦ том I 2-I	Раствор цементный 25	м3	0,06	I9,80	I	-	-	-
49	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	0,20	29,30	6	-	-	-
50	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00 м2	0,07	70,00	5	<u> </u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию, гладких	100м	0,06	79,90	5	<u> </u> 4	4	-
52	СССЦ том I II-I72	Ступени лестничные	м	9,00	3,72	33	-	-	-
53	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,07	9,83	I	<u> </u> I	I	-
54	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток прямков	т	0,07	318,00	22	<u> </u> 2	2	-
55	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100 м2	0,04	107,00	4	<u> </u> 2	2	-
56	EI5-527 I56-2-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	"	0,04	14,30	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	537	<u> </u> 48	45	<u> </u> I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	426	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	72	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	537	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
Раздел IO. Разные работы									
Отмостка									
57	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований, толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ²	100 м ²	0,7I	194,50	I37	<u> </u> 10	I	<u> </u> 3
58	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	"	0,7I	156,00	II0	<u> </u> 6	6	-
Всего по разделу IO			руб	-	-	3II	<u> </u> 16	7	<u> </u> 3
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	247	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	4I	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	23	-	-	-
всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	3II	-	-	-
Всего по подземной части			"	-	-	99I3	<u> </u> 754	550	<u> </u> 68
в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	788I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I299	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	733	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	99I3	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел II. Стены							
59	E8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	329,63	3,36	II08	_____	794	<u>257</u>
							I05I		76
60	СССДММ том I п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	I26,58	78,60	9949	-	-	-
6I	"- п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	75,8I	22,40	I698	-	-	-
62	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	I54,50	34,30	5299	_____	324	<u>I25</u>
							449		37
63	E8-2IO 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	"	I6,00	45,80	733	_____	II0	<u>I3</u>
							I23		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	E7-668 47-II-I.8	Укладка плоских плит т.8 см	шт	I5,00	I,40	2I	<u>—</u> II	9	<u>2</u> I
65	ССЦ том I п.II-I62	Стоимость плоских плит ПТИ2.5-8-6, ПТИ2.5-II-9	м2	IO,77	7,70	83	-	-	-
66	E7-445 38-IO-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I82,00	0,29	53	<u>—</u> 42	I5	<u>27</u> II
67	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3, массой до 5 т, дл. до 3 м	м3	7,47	64,40	48I	-	-	-
68	ССЦ том I т.ч.табл.3 -I п.3	Арматура класса А3	т	0,30	250,00	75	-	-	-
69	То же, п.6	То же, ВРI	т	0,IO	32I,00	32	-	-	-
70	То же, п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00	4	-	-	-
7I	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций мас- сой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и вы- соте зданий до 30 м (опорные по- душки)	шт	4,00	I,40	6	<u>—</u> 2	2	-
72	ССЦ том I п.9-96	Опорные подушки М-200 объемом до 0,2 м3, массой до 5 т	м3	0,И4	62,70	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	E7-430 38-5-I.8	Укладка прогон весом до I т	шт	4,00	2,6I	10	<u> </u> 9	4	<u>5</u> 2
74	ССЦ том I п.9-285	Прогонь из бетона М-200, массой до 5 т длиной 3,2 м, объемом до I м ³ Цена: $68,5 - ((34,2 - 3I,2) \times I,2) = 64,90$	м ³	0,68	64,90	44	-	-	-
75	ССЦ том I т.ч.тб.3-I п.6	Арматура ВР-I	кг	17,87	0,32	6	-	-	-
76	То же, п.3	Арматура АЗ	"	95,24	0,25	24	-	-	-
77	То же, п.I	Арматура AI	"	18,30	0,23	4	-	-	-
78	То же, п.I3	Закладные детали	"	9,50	0,4I	4	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	247I4	<u> </u> I687	I258	<u>429</u> I3I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I9643	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	324I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I830	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	247I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
Раздел I2. Перекрытие									
79	E7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий, площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	100,00	3,15	315	<u> </u> 169	98	<u>71</u> 26
80	E7-463 39-6-I.8	То же, площадью до 10 м2	"	81,00	4,72	382	<u> </u> 199	113	<u>86</u> 31
81	E7-644 47-3-I.8	Установка плит лоджий, площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	6,00	1,54	9	<u> </u> 8	3	<u>5</u> 2
82	ССЦ доп. I том 3 п. I637	Плиты многопустотные ПК30. I2-4Т	"	18,00	27,60	497	-	-	-
83	То же п. I638	То же, ПК27. I2-4Т	"	7,00	24,70	173	-	-	-
84	То же п. I642	То же, ПК30. I2-3Т	"	5,00	27,40	137	-	-	-
85	То же п. I646	То же, ПК30. IO-8Т	"	5,00	23,20	116	-	-	-
86	То же п. I647	То же, ПК27. IO-8Т	"	4,00	20,70	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	ССЦ доп. I том 3 п. I655	Плиты многопустотные, ПК30.10-4Т	шт	32,00	23,00	736	-	-	-
88	То же п. I656	То же, ПК27.10-4Т	"	6,00	20,50	123	-	-	-
89	То же п. I660	То же, ПК30.10-3Т	"	19,00	22,80	433	-	-	-
90	ССЦ том I п. II-157 прим. п. 26, прил. I	То же, нормативная нагрузка 660кг/ м2, привед. толщ. II,96 см, ПК60.10- 4АТ5Т Цена: $7,4I+0,2+0,85=8,46$	м2	236,8I	8,46	2003	-	-	-
9I	То же	То же, норм.нагр.800 кг/м2, при- вед.толщ. I2,05 см, ПК60. I2-6АТ5Т Цена: $7,4I+0,2+I,04=8,65$	"	II3,86	8,65	985	-	-	-
92	То же	То же, норм.нагр.660 кг/м2, при- вед.толщ. II,94 см, ПК60.10-4АТ5Т Цена: $7,4I+0,2+0,85=8,46$	"	II8,40	8,46	1002	-	-	-
93	То же	То же, привед.толщ. I2,05 см, ПК60. I2-4АТ5Т Цена: $7,4I+0,2+0,85=8,46$	"	35,58	8,46	30I	-	-	-
94	То же п. II-I46	То же, 6Ш130-I3 Цена: $7,74+0,2-0, I3=7,8I$	"	I5,38	7,8I	I20	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	933I	<u>376</u>	2I4	<u>I62</u> 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I225	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	69I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	933I	-	-	-
		Раздел I3. Кровля							
95	EIO-70 II-I	Установка стропил	м3	6,34	II2,00	7I0	<u> </u> 93	80	<u>I3</u> 4
96	EIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	"	3,I9	II0,00	35I	<u> </u> 45	4I	<u>4</u> I
97	EIO-23 3-6	Устройство карнизов	м2	23,03	3,04	70	<u> </u> I8	I8	-
98	EIO-22 3-5	Устройство лобовых досок	"	27,30	3,03	83	<u> </u> I2	II	I
99	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00 м2	3,I0	49,90	I55	<u> </u> 37	33	<u>4</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I00	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибро- лита или пеностекла насухо, пли- тами из легких бетонов	I00 м2	3,10	17,30	54	— 54	48	<u>6</u> 2
I01	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкно- венного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	"	3,45	213,00	735	— 97	85	<u>12</u> 4
I02	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	"	3,45	9,56	33	— 4	4	-
I03	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	"	0,35	192,00	67	— 16	16	-
I04	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	"	12,00	9,43	113	— 28	28	-
I05	EIO-20 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	6,34	3,82	24	— 4	3	I
I06	EIO-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций. Каркасы, эстакады	"	3,19	7,51	24	— 5	5	-
I07	EIO-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00 м2	3,45	12,20	42	— 7	6	I
I08	СССЦ п.3-147	Плиты из ячеистого бетона	м3	76,70	16,20	1243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I09	СССЦ п.2-I2	Раствор цементно-песчаный	м3	4,90	23,50	II5	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	4806	<u> </u> 420	378	<u> </u> I2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	38I9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	63I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	356	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4806	-	-	-
		Раздел I4. Лестницы							
II0	E7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	3,26	I3	<u> </u> I3	5	<u> </u> 3
III	E7-499 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий 30 м	"	5,00	2,4I	I2	<u> </u> II	5	<u> </u> 2
II2	E7-460 39-4-I.8	Установка панелей перекрытий, площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	3,15	6	<u> </u> 4	2	<u> </u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	СССЦ том I II-I68	Лестничные марши	м2	12,96	12,30	I59	-	-	-
II4	То же II-I69	Лестничные площадки	"	13,20	12,30	I62	-	-	-
II5	СССЦ доп. I том 3 п. I637	Плиты многопустотные ПК30. I2-4Т	шт	2,00	27,60	55	-	-	-
II6	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	0,29	I	-	-	-
II7	СССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, объемом до 0,5 м3	м3	0,09	64,40	6	-	-	-
II8	СССЦ том I т.ч. тб.3-I п.6	Арматура ВР-I	кг	1,24	0,32	I	-	-	-
II9	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций, массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (опорные подушки)	шт	10,00	1,40	I4	$\frac{-}{7}$	6	I
I20	СССЦ том I п.9-96	Стоимость опорных подушек	м3	0,20	62,70	I3	-	-	-
I2I	То же, т.ч. тб.3-I, п.3	То же, А3	кг	12,80	0,25	3	-	-	-
I22	То же, п. I	То же, АI	"	3,20	0,23	I	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>I0</u>
I23	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	58,00	2	<u>—</u> I	-	I
I24	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,03	358,00	II	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	575	<u>—</u> 36	I8	<u>I8</u> 6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	446	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	560	-	-	-
		стоимость металлических работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		Раздел I5. Перегородки							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I25	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок, площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	199,00	3,74	744	<u> </u> 37I	2I5	<u>I56</u> 58
I26	СССЦ том I п.3-I90	Стоимость гипсобетонных перегородок толщ. 80 мм, тип 8-5Г	м ²	392,50	4,17	I637	-	-	-
I27	То же п.3-230	То же, тип 8-5ГЦ	"	I00,50	4,79	48I	-	-	-
I28	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м ²	0,02	472,00	8	<u> </u> I	I	-
I29	E26-3I 8-4	Утепление стен тамбуров минераловатными плитами	м ³	I,00	35,90	36	<u> </u> I4	I3	I
I30	E26-34 8-7	То же, потолков	"	0,44	43,80	I9	<u> </u> 7	7	-
I3I	СИ4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I50,	м ³	I,4I	25,60	36	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	3725	<u> </u> 393	236	<u>I57</u> 58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	296I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	488	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	276	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3725	-	-	-
		Раздел I6. Полы							
		Подготовка под полы							
I32	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00 м2	I,02	70,00	7I	<u> </u> II	IO	I
I33	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	3,92	72,90	286	<u> </u> 60	56	<u> </u> I
		Покрытие полов							
I34	EII-72 II-6	Устройство покрытий мозаичных, толщиной 20 мм с рисунком	"	0,34	653,00	2I9	<u> </u> 43	42	I
I35	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,92	4I7,00	385	<u> </u> 6I	57	<u> </u> I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I36	ЕП-182 27-1	Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	100 м2	4,90	390,00	1910	<u> </u> 229	210	<u>19</u> 6
I37	ЕП-202 28-1	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	"	1,14	411,00	469	<u> </u> 51	50	1
I38	ЕП-207 28-1	Устройство покрытий на клее бус- тилат из линолеума поливинилхло- ридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм	"	0,36	453,00	162	<u> </u> 16	16	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	4407	<u> </u> 471	441	<u>30</u> 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3502	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	578	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	327	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4407	-	-	-
		Раздел I7. Окна							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I39	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м ²	м ²	40,29	4,47	I80	<u>74</u>	60	<u>I4</u> 4
I40	EIO-75 I3-4	То же, площадь проемов более 2 м ²	"	38,70	3,25	I26	<u>55</u>	45	<u>IO</u> 3
I4I	EIO-II4 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными, площадь проема до 3 м ²	"	7,56	4,24	32	<u>9</u>	6	<u>3</u> I
I42	EIO-7I I2-I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	33	<u>7</u>	7	-
I43	EIO-I02 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м ²	78,99	I,65	I30	<u>54</u>	50	<u>4</u> 2
I44	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками OPI5-I8	"	38,70	22,80	882	-	-	-
I45	CI22-27	То же, OPI5-I2	"	34,20	22,60	773	-	-	-
I46	CI22-2I	То же, OPI5-7,5	"	5,25	24,50	I29	-	-	-
I47	CI22-I7	То же, OPI2-7,5A	"	0,84	22,40	I9	-	-	-
I48	CI22-207	Блоки дверные балконные BP22-9	"	7,56	23,40	I77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I49	CI22-203	Переплеты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка ОГО6.12	м2	2,26	15,50	35	-	-	-
I50	СIII-4I0-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с отдельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой 1,8 м	компл	15,00	3,56	53	-	-	-
I5I	СIII-4II-I	То же, высотой до 1,5 м	"	26,00	4,30	II2	-	-	-
I52	СIII-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с отдельными двойными полотнами, однопольных	"	4,00	5,43	22	-	-	-
I52 ^a	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,84	229,0	I99	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	340I	<u> </u> I99	I68	<u>3I</u> I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2703	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	446	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	340I	-	-	-
		Раздел I8. Двери							
I53	EIO-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	20,9I	I,45	30	<u> </u> I9	I2	<u> </u> 2
I54	EIO-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках нерубленных и деревянных стенах, площадь проема до 3 м2	"	II2,II	2,00	224	<u> </u> 89	75	<u> </u> 4
I55	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм	I00 м2	0,0I	222,00	2	<u> </u> I	I	-
I56	EIO-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,7I	I,34	6	<u> </u> I	I	-
I57	EIO-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	"	96I,00	I,34	I288	<u> </u> 787	663	<u> </u> 38
I58	CI22-234	Блоки дверные ДН2I-I3ЩРП	"	5,32	I6,90	90	-	-	-
I59	CI22-230	То же, ДН2I-I0ЩРП	"	4,I0	I6,90	69	-	-	-
I60	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка Д02I-I3С	"	2,63	9,79	26	-	-	-
I6I	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	"	83,55	I4,20	II86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I62	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами, марка ДГ2I-7C	м2	27,80	15,00	4I7	-	-	-
I63	CI22-220	Блоки дверные ДQ2I-8П	"	7,95	9,46	75	-	-	-
I64	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	компл	2,00	8,94	I8	-	-	-
I65	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	72,00	2,97	2I4	-	-	-
I66	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных	"	3,00	3,23	IO	-	-	-
I67	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утепленные минераловатной плитой, с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марка ДЛ9-9, ДЛI2-9	м2	0,96	30,40	29	-	-	-
I68	CIII-4I5-I	Приборы для люка	компл	I,00	I,78	2	-	-	-
		Всего по разделу I8	руб	-	-	4637	897	752	<u>I45</u> 44
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3686	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	607	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	344	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4637	-	-	-
		Раздел I9. Внутренняя отделка							
I69	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	II,80	II0,00	I298	<u> </u> 629	548	<u>81</u> 48
I70	EI5-805 252-4	Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества	"	IO,66	22,50	240	<u> </u> III	III	-
I7I	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	"	3,54	76,30	270	<u> </u> 85	82	<u>3</u> I
I72	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м, улучшенная стен	"	I,2I	I2,90	I6	<u> </u> 8	8	-
I73	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	"	4,52	76,70	347	<u> </u> I30	I26	<u>4</u> I
I74	EI5-580 I59-IO-26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	I,02	74,20	76	<u> </u> I9	I9	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I75	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100 м2	0,69	422,00	292	<u>66</u>	65	I
I76	EI5-82 I4-I	То же, по кирпичу и бетону	"	0,05	422,00	2I	<u>5</u>	5	-
I77	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	"	7,56	42,10	3I8	<u>I92</u>	I84	<u>8</u> 2
I78	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений, высотой до 4 м улучшенная потолков	"	7,56	I2,90	97	<u>5I</u>	5I	-
I79	EI5-58I I59-II-26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	"	0,37	84,50	3I	<u>8</u>	8	-
I80	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	4,90	7I,20	349	<u>I40</u>	I36	<u>4</u> I
I8I	EI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	"	0,15	7I,20	II	<u>4</u>	4	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	4234	<u>I448</u>	I347	<u>10I</u> 53
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3366	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	556	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4234	-	-	-
		Раздел 20. Наружная отделка							
I82	EI5-86 I4-I CIII-I25, I04	Облицовка цоколя керамической плиткой типа Кабанчик A2=353,3-29I+539=60I,3	I00 м2	0,33	698,00	230	<u> </u> 3I	3I	-
		Всего по разделу 20	руб	-	-	289	<u> </u> 3I	3I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	230	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	289	-	-	-
		Раздел 2I. Разные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Декоративный парапет							
I83	E9-88 II-7	Металлический каркас из уголков	т	0,03	4I,30	I	-	-	-
I84	CI2I-I920	Связи решетчатые, плоскостные, ветровые, фермы из парных уголков 7	т	0,03	304,00	9	-	-	-
I85	E9-94 I2-I	Стальная полоса и закладные детали	т	0,12	29,20	4	<u> </u> 3	I	<u>2</u> I
I86	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,12	327,00	39	-	-	-
I87	EI5-6I2 I64-2	Окраска нитроэмалью за 2 раза	I00 м2	0,15	32,00	5	<u> </u> I	I	-
I88	E9-I04 I4-4	Ограждение из гофрированного алюминия	"	0,13	292,00	38	<u> </u> 37	3I	<u>6</u> 4
I89	Прил. I Письмо I77-6-I987 от 30.09. 83 г. CI2I-I972	Стоимость гофрированного алюминия Цена: 2000+269-25I=20I8	т	0,04	20I8,00	8I	-	-	-
I90	Пр-т OI-23 п.8-084	Компенсация за стоимость алюминиевых гофрированных листов Цена: 2333-2000	т	-0,04	333,00	-I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Ограждения балконов							
I9I	E9-I03 I0-3	Монтаж из алюминиевых сплавов перегородок сборно-разборных с остеклением	I00 м2	0,0I	3I8,00	2	<u> </u> 2	2	-
I92	CIII-575	Стекло листовое оконное, I-й сорт, толщиной 3 мм	м2	23,IO	I,2I	28	-	-	-
I93	CI2I-I783	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок из одиночных гнутосварных профилей 5	т	0,37	289,00	I07	-	-	-
I94	CI2I-I787	Ригели фахверков, перегородок, элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров с параллельными гранями полок I	т	0,II	275,00	30	-	-	-
I95	CI2I-I78I	Стены, внутренние перегородки, стеллажи. Стойки фахверков, перегородок из одиночных двутавров /ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3	т	0,13	250,00	33	-	-	-
I96	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,15	327,00	49	-	-	-
I97	E9-94 I2-I	Слив стальной	т	0,05	29,20	I	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I98	CI2I-2IO9	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки до 0,16 т	т	0,05	455,00	23	-	-	-
I99	E9-I04 I4-4	Ограждения из гофрированного алюминия	100 м2	0,13	292,00	38	<u> </u> 38	32	<u> </u> 4
200	Прилож. I Письмо I77-6-I987 от 30.09. 83 г. CI2I-I972	Стоимость гофрированного алюминия Цена: 2000+269-25I=20I8	т	0,05	20I8,00	10I	-	-	-
20I	Пр-т 0I-23 п.8-084	Компенсация за стоимость алюминиевых гофрированных листов Цена: 2333-2000	тн	-0,05	333,00	-I7	-	-	-
		Всего по разделу 2I	руб	-	-	692	<u> </u> 8I	67	<u>14</u> 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	42	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	556	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	650	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Раздел 22. Встроенные шкафы							
202	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	10 блоков	7,10	8,99	64	<u> </u> 36	25	<u>11</u> 3
203	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	"	7,10	4,81	34	<u> </u> 15	12	<u>3</u> 1
204	E10-I51 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	71,57	0,90	64	<u> </u> 50	46	<u>4</u> 1
205	E10-I50 29-1	Установка по месту шкафных и антресольных ственок	"	26,20	0,81	21	<u> </u> 13	9	<u>4</u> 1
206	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников	100м	1,94	4,43	9	<u> </u> 8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	CI22-434	Блоки дверные шкафные двухпольные марка ДШ 17-8	м2	27,20	16,70	454	-	-	-
208	CI22-436	Блоки дверные шкафные двухпольные марка ДШ 20-8, ДШ 17-10, ДШ 20-9, ДШ 20-10	"	51,00	14,80	755	-	-	-
209	CI22-428	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ 17-4	"	6,80	18,80	128	-	-	-
210	CI22-430	Блоки дверные шкафные однопольные марка ДШ 17-5, ДШ 20-4,5	"	9,35	16,80	157	-	-	-
211	CI22-456	Блоки дверные антресольные двухпольные марка ДА 6-10, ДА 7-9, ДА 6-10	"	18,00	24,40	439	-	-	-
212	CI22-454	Блоки дверные антресольные двухпольные марка ДА 5-9, ДА 6-8	"	9,60	28,80	276	-	-	-
213	CI22-445	Блоки дверные антресольные однопольные марка ДА 5-4,5, ДА 4-5, ДА 6-4	"	2,40	34,10	82	-	-	-
214	CI22-453	Блоки дверные антресольные двухпольные марка ДА 4-10, ДА 5-8, ДА 7-6	"	3,30	30,90	102	-	-	-
215	CI22-490	Наличники марка Н-1	м	56,30	0,18	10	-	-	-
216	CI22-493	Наличники марка Н-4	"	56,30	0,30	17	-	-	-
217	CI22-491	Наличники марка Н-2	"	25,00	0,21	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	CI22-485	То же, переставная ПП4-10	м2	16,80	10,70	180	-	-	-
219	CI22-485	То же, ПП4-8	"	6,80	10,70	73	-	-	-
220	CI22-484	То же, ПП4-5	"	12,60	11,10	140	-	-	-
221	CI22-483	То же, ПП4-4	"	10,20	11,60	118	-	-	-
222	CI22-489	Полки антресольные	"	25,17	10,70	269	-	-	-
223	CI22-481	Стенки промежуточные СПП8-4	"	15,40	10,20	157	-	-	-
224	CI22-477	Стенки боковые СБПП8-4,5	"	8,10	10,80	87	-	-	-
225	CI22-495	Брусья монтажные марка МБ-1-1	шт	150,00	1,45	217	-	-	-
226	CI22-479	Стенки боковые СБ25-4.5	м2	2,70	10,80	29	-	-	-
227	CI22-493	Наличники марка Н -4	м	56,30	0,30	17	-	-	-
228	CI22-497	Штанги Ш-1	шт	30,00	0,39	12	-	-	-
229	CI22-498	То же, Ш-3	"	20,00	0,50	10	-	-	-
230	CI22-494	Цоколь	м	56,30	0,87	49	-	-	-
231	CI22-500	Штангодержатели марка ЩД-1	шт	100,00	0,34	34	-	-	-
232	CI22-502	Полкодержатели марка ПД-1, ПД-2	"	180,00	0,13	23	-	-	-
		Всего по разделу 22	руб	-	-	5080	<u> </u>	100	<u>22</u>
							122		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4032	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	670	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	378	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5080	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	65227	<u> </u>	5010	<u>1151</u>
							6161		396
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	51836	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8559	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4832	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	65227	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	569	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость прочих работ	руб	-	-	-30	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	75834	<u> </u> 6915	5560	<u>1355</u> 464
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	59717	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9859	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5563	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	75139	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	569	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	665	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	-30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость прочих работ	руб	-	-	-30	-	-	-

/ Главный архитектор проекта	<i>Горохов</i>	Ю.В.Горохов
/ Начальник отдела АПР	<i>Черкасов</i>	Б.Е.Черкасов
Исходные данные:		
составила ст. инженер	<i>Дьякова</i>	Л.Б.Дьякова
проверила рук. группы	<i>Киселева</i>	Л.Е.Киселева
Перфорация:		
подготовил техник	<i>Старобинец</i>	Е.М.Старобинец
проверила рук. группы	<i>Пятигорская</i>	Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

На сантехнические работы

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I	Сметная стоимость	4,73 тыс.руб.
	в т.ч.:	
	а) оборудования	0,08 тыс.руб.
	б) строительных работ	4,65 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	6,52 руб.
	2. I м2 общей площади здания	6,58 руб.
	3. I м3 объема здания	1,65 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм.	в т.ч.:		
						чист. прод.	осн. з/пл.	экспл. машин		
						прям. затр.	в т.ч. з/пл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

I	Е18-И16 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К, с кожухом Комфорт 20	экм	131,00	5,12	671	<u>69</u> 33	29	<u>4</u> I
---	----------------	--	-----	--------	------	-----	-----------------	----	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	174,00	0,86	150	<u>81</u> 39	37	2
3	EI6-36 7-I	диаметром 20 мм	"	41,00	0,91	37	<u>19</u> 9	9	-
4	EI6-37 7-I	диаметром 25 мм	"	92,00	1,03	95	<u>43</u> 20	19	1
5	EI6-38 7-I	диаметром 32 мм	"	20,00	1,14	23	<u>9</u> 4	4	-
6	EI6-40 7-I	диаметром 50 мм	"	3,00	1,61	5	<u>2</u> 1	1	-
7	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	3,30	3,94	13	<u>26</u> 12	12	-
8	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, давлением 1.6МПа, диаметром 15 мм	шт	10,00	1,47	15	-	-	-
9	CI30-I05	диаметром 25 мм	"	3,00	2,02	6	-	-	-
10	CI30-I06	диаметром 32 мм	"	2,00	2,53	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	E18-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	I7,00	0,49	8	<u>3</u> I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I26I	<u>252</u> II9	II2	<u>7</u> I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I028	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I38	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	54	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I26I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	252	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I2	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,05	37,10	2	<u>-</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,27	22,70	6	<u>6</u>	6	-
I4	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,04	II70,00	47	-	-	-
I5	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,16	I2,60	2	<u>2</u>	2	-
I6	СIIII4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	I6,00	I,09	I7	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	93	<u>10</u>	10	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	I354	<u>252</u>	I22	<u>7</u>
		в том числе:					<u>I29</u>		<u>I</u>
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1028	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	13	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	54	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	1261	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	252	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I7	EI6-78 9-I	Трубы электросварные, диам.26x2,2мм м		I,50	I,10	2	I	-	-
I8	EI6-79 9-I	То же, диам. 32x2,2 мм		0,50	I,36	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	EI6-82 9-2	Трубы электросварные, диам. 50x2,5 мм	м	2,60	2,74	7	<u>2</u> I	I	-
20	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30Ч6БР, диаметром 50 мм	шт	2,00	15,20	30	<u>3</u> I	I	-
21	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубок ка 57 мм	"	2,00	23,00	46	<u>II</u> 5	5	-
22	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым компл краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	I	-	-
23	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфто- вые латунные ГБИ8БК, для жидких сред, давлением 1.6 МПа, диамет- ром 15 мм	шт	2,00	1,07	2	-	-	-
24	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,41	5	I	-	-
25	EI6-I34 I2-I	Установка вентиляей, задвижек, клапанов обратных, кранов проход- ных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	1,68	3	<u>5</u> 2	2	-
26	EI6-I35 I2-I	То же, диаметром до 50 мм	"	2,00	1,60	3	<u>5</u> 2	2	-
27	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевый I5кч I9п2 ДУ25; РУ16	"	2,00	2,85	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2307-20I59	Задвижка клиновая фланцевая ЗКП 2-16 30С41НЖ ДУ50; РУ16	шт	2,00	32,94	66	-	-	-
29	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давле- нием 1.6 МПа, диаметром 25 мм	"	4,00	0,73	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	222	<u>29</u> II	II	<u>-</u> -
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	183	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	222	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	29	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
30	ЦП-550-I	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регу- лирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр услов- ного прохода до 50 мм	шт	I,00	0,66	I	<u>I</u> I	I	-
3I	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ 25-02- I60970-76	"	I,00	70,00	70	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	77	<u>I</u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	299	<u>30</u> I2	I2	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I83	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	222	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	29	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 5. Сантехнические работы									
32	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4A7IA6 Самал	шт	1,00	65,20	65	<u>7</u> 4	4	-
33	E20-3 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали, толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	10,70	5,35	57	<u>17</u> 9	9	-
34	E20-408 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200 120x200 мм	шт	37,00	1,63	60	<u>58</u> 33	31	2
35	E20-496 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали, периметром шахты 1000 мм	шт	4,00	4,63	19	<u>12</u> 7	7	-
36	E20-498 II-2	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали, периметром шахты 1600 мм	"	3,00	8,10	24	<u>12</u> 7	7	-
Всего по разделу 5			руб	-	-	275	<u>106</u> 60	58	<u>2</u> 1
в том числе:									
стоимость сантехнических работ			руб	-	-	225	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	106	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	275	<u>106</u>	58	<u>2</u>
		в том числе:					60		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	106	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
Раздел 6. Сантехнические работы									
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	7I,00	I,20	85	<u>30</u> I7	I6	I
38	EI6-42 7-3	диаметром 20 мм	"	2I,00	I,35	28	<u>9</u> 5	5	-
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	35,00	I,36	48	<u>I5</u> 8	8	-
40	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,27	3,94	5	<u>8</u> 5	5	-
4I	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I.6 МПа, диаметром I5 мм	шт	27,00	I,25	34	-	-	-
42	CI30-87	То же, диаметром 25 мм	"	5,00	I,82	9	-	-	-
43	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	"	I,00	2,07	2	-	-	-
44	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС, диаметром 50 мм	"	I,00	I,64	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
45	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	20,00	2,23	45	-	-	-
46	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-502	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т), диам. I2 мм Цена: I,54-0,55+0,09	"	5,00	I,46	7	<u>3</u> 2	2	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	323	<u>65</u> 37	36	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	265	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	323	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
47	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	IOO м2	0,09	37,IO	3	<u>6</u> 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,32	22,70	7	<u>12</u> 7	7	-
49	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,05	II70,00	59	-	-	-
50	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,20	I2,60	3	<u>4</u> 2	2	-
5I	СIIII4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	20,00	I,09	22	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	II8	<u>22</u> I2	I2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 4	руб	-	-	44I	<u>87</u> 49	48	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	22	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	265	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	323	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	65	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
52	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	67,00	I,20	80	<u>28</u> I6	I5	I
53	EI6-42 7-3	диаметром 20 мм	"	72,00	I,35	97	<u>30</u> I8	I7	I
54	EI6-43 7-3	диаметром 25 мм	"	3I,00	I,36	42	<u>I3</u> 7	7	-
55	EI6-44 7-3	диаметром 32 мм	"	5,00	I,58	8	<u>2</u> I	I	-
56	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	I,75	3,94	7	<u>II</u> 7	7	-
57	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП, ДУI5, РУI6	шт	I8,00	0,99	I8	-	-	-
58	2307-I0I85	То же, ДУ20, РУI6	"	4,00	I,2I	5	-	-	-
59	2307-I0I87	То же, ДУ32, РУI6	"	I,00	2,20	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШШ	шт	I,00	II,90	I2	<u>I</u> I	I	-
61	EI7-4I 3-I	Установка полотенецсушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб, диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2	"	IO,00	2,62	26	<u>7</u> 4	4	-
62	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШШ	"	IO,00	II,90	II9	<u>9</u> 5	5	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	5IO	<u>IOI</u> 59	57	2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	5IO	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	IOI	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 9. Строительные работы									
63	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,16	37,10	6	<u>I0</u> 6	6	-
64	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,6I	22,70	I4	<u>24</u> I3	I3	-
65	CIИ4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,09	II70,00	I05	-	-	-
66	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,37	I2,60	5	<u>8</u> 4	4	-
67	CIИИ4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	37,10	I,09	40	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	2I4	<u>42</u> 23	23	-
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	214	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	724	<u>143</u> 82	80	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	170	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	214	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	416	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	510	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	101	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
		Раздел 10. Сантехнические работы							
68	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	61,00	1,92	117	<u>41</u> 23	23	-
69	EI6-34 6-2	диаметром 100 мм	м	82,00	3,10	254	<u>55</u> 31	30	1
70	EI7-1 1-1	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-1500	компл	1,00	47,60	48	<u>4</u> 2	2	-
71	EI7-36 1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	1,00	6,31	6	1	-	-
72	EI7-89 6-4 CI30-1948 CI30-1504	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1, РСТО-2 8,51-0,82+2,76=10,45	"	3,00	11,12	33	<u>4</u> 2	2	-
73	CI30-1493	Сифон-ревизия пластмассовая двухоборотная, сифон бутылочный пластмассовый	шт	8,00	1,07	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
74	EI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм	компл	10,00	18,10	181	<u>25</u> 15	14	I
75	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	10,00	23,20	232	<u>29</u> 16	15	I
76	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	10,00	37,90	379	<u>20</u> II	10	-
77	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I	"	5,00	16,40	82	<u>10</u> 6	6	-
		Всего по разделу IO	руб	-	-	1640	<u>189</u> 106	102	4
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1341	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	178	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	121	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		плановые НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	1640	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	189	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	1640	<u>189</u> 106	102	4
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1341	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	178	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	121	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	1640	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	189	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	4733	<u>807</u> 438	422	<u>16</u> 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	76	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	338	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	425	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3458	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		накладные расходы	руб	-	-	459	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	170	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	312	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	174	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	4231	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	742	-	-	-

/ Главный архитектор проекта

Горохов

Ю.В.Горохов

/ Начальник отдела АПР

Черкасов

Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст. инженер

Иванова

И.А.Иванова

проверила рук. группы

Осипова

Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник

Севостьянова

А.А.Севостьянова

проверила рук. группы

Пятигорская

Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Основание: чертежи Э0-I	На электроосвещение		
	Сметная стоимость	2,62 тыс.руб.	
	в т.ч.:		
	а) строительных работ	2,62 тыс.руб.	
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.	
	Показатели по смете		
Стоимость на:			
	1. Расчетную единицу	3,61 руб.	
Составлена в ценах 1984 г.		2. I м2 общей площади здания	3,64 руб.
		3. I м3 объема здания	0,91 руб.

№ пп	№ пр-тов, УСН, рас-ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. в т.ч.:		
							норм. усл. чист. прод.	осн. з/пл. машин	экспл. в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Монтажные работы									
I	E2I-I50 27-5	Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3100, серии ОЩВ-6 или ОЩ-6 ЯОУ8501	100 шт	0,02	238,00	5	- 4	4	-
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩЭ2301УХЛ4	"	0,03	238,00	7	- 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц8-84-I	Монтаж звонка	шт	6,00	0,38	2	$\frac{-}{2}$	2	-
4	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,48	12,90	6	$\frac{-}{5}$	5	-
5	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных	"	0,20	12,90	3	$\frac{-}{2}$	2	-
6	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,27	13,30	4	$\frac{-}{3}$	3	-
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	"	0,08	33,60	3	$\frac{-}{2}$	2	-
8	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	"	0,35	37,30	13	$\frac{-}{10}$	10	-
9	Ц8-522-I3	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток 63 А	компл	3,00	3,90	12	$\frac{-}{5}$	5	-
10	E2I-67I2	Установка номерного указателя дома	шт	1,00	2,55	3	$\frac{-}{2}$	2	-
II	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	100 шт	0,96	85,20	82	$\frac{-}{31}$	30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	E2I-I30 25-6	Монтаж светильников для ламп накаливания люстры и подвесные светильники с количеством ламп до 5	I00 шт	0,20	I49,00	30	<u>—</u> 24	I2	I
I3	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	I2,00	6,60	79	<u>—</u> 65	65	-
I4	E2I-I08	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм ²	"	0,70	39,80	28	<u>—</u> 26	20	6
I5	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм	"	0,30	I4,30	4	<u>—</u> 3	3	-
I6	E2I-90 I6-I0	Прокладка винилитовых труб, составляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм	"	0,05	6,18	I	-	-	-
I7	E2I-9I I6-II	То же, диаметром условного прохода до 32 мм	"	0,05	8,94	I	-	-	-
I8	E2I-92	То же, диаметром условного прохода до 50 мм	"	0,20	I3,10	3	<u>—</u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм ²	100м	0,10	4,56	I	-	-	-
20	E2I-95 I7-3	То же, суммарным сечением до 16мм ²	"	0,10	6,67	I	-	-	-
21	E2I-96 I7-4	То же, суммарным сечением до 35мм ²	"	0,52	8,88	5	<u> </u> 4	3	-
22	E2I-99 I7-7	То же, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм ²	"	0,10	1,69	I	-	-	-
23	E2I-100 I7-8	до 16 мм ²	"	0,10	3,08	I	-	-	-
24	E2I-101 I7-9	до 35 мм ²	"	0,28	3,14	I	<u> </u> I	I	-
25	E34-502 101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	"	0,12	130,93	I6	<u> </u> 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	504	<u> </u> 198	I78	2
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	312	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	156	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	504	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
26	I5I7доп. I6-02490	Щиток осветительный ЯОУ850I		2,00	4I,96	84	-	-	-
27	I5I7-2398	Щиток ЩЭ230I УХЛ4	шт	3,00	I30,20	39I	-	-	-
28	I507-3023	Светильник НСО02-150/Н-18УХЛ4 НСОII-150	"	10,00	2,20	22	-	-	-
29	CI53-I37	Светильник НБО-06xI00	"	22,00	I,9I	42	-	-	-
30	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТI6-0.535. 046-79/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/P50-03-02	"	5,00	3,26	I6	-	-	-
3I	CI53-I	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НСП0I-100/Б20- 04У3 НСП02xI00	"	4,00	3,62	I4	-	-	-
32	CI53-I40	Светильник НПО-20xI00	"	3,00	2,22	7	-	-	-
33	Цена з-да Эстоласт г.Таллин	Светильник арт.38	"	28,00	4,62	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Цена з-да Эстопласт г.Таллин	Люстра НСБ07-5x60	шт	10,00	54,95	549	-	-	-
35	То же	То же, НСБ07-4x60	"	10,00	43,96	440	-	-	-
36	СИ53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	"	1,00	2,71	3	-	-	-
37	СИ53-284	Лампы Б215-225-200 ГОСТ 2239-79 Б220-200	10шт	0,20	1,44	1	-	-	-
38	СИ53-281	Лампы Б215-225-150	"	1,10	1,19	1	-	-	-
39	СИ53-276	Лампы Б220-230-100	"	0,30	1,08	1	-	-	-
40	СИ53-271	Лампы Б220-230-75	"	0,50	1,02	1	-	-	-
41	СИ53-265	Лампы Б220-230-60	"	14,50	0,99	14	-	-	-
42	СИ54-152	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт	48,00	0,43	21	-	-	-
43	СИ54-139	То же, сдвоенная	"	20,00	0,56	11	-	-	-
44	СИ54-164	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-01-10/220	"	3,00	0,24	1	-	-	-
45	СИ54-163	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-01- 10/220	"	3,00	0,24	1	-	-	-
46	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скры- той установки	"	27,00	0,43	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	I504-6I63	Выключатель сдвоенный	шт	35,00	I,30	46	-	-	-
48	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный	"	8,00	0,97	8	-	-	-
49	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный, типа ЗП	"	6,00	I,80	II	-	-	-
50	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм ²	I000 м	0,02	45,60	I	-	-	-
5I	CI52-23I	То же, сечением I0 мм ²	"	0,02	72,90	I	-	-	-
52	CI52-234	То же, сечением 35 мм ²	"	0,08	202,00	I6	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660в, сечением 2х2,5 мм ² АНРГ	"	0,07	209,95	I5	-	-	-
54	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм ²	"	0,80	49,20	39	-	-	-
55	CI52-I99	3х2,5 мм ²	"	0,40	7I,00	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	503-80I24 II	Труба винилпластовая Д=25 мм	I000 IIМ	0,0I	333,56	2	-	-	-
57	503-80I25 II	То же, Д=32 мм	"	0,0I	430,40	2	-	-	-
58	503-80I27 II	То же, Д=50 мм	"	0,02	9I4,60	I8	-	-	-
59	СИ3-I4	Трубы стальные сварные водогазо- проводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /не- оцинкованные/, диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т ДУ-20, Т-2.8	М	30,00	0,3I	9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2II2	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I957	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I55	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	2II2	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	26I6	<u> </u> I98	I78	2
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2269	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		накладные расходы	руб	-	-	I56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I9I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	26I6	-	-	-

/ Главный архитектор проекта	<i>Горохов</i>	Ю.В.Горохов
/ Начальник отдела АПР	<i>Черкасов</i>	Б.Е.Черкасов
Исходные данные:		
составила ст.инженер	<i>Иванова</i>	И.А.Иванова
проверила рук.группы	<i>Осипова</i>	Т.А.Осипова
Перфорация:		
подготовила техник	<i>Севостьянова</i>	А.А.Севостьянова
проверила рук.группы	<i>Пятигорская</i>	Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту общежития на 50 мест на электросиловое
оборудование

Сметная стоимость I,78 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб
монтажные работы I,03 тыс.руб
прочие затраты 0,50 тыс.руб

Нормативная условно-чистая

продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

- 1 Расчётную единицу 2,46 руб
2 I м2 общей площади здания 2,48 руб
3 I м3 объёма здания 0,62 руб

Основание: чертежи Э0-I

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл. чист. прям. затр.	В т.ч. Основ. зар- плата	Экс. маш. в т. ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
1	ЦСКЦЭ вып I п II8	Панель вводная ВРУ-I-II	шт	I,00	I85,00	I85	<u>I8</u> I2	II	<u>I</u> -
2	ЦСКЦЭ вып I п I39	Распределительная панель	"	I,00	I49,00	I49	<u>-</u> I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
3	ЦСКЦЭ вып I п 22043	Пункт распределительный ПРИ-3060-2IУЗ	шт	I,00	227,00	227	-	-	-
4	ЦСКЦЭ вып I п 22043	Монтаж ПРИ-3060-2IУЗ	"	I,00	I3,66	I4	<u>8</u>	7	I
5	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00 шт	0,02	I79,00	4	<u>2</u>	2	-
6	Ц8-522-5	Установка розетки штепсельной с 3-м заземляющ м контактом	к-т	I2,00	2,32	28	<u>I2</u>	I2	-#
7	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрыти- ях под заливку бетоном внутрен- ний диам. до 25 мм	I00м	I,05	I5,90	I7	<u>8</u>	8	-
8	Ц8-4I7-6	То же, диам. до 32 мм	"	0,75	20,60	I5	<u>7</u>	7	-
9	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороз- дах, перекрытиях под заливку бе- тоном или в земле диам. до 50 мм	"	0,30	29,90	9	<u>6</u>	5	I
IO	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый про- вод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сеч. до 2,5 мм2	"	I,25	4,88	6	<u>6</u>	3	<u>3</u> I
II	Ц8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2	"	0,IO	6,02	I	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
I2	Ц8-409-3	То же, сеч. до I6 мм2	100м	0,75	9,29	7	<u>7</u>	3	<u>4</u> I
I3	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сеч. до 2,5 мм2	"	I,75	I,2I	2	<u>2</u>	2	-
I4	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сеч. до 6 мм2	"	0,IO	I,38	I	-	-	-
I5	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сеч. до I6 мм2	"	I,50	2,53	4	<u>4</u>	4	-
I6	Ц8-6I5-I	Электродпечь мощностью до I квт	шт	5,00	4,47	22	<u>20</u>	20	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	842	<u>IO6</u>	95	<u>II</u> 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	464	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	593	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
I7	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-IO/220	шт	I2,00	0,24	3	-	-	-
I8	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	2,00	I3,70	27	-	-	-
I9	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 2x5 мм ²	I000 м	0,30	28,40	9	-	-	-
20	CI52-229	То же, сеч. 4 мм ²	"	0,0I	34,90	I	-	-	-
2I	CI52-230	То же, сеч. 6 мм ²	"	0,02	45,60	I	-	-	-
22	CI52-23I	То же, сеч. IO мм ²	"	0,23	72,90	I6	-	-	-
23	CI13-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, ду-20, т--2,8	м	30,00	0,3I	9	-	-	-
24	503-80I24-II	Трубы д-25 мм из непластифицированного поливинилхлорида TV6-05-I573-77 тип средний	I000 мп	0,II	333,56	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	503- 80I25-II	Трубы д-32 мм из непластифициро- ванного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 тип лёгкий	I000 шт	0,07	430,40	32	-	-	-
26	24I7-602	Плита электрическая "Электра-I00I"	шт	5,00	54,10	27I	-	-	-
27	Письмо Госстроя СССР от 15 августа 1983г. п 63Д	Коменсация цена I50-50=I00	"	5,00	I00,00	500	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	937	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	404	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	437	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I779	<u> </u> I06	95	<u>II</u> 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	14	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	868	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	78	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1030	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта

В.В.

Ю.В.Горохов

Начальник отдела АИР

Б.Е.

Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил ст. инженер

И.А.

И.А.Иванова

Проверил рук. группы

Т.А.

Т.А.Осипова

Перфорация:

Подготовил техник

А.А.

А.А.Севостьянова

Проверил рук. группы

Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту общежития на 50 мест
на устройства связи

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб
монтажные работы 0,63 тыс.руб

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб

Показатели по смете

Стоимость на:

- 1 Расчётную единицу 1,27 руб
- 2 1 м2 общей площади здания 1,28 руб
- 3 1 м3 объёма здания 0,32 руб

Основание: чертежи СС-I

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	В т.ч. Основ. з/пл	Эксп. машин в т.ч з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

1	I602-40048 доп 5	Аппарат телефонный ТА-72	шт	1,00	9,55	10	-	-	-
2	Ц10-I27-5	Аппарат телефонный настольный сис- темы ЦБ или АТС	"	1,00	0,37	1	-	-	-

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц8-534-I3	Шкаф слаботочных устройств ШЭСУ-03	кг	42,00	0,39	I6	<u>2</u>	2	-
4	Ц10-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	<u>2</u>	2	-
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диам. до 25 мм	I00м	0,15	I5,90	2	<u>I</u>	I	-
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм ²	"	0,20	4,88	I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	39	<u>5</u>	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I0	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником									
7	CI52-489	Провода с медными жилами с поли-этиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм ²	I000 м	0,02	I3,00	I	-	-	-
8	503-80I24-II	Труба винипластовая д-25 мм	I000 ПМ	0,02	333,56	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	45	<u>5</u>	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	10	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	11	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	34	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Цена Муромского завода	Громкоговоритель ГД-0,25	шт	4,00	7,60	30	-	-	-
10	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	4,00	2,73	11	$\frac{-}{9}$	9	-
11	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей, стоек одинарных на напряжение до 240 в	"	1,00	17,65	18	$\frac{-}{8}$	8	-
12	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке	"	1,00	1,49	1	$\frac{-}{1}$	1	-
13	Ц10-605-I	Монтаж коробок УК-2П, УК-2С	"	41,00	0,58	24	$\frac{-}{19}$	19	-
14	Ц10-38I-II	Розетка микрофонная	"	29,00	0,36	10	$\frac{-}{10}$	10	-
15	Ц8-4I7-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диам. до 25 мм	100м	1,80	15,90	29	$\frac{-}{14}$	14	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
I6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм ²	100м	2,00	4,88	10	<u>9</u>	5	<u>4</u> I
I7	Ц8-402-2	Проложить провод ПТГЖ скрыто	"	0,40	12,70	5	<u>4</u>	3	I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	211	<u>74</u>	69	<u>5</u> I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	108	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	178	-	-	-

Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	290220-I25I	Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-ЮТ	шт	1,00	3,6I	4	-	-	-
19	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	29,00	0,16	5	-	-	-
20	CI55-I3	Коробка УК-2С	"	12,00	0,14	2	-	-	-
2I	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	"	29,00	0,16	5	-	-	-
22	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диам. 1,8 мм2	I000 м	0,04	25,90	I	-	-	-
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТЖ с числом жил и диам. 2x1,2 мм2	"	0,20	22,90	5	-	-	-
24	503-80I24-II	Труба винилпластовая д-25 мм	I000 мм	0,18	333,56	60	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	87	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	87	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по отделу 2	руб	-	-	298	<u>74</u>	69	<u>5</u> I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	190	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	265	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
25	I60I-2394	Усилитель ОТУ	к-т	I,00	54,00	54	-	-	-
26	ЦЮ-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	<u>I</u>	I	-
27	ЦЮ-604-I	Определение места установки антен- ны с измерением величины телевизи- онного сигнала и его качества,	"	I,00	10,10	10	<u>10</u>	2	<u>8</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтров сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей							
28	ЦО-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	14,30	14	$\frac{-}{13}$	7	$\frac{6}{2}$
29	ЦО-606-17	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм	1,00	12,20	12	$\frac{-}{12}$	12	-
30	ЦО-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	3,00	0,58	2	$\frac{-}{1}$	1	-
31	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100м	0,40	10,00	4	$\frac{-}{2}$	2	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	130	$\frac{-}{39}$	25	$\frac{14}{5}$
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником							
32	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ	к-т	I,00	I0,28	I0	-	-	-
33	I60I д I0 2549	Коробка УАР-6	шт	3,00	0,98	3	-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиаль- ные со сплошной полиэтиленовой изо- ляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3	I000 м	0,02	257,00	5	-	-	-
35	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиаль- ные со сплошной полиэтиленовой изо- ляцией в поливинилхлоридной оболоч- ке, ГОСТ II326.22-79 марки РК75-4-I5	"	0,02	I50,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	22	-	-	-
		В том числе:							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	152	<u>39</u>	25	<u>14</u> 5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	65	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	93	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
36	Ц8-472-8	Шины заземления д-6 мм	100м	0,25	5I,80	I3	<u>4</u>	4	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I7	<u>4</u>	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	I7	<u>4</u>	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 8. Оборудование и монтажные работы							
37	I602-30I2 2 д 8	Приёмно-контрольный прибор "Сиг- нал-43"	шт	I,00	I70,00	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ЦО-742-I	Приборы приёмно-контрольные и пусковые, станции и пульта ёмкостью до 100 лучей, пульт приёмный на 10 лучей	шт	1,00	20,20	20	$\frac{-}{18}$	18	-
39	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	"	1,00	2,60	3	$\frac{-}{1}$	1	-
40	Ц8-83-I	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	"	1,00	0,44	1	-	-	-
4I	I504 доп I2 п I2236	Реле промежуточное РШ I2204	"	1,00	4,20	4	-	-	-
42	ЦО-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении	"	32,00	0,97	3I	$\frac{-}{28}$	28	-
43	ЦО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	"	I6,00	0,58	9	$\frac{-}{7}$	7	-
44	ЦО-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	"	1,00	1,18	1	$\frac{-}{1}$	1	-
45	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00 шт	0,0I	I5,40	1	-	-	-

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
46	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100м	3,00	4,88	15	<u>-</u> I4	7	<u>7</u> 2
47	Ц8-402-2	Провод ПШВ, АПШВ при скрытой про- водке	"	0,10	12,70	1	<u>-</u> I	I	-
48	Ц8-534-I3	Шкаф монтажный	кг	I4,00	0,39	5	<u>-</u> I	I	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	338	<u>-</u> 7I	64	<u>7</u> 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I74	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I89	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	87	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I49	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтённые сборником							
49	I504-6002	Пакетный выключатель ПВМ2-IO	шт	I,00	0,97	I	-	-	-
50	2402-400I	Термоизвещатель ТИ-М	"	32,00	I,67	53	-	-	-
5I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	"	I6,00	0,I4	2	-	-	-
52	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ITU 25-05-I045-76	"	I,00	3,86	4	-	-	-
53	CI53-253	Лампа накаливания НВ220-I5	IOшт	0,I0	0,98	I	-	-	-
54	I507-7020	Патрон настенной	шт	I,00	0,28	I	-	-	-
55	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП diam. жилы 0,5 мм2	IO00 м	0,30	I3,00	4	-	-	-
56	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 в с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 2x2,5 мм2	"	0,0I	49,20	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7I	-	-	-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	67	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	71	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	409	<u>71</u>	64	<u>7</u> 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	174	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	189	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	154	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	220	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	921	<u>193</u>	167	<u>26</u> 8
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость оборудования	руб	-	-	268	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	16	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	292	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	452	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	137	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	629	-	-	-

/ Главный архитектор проекта	<i>Горухов</i>	Ю.В.Горохов
/ Начальник отдела АПР	<i>Черкасов</i>	Б.Е.Черкасов
Исходные данные:		
Составил ст.инженер	<i>Иванова</i>	И.А.Иванова
Проверил рук.группы	<i>Осипова</i>	Т.А.Осипова
Перфорация:		
Подготовил техник	<i>Севостьянова</i>	А.А.Севостьянова
Проверил рук.группы	<i>Пятигорская</i>	Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

к типовому проекту общежития на 50 мест
для рабочих и служащих
на технологическое оборудование

Сметная стоимость 13,21 тыс.руб
В т.ч. оборудование 13,21 тыс.руб
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:

1 Расчётную единицу 18,22 руб
2 I м2 общей площади здания 18,37 руб
3 I м3 объёма здания 4,60 руб

Основание: четыре ТХ-I
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость руб				
						Всего	Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	В т.ч.		
							Основ. зар- плата	Эксп. машин в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Приложение к письму Гос- плана СССР, Госстроя СССР и Мин- фина СССР от 5.I2.83г. СА-47-Д	Мебель, постельные принадлеж- ности и инвентарь 3I4,24-50=264,24	мест	50,00	264,24	132I2	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	I32I2	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I32I2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I32I2	-	-	-
/		Главный архитектор проекта	<i>Вигор</i>						Ю.В.Горохов
/		Начальник отдела АИР	<i>Блиш</i>						Б.Е.Черкасов
		Исходные данные:							
		Составил ст.инженер	<i>Иванова</i>						И.А.Иванова
		Проверил рук.группы	<i>Осипова</i>						Т.А.Осипова
		Перфорация:							
		Подготовил техник	<i>Сев</i>						А.А.Севостьянова
		Проверил рук.группы	<i>Пятигорская</i>						Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ № I-I

к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Основание: АСИ-22

Составлена в ценах 1984 года

№ пр-та, шп УСН, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., в руб.	Общая стоимость, руб.				
					всего	норм. УСЛ.- чист. прод. прям. затр.	в том числе		
						осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Вариант I - При температуре
-20°C

Раздел I. Стены

Исключить:

I	Е8-32 5-2	Стены наружные из пустотело- го кирпича	м3	-329,63	3,36	-II08	---	794	257
							-IO5I		-76
2	ССЦММ т.I п.6-8	Кирпич эффективный пустоте- лый	т.шт	-I26,58	78,60	-9940	---	-	---
3	ССЦММ т.I п.2-II			-I82,00	0,29	-53	---	-	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
4	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	==	-	==
5	ССЦ т. I т. ч. п. 3 таб. 3-I	Арматура класса А3	т	-0,30	250,00	-75	==	-	==
6	ССЦ т. I т. ч. п. 6 табл. 3-I	Арматура класса Вр-I	т	-0,10	32I,00	-32	==	-	==
7	ССЦ т. I т. ч. тб. 3 п. I3	Закладные детали	т	-0,0I	4I3,00	-5	==	-	==
		Добавить:							
8	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	264,60	3,36	889	== 845	638	<u>207</u> 6I
9	ССЦ т. I п. 6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т. шт	10I,6I	76,60	7783	==	-	==
IO	ССЦ т. I п. 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	60,86	22,40	I363	==	-	==
II	Е7-445 38-IO-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высое зданий до 30м	шт	0,29	0,23	I	==	-	==

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
I2	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м ³ массой до 5т длиной до 3 мм	м ³	7,33	64,40	472	==	-	==
I3	ССЦ т. I т. ч. п. 3 табл. 3	Арматура класса А-3	т	0,30	250,00	75	==	-	==
I4	ССЦ т. I т. ч. п. 6 табл. 3	Арматура класса Вр-I	т	0,09	32I,00	29	==	-	==
		Всего по разделу I	руб	-	-	-I37I	==	I56	<u>50</u>
		в том числе:					-206		-I5
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I090	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I80	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I37I	-	-	-
		Раздел 2. Окна							
		Исключается:							
I5	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в клееных каменных стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	м ²	-40,29	4.47	-I80	==	60	<u>I4</u>
							-74		-4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I6	EIO-75 I3-4	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спарен- ными, площадью проемов более 2 м ²	м ²	-38,70	3,25	-I26	___ -55	45	<u>IO</u> -3
I7	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками OPI5-I2	м ²	-38,70	22,80	-882	___	-	___
I8	CI22-27	То же, OPI5-I2	м ²	-34,20	22,60	-773	___	-	___
I9	CI22-2I	То же, OPI5-7.5	м ²	-5,25	24,50	-I29	___	-	___
20	CI22-I7	То же, OPI2-7.5A	м ²	-0,84	22,40	-I9	___	-	___
2I	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	м ²	-7,56	23,40	-I77	___	-	___
22	EIO-II4 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общест- венных зданий с полотнами раз- дельными и раздельно-спаренны- ми, площадь проема до 3 м ²	м ²	-7,56	4,24	-32	___ -I3	IO	<u>3</u> -I
		Добавить:							
23	EIO-72 I3-I	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м ²	м ²	40,29	3,0I	I2I	___ 49	37	<u>I2</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
24	EIO-73 I3-2	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	38,70	2,18	84	<u> </u> 37	27	<u>IO</u> 3
25	CI22-I4	Блоки оконные трехстворные с форточными створками ОСI5-I8	м2	38,70	18,10	700	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u> <u> </u>
26	CI22-I2	Блоки оконные двухстворные с форточными створками ОСI5-I2	м2	34,20	18,40	629	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u> <u> </u>
27	CI22-6	Блоки оконные одностворные с форточными створками ОСI5-7.5	м2	5,25	19,40	102	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u> <u> </u>
28	CI22-5	Блоки оконные одностворные с форточными створками ОСI2-7.5A	м2	0,84	20,70	17	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u> <u> </u>
29	CI22-204	Блоки дверные балконные BC22-9	м2	7,56	21,00	159	<u> </u> <u> </u>	-	<u> </u> <u> </u>
30	EIO-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общест- венных зданий с полотнами спа- ренными, площадь проема до 3м2	м2	7,56	2,86	22	<u> </u> 9	6	<u>3</u> I
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-608	<u> </u> -47	45	<u>2</u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-484	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб	-	-	-45	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-608	-	-	-
		Раздел 3. Фундаменты							
		Исключить:							
3I	E7-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	-123,00	29,60	-364I	==	-	==
		Добавить:							
32	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	117,37	29,60	3474	==	-	==
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-210	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-167	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-28	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-15	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-210	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Вариант 2 - При температуре -40°C							
		Раздел 4. Фундаменты							
		Исключить:							
33	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	-123,00	29,60	-364I	==	-	==
		Добавить:							
34	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	129,00	29,60	3818	==	-	==
		Всего по разделу 4	руб	-	-	223	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	177	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	17	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	223	-	-	-
		Раздел 5. Стены							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
35	E8-32 5-2	Стены из эффективного пустотелого кирпича, наружные	м3	-329,63	3,36	-II08	== -I05I	794	<u>257</u> -76
36	ССЦМ т. I п. I6-8	Кирпич эффективный 25	м3	-I25,68	78,60	-9949	==	-	==
37	ССЦ т. I п. 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	-75,8I	22,40	-I698	==	-	==
38	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	-I82,00	0,29	-53	==	-	==
39	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	==	-	==
40	ССЦ т. I п. 2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	-75,8I	22,40	-I698	==	-	==
4I	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-I82,00	0,29	-53	==	-	==
42	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т и высоте длине до 3 мм	м3	-7,47	64,40	-48I	==	-	==
43	ССЦ т. I т. ч. п. 3 таб. 3	Арматура класса А-3	т	-0,30	250,00	-75	==	-	==

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
44	ССЦ т. I т. ч. п. 6 табл. 3	Арматура класса Вр-I	т	-0,10	321,00	-32	==	-	==
45	Е7-430 38-5-1.8	Укладка прогона весом до 1т	шт	-6,00	2,61	-16	==	-	==
46	ССЦ т. I п. 9-285	Прогон из бетона М200 массой до 5т длиной 3,2м объемом до 1 м3	м3	-0,68	64,90	-44	==	-	==
47	ССЦ т. I т. ч. п. 6 табл. 3	Арматура Вр-I	кг	-17,87	0,32	-6	==	-	==
48	ССЦ т. I т. ч. п. 3 табл. 3	Арматура А-3	кг	-95,24	0,25	-24	==	-	==
49	ССЦ т. I т. ч. п. I табл. 3	Арматура А-I	кг	-18,30	0,23	-4	==	-	==
50	ССЦ т. I т. ч. п. I3 табл. 3	Закладные детали	кг	-9,50	0,41	-4	==	-	==
		Добавить:							
5I	Е8-32 5-2	Стены наружные из эффективного пустотелого кирпича	м3	412,43	3,36	1386	== 1316	994	<u>322</u> 95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ССЦ т.І п.6-8	Кирпич эффективный пустотелый	т.шт	158,37	78,60	12448	==	-	==
53	ССЦ т.І п.2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	94,86	22,40	2125	==	-	==
54	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	217,00	0,29	63	==	-	==
55	ССЦ т.І п.9-92	Стоимость перемычек из бетона объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3 м	м3	8,47	64,40	545	==	-	==
56	ССЦ т.І т.ч.п.3 табл.3	Арматура класса А-3	т	0,32	250,00	80	==	-	==
57	ССЦ т.І т.ч.п.6 табл.3	Арматура класса Вр-I	т	0,11	321,00	35	==	-	==
58	Е7-430 38-5-1.8	Укладка прогонов весом до 1т	шт	6,00	2,61	16	==	-	==
59	ССЦ т.І п.9-285	Прогонь из бетона М200 массой до 5т длиной 3,2м объемом до 1м3	м3	1,02	64,90	66	==	-	==
60	ССЦ т.І т.ч.п.6 табл.3	Арматура Вр-I	кг	13,38	0,32	4	==	-	==

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
61	ССЦ т. I т. ч. п. 3 табл. 3	Арматура А-3	кг	112,56	0,25	28	---	-	---
62	ССЦ т. I т. ч. п. I табл. 3	Арматура А-I	кг	21,96	0,23	5	---	-	---
63	ССЦ т. I т. ч. п. 3 табл. 3	Закладные детали	кг	11,40	0,41	5	---	-	---
		Всего по разделу 5	руб	-	-	1360	---	200	<u>65</u>
							265		19
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1080	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	180	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	100	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1360	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
		Исключить:							
64	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками ОР15-18	м2	-38,70	22,80	-882	---	-	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	CI22-27	OPI5-I2	m2	-34,20	22,60	-773	---	-	---
66	CI22-2I	OPI5-7.5	m2	-5,25	24,50	-I29	---	-	---
67	CI22-I7	OPI2-7.5A	m2	-0,84	22,40	-I9	---	-	---
68	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	m2	-7,56	23,40	-I77	---	-	---
69	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 m2	0,87	229,00	I98	--- 2I	20	I -
Добавить:									
70	CI22-85	Блоки оконные трехстворные с форточными створками OPCI5-I8	m2	38,70	28,70	IIII	---	-	---
71	CI22-82	То же, двухстворные OPCI5-I2	m2	34,20	30,30	I036	---	-	---
72	CI22-74	То же, одностворные OPCI5-7.5	m2	5,25	34,30	I80	---	-	---
73	CI22-70	Блоки оконные одностворные OPCI2-7.5A	m2	0,84	29,70	25	---	-	---

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
74	CI22-II2	Блоки дверные балконные БРС22-9	м2	7,56	28,20	2I3	---	-	---
75	ЕI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	100 м2	0,87	366,00	3I7	---	35	<u>2</u> I
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I385	---	55	<u>3</u> I
		в том числе:					58		
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II00	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I8I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I04	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I385	-	-	-
		Вариант 3 - Окна и балконные двери со стеклопакетами							
		Раздел 7. Окна							
		Исключить:							
76	CI22-29	Блоки оконные трехстворные с форточными створками марок ОPI5-I8, ОPI8-I8	м2	-38,70	22,80	-882	---	-	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	CI22-27	То же, OPI5-I2	m2	-34,20	22,60	-773	==	-	==
78	CI22-2I	То же, OPI5-7.5	m2	-5,25	24,50	-I29	==	-	==
79	CI22-I7	То же, OPI2-75	m2	-0,84	22,40	-I9	==	-	==
80	CI22-207	Блоки дверные балконные БР22-9	m2	-7,56	23,40	-I77	==	-	==
8I	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переделов в жилых и обществен- ных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	100 m2	0,87	229,00	I98	== 2I	20	I -
		Добавить:							
82	СССРМ доп. в.3 р.2 п.754	Блоки оконные трехстворные с клапаном ОРСП5-18	m2	38,70	36,60	I4I6	==	-	==
83	СССРМ доп. в.3 р.2 п.75I	То же, двухстворные ОРСП5-I2	m2	34,20	37,50	I282	==	-	==
84	СССРМ доп. в.2 р.2 п.748	То же, одностворные ОРСП5-7.5	m2	5,25	37,50	I97	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	СССРМ доп. в.3 р.2 п.744	доп. То же, ОРСП2-7.5	м2	0,84	35,30	30	---	-	---
86	СССРМ доп. в.3 р.2 п.793	Блок дверной балконный одно- польный БРСП2-9	м2	7,56	37,00	280	---	-	---
		Всего по разделу 7	руб	-	-	1791	---	20	I---
		в том числе:					21		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1423	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	235	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	133	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1791	-	-	-
		Вариант 4 - Стены из ячеистобетонных мелких блоков							
		Раздел 8. Фундаменты							
		Исключить:							
87	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	-123,00	123,00	-15129	---	-	---
		Добавить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	III,08	I23,00	I3663	==	-	==
		Всего по разделу 8	руб	-	-	-I845	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I466	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-242	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I37	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I845	-	-	-
		Раздел 9. Стены							
		Исключить:							
89	E8-32 5-2	Стены наружные из эффективного кирпича пустотелого	м3	-329,63	3,36	-II08	== -I05I	794	<u>257</u> -76
		Добавить:							
90	E8-I40 I5-I	Стены наружные из ячеистобетонных мелких блоков	м3	265,00	2,95	782	== 740	496	<u>244</u> 74
9I	ССЦ т. I п.3-I6I	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие марки I000 кг/м3	м3	265,00	26,60	7049	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 9	руб	-	-	8459	<u> </u> -3II	298	<u>I3</u> -2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6723	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II09	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	627	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8459	-	-	-
		Вариант 5 - Сборные перегородки ГКЛ							
		Раздел IO. Перегородки							
		Исключить:							
92	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупно-панельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-199,00	3,74	-744	<u> </u>	-	<u> </u>
93	СССЦ т. I п.3-190	Стоимость гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм типа 8-5Г	м2	-392,50	4,17	-1637	<u> </u>	-	<u> </u>
94	СССЦ т. I п.3-230	То же, типа 8-5ГЦ	м2	-100,50	4,79	-481	<u> </u>	-	<u> </u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавить:									
95	EIO-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки 78мм	м2	763,82	4,71	3598	<u> </u> I306	I253	<u>53</u> I5
96	СIII-754	Листы гипсовые обшивочные толщиной I4 мм	м2	I573,47	I,75	2754	<u> </u>	-	<u> </u>
Всего по разделу IO			руб	-	-	926	<u> </u> I306	I253	<u>53</u> I5
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	736	-	-	-
Накладные расходы			руб	-	-	I22	-	-	-
Плановые накопления			руб	-	-	68	-	-	-
Всего стоимость общестроительных работ			руб	-	-	926	-	-	-
Всего по смете:			руб	-	-	IOII0	<u> </u> IO86	IO29	<u>57</u> I8
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб	-	-	8032	-	-	-
Накладные расходы			руб	-	-	I327	-	-	-
Плановые накопления			руб	-	-	75I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего стоимость общестроительных руб работ			-	-	10110	-	-	-	-

/ Главный архитектор проекта	<i>Горохов</i>	Ю.В. Горохов
/ Начальник отдела АИР	<i>Черкасов</i>	Б.Е. Черкасов
Исходные данные:		
Составила инженер	<i>Миронова</i>	Е.А. Миронова
Проверила рук. группы	<i>Киселева</i>	Л.Е. Киселева
Перфорация:		
Подготовила техник	<i>Арсентьева</i>	Н.Е. Арсентьева
Проверила рук. группы	<i>Пятигорская</i>	Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ № 2
к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест
на санитарно-технические работы

Основание: чертежи ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1984 года

№№ пр-та, пш УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.					
					всего	норм. усл.-	в том числе			
					чист. прод.	осн. з/пл.	эксп. машин			
					прям. затр.	з/пл.	в т.ч.	з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха -20°С

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	ЕІ8-ІІ6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом комфорт-20	экм	-9,30	5,12	-48	<u>5</u> -2	2	<u>-</u> -
---	----------------	---	-----	-------	------	-----	----------------	---	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E16-36 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	-37,00	0,91	-34	$\frac{17}{-8}$	8	<u>---</u> -
3	E16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	1,14	-23	$\frac{9}{-4}$	4	<u>---</u> -
4	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	-3,00	1,61	-5	$\frac{2}{-1}$	1	<u>---</u> ---
5	CI30-106	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 32 мм Добавить:	шт	-2,00	2,53	-5	<u>---</u>	-	<u>---</u>
6	E16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	20,00	1,03	21	$\frac{9}{4}$	4	<u>---</u> -
7	E16-39 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	1,29	4	$\frac{1}{1}$	1	<u>---</u> -
8	CI30-105	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа диаметром 25 мм	шт	2,00	2,02	4	<u>---</u>	-	<u>---</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
		Всего по разделу I	руб	-	-	-103	<u>23</u> -10	10	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-86	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-10	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-103	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-23	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-103	<u>23</u> -10	10	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-86	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-10	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-103	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-23	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I							
		При температуре наружного воздуха -25°C							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Исключить:							
9	Е18-116 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	-18,20	5,12	-93	<u>10</u> -4	4	<u>-</u> -
10	Е16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	-38,00	1,03	-39	<u>18</u> -8	8	<u>-</u> -
11	Е16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	1,14	-23	<u>9</u> -4	4	<u>-</u> -
12	Е16-40 7-2	То же, диаметром 50 мм	м	-3,00	1,61	-5	<u>2</u> -1	1	<u>-</u> -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I3	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 32 мм	шт	-2,00	2,53	-5	<u>—</u>	-	<u>—</u>
		Добавить:							
I4	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм	м	I9,00	0,86	I6	<u>9</u> 4	4	<u>—</u> -
I5	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	39,00	0,9I	35	<u>I8</u> 8	8	<u>—</u> -
I6	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не-оцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	I,29	4	<u>I</u> I	I	<u>—</u> -
I7	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 20 мм	шт	I,00	I,69	2	<u>—</u>	-	<u>—</u>
I8	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 25 мм	шт	I,00	2,02	2	<u>—</u>	-	<u>—</u>
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-I30	<u>II</u> -4	4	<u>—</u> -
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I06	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I30	-	-	-
		Нормативн. условно-чистая продукция		-	-	-II	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-I30	<u>II</u>	4	<u>-</u>
		в том числе:					-4		-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I06	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I0	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I30	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция		-	-	-II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
Отдел 3. Отопление - 3									
При температуре наружного воздуха -35°C									
Раздел 3. Сантехнические работы									
Исключить:									
19	E18-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом комфорт-20	экм	-2,65	5,12	-14	<u>1</u> -1	I	<u>-</u> -
20	E16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	-25,00	I,03	-26	<u>12</u> -5	5	<u>-</u> -
21	E16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	-20,00	I,14	-23	<u>9</u> -4	4	<u>-</u> -
22	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	-3,00	I,6I	-5	<u>2</u> -1	I	<u>-</u> -
23	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 32 мм	шт	-2,00	2,53	-5	<u>-</u>	-	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить:							
24	E16-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	45,00	0,9I	4I	<u>2I</u> 9	9	<u>-</u> -
25	E16-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,00	I,29	4	<u>I</u> I	I	<u>-</u> -
26	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 20 мм	шт	I,00	I,69	2	<u>-</u>	-	<u>-</u>
27	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 25 мм	шт	I,00	2,02	2	<u>-</u>	-	<u>-</u>
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-29	<u>2</u> -I	I	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-29	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	-29	<u>2</u>	I	<u>-</u>
		в том числе:					-I		-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-4	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-29	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 4							
		При температуре наружного воздуха -40°C							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E16-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	-18,00	0,91	-16	<u>8</u> -4	4	<u>-</u> -
		Добавить:							
29	E18-II6 5-2	Установка конвекторов отопи- тельных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	10,65	5,12	55	<u>6</u> 2	2	<u>-</u> -
30	E16-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных не- оцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	18,00	1,03	19	<u>8</u> 4	4	<u>-</u> -
		Всего по разделу 4	руб	-	-	71	<u>6</u> 2	2	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	71	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	71	<u>6</u>	2	<u>-</u>
		в том числе:					2		-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	71	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	6	-	-	-
		Отдел 5. Отопление - 5							
		Узел управления I50-70							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	E18-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром па- трубка 57 мм	шт	-2,00	23,00	-46	<u>II</u> -5	5	<u>-</u> -
32	2307-20I59	Задвижка клиновья фланцевая ЗКП-2-16 ЗОС4ИНЖ Ду50, РУ16	шт	-2,00	32,94	-66	<u>-</u>	-	<u>-</u>
33	E16-79 9-I	Трубы электросварные диаметром 32x2,2 мм	м	-0,50	1,36	-1	<u>-</u>	-	<u>-</u>
34	E16-82 9-2	Трубы электросварные диаметром 50x2,5 мм	м	-0,80	2,74	-2	<u>I</u> -	-	<u>-</u> -
		Добавить:							
35	E17-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром па- трубка 57 мм	шт	2,00	23,00	46	<u>II</u> 5	5	<u>-</u> -
36	2307-I0478	Вентиль проходной фланцевый I5C22НЖ Ду40 РУ40	шт	2,00	16,47	33	<u>-</u>	-	<u>-</u>
37	2307-I0480	Вентиль проходной фланцевый I5C22НЖ Ду65 РУ40	шт	1,00	30,74	31	<u>-</u>	-	<u>-</u>
38	E18-227 I5-3	Установка манометров с треххо- довым краном и трубкой-сифоном	к-т	2,00	4,43	9	<u>I</u>	-	<u>-</u>
39	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,41	5	<u>I</u>	-	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
40	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муф- товые латунные ПБ18БК для жид- ких сред давлением 1,6 МПа диа- метром 15 мм	шт	2,00	1,07	2	<u> </u>	-	<u> </u>
41	E18-202 I2-I	Установка элеватора	шт	1,00	12,53	13	<u>26</u> I3	I2	<u> </u> -
42	CI30-2489 д. I	Элеватор I	шт	1,00	19,60	20	<u> </u>	-	<u> </u>
		Всего по разделу 5	руб	-	-	54	<u>27</u> I3	I2	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	54	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	27	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по отделу 5	руб	-	-	54	<u>27</u> I3	I2	<u>I</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	54	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	27	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-I37	<u>3</u> -I	I	<u>I</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-II4	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-137	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-3	-	-	-

/ Главный архитектор проекта *В. В. Горюнов*
 Начальник отдела АПР *Б. Е. Черкасов* Ю.В. Горохов
 Исходные данные: Б.Е. Черкасов
 Составила ст.инженер *И. А. Иванова* И.А. Иванова
 Проверила рук.группы *Т. А. Осипова* Т.А. Осипова
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук.группы *А. А. Севостьянова* А.А. Севостьянова
Е. М. Пятигорская Е.М. Пятигорская

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту общежития для рабочих и служащих на 50 мест

Наименование ресурсов	Количество									
	Варианты									
	осн.	-20	-40	перегор из ГКЛ	стены ячеисто бетон- ные	окон со стекло- пакет.	-25 ⁰	-35 ⁰	узел уп- равления I50-70	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Общестроительные работы:										
Надземная часть, чел.ч.	9806,83	9440,93	10258,97	II685,27		9265,47	9844,13	9806,83	9806,83	9806,83
Заработная плата, руб.	5560	5359	5815	6813	5858	5580	5560	5560	5560	
Строительные маши- ны, руб. или маш.-ч.	1355	1407	1423	1408	1436	1356	1355	1355	1355	
Санитарно-техничес- кие работы:										
Затраты труда, чел.-ч.	693,32	676,6	697,37	693,32	693,32	693,32	686,16	692,07	712,86	
Заработная плата, руб.	422	412	424	422	422	422	418	421	434	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:									
Затраты труда, чел-ч	III78,94	IO796,32	II635,13	I3057,38	IO637,58	II2I6,24	III7I,78	III77,69	III97,56
Заработная плата, руб.	6422	62II	6679	7675	6720	6442	64I8	642I	6434
Строительные маши- ны, руб. или маш-ч	I4IO	I46I	I478	I463	I49I	I4II	I409	I4IO	I4II
Нормативные трудо- затраты, чел-ч	I2994								

Начальник отдела АПР

Б.Е.Черкасов

Б.Е.Черкасов

Проверила рук. группы

Л.Е.Киселева

Л.Е.Киселева

Составила инженер

Е.А.Миронова

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удел. вес стоим. конст. элем. или вида работ к общ. стоим. работ по смете. Стоим. ед. изм. руб	
				прям. затрат	накладных расходов	план на копл. сто-им. по 5,7	всего по 7,8	в т.ч. осн. з/пл	эксп. маш. з/пл	в расх. сум-мы по гр.7	в план. сто-им. по гр. II	все-го по гр. I0, I2, I3		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	60	47I	I6,5	77	44	592	-	-	-	-	-	<u>0,78</u> 9,87
2	Фундаменты	"	I23	50I6	"	826	467	6309	-	-	-	-	-	<u>8,32</u> 3I,23
3	Подпольные каналы	"	8,I0	694	"	II4	66	874	-	-	-	-	-	<u>I,I5</u> I07,9
4	Перекрытие над подвалом	шт	6	I85	"	30	I7	232	-	-	-	-	-	<u>0,3I</u> 38,66
5	Полы подвала	м2	29	94	"	I6	8	II8	-	-	-	-	-	<u>0,I6</u> 4,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Подготовка под полы I-го этажа	м3	13,93	688	16,5	113	64	865	-	-	-	-	-	<u>1,41</u> 62,1
7	Двери подвала	м2	1,67	56	"	9	5	70	-	-	-	-	-	<u>0,09</u> 41,92
8	Внутренняя отделка подвала	"	139	4	"	1	-	5	-	-	-	-	-	<u>0,007</u> 0,04
9	Вход в подвал	м	21	426	"	72	39	537	-	-	-	-	-	<u>0,71</u> 25,57
10	Разные работы	м2	71	247	"	41	23	311	-	-	-	-	-	<u>0,41</u> 4,38
11	Всего по подземной части:			7881		1299	733	9913	-	-	-	-	-	
12	Стены	м3	329,63	19643	16,5	3241	1830	24714	-	-	-	-	-	<u>32,59</u> 74,94
13	Перекрытие	шт	187	7415	"	1225	691	9331	-	-	-	-	-	<u>12,30</u> 49,9
14	Кровля	м2	310	3819	"	631	356	4806	-	-	-	-	-	<u>6,34</u> 15,50
15	Лестницы	"	13,20	446	"	86	42	575	-	-	-	-	-	<u>0,76</u> 43,56
16	Перегородки	"	392,50	2961	"	488	276	3725	-	-	-	-	-	<u>4,91</u> 9,49
17	Полы	"	674	3502	"	578	327	4407	-	-	-	-	-	<u>5,81</u> 6,54
18	Окна	"	86,55	2703	"	446	252	3401	-	-	-	-	-	<u>4,48</u> 39,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Двери	м2	I33,02	3686	I6,5	607	344	4637	-	-	-	-	-	<u>6,11</u> 34,86
20	Внутренняя отделка	"	II80	3366	"	556	3I2	4234	-	-	-	-	-	<u>5,58</u> 3,59
21	Наружная отделка	"	33	230	"	38	2I	289	-	-	-	-	-	<u>0,38</u> 8,76
22	Разные работы	"	-	589	"	53	50	692	-	-	-	-	-	<u>0,91</u> -
23	Встроенные шкафы	IO бл.	I42	4032	"	670	378	5080	-	-	-	-	-	<u>6,70</u> 35,77
Всего по надземной части						52392	I6,5	86I9	4879	6589I	-	-	-	-
Итого:						60273		99I8	56I2	75804	-	-	-	-
Компенсация алкмини-евых конструкций				руб		30	-	-	-	30	-	-	-	-
Итого:						60303	I6,5	99I8	56I2	75834				

Главный архитектор проекта
/Н ачальник отдела АПР
Составила инженер
Проверила рук. группы

Ю.В. Горохов
Б.Е. Черкасов
Е.А. Миронова
Л.Е. Киселева

Ю.В. Горохов
Б.Е. Черкасов
Е.А. Миронова
Л.Е. Киселева