

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 484-000-702.87

ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ И КУХНЕЙ (стены кирпичные)

Альбом III - сметы

22628-03
ЦЕНА 1-54

Т.П. 184-000-702.87
Альбом Ш

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 184-000-702.87 22628-03
Однокомнатный садовый домик с мансардой и кухней (стены кирпичные)

Альбом Ш - сметы

Стоимость :

Общая	3,25 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	3,25 тыс.руб.
I м2 суммарной площади домика	87,57 руб.
I м3 объема домика	29,95 руб.
Расчетной единицы	3250 руб.


Разработан институтом
"Росниипагропром"

Проект утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 112 от 29.07.87 г.


Главный инженер института

 В.Н.Гущин

Главный инженер проекта

 А.П.Ключков

Начальник сметного отдела

 О.В.Заплетина

№ п/п	№ смет	Наименование	№ стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Таблица технико-экономических показателей	5
3	I	Объектная смета	6
4	-	Сводка объемов и затрат	8
5	I-1	Общестроительные работы	11
6	I-2	Электроосвещение	33
7	I-3	Газоснабжение	40
8	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	47
9	-	Расчет I	49
10	-	Расчет 2	51
II	-	Расчет 3	52
12	-	Расчет 4	53
13	-	Расчет 5	56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта
Однокомнатный садовый летний домик с мансардой и кухней
(стены кирпичные)

Сметная документация составлена в соответствии с заданием на проектирование и Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, в нормах и ценах, введенных с I/I-1984 года.

Сметная стоимость строительных работ определена по ЕРЕР в базисных ценах для I территориального района (подрайон А).

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен тома I, II, III Московской области.

Накладные расходы приняты в размере:

16,5% - на строительные работы;

13,3% - на сантехнические работы;

8,6% - на металлоконструкции.

Плановые накопления приняты в размере 8%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I.I.1984 года.

Сметная стоимость определена для средней расчетной температуры наружного воздуха - 30°C.

Производство земляных работ в сухих грунтах II группы.

Фундаменты - кирпичные, столбчатые.

Стены - из силикатного кирпича.

Чердачное перекрытие - из деревянных балок.

Кровля - из асбестоцементных листов марки "ВО" по деревянной обрешетке.

Полы - дощатые.

Заполнение оконных и дверных проемов - блоками.

При привязке проекта сметная стоимость комплекта изготовления деревянных деталей заводского изготовления принятая в смете, должна уточняться по калькуляции конкретного деревообрабатывающего завода-изготовителя или по утвержденным в прејскурантах ценах.

Эта стоимость предусматривает получение данных изделий по размерам, предусмотренным в спецификациях к проекту. В случае изготовления этих деталей в построечных условиях, стоимость их должна быть соответственно скорректирована.

/ Составила рук. группы  Арбузова

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
I	2	3
Объем строительный	м3	108,52
Площадь застройки	м2	31,97
Общая площадь	м2	16,23
Суммарная площадь домика	м2	37,11
В том числе:		
Мансарды	м2	13,65
Веранды	м2	7,66
Затраты труда на I м2 суммарной площади	ч/дн	2,22
Сметная стоимость строительства	т.руб.	3,25
Сметная стоимость I м2 суммарной площади	руб	87,57
Стоимость 1м3	руб	29,95
Стоимость I домика	руб	3250
Максимальный вес монтажного элемента	т	0,04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансардой
и кухней (стены кирпичные)

Сметная стоимость - 3,25 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция





Показатели по смете:

Стоимость на:

- 1. Расчетную единицу (I домик) - 3250 руб.
- 2. I м² суммарной площади домика - 87,57 руб.
- 3. I м³ объема домика - 29,95 руб.

№/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строй-Монт. тельн. работ	Обор. присп. мебели и инвентаря	Проч. зат-рат	Всего	В т.ч.		НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Общестроительные работы	3,16	-	-	-	3,16	-	-	-	м3	108,52	29,12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	I-2	Электроосвещение	-	0,09	-	-	0,09	-	-	-	м3	108,52	0,83
Итого			3,16	0,09	-	-	3,25	-	-	-	м3	108,52	29,95

Главный инженер проекта  А.П.Ключков
 Начальник сметного отдела  О.В.Заплетина
 Составил рук. группы  М.И.Арбузова
 Проверил гл. специалист  В.В.Рубцов

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I типового проекта
однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней
(стены кирпичные)

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.				Нормативная ус-ловно-чистая продукция			Уд.вес стоим. конст-рук. эл-тов или дов ра-бот в % от общей ст-ти работ по смете ст-ть ед. изм. руб.		
				пря-мые зат-раты	Накл. расх. % сумма	План накоп. 8% от ст-ти по гр. 5,6	Всего по гр. 5,6,7	В том числе:	осн. з/пл	эксп. машин		В нак-ладн. расх. суммы по гр. 7	В пла-нов. накоп. ст-ти по гр. 10, II
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Земляные работы	м3	6	12	2	I	I5	-	-	-	-	-	<u>0,47</u> 2,5
2	Фундаменты	м3	8,53	270	44	25	339	-	-	-	-	-	<u>10,73</u> 39,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Стены	м3	13,5	434	12	40	546	-	-	-	-	-	<u>17,28</u> 40,44
4	Междуэтаж- ное пере- крытие	м2	18,24	44	7	4	55	-	-	-	-	-	<u>1,74</u> 3,02
5	Кровля и карнизы	м2	64,9	118	19	11	148	-	-	-	-	-	<u>4,69</u> 2,28
6	Полы	м2	17,9	47	8	4	59	-	-	-	-	-	<u>1,87</u> 5,59
7	Дверные проемы	м2	3,69	81	13	8	102	-	-	-	-	-	<u>3,23</u> 27,64
8	Оконные проемы	м2	5,40	131	22	12	166	-	-	-	-	-	<u>5,25</u> 3,06
9	Отделочные работы	м2	304,5	160	26	16	202	-	-	-	-	-	<u>6,39</u> 0,66
10	Веранда	м2	7,23	41	7	4	52	-	-	-	-	-	<u>1,65</u> 7,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
II	Мансарда	м2	19,0	I77	29	I6	222	-	-	-	-	-	<u>7,03</u> II,68
I2	Лестница	м2	3,6	4	I	-	5	-	-	-	-	-	<u>0,16</u> I,39
I3	Печи и трубы	м3	3,33	I85	3I	I7	233	-	-	-	-	-	<u>7,38</u> 69,97
I4	Разные работы	руб	-	55	9	5	69	-	-	-	-	-	<u>2,18</u> -
I5	Комплект деталей заводского изготовления	к-т	I	752	I24	70	946	-	-	-	-	-	<u>29,95</u> -

Итого	-	-	25II	4I4	234	3I59	-	-	-	-	-	-	<u>100</u> -

Главный инженер проекта

А.П.Клочков

Начальник сметного отдела

О.В.Заплетина

/ Составила рук. группы

М.И.Арбузова

/ Проверил гл. специалист

В.В.Рубцов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

22628-03

к типовому проекту однокомнатного садового летнего домика с мансардой и кухней (стены кирпичные) на общестроительные работы

Основание: чертежи № т.пр.Альбом I АС1-23
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,66 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	58I чел.ч.
Сметная заработная плата	0,38 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I домик	3159 руб.
Im2 суммарной площади домика	85,13 руб.
Im3 объема домика	29,II руб.

№п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость един.руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. на обслуживающие машины	на един. всего
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. зарпл.	Экспл. машин		
				основ. зарпл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I	I-II32 (II6-5)	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом, грунт 2 группы 100 м2	0,560	<u>7,15</u> 7,15	-	4	4	-	12,90	7
2	I-964 (80-6)	Копание ям вручную для стоек и столбов глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы, 100 м3	0,046	<u>139,00</u> 139,00	-	6	6	-	282,00	13
3	I-960 (80-2)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м, грунт 2 груп- пы, 100 м3	0,014	<u>74,50</u> 74,50	-	I	I	-	154,00	2
4	I-968 (8I-2)	Засыпка вручную траншей пазух котло- ванов и ям, грунт 2 группы, 100 м3	0,03I	<u>46,00</u> 46,0	-	I	I	-	99,30	3
		Итого прямые зат- раты, руб.	-	-	-	I2	I2	-	-	25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
5	8-10 (3-1)	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м ³	4,090	<u>9,31</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	38	2	<u>I</u> 0	<u>0,80</u> 0,13	<u>3</u> I
6	8-49 (6-2)	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м, м ³	1,624	<u>37,20</u> 0,25	<u>0,84</u> 0,25	60	6	<u>I</u> 0	<u>6,08</u> 0,32	<u>10</u> I
7	8-59 (7-3)	Рядовые перемычки из арматуры 308A1, т	0,034	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	14	I	<u>0</u> 0	<u>54,30</u> 0,53	<u>2</u> 0
8	8-59 (7-3)	Анкера в фундаментах под стены, т	0,002	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	I	0	<u>0</u> -	<u>54,30</u> 0,53	- -
9	8-30 (5-1)	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м ³	2,820	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	96	6	<u>2</u> I	<u>4,05</u> 0,31	<u>11</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
IO	8-17 (4-3)	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, 100 м ²	0,072	<u>236,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	17	I	-	<u>19,70</u> 1,69	-
II	8-27 (4-7)	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100 м ²	0,484	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	44	9	-	<u>33,60</u> 0,58	-
Итого прямые затраты, руб.			-	-	-	270	25	<u>4</u> I	-	29
СТЕНЫ										
I2	8-30 (80-30-I) (5-I)	Стены наружные, простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м из кирпича силик.	13,500	<u>31,50</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	427	30	<u>II</u> 3	<u>4,05</u> 0,31	<u>55</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I3	8-59 (7-3)	Рядовые перемычки из арматуры 608AI, т	0,017	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	7	-	-	<u>54,30</u> 0,53	<u>I</u> -
Итого прямые затраты, руб.			-	-	-	434	30	<u>II</u> 3	-	60
4.Междуэтажное перекрытие										
I4	10-243 (48-3)	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с устройством несущей подшивки досками, утеплитель - плиты минераловатные, м2	18,240	<u>0,68</u> 0,43	<u>0,10</u> 0,03	12	10	<u>2</u> 1	<u>1,01</u> 0,04	<u>18</u> 1
I5	СЦМ I-I- -297	Пергамин кровельный П-300, м2	20,00	0,16	-	3	-	-	-	-
I6	II-182 (27-I)	Покрытие дощатое толщиной 28 мм в мансарде без стоимости досок полового настила, 100 м2	0,136	<u>50,18</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	7	6	<u>I</u> -	<u>78,20</u> 1,48	<u>II</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
20	СЦМ I-I-16	Стоимость коньковых элементов, 100 пар	0,060	53,70	-	3	-	-	-	-
21	Е10-62 (10-1) (рабсила)	Подшивка строгаными досками фронтонов и свесов, м ² №	45,77	<u>0,15</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	7	6	<u>I</u> -	<u>0,24</u> 0,01	<u>II</u> I
22	10-155 (29-6)	Установка лобовых досок, 100 м	0,22	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	I	I	<u>-</u> -	<u>7,94</u> 0,05	<u>2</u> -
23	10-201 (37-1)	Огнезащита деревянных конструкций, балки, стропилы, мауэрлаты, м ³	0,830	<u>3,82</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	3	-	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>I</u> -
24	10-203 (37-3)	Огнезащита деревянных конструкций, Обрешетка под кровлю покрытия, 100м ²	0,683	<u>12,20</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	8	I	<u>-</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>2</u> -
Итого прямые затраты, руб.			-	-	-	118	28	<u>4</u> I	-	55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
6. Полы										
25	I-968 (8I-2)	Подсыпка грунта под полы, 100м ³	0,046	<u>46,00</u> 46,00	-	2	2 2	-	99,30	5
26	I-II84 (II8-I0)	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками. Грунты I и 2 групп, 100 м ³	0,046	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	-	-	-	<u>II,20</u> 3,30	<u>I</u> -
27	I-II32 (II6-5) Тех. ч. 3.93 (III=0,6)	Планировка подсып- ки под полы, 100м ² Цена: 7,25-7,15x0,4	0,255	<u>4,29</u> 4,29	-	I	I	-	7,74	2
28	II-50 (7-I)	Устройство отсыпки из керамзита, м ³	I,95	<u>16,10</u> I,80	<u>1,08</u> 0,32	3I	4	<u>2</u> I	<u>3,58</u> 0,4I	<u>7</u> I
29	IO-2I2 (40-I)	Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами без стоимости досок полового настила, м ²	I7,90	<u>0,72</u> 0,52	<u>0,07</u> 0,02	I3	9	<u>I</u> -	<u>0,95</u> 0,03	<u>I7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Цена: 42,8+3,82+13,8x x0,258								
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	47	16	<u>3</u> I	-	33
		7.Дверные проемы								
30	10-105 (20-I)	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м ² , м ²	3,69	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	5	2	<u>I</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>3</u> I
31	10-140 (26-I)	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м ² , м ²	3,76	<u>1,34</u> 0,20	-	5	I	-	0,36	I
32	15-733 (20I-6)	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом, 100 м ²	0,003	<u>267,0</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	I	-	<u>-</u> -	<u>86,50</u> 0,46	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СЦМ 2-2-244 (доп. I)	Стоимость дверного блока ДН2I-9С с масляной окраской за два раза, м ² Цена: 14,7+0,37x1,75	3,69	15,35	-	57	-	-	-	-
34	СЦМ I-I-446	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание, компл.	2,0	6,73	-	13	-	-	-	-
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	81	3	1	-	5
		8. Оконные проемы								
35	10-72 (13-I)	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2м ² , м ²	5,40	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	16	5	<u>2</u> -	<u>1,60</u> 0,12	<u>9</u> 1
36	10-103 (19-2)	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м ² , м ²	5,40	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	5	2	<u>-</u> -	<u>0,59</u> 0,01	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СЦМ 2-2-6 (доп. I)	Стоимость оконных блоков ОС I5-I2С мас- ляной окраской за два раза, м2 Цена: I8,4+0,37x2,94	5,05	I9,49	-	98	-	-	-	-
38	СЦМ 2-2-358	Стоимость подоконной доски ПДI3-I4,м	6,50	I, I7	-	8	-	-	-	-
39	СЦМ I-I-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м, компл.	5,00	0,86	-	4	-	-	-	-
Итого прямые затра- ты, руб.			-	-	-	I3I	7	2	-	I3
9. Отделочные работы										
40	I5-20I (5I-I)	Штукатурка фасадов улучшенная цемент- но-известковым раст- вором по камню стен цоколя, I00м2	0,057	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	5	2	-	<u>57,4</u> 3,0I	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
41	I5-277 (56-I)	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, 100 м ²	0,038	<u>215,0</u> 107,0	<u>8,00</u> 2,28	8	4	-	<u>179,0</u> 2,94	<u>7</u> -
42	I5-246 (55-5)	Улучшенная штукатурка внутри зданий извест- ковым раствором по камню и бетону стен, 100 м ²	0,466	<u>98,40</u> 40,0	<u>6,20</u> 3,58	46	19	<u>3</u> 2	<u>64,0</u> 4,62	<u>30</u> 2
43	I5-502 (I52-2)	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м, улучшенная, откосов, 100 м ²	0,038	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	-	-	<u>-</u> -	<u>12,7</u> 0,03	<u>-</u> -
44	I5-502 (I52-2)	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улуч- шенная стен, 100 м ²	0,466	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,20	6	3	<u>-</u> -	<u>12,70</u> 0,03	<u>6</u> -
45	I5-545 (I58-2)	Проолидка потолков, 100 м ²	0,397	<u>53,30</u> 17,10	<u>0,80</u> 0,24	21	7	<u>-</u> -	<u>31,2</u> 0,31	<u>12</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
46	I5-544 (I58-I)	Проолифка деревян- ных поверхностей стен веранды, обрам- ления лестниц, об- шивка фронтона и стен мансарды, 100 м2	0,708	<u>46,50</u> 14,60	<u>0,50</u> 0,15	33	10	<u>-</u> -	<u>26,80</u> 0,19	<u>19</u> -
47	I5-563 (I59-3)	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дере- ву полов и плинтусов на первом этаже, мансарде и веранде, 100 м2	0,391	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	28	11	<u>-</u> -	<u>49,20</u> 0,31	<u>19</u> -
48	I5-563 (I59-3)	Масляная окраска деревянной лестницы, крыльца и площадки под лестницей, 100 м2	0,036	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	3	I	<u>-</u> -	<u>49,20</u> 0,31	<u>2</u> -
49	I5-548 (I58-5)	Проолифка оконных переделтов веранды, 100 м2	0,083	<u>44,20</u> 23,20	<u>0,03</u>	4	2	-	<u>42,6</u>	<u>4</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
50	Е10-35 (6-4) (рабсила)	Обшивка стен стро- ганными досками, м2	11,0	<u>0,15</u> 0,12	<u>0,03</u> 0,01	2	I	<u>-</u> -	<u>0,26</u> 0,01	<u>3</u> -
51	Е10-62 (10-1)	Подшивка потолков строганными доска- ми, м2	25,50	<u>0,15</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	4	3	<u>I</u> -	<u>0,24</u> 0,01	<u>6</u> -
Итого прямые зат- раты, руб.			-	-	-	160	63	<u>4</u> 2	-	113
10.Веранда										
52	10-255 (53-1)	Сборка веранд, м2	10	<u>1,85</u> 1,20	<u>0,21</u> 0,06	19	12	<u>2</u> -	<u>2,04</u> 0,08	<u>20</u> 1
53	1-968 (81-2)	Подсыпка под полы, 100 м3	0,012	<u>46,0</u> 46,0	-	1	1	-	99,30	1
54	1-1184 (118-10)	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками. Грунты 1, 2 групп, 100 м3	0,012	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	-	-	<u>-</u> -	<u>11,20</u> 3,30	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
55	I-II32 (II6-5) Тех.ч.3.93 III=0,6	Планировка подсыпки под полы, 100м ² Цена: 7,15-7,15x0,4	0,072	<u>4,29</u> 4,29	-	-	-	-	7,74	I
56	IO-2I2 (40-I)	Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами без стоимости досок полового настила, м ²	10,00	<u>0,72</u> 0,52	<u>0,07</u> 0,02	7,0	5	<u>I</u> -	<u>0,95</u> 0,03	<u>IO</u> -
57	I5-7I6 (20I-3)	Остекление деревян- ных одинарных фра- мужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом, 3мм, 100м ²	0,083	<u>142,0</u> 18,3	<u>0,90</u> 0,27	12	2	<u>-</u> -	<u>33,0</u> 0,35	<u>3</u> -
58	I5-733 (20I-6)	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 4 мм стеклом, 100 м ²	0,008	<u>267,0</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	2	-	<u>-</u> -	<u>86,50</u> 0,46	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	4I	20	4	-	-	42
		II. Мансарда									
59	Е10-28 (4-1) рабсила	Сборка каркаса мансарды и фронтона, м3	0,920	<u>14,20</u> 12,90	<u>1,80</u> 0,39	13	12	<u>I</u> I	<u>24,00</u> 0,50	<u>22</u> -	
60	10-250 (51-3)	Обшивка фронтона стоганными досками, м2	18,75	<u>0,49</u> 0,39	<u>0,03</u> 0,01	<u>9</u>	7	<u>I</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>14</u> -	
61	Е10-35 (6-4) рабсила	Обшивка стен мансарды досками 13мм, м2	29,10	<u>0,15</u> 0,12	<u>0,03</u> 0,01	4	3	<u>I</u> -	<u>0,25</u> 0,01	<u>7</u> -	
62	Е10-63 (10-2)	Обшивка потолков мансарды досками 13мм, м2	19,00	<u>0,24</u> 0,21	<u>0,03</u> 0,01	5	4	<u>I</u> -	<u>0,41</u> 0,01	<u>8</u> -	
63	10-80 (13-9)	Установка оконных блоков в деревянных нерубленных стенах с переплетами спаренными, площадью проёмов до 2м2, м2	2,16	<u>2,85</u> 1,19	<u>0,14</u> 0,04	6	3	<u>-</u> -	<u>2,08</u> 0,05	<u>4</u> -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
64	10-103 (19-2)	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м2, м2	2,16	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	2	I	<u>-</u> -	<u>0,59</u> 0,01	<u>I</u> -
65	10-107 (20-3)	Установка дверных лазов в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3м2, м2	2,52	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	5	2	<u>-</u> -	<u>1,16</u> 0,05	<u>3</u> -
66	СЦМ 2-2-270	Стоимость двери-лаза ДЛ13-10, м2	2,52	30,4	-	77	-	-	-	-
67	СЦМ 2-2-6	Стоимость оконных блоков ОС12-9 с масляной окраской за два раза, м2 Цена: 19,4+0,37x3,29	2,16	20,62	-	45	-	-	-	-
68	СЦМ 2-2-358	Стоимость подоконной доски ДЛ13-14	2,60	1,17	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
69	СЦМ I-I-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами жилых зданий для одностворчатых реп переплетов высотой до 1,5м, компл.	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
70	СЦМ I-I-448	То же, для дверных лазов, компл.	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
Итого прямые затраты, руб.			-	-	-	177	32	4	-	59
12. Лестница										
71	10-252 (52-I)	Установка лестницы на мансарду, м2	3,60	<u>1,21</u> 0,96	<u>0,20</u> 0,06	4	3	<u>1</u> -	<u>1,60</u> 0,08	<u>6</u> -
Итого прямые затраты, руб			-	-	-	4	3	1	-	6
13. Печи и трубы										
72	8-197 (23-2)	Фундаменты под печи очаги и трубы из кирпича, м3	0,56	<u>34,0</u> 2,47	<u>0,98</u> 0,29	19	1	<u>1</u> -	<u>4,27</u> 0,37	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
73	8-199 (24-1)	Печи отопительные с топкой подб дрова, не облицованные и не оштукатуренные, м3	1,65	<u>50,7</u> 6,20	<u>1,15</u> 0,34	84	10	<u>2</u> 1	<u>10,7</u> 0,44	<u>18</u> 1
74	8-210 (24-7)	Трубы дымовые кирпич- ные, с устройством разделок, холодных четвертей и установ- кой стальных зонтов, м3	1,12	<u>45,80</u> 6,90	<u>0,81</u> 0,24	51	8	<u>1</u> -	<u>11,90</u> 0,31	<u>13</u> -
75	Ц.Ич.1 п.395 1969 г.	Комплект печных приборов, к-т Цена: 12,5x1,25	1,00	15,63	-	16	-	-	-	-
76	8-212 (25-2)	Оштукатуривание пе- чей и очагов гли- няным раствором без сетки, 100м2	0,091	<u>24,90</u> 8,20	<u>2,53</u> 0,76	2	1	<u>-</u> -	<u>15,0</u> 0,98	<u>1</u> -
77	15-256 (55-5-11)	Штукатурка труб в пределах чердака, 100 м2	0,044	<u>110,0</u> 46,4	<u>6,80</u> 4,03	5	2	<u>-</u> -	<u>74,00</u> 5,20	<u>3</u> -
78	15-203 (51-3)	Штукатурка труб выше крыши	0,031	<u>99,60</u> <u>51,40</u>	<u>3,20</u> <u>0,96</u>	3	2	<u>-</u> <u>-</u>	<u>82,30</u> <u>1,24</u>	<u>3</u> <u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	I5-508 (I53-I)	Известковая окраска печи и трубы, 100м ²	0,19	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	I	I	<u>-</u> -	<u>9,70</u> 0,03	<u>2</u> -
80	I0-27 (3-I0)	Укладка предтопоч- ного листа по асбес- ту из оцинкованной стали, м ²	I,40	<u>2,64</u> 0,14	0,01	4	-	-	0,27	-
Итого прямые затра- ты, руб.			-	-	-	185	25	<u>4</u> I	-	43
I4. Разные работы										
81	I0-257 (53-3)	Устройство крыльца в три ступени, шт	I	<u>4,14</u> 2,44	<u>0,24</u> 0,07	4	2	<u>-</u> -	<u>5,38</u> -	<u>5</u> -
82	II-3 (I-3)	Устройство подсти- лающих слоев песча- ных, м ³	0,30	<u>10,4</u> 1,62	-	3	-	-	3,00	I
83	II-9 (I-9)	Глинощебеночная отмостка, т. 100м, м ³	3,05	<u>15,90</u> 4,16	-	48	13	-	<u>7,90</u>	24
Итого прямые затраты, всего			-	-	-	55	15	-	-	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		I5.Комплект деталей заводского изготовления								
84	Расчет I	Стоимость деталей и изделий заводского изготовления, к-т	1,00	710	-	710	-	-	-	-
85	Расчет	Транспортные расходы, т	3,72	11,21	-	42	-	-	-	-
		Итого прямые затраты, руб	-	-	-	752	-	-	-	-
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	2511	295	<u>45</u> 7	-	543
		Накладные расходы строительных работ, руб. 16,50% (НУЧП-50%)	-	-	-	414	(170)	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб.	0,18	-	-	-	75	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.	0,092	-	-	-	-	-	-	38
		Итого с накладными расходами, руб.	-	-	-	2925	370	<u>45</u> 7	-	581

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления руб. 8% (НУЧП -44%)	-	-	-	234	(510) (150)	-	-	-
		Всего по смете, руб	-	-	-	3159	370	<u>45</u> 7	-	-
		Нормативная ус- ловно-чистая про- дукция, руб	-	-	-	-	(660)	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость, чел.дн	-	-	-	-	-	-	-	581
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	377	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила

Проверил

Клочков

Заплетина

Арбузова

Рубцов

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I	ЕРЕР 2I-146 (27-1)	Установка щитка квартирного ЩК110I УЖЛ4, 100 шт	0,010	238,0	-	2	2	-	<u>317</u> 7,25	<u>3</u> -	-
2	ЕРЕР 2I-129 (25-5)	Установка светиль- ника потолочного, 100 шт	0,010	85,2	-	I	-	-	<u>56,6</u> 1,23	<u>I</u> -	-
3	ЕРЕР 2I-113 (23-1)	Установка выключа- телей неутопленного типа при открытой проводке двойной, 100 шт	0,020	11,3	-	-	-	-	18,6	-	-
4	ЕРЕР 2I-115 (23-3)	Установка выключа- телей герметических, 100 шт	0,020	33,6	-	I	-	-	37,20	I	-
5	ЕРЕР 2I-118 (23-6)	Установка штепсель- ных розеток неутоп- ленного типа при открытой проводке, 100 шт	0,060	11,3	-	I	I	-	18,6	I	-
6	ЕРЕР 2I-133 (25-9)	Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной пластмассовый, 100 шт	0,030	35,4	-	I	I	-	<u>34,50</u> 0,06	<u>I</u> -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
7	ЕРЕР 2I-1333 (25-9)	Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной фарфоровый, 100 шт	0,010	35,4	-	-	-	-	<u>34,50</u> 0,06	-	-
8	ЕРЕР 2I-109 (20-2)	Прокладка кабеля сечением до 16мм ² , 100 м	0,050	43,6	-	2	2	-	<u>53,7</u> 3,59	<u>3</u> -	-
9	ЕРЕР 2I-103 (18-1)	Прокладка проводов при открытой провод- ке, 100 м	0,60	8,74	-	5	5	-	13,9	8	-
10	8-375-I	Ввод в здание от воздушной сети, шт	1,00	5,18	-	5	2	-	3,00	3	-
Итого прямые затра- ты, руб			-	-	-	18	13	-	-	21	-
2.Материалы, не учтенные ценником											
II	I5-I7 доп.14 п.2-482 К=I,076	Щиток квартирный типа ШКИО1УХЛ4, шт	1,00	32,28	-	32	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Цена: 30xI,076									
I2	I5-07 доп.20 п.3-165 К=I,082	Светильник потолоч- ный НПО 19x60,шт Цена: I,35xI,082	2,00	I,46	-	3	-	-	-	-	-
I3	Пр-т I504-6-- -I6I К=I,082	Выключатель однокла- вишный однополюсный сдвоенный для отк- рытой установки,шт Цена: 0,65xI,082	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-	-
I4	СЦМ 5-4-87	Выключатель однопо- люсный сдвоенный брызгозащищенный,шт	2,00	0,96	-	2	-	-	-	-	-
I5	СЦМ 5-4-I64	Розетка штепсельная для открытой уста- новки, шт	6,00	0,24	-	I	-	-	-	-	-
I6	Пр-т I5-07- -7-I4 К=I,082	Патрон подвесной пластмассовый,шт Цена: I70xI,082	0,003	I83,94	-	-	I	-	-	-	-
I7	I70IП07- -0I8 К=0,79 К=I,076	Счетчик СО-И-449- шт Цена: 6,5x0,79xI,076	I,00	5,53	-	6	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
18	Пр-т I507-7- -I5 K=I,082	Патрон подвесной фарфоровый, I000шт Цена: 26IхI,082	0,00I	282,4	-	-	-	-	-	-	-
19	СИМ 5-2-404	Провод с алюмиение- вой жилой марки АППР сечением 2х2,0 мм2, I000 м	0,050	75,5	-	4	-	-	-	-	-
20	СИМ 5-2-407	Провод с алюмиение- вой жилой марки АППР 3х2,0 мм2, I000 м	0,0I0	II5,0	-	I	-	-	-	-	-
2I	I509 табл. 2-005 K=I, I05	Кабель с алюмиение- вой жилой марки АНРГ сечением 2хI6 мм2, м Цена: 0,5хI, I05	5,00	0,55	-	3	-	-	-	-	-
		Итого прямые затра- ты, руб	-	-	-	54	-	-	-	-	-
		Итого прямые зат- раты, руб	-	-	-	72	I3	-	-	2I	-
		Материалы, не учтен- ные в цене монтажа, руб	-	-	-	54	-	-	-	-	-
		Электромонтажные работы, руб	-	-	-	I8	I3	-	-	2I	-

I	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
Накладные расходы электромонтажных работ, руб. 87% (НУЧП - 32%)												
				-	-	-	II	(4)	-	-	-	-
Нормативная трудо- емкость, чел.ч 0,092												
				-	-	-	-	-	-	-	I	-
Сметная заработная плата, руб 0,18												
				-	-	-	-	2	-	-	-	-

Итого с накладными расходами, руб												
				-	-	-	83	15	-	-	22	-
Плановые накоп- ления, руб. 9% (НУЧП - 44%)												
				-	-	-	7	(6)	-	-	-	-

Итого по смете, руб												
				-	-	-	90	15	-	-	-	-
Всего по смете, руб												
				-	-	-	90	-	-	-	-	-
Нормативная услов- но-чистая продукция руб												
				-	-	-	-	(23)	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудо- емкость, чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная зарабо- тная плата, руб	-	-	-	-	15	-	-	-	-

Главный инженер проекта

Клочков

Начальник отдела

Заплетина

/ Составила

Лапшова

/ Проверила

Арбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту однокомнатного садового летнего
домика с мансардой и кухней (стены кирпичные), на
газоснабжение

Основание: чертежи № т.пр. Альбом I ГСИ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,23 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - 0,04 тыс.руб.

Нормативная трудо-
емкость - 28 чел.ч.

Сметная заработная
плата - 0,02 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу

I домик - 227 руб.

I м2 суммарной пло-
щадки домика - 6,12 руб.

I м3 объема домика - 2,09 руб.

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим. един. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч не обслуживающие машины		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основн. з-та	Экспл. машин	Обслуживающие машины		
				Основн.в т.ч. з-та				в т.ч. з-та		На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

I. Сантехнические работы

22628-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
1	I9-I (I-I)	Установка газовых плит бытовых двух-конфорочных, шт.	1,00	<u>1,50</u> 0,54	<u>0,14</u> 0,04	2	1	<u>-</u> -	<u>0,90</u> 0,05	<u>1</u> -
2	СИМ 3-I408	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, двухгорелочные ПГ2 (МОД. I208) с духовым шкафом, шт	1,00	40,10	-	40	-	-	-	-
3	I6-49 (7-6)	Прокладка трубопроводов из стальных водоназопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения диаметром 15 мм, м	8,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,02</u> 0,01	8	2	<u>-</u> -	<u>0,33</u> 0,01	<u>3</u> -
4	I9-73 (I2)	Пневматическое испытание газопроводов, м	8,00	<u>0,29</u> 0,25	-	2	2	-	0,35	3
5	I9-77 (I4-2)	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2, шт	1,00	<u>52,10</u> 1,80	<u>0,45</u> 0,14	52	2	<u>-</u> -	<u>2,91</u> 0,18	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СЦМ 3-1007	Кран муфтовый диам. 15 мм марки ИБ12БК	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
7	19-40 (4-1)	Устройство установки для редуцирования давления газа, шт.	1,00	<u>25,50</u> 7,60	<u>2,37</u> 0,71	-	8	<u>2</u> 1	<u>13,50</u> 0,92	<u>14</u> 1
8	Пр-нт 24-17 п.506	Шкафная установка, шт Цена: 48 x 1,076	1,00	51,65	-	52	-	-	-	-
Итого прямые затраты, руб.			-	-	-	183	<u>15</u> (17)	<u>2</u> 1	-	<u>25</u>
Накладные расходы сантехнических работ, руб. 13,3% (НУЧП-63%)			-	-	-	24	(11)	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел.ч. 0,092			-	-	-	-	-	-	-	2
Сметная заработная плата, руб. 0,18			-	-	-	-	4	-	-	-
Итого с накладными расходами, руб.			-	-	-	207	19	<u>2</u> 1	-	27

22628-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления руб. 8% (НУЧП - 44%)	-	-	-	17	(28) (7)	-	-	-
		Всего по разделу: руб.	-	-	-	224	19	<u>2</u> I	-	-
		Нормативная условно- чистая продукция, руб.	-	-	-	-	(35)	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость, чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		2. Строительные работы								
9	I5-6I4 (I64-8)	Масляная окраска труб за два раза 100 м2	0,008	<u>60,50</u> 38,40	0,03	-	-	-	68,0	I
10	ССЦ 9-92 том I	Брус железобетон- ный, м3	0,040	64,40	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	3	-	-	-	I

22628-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого с накладными расходами, руб.	-	-	-	3	-	-	-	I
		Всего по разделу, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты, руб.	-	-	-	186	15 (17)	<u>2</u> I	-	26
		в том числе:								
		строительные работы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	I
		сантехнические работы, руб.	-	-	-	183	15 (17)	<u>2</u> I	-	25

22628-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	20	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

/ Составил:

/ Проверил:

af
af
af

А.П.Ключков

О.В.Заплетина

М.И.Арбузова

В.В.Рубцов

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту однокомнатного садового летнего домика с
мансардой и кухней (стены кирпичные)

Наименование ресурсов

Количество

I

2

Общестроительные работы

Затраты труда, ч/час.

543

Заработная плата, руб.

295

Строительные машины, руб.

45

Электроосвещение

Затраты труда, ч/час.

18,37

Заработная плата, руб.

15

Строительные машины, руб.

-

Итого:

Затраты труда, ч/час.

561,37

Заработная плата, руб.

310,0

I

2

Строительные машины, руб.

45,0


Главный инженер проекта


Начальник сметного отдела


/ Составила: рук. группы

/ Проверил: гл. специалист

 А.П.Ключков

 О.В.Заплетина

 М.И.Арбузова

 В.В.Рубцов

РАСЧЕТ № I

стоимости комплекта деревянных деталей и изделий
заводского изготовления для однокомнатных садовых
летних домиков с мансардой и кухней (стены кирпичные)

№ пп	Обоснование	Наименование	Един. изм.	К-во	Цена	Стоим.
I	2	3	4	5	6	7
I. Стоимость сырья						
I	Цена, сложившаяся по отрасли домостроения	Пиломатериалы хвойных пород с учетом отходов	м3	8,36	42,9	359
2	"-	Возврат отходов - 10%	м3	0,84	2,0	2
3	Пр-нт 06-10-88-80	Антисептирование	м3	2,564	3,56	9
4	Цена по отрасли	Сушка пиломатериалов	м3	1,045	3,80	4
			Итого стоимость сырья	руб.	-	370
5	Расчет 3	Скобяные изделия	руб.	-	-	2
	Данные по отрасли домостроения	Вспомогательные материалы, 5%	руб.	-	-	19
6	"-	Основная зарплата производственных рабочих (14,5 ч/час.) на I м3 пиломатериалов	руб.	121,22	0,79	96

22628-03

I	2	3	4	5	6	7
Данные по отрасли домостроения		Дополнительная зарплата, отчисления на соцстрах, цеховые и общезаводские расходы	%	130	96	125
		Итого производственная стоимость	руб.	-	-	612
		Внепроизводственные рас- ходы	%	3,5	612	21
		Полная себестоимость	руб.	-	-	633
		Прибыль (рентабельность)	%	10	633	63
		Итого:	руб.	-	-	696
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб.	-	-	14
		Всего:	руб.	-	-	710

Составил: рук. группы  М.И. Арбузова
Проверил: гл. специалист  В.В. Рубцов

РАСЧЕТ № 2

расхода пиломатериалов на изготовление комплектов
деревянных изделий для садового домика с мансардой
и кухней (стены кирпичные)

№ № пп	Наименование деталей и изделий	Един. изм.	Процент выхода пилома- териалов	Количество	Расход пило- материалов, м3
I	2	3	4	5	6
I	Детали нестроганые	м3	88	3,445	3,86
2	Детали строганые	м3	83	3,679	4,30
	Итого:	-	-	7,124	8,16
	Оконные переплеты	м2	0,0324	6,072	0,197
	Всего:	-	-	-	8,36

/ Составила: рук. группы  М.И. Арбузова
/ Проверил: гл. специалист  В.В. Рубцов

РАСЧЕТ № 3

стоимости скобяных изделий для однокомнатного
садового летнего домика с мансардой и кухней
(стены кирпичные)

№ пп	Обоснование	Наименование	Един. изм.	К-во	Цена	Стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-нт 06-09-01 п. III	Петля ПНЗ-85	шт	2	0,092	0,18
2	"- п. IO2	Угольник УГ 75-I	шт	4	0,020	0,08
3	"- п. 85	Завертка врезная ЗР 2-I	шт	I	I,30	I,30
		Итого:	руб.	-	-	I,56
		Транспортные и загото- вительно-складские расходы в размере 6,2%	руб.	-	-	0,10
		Итого:	руб.	-	-	I,66

Составила: рук. группы *М.И. Арбузова*
/ Проверил: гл. специалист *В.В. Рубцов*

РАСЧЕТ № 4

22628-03

транспортных расходов (на I т груза) по доставке
комплекта деталей и изделий заводского изготовле-
ния для однокомнатного садового летнего домика с
мансардой и кухней (стены кирпичные)



№№ пп	Наименование операций и видов затрат	Обоснование	Расстояние перевозок	Пункты		Формула подсче-	Расходы в руб.
				Отправле- ния	Назначе- ния		
I	2	3	4	5	6	7	8
А. Автомобильные перевозки							
I	Класс груза 3	Цен., 3, ч. I р. I, прил. 2, п. 66, стр. 25	-	-	-	-	-
2	Погрузочно-разгру- зочные работы	Разд., I, стр. 6, п. I7	-	-	-	$I,65+I,66$	3,31
3	Тариф	Разд. 3А, прил. 2, стр. 28	15 км	ж/д ст.	Строй- площадка	-	1,89
4	Тара, упаковка и реквизит	-	-	-	-	-	0,97
Итого:							6,17

22628-03

I	2	3	4	5	6	7	8
Б. Железнодорожные перевозки							
5	Номер тарифной схемы - 33	Цен.3,ч.1 р.4, т.1, п.70	-	-	-	-	-
6	Весовая норма загрузки вагонов - 22 т	-"-	-	-	-	-	-
7	Виды отправок повагонно	-"-	-	-	-	-	-
8	Разгрузочные работы	р.1, стр.6, п.17	-	-	-	-	1,46
9	Подача и уборка вагонов	Разд.4, стр.68, п.22	-	-	-	-	0,50
10	Тариф	Разд.4, т.2, стр.84	500 км	Домостроительный комбинат	ж/д ст.	-	2,86

Итого:		-	-	-	-	-	4,82
Всего		-	-	-	-	-	10,99
Заготовительно-складские расходы 2%		-	-	-	-	-	0,22



I	2	3	4	5	6	7	8
	Всего	-	-	-	-	-	II,2I

/ Составила: рук. группы  М.И.Арбузова
(Проверил: гл.специалист  В.В.Рубцов

РАСЧЕТ № 5

веса деревянных деталей и изделий заводского изготовления для садового летнего домика с мансардой и кухней

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	Вес в т	К-во	Вес в т
I	2	3	4	5	6
I	Деревянные детали и изделия	м3	0,6	6,08	3,648
2	Оконные переплеты	м2	0,012	6,072	0,073
Итого:					3,72

/ Составила:  М.И.Арбузова
/ Проверил:  В.В.Рубцов