

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-225.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

24489-03

24489-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I2-225.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 2-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш


С М Е Т Ы

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Стоимость: | |
| Общая | 21,69 тыс.руб |
| Строительно-монтажные работы | 21,64 тыс.руб |
| I м ² общей площади | 154,93 руб. |
| I м ² жилой площади | 348,24 руб. |
| I квартиры | 10845,00 руб. |

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён
Госгражданстроем
Приказ № 323 от 6 ноября 1984г.

Главный инженер института
Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР



М.Г.Лейзерович
В.Н.Кувакин
Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр. |
|---|------|
| 1 Пояснительная записка | 3 |
| 2 Объектная смета I | 5 |
| 3 Локальная смета I - общестроительные работы | 7 |
| 4 Локальная смета 2 - сантехнические работы | 49 |
| 5 Локальная смета 3 - электроосвещение | 69 |
| 6 Локальная смета 4 - устройства связи | 78 |
| 7 Локальная смета (вариантные решения) (общестроительные работы) | 92 |
| 8 Локальная смета (вариантные решения) (сантехнические работы) | 130 |
| 9 Ведомость потребности ресурсов | 147 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство двухквартирного жилого дома с 2-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённый в действие с I января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января 1984г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.

Наружные стены - из кирпича пустотелого.

Внутренние стены - из кирпича полнотелого.

Перекрытия - сборные железобетонные плиты.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.

Перегородки - гипсобетонные.

Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.

Наружная отделка - расшивка швов.

Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

СОСТАВИЛА инженер I категории



Л.А.Сидорова

Смета в сумме 2I,69 тыс.руб
СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

" " _____ 1990г.

Смета в сумме 2I,69 тыс.руб
УТВЕРЖДЕНА

Заказчик

" " _____ 1990г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами

Составлена в ценах, введенных
с I января 1984г.

Сметная стоимость 2I,69 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 3,44 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата 2,34 тыс.руб
Объём и расчётный измери-
тель единичной стоимости I40,00 м2

| №№ пп | № смет и рас- чётов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость тыс.руб | | | | | Норма- тивная услов. про- дукция т.руб | Норма- тивная трудо- ёмк. тыс. ч/ч | Смет- ная зар- плата тыс. руб | Показа- тели единич- ной стоим. руб |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------|---|---|---|--|
| | | | Строи- тель- ных работ | МОН- тажных работ | Обору- дован. мебели инвен- таря | Про- чиж зат- рат | Всего | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | I | Общестроительные работы | 18,97 | - | - | - | 18,97 | - | 2,89 | 1,97 | 135,50 |
| 2 | 2 | Санитарно-техниче- ские работы | 2,11 | - | - | - | 2,11 | - | 0,33 | 0,23 | 15,07 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------|-------|------|------|---|-------|---|------|------|------|
| 3 | 3 | Электроосвещение | 0,38 | - | - | - | 0,38 | - | 0,14 | 0,08 | 2,71 |
| 4 | 4 | Устройства связи | - | 0,18 | 0,05 | - | 0,23 | - | 0,08 | 0,06 | 1,64 |
| | | Итого | 21,46 | 0,18 | 0,05 | - | 21,69 | - | 3,44 | 2,34 | |

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АИР

Составил инженер I категории

ПРОВЕРИЛ рук. группы

УМ
Б.Е.Черкасов
Л.А.Сидорова
Р.А.Форафонова

В.Н.Кувакин

Б.Е.Черкасов

Л.А.Сидорова

Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на общестроительные работы

| | |
|--------------------------|----------------|
| Сметная стоимость | 18,965 тыс.руб |
| Нормативная трудоёмкость | 2887 чел.час |
| Сметная заработная плата | 1,973 тыс.руб |
| Строительный объём | 140,00 м3 |
| Цена единицы | 135,46 руб |

Основание:

Составлена в ценах 1984г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Стоимость единицы руб | | Общая стоимость руб | | | Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж. машин на един. | всего |
|----------|----------------------------------|--|------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | основ. зар- платы | экспл. машин | | |
| | | | | основ. з/пл | в т.ч. з/пл | | | в т.ч. з/пл | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------|--------------|--------------|---|---|----------|-------|---|
| I | EI-1607 29-I | Срезка растительного слоя 1000м3 | 0,06 | <u>36,30</u> | <u>36,30</u> | 2 | - | <u>2</u> | - | - |
| | | | | - | 12,20 | | | 1 | 17,57 | 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|------------------|---|-------|-----------------------|------------------------|----|---|----------------|-----------------------|----------------|
| 2 | EI-I6I4 29-8 | Дополнительное перемещение грунта на 40м 1000м3 | 0,24 | <u>29,80</u> - | <u>29,80</u> 10,00 | 7 | - | <u>7</u> 2 | <u>-</u> 14,40 | <u>=</u> I |
| 3 | EI-I59I 22-I3 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000м3 | 0,06 | <u>144,00</u> 6,4I | <u>137,39</u> 56,10 | 9 | - | <u>8</u> 3 | <u>13,00</u> 80,78 | <u>I</u> 5 |
| 4 | C3I0-I | Перевозка до I км т | 72,00 | <u>0,29</u> 0,06 | - | 2I | 4 | - | <u>0,09</u> | <u>6</u> |
| 5 | EI-I603 25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы 1000м3 | 0,06 | <u>II,50</u> I,30 | <u>10,06</u> 3,12 | I | - | - | <u>2,63</u> 4,49 | - |
| 6 | EI-I550 II-I4 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал грунт 2 группы 1000м3 | 0,14 | <u>145,00</u> 6,53 | <u>138,47</u> 56,70 | 20 | I | <u>19</u> 8 | <u>13,20</u> 81,65 | <u>2</u> II |
| 7 | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы 100м3 | 0,06 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 4 | 4 | - | 154,00 | 9 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|---|------|-----------------------|------------------------|----|----|----------------|-----------------------|----------------|
| 8 | EI-I607 29-I | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 10м грунт I группы I000м3 | 0,14 | 36,30 | <u>36,30</u> I2,20 | 5 | - | <u>5</u> 2 | <u>-</u> I7,57 | <u>-</u> 3 |
| 9 | EI-I6I4 29-8 | Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 (в резерв и обратно) I000м3 | 0,58 | 29,80 | <u>29,80</u> I0,00 | I7 | - | <u>I7</u> 6 | <u>-</u> I4,40 | <u>-</u> 8 |
| 10 | EI-I634 3I-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы I000м3 | 0,08 | 20,30 | <u>20,30</u> 6,82 | 2 | - | <u>2</u> I | <u>-</u> 9,82 | <u>-</u> I |
| 11 | EI-967 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы I00м3 | 0,60 | <u>4I,50</u> 4I,50 | - | 25 | 25 | - | <u>89,60</u> - | <u>54</u> - |
| 12 | EI-I592 22-I4 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы (недостающий грунт) I000м3 | 0,03 | <u>I72,00</u> 7,64 | <u>I64,00</u> 66,90 | 5 | - | <u>5</u> 2 | <u>I5,50</u> 96,34 | <u>-</u> 3 |

I44-I2-225.90(III)

IO

24489-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|----|-------------------|--|-------|-----------------------|----------------------|-----|----|-----------------|------------------------|------------------|
| I3 | C3IO-I | Перевозка до I км т | 52,50 | <u>0,29</u> 0,06 | - | I5 | 3 | - | 0,09 | 5 |
| I4 | EI-I603 25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы 1000м3 | 0,03 | <u>II,50</u> I,30 | <u>IO,06</u> 3,I2 | I | - | - | <u>2,63</u> 4,49 | - |
| I5 | EI-995 85-2 | Подсыпка под полы 100м3 | 0,6I | <u>69,30</u> 52,60 | <u>I6,70</u> 7,47 | 42 | 32 | <u>II</u> 5 | <u>II3,00</u> IO,76 | <u>69</u> 7 |
| I6 | EI-II85 II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп 100м3 | 0,75 | <u>II,60</u> 7,40 | <u>4,20</u> 2,73 | 9 | 6 | <u>3</u> 2 | <u>I3,40</u> 3,93 | <u>IO</u> 3 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | - | - | I85 | 75 | <u>79</u> 32 | | <u>I56</u> 45 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I85 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 5 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I6 | - | - | | - |

I44-I2-225.90(III)

II

24489-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|-------|------------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------------------|------------------|
| | | всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 230 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 202 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | II2 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | " | - | - | 230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 202 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | II2 | - | | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| I7 | E6-2I I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3 | 39,40 | <u>29,60</u> 1,74 | <u>0,69</u> 0,2I | II66 | 69 | <u>27</u> 8 | <u>3,14</u> 0,27 | <u>I24</u> II |
| I8 | E8-I7 4-3 | Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем 100м2 | 0,60 | <u>I87,00</u> 10,80 | <u>4,37</u> I,3I | III | 6 | <u>3</u> I | <u>I9,70</u> I,69 | <u>I2</u> I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | - | - | I277 | 75 | <u>30</u> 9 | | <u>I36</u> I2 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I277 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|-------|-----------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------------------|----------------|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 210 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 20 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 38 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 119 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1606 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 168 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 122 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | " | - | - | 1606 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 168 |
| | | Сметная зарплата/ | руб | - | - | - | 122 | - | | - |
| | | Раздел 3. Цоколь | | | | | | | | |
| 19 | Е8-32 5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3 | 21,70 | <u>34,90</u> 2,41 | <u>0,78</u> 0,23 | 757 | 52 | <u>17</u> 5 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>92</u> 7 |
| 20 | Е8-13 41-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, 100м2 | 0,47 | <u>25,10</u> 19,60 | <u>1,50</u> 0,45 | 12 | 9 | - | <u>38,10</u> 0,58 | <u>18</u> - |

I44-I2-225.90(III)

I3

24489-03

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|------|-----------------------|----------------------|-----|----|----------------|---------------------|-----------------|
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | - | - | 769 | 61 | <u>17</u> 5 | | <u>110</u> 7 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 769 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 127 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 12 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 72 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 968 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 129 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 88 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | " | - | - | 968 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 129 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 88 | - | | - |
| | | Раздел 4. Отмостка | | | | | | | | |
| 2I | E27-43 II-15 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см | 0,37 | <u>192,50</u> 1,74 | <u>11,06</u> 3,46 | 71 | I | <u>4</u> I | <u>3,30</u> 4,46 | <u>I</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|------|-------------------------|-----------------------|-----|----|----------------|------------------------|-----------------|
| | | из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см ² 100м ² | | | | | | | | |
| 22 | E2I-I69 42-I | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, уста- навливаемых блоками на тро- се с количеством ламп до 4 100шт | 0,37 | <u>156,00</u> 111,00 | <u>71,00</u> 21,10 | 58 | 41 | <u>26</u> 8 | <u>191,00</u> 27,22 | <u>71</u> 10 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | - | - | 129 | 42 | <u>30</u> 9 | | <u>72</u> 12 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 58 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 36 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 101 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 84 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 55 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|------|-----|------------------|----|------------------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 71 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 12 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 90 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 4 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | " | - | - | 191 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 88 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 59 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по подземной части | " | - | - | 2360 | 253 | <u>156</u> 55 | | <u>474</u> 76 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 58 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 36 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|------|-----|---|----|-----|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 101 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 84 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 55 | - | | - |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2302 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 378 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 34 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 67 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 214 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2894 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 503 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 326 | - | | - |
| | | Итого по подземной части | " | - | - | 2995 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|--|-------|---------------------|---------------------|------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3815 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 631 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 58 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 113 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 355 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 4801 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 482 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 360 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | " | - | - | 4801 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 482 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 360 | - | | - |
| | | Раздел 6. Перекрытие | | | | | | | | |
| 28 | E7-463 39-6-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 Т и высоте зданий до 30м шт | 20,00 | <u>3,09</u> 1,39 | <u>1,06</u> 0,38 | 62 | 28 | <u>22</u> 8 | <u>2,29</u> 0,49 | <u>46</u> 10 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------------|--|-------|------------------------|---------------------|------|-----|---------------|----------------------|----------------|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 292 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 27 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 53 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 166 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2239 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 141 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 121 | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | " | - | - | 2239 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 141 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 121 | - | | - |
| | | Раздел 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 36 | E10-70 II-I | Установка стропил м3 | 1,65 | <u>112,00</u> 12,60 | <u>2,10</u> 0,63 | 185 | 21 | <u>3</u> 1 | <u>23,80</u> 0,81 | <u>39</u> 1 |
| 37 | E10-28 4-I | Установка элементов карка- сов из брусьев м3 | 1,07 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 118 | 14 | 1 | <u>24,00</u> 0,50 | <u>26</u> 1 |
| 38 | E10-23 3-6 | Устройство карнизов м2 | 37,00 | <u>3,04</u> 0,80 | <u>0,03</u> 0,01 | 112 | 30 | 1 | <u>1,53</u> 0,01 | 57 |

I44-I2-225.90(Ш)

2I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 39 | E10-22 3-5 | Лобовые щиты м2 | 9,60 | <u>3,03</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,01 | 29 | 4 | - | <u>0,72</u> 0,01 | 7 |
| 40 | E12-268 6-2 | Устройство кровель из вол- нистых асбестоцементных листов среднего профиля 100м2 | 2,14 | <u>230,00</u> 24,60 | <u>3,54</u> 1,06 | 492 | 53 | <u>7</u> 2 | <u>43,90</u> 1,37 | <u>94</u> 3 |
| 41 | E12-272 6-5 | Герметизация соединений между асбестоцементными листами 100м2 | 2,14 | <u>9,56</u> 1,21 | <u>0,03</u> 0,01 | 20 | 3 | - | <u>1,94</u> 0,01 | 4 |
| 42 | E10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 2,72 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 9 | 1 | - | <u>0,87</u> 0,05 | 2 |
| 43 | E10-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытий и настилы по фермам 100м2 | 2,14 | <u>11,00</u> 1,60 | <u>0,40</u> 0,12 | 24 | 3 | 1 | <u>3,03</u> 0,15 | 6 |
| 44 | E10-71 12-1 | Слуховые окна шт | 4,00 | <u>16,30</u> 3,50 | <u>0,30</u> 0,10 | 65 | 14 | 1 | <u>6,03</u> 0,13 | <u>24</u> 1 |
| 45 | E15-705 201-1-35 | Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплё- тов оконным стеклом 3мм 100м2 | 0,02 | <u>121,00</u> 12,50 | <u>0,50</u> 0,24 | 2 | - | - | <u>22,80</u> 0,31 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|--|------|---------------------|------|------|-----|----------------|------|-----------------|
| 46 | EI2-277 8-2 | Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м2 | 1,84 | <u>9,43</u> 2,30 | 0,01 | 17 | 4 | - | 4,14 | 8 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб | - | - | 1073 | 147 | <u>14</u> 3 | | <u>267</u> 6 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1073 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 177 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 33 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 100 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1350 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 288 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 183 | - | | - |
| | | Итого по разделу 7 | " | - | - | 1350 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 288 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 183 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| Раздел 8. Окна | | | | | | | | | | |
| 47 | EIO-74 I3-5 | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м ² | 13,68 | <u>4,47</u> 1,49 | <u>0,34</u> 0,10 | 6I | 20 | <u>4</u> I | <u>2,56</u> 0,13 | <u>35</u> 2 |
| 48 | EI5-70I 20I-I | Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм | 0,14 | <u>229,00</u> 23,50 | <u>1,50</u> 0,45 | 3I | 3 | - | <u>43,10</u> 0,58 | 6 |
| 49 | EIO-I03 I9-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м | 13,68 | <u>0,92</u> 0,34 | <u>0,03</u> 0,01 | I3 | 5 | - | <u>0,59</u> 0,01 | 8 |
| 50 | CI22-27 | Стоимость оконных блоков ОР15-12 | 13,68 | 24,08 | - | 329 | - | - | - | - |
| 51 | CI22-359 | Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16 25 м | 10,40 | 2,05 | - | 2I | - | - | - | - |
| 52 | CIII-408-I | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами | 8,00 | 2,70 | - | 22 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| | | жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл. | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб | - | - | 477 | 28 | $\frac{4}{1}$ | | $\frac{49}{2}$ |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 477 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 79 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 6 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 15 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 45 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО стоимость общестроительных работ | " | - | - | 601 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 57 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 44 | - | | - |
| | | Итого по разделу 8 | " | - | - | 601 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 44 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|------------------|---|-------|------------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| Раздел 9. Двери | | | | | | | | | | |
| 53 | E10-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ² | 3,66 | <u>1,45</u> 0,55 | <u>0,35</u> 0,11 | 5 | 2 | I | <u>0,91</u> 0,14 | <u>3</u> I |
| 54 | E10-I40 26-I | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проёма до 3 м ² | 3,66 | <u>1,34</u> 0,20 | - | 5 | I | - | 0,36 | I |
| 55 | E10-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м ² | 20,38 | <u>2,00</u> 0,67 | <u>0,13</u> 0,04 | 4I | I4 | <u>3</u> I | <u>1,16</u> 0,05 | <u>24</u> I |
| 56 | E15-730 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом матовым 3 мм 100м ² | 0,03 | <u>222,00</u> 47,80 | <u>1,40</u> 0,36 | 7 | I | - | <u>86,50</u> 0,46 | <u>3</u> |
| 57 | CI22-244 | Стоимость дверных блоков ДН2I-9ЩI м ² | 3,66 | 15,65 | - | 57 | - | - | - | - |
| 58 | CI22-224 | То же, Д02I-I3C м ² | 5,22 | 10,39 | - | 54 | - | - | - | - |
| 59 | CI22-210 | То же, ДГ2I-9 м ² | 3,40 | 14,95 | - | 5I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------|---|-------|-------|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| 60 | CI22-220 | То же, Д02I-8 м2 | 3,18 | 10,11 | - | 32 | - | - | - | - |
| 61 | CI22-2I7 | То же, ДГ2I-7C м2 | 8,34 | 15,60 | - | 130 | - | - | - | - |
| 62 | CIII-446 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однополюных компл. | 2,00 | 6,94 | - | 14 | - | - | - | - |
| 63 | CIII-448-I | То же, входных в помещение однополюных компл. | 12,00 | 2,97 | - | 36 | - | - | - | - |
| 64 | CIII-449-I | Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухполюных компл. | 2,00 | 3,23 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб | - | - | 438 | 18 | $\frac{4}{1}$ | | $\frac{31}{2}$ |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 438 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 71 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 7 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 13 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|----|----------------|---------------------|----------------|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 40 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 549 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 40 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 32 | - | | - |
| | | Итого по разделу 9 | " | - | - | 549 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 32 | - | | - |
| | | Раздел 10. Перегородки | | | | | | | | |
| 65 | E7-623 48-3-I,8 | Установка железобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт | 24,00 | <u>3,23</u> 0,86 | <u>0,77</u> 0,29 | 78 | 21 | <u>19</u> 7 | <u>1,37</u> 0,37 | <u>33</u> 9 |
| 66 | E7-432 44-4-I,8 | Укладка ригелей массой до 1 т при высоте зданий более 40 м до 57м шт | 4,00 | <u>4,01</u> 1,00 | <u>1,86</u> 0,66 | 16 | 4 | <u>8</u> 3 | <u>1,64</u> 0,85 | <u>7</u> 3 |
| 67 | ССЦМ п 3-174 | Стоимость панелей гипсо- бетонных площадью более 6 м ² м ² | 19,81 | 4,07 | - | 81 | - | - | - | - |

I44-I2-225.90(Ш)

28

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|-------|------|---|-----|----|-----------------|----|-----------------|
| 68 | СССМ п 3-190 | То же, площ. до 6 м ² м ² | 22,00 | 4,17 | - | 92 | - | - | - | - |
| 69 | СССМ п 3-198 | То же, на гипсоцементно- пуццолановом связующем м ² | 37,65 | 4,27 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 10 | руб | - | - | 428 | 25 | <u>27</u> 10 | | <u>40</u> 12 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 428 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 71 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 5 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 12 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 40 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 539 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 57 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 47 | - | | - |
| | | Итого по разделу 10 | " | - | - | 539 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 57 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 47 | - | | - |
| | | Раздел II. Полы | | | | | | | | |
| 70 | EII-6I 9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м2 | 1,06 | <u>187,00</u> 24,90 | <u>2,84</u> 0,85 | 198 | 26 | <u>3</u> I | <u>46,30</u> I,10 | <u>49</u> I |
| 71 | EII-II I-II | Устройство подстилающих слоёв бетонных м3 | 1,00 | <u>29,30</u> I,62 | - | 29 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| 72 | E8-I7 4-3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем 100 м2 | 1,06 | <u>236,00</u> 10,80 | <u>4,37</u> I,3I | 250 | II | <u>4</u> I | <u>19,70</u> I,69 | <u>2I</u> 2 |
| 73 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм 100 м2 | 1,06 | <u>405,00</u> 42,80 | <u>3,82</u> I,15 | 429 | 45 | <u>4</u> I | <u>78,20</u> I,48 | <u>83</u> 2 |
| 74 | EII-I35 20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м2 | 0,15 | <u>417,08</u> 6I,40 | <u>4,52</u> I,36 | 63 | 9 | - | <u>108,00</u> I,75 | I6 |
| | | Итого прямые затраты по разделу II | руб | - | - | 969 | 93 | <u>II</u> 3 | | <u>I72</u> 5 |

В том числе:

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|------|-------------|-------------|------|-----|---|-------------|----------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 969 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 160 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 29 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 90 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1219 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 192 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 125 | - | | - |
| | | Итого по разделу II | " | - | - | 1219 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 192 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 125 | - | | - |
| | | Раздел I2. Встроенная мебель | | | | | | | | |
| 75 | E10-I52 29-3 | Установка шкафных дверных блоков | 0,40 | <u>8,99</u> | <u>1,53</u> | 4 | 1 | - | <u>6,56</u> | <u>3</u> |
| | | 10блоков | | 3,54 | 0,46 | | | | 0,59 | - |
| 76 | E10-I53 29-4 | Установка блоков дверных антресольных | 1,00 | <u>4,81</u> | <u>0,48</u> | 5 | 2 | - | <u>3,02</u> | <u>3</u> |
| | | 10 блоков | | 1,64 | 0,14 | | | | 0,18 | |

I44-I2-225.90(Ш)

3I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|-----------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| 77 | E10-I50 29-I | Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м2 | 11,72 | <u>0,81</u> 0,35 | <u>0,14</u> 0,04 | 9 | 4 | I | <u>0,66</u> 0,05 | 8 |
| 78 | E10-I51 29-2 | Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м2 | 20,86 | <u>0,90</u> 0,64 | <u>0,05</u> 0,01 | 19 | 13 | I | <u>1,23</u> 0,01 | 26 |
| 79 | E10-I55 29-6 | Установка и крепление наличников 100м | - | <u>4,43</u> 4,16 | <u>0,13</u> 0,04 | I | - | - | <u>7,94</u> 0,05 | - |
| 80 | E10-28 4-I | Монтажные бруски, штанги; штангодержатели м3 | 0,05 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 6 | I | - | <u>24,00</u> 0,50 | I |
| 81 | CI22-436 | Стоимость блоков шкафных ДШ20-8 м2 | 3,20 | 14,80 | - | 47 | - | - | - | - |
| 82 | CI22-432 | То же, ДШ20-5 м2 | 2,40 | 15,90 | - | 38 | - | - | - | - |
| 83 | CI22-436 | То же, ДШ20-10 м2 | 4,00 | 14,80 | - | 59 | - | - | - | - |
| 84 | CI22-445 | То же, ДА4-5 м2 | 0,88 | 34,10 | - | 30 | - | - | - | - |
| 85 | CI22-453 | То же, ДА4-10 м2 | 0,52 | 30,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| 86 | CI22-478 | То же, стенок СБШ21-6 м2 | 9,92 | 10,20 | - | 101 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------|--|-------|-------|---|-----|----|----------|----|----------------|
| 87 | CI22-479 | То же, СБА5-6 м ² | 1,84 | 10,80 | - | 20 | - | - | - | - |
| 88 | CI22-485 | То же, полок ПА6-8 м ² | 1,88 | 10,70 | - | 20 | - | - | - | - |
| 89 | CI22-485 | То же, ПП6-8, ПП6-10 м ² | 5,34 | 10,70 | - | 57 | - | - | - | - |
| 90 | CI22-489 | Стоимость полок немарочных м ² | 6,90 | 10,70 | - | 74 | - | - | - | - |
| 91 | CI22-490 | Наличники марки Н-1 м | 14,40 | 0,18 | - | 3 | - | - | - | - |
| 92 | CI22-492 | Наличники марки Н-3 м | 9,20 | 0,23 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I2 | руб | - | - | 511 | 21 | <u>2</u> | - | <u>41</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 511 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 84 | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 15 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 47 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|--|------|-------------------------|---------------------|-----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| | | всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 642 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 49 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 36 | - | | - |
| | | Итого по разделу I2 | " | - | - | 642 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 49 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 36 | - | | - |
| | | Раздел I3. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 93 | EI5-256 55-5-II | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно- известковым раствором по камень и бетону стен 100м ² | 0,38 | <u>111,80</u> 46,40 | <u>6,80</u> 4,03 | 42 | 18 | <u>3</u> 2 | <u>74,00</u> 5,20 | <u>28</u> 2 |
| 94 | EI5-325 65-I | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м ² | 1,22 | <u>127,00</u> 36,50 | <u>4,60</u> 2,13 | 155 | 45 | <u>6</u> 3 | <u>62,30</u> 2,75 | <u>76</u> 3 |
| 95 | EI5-326 65-2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями 100м ² | 0,32 | <u>115,00</u> 30,70 | <u>4,60</u> 2,13 | 37 | 10 | <u>2</u> 1 | <u>53,30</u> 2,75 | <u>17</u> 1 |
| 96 | EI5-277 56-I | Штукатурка оконных и двер- ных откосов по камню и бетону плоских, 100м ² | 0,36 | <u>215,00</u> 107,00 | <u>8,00</u> 2,28 | 77 | 39 | <u>3</u> 1 | <u>179,00</u> 2,94 | <u>64</u> 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|------------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---|----------------------|----------------|
| 97 | EI5-2I0 52-3 | Штукатурка фасадов высоко-качественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских 100м | I,2I | <u>34,60</u> I7,60 | <u>I,10</u> 0,33 | 42 | 2I | I | <u>30,00</u> 0,43 | <u>36</u> I |
| 98 | EI5-276 55-I4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м2 | I,18 | <u>42,10</u> 24,40 | <u>I,10</u> 0,33 | 50 | 29 | I | <u>45,00</u> 0,43 | <u>53</u> I |
| 99 | EI5-660 I68-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен 100м2 | 0,36 | <u>76,30</u> 23,10 | <u>0,90</u> 0,27 | 27 | 8 | - | <u>41,00</u> 0,35 | <u>I5</u> - |
| 100 | EI5-502 I52-2 | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная 100м2 | 0,89 | <u>I2,90</u> 6,80 | <u>0,07</u> 0,02 | II | 6 | - | <u>I2,70</u> 0,03 | II |
| 101 | EI6-66I I68-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков 100м2 | 0,30 | <u>82,20</u> 28,90 | <u>I,00</u> 0,30 | 25 | 9 | - | <u>51,60</u> 0,39 | I5 |
| 102 | EI5-80I 252-I | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества 100м2 | 2,00 | <u>31,40</u> 15,30 | - | 63 | 3I | - | <u>26,80</u> - | 54 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|-----------------|
| I03 | EI5-660 I48-3 | Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоземль- сионными составами по штукатурке стен 100м2 | I,II | <u>76,30</u> 23,10 | <u>0,90</u> 0,27 | 85 | 26 | I | <u>41,00</u> 0,35 | 46 |
| I04 | EI5-82 I4-1 | Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плитусных элементов бе- лыми керамическими глазу- рованными плитками без уста- новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2 | 0,24 | <u>422,00</u> 94,70 | <u>2,00</u> 0,60 | 101 | 23 | - | <u>170,00</u> 0,77 | 41 |
| I05 | EI5-563 I59-3 | Улучшенная окраска коле- ром масляным разбелённым по дереву полов 100м2 | I,06 | <u>71,20</u> 27,80 | <u>0,80</u> 0,24 | 75 | 29 | I | <u>49,20</u> 0,31 | 52 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I3 | руб | - | - | 790 | 294 | <u>18</u> 7 | | <u>508</u> 9 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 790 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 131 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 12 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------------|---|------|-----------------------|---|-----|-----|---|-------------------|-----|
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 994 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 529 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 324 | - | | - |
| | | Итого по разделу I3 | " | - | - | 994 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 529 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 324 | - | | - |
| | | Раздел I4. Наружная отделка | | | | | | | | |
| I06 | EI5-637 I65-5-29 | Проолифка свесов кровли, лобовых щитов, доски 100м2 | 0,47 | <u>38,20</u> 12,10 | - | 18 | 6 | - | <u>19,20</u> - | 9 |
| I07 | EI5-637 I65-5-29 | Покрытие масляными и спир- товыми лаками по проолифен- ной поверхности потолков за два раза 100м2 | 0,47 | <u>38,20</u> 12,10 | - | 18 | 6 | - | 19,20 | 9 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I4 | руб | - | - | 36 | 12 | - | | 18 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 36 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 46 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 18 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 14 | - | | - |
| | | Итого по разделу I4 | " | - | - | 46 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 14 | - | | - |
| | | Раздел I5. Веранда, тамбуры, крыльца | | | | | | | | |
| I08 | E8-32 5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3 | 5,70 | <u>39,00</u> 2,41 | <u>0,78</u> 0,23 | 222 | 14 | <u>4</u> 1 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>24</u> 2 |
| I09 | E8-49 6-2 | Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4 м м3 | 0,65 | <u>41,50</u> 3,68 | <u>0,84</u> 0,25 | 27 | 2 | - | <u>6,08</u> 0,32 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|-----------------|---|-------|------------------------|---------------------|----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| II0 | E8-45 5-9 | Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м ² | 0,06 | <u>472,00</u> 62,00 | <u>7,59</u> 2,28 | 28 | 4 | - | <u>115,00</u> 2,94 | 7 |
| III | E10-28 4-1 | Установка элементов каркасов из брусьев м ³ | 0,48 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 53 | 6 | - | <u>24,00</u> 0,50 | 12 |
| II2 | E10-52 9-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок м ² | 26,00 | <u>3,35</u> 0,66 | <u>0,11</u> 0,03 | 87 | 17 | <u>3</u> 1 | <u>1,27</u> 0,04 | <u>33</u> 1 |
| II3 | E10-254 52-3 | Ограждение перилами м | 10,00 | <u>0,22</u> 0,16 | <u>0,04</u> 0,01 | 2 | 2 | - | <u>0,27</u> 0,01 | 3 |
| II4 | E10-32 6-1 | Декоративная доска м ² | 6,00 | <u>2,14</u> 0,22 | <u>0,03</u> 0,01 | 13 | 1 | - | <u>0,40</u> 0,01 | 2 |
| II5 | E10-22 3-5 | Фронтоны веранды м ² | 3,60 | <u>3,03</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,01 | 11 | 1 | - | <u>0,72</u> 0,01 | 3 |
| II6 | E10-62 10-1 | Подшивка потолков строгаными досками м ² | 26,00 | <u>2,49</u> 0,13 | <u>0,02</u> 0,01 | 65 | 3 | - | <u>0,24</u> 0,01 | 6 |
| II7 | E10-74 13-3 | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площ. проёмов до 2 м ² м ² | 17,10 | <u>4,47</u> 1,49 | <u>0,34</u> 0,10 | 76 | 25 | <u>6</u> 2 | <u>2,56</u> 0,13 | <u>44</u> 2 |

I44-I2-225.90(III)

39

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|---|---|----------------------|---------------|
| II8 | EI5-705 20I-I-25 | Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм 100м ² | 0,17 | <u>121,00</u> 12,50 | <u>0,50</u> 0,24 | 21 | 2 | - | <u>22,80</u> 0,31 | 4 |
| II9 | CI22-27 | Стоимость окон веранды м ² | 17,10 | 22,60 | - | 386 | - | - | - | - |
| II20 | CIII- 408-I | Скобяные изделия для одностворного окна с отдельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл | 10,00 | 2,70 | - | 27 | - | - | - | - |
| II21 | EI0-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3м ² м ² | 3,66 | <u>1,45</u> 0,55 | <u>0,35</u> 0,11 | 5 | 2 | I | <u>0,91</u> 0,14 | <u>3</u> I |
| II22 | EI0-I40 26-I | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проёма до 3 м ² м ² | 3,66 | <u>1,34</u> 0,20 | - | 5 | I | - | 0,36 | I |
| II23 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м ² м ² | 6,38 | <u>2,00</u> 0,67 | <u>0,13</u> 0,04 | 13 | 4 | I | <u>1,16</u> 0,05 | 7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|-----------------|----------------------|----------------|
| I24 | CI22-244 | Стоимость ДН2I-9ЩП м2 | 3,66 | I4,70 | - | 54 | - | - | - | - |
| I25 | CI22-2I8 | То же, ДГ2I-9 м2 | 3,60 | I4,20 | - | 5I | - | - | - | - |
| I26 | CI22-2I7 | То же, ДГ2I-7 м2 | 2,78 | I5,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| I27 | CIII-446-I | Скобяные изделия для дверей входных в здание одно-польных компл | 2,00 | 6,73 | - | 13 | - | - | - | - |
| I28 | CIII-448-I | То же, в помещение одно-польных компл | 4,00 | 2,97 | - | 12 | - | - | - | - |
| I29 | EII-6I 9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м2 | 0,26 | <u>I78,00</u> 24,90 | <u>2,84</u> 0,85 | 46 | 6 | <u>I</u> | <u>46,30</u> I,10 | <u>I2</u> |
| I30 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий досчатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм 100м2 | 0,26 | <u>405,00</u> 42,80 | <u>3,82</u> I,15 | 105 | II | <u>I</u> ... | <u>78,20</u> I,48 | <u>20</u> - |
| I3I | EII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных м3 | 0,60 | <u>29,30</u> I,62 | - | 18 | I | - | <u>2,90</u> - | 2 |
| I32 | EII-67 II-I | Устройство покрытий бетонных толщ.30 мм 100м2 | 0,07 | <u>I23,00</u> 20,50 | <u>I,74</u> 0,52 | 9 | I | * | <u>40,20</u> 0,67 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|---------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| I33 | E10-70 II-I | Установка стропил м3 | 0,48 | <u>112,00</u> 12,60 | <u>2,10</u> 0,63 | 54 | 6 | I | <u>23,80</u> 0,81 | II |
| I34 | E10-195 36-4 | Рабочий настил толщиной 25 мм сплошной м2 | 24,00 | <u>1,71</u> 0,17 | <u>0,05</u> 0,02 | 4I | 4 | I | <u>0,30</u> 0,03 | 7 |
| I35 | E12-286 6-2 | Утепление покрытий плитами фибrolита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов 100м2 | 0,68 | <u>230,00</u> 15,50 | <u>1,80</u> 0,53 | 156 | II | I | <u>28,50</u> 0,68 | 19 |
| I36 | E12-272 6-5 | Герметизация соединений между асбестоцементными листами 100м2 | 0,68 | <u>9,56</u> 1,21 | <u>0,03</u> 0,01 | 7 | I | - | <u>1,94</u> 0,01 | I |
| I37 | E10-201 57-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 0,96 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 3 | - | - | <u>0,87</u> 0,05 | I |
| I38 | E10-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2 | 0,01 | <u>11,00</u> 1,60 | <u>0,40</u> 0,12 | I | - | - | <u>3,03</u> 0,15 | - |
| I39 | E15-637 165-5-29 | Проолифка поверхности 100м2 | 0,24 | <u>38,20</u> 12,10 | - | 9 | 3 | - | <u>19,20</u> - | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|---------------------|--|------|------------------------|---------------------|------|-----|----------------|----------------------|------------------|
| I40 | EI5-637 I65-5-29 | Покрытие масляными и спир- товыми лаками по проолифен- ной поверхности потолков за два раза 100м2 | 0,24 | <u>38,20</u> 12,10 | - | 9 | 3 | - | 19,20 | 5 |
| I41 | EI5-563 I59-3 | Улучшенная окраска коле- ром масляным разбелённым по дереву полов 100м2 | 0,26 | <u>71,20</u> 27,80 | <u>0,80</u> 0,24 | 19 | 7 | - | <u>49,20</u> 0,31 | I3 |
| I42 | EI5-242 55-5-II | Простая штукатурка внутри зданий известковым раство- ром по камню и бетону стен 100м2 | 0,48 | <u>107,00</u> 32,00 | <u>5,60</u> 3,40 | 5I | I5 | <u>3</u> 2 | <u>56,00</u> 4,39 | <u>27</u> 2 |
| I43 | EI5-662 I68-5 | Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоземль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подго- товленным под окраску стен 100м2 | 0,48 | <u>58,80</u> 13,80 | <u>0,80</u> 0,24 | 28 | 7 | - | <u>24,30</u> 0,31 | I2 |
| I44 | E6-I I-I | Устройство бетонной подго- товки из бетона М50 м3 | 0,80 | <u>27,40</u> 0,70 | <u>0,28</u> 0,08 | 22 | I | - | <u>1,37</u> 0,10 | I |
| I45 | E6-I70 I5-II | Устройство перемычек же- лезобетонных из бетона М200 м3 | I,40 | <u>53,30</u> 7,85 | <u>1,12</u> 0,34 | 75 | II | I | <u>13,50</u> 0,44 | I9 I |
| | | Итого прямые затраты по разделу I5 | руб | - | - | 1866 | I72 | <u>24</u> 6 | | <u>3II</u> 10 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--------------|--|------|----------------------|---------------------|------|-----|---------------|---------------------|----------------|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 1866 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 309 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 25 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 56 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 176 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2351 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 346 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 234 | - | | - |
| | | Итого по разделу I5 | " | - | - | 2351 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 346 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 234 | - | | - |
| | | Раздел I6. Прочие работы | | | | | | | | |
| I46 | E8-30 5-1 | Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3 | 6,70 | <u>34,20</u> 2,21 | <u>0,81</u> 0,24 | 229 | 15 | <u>6</u> 2 | <u>4,05</u> 0,31 | <u>27</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|----|---|----|-----|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 503 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 83 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 7 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 14 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 47 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 633 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 10I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 72 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 1 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу I6 | " | - | - | 639 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 10I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 72 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|-------|------|------------------|----|-------------------|
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб | - | - | 12692 | 1148 | <u>214</u> 66 | | <u>2026</u> 90 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 12687 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2094 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 184 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 378 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 1183 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 15964 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2300 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 1592 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 1 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | Итого по надземной части | " | - | - | 15970 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2300 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------------------------------|-----|---|---|-------|------|-------------------|----|--------------------|
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 1592 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | " | - | - | 15052 | 1401 | <u>370</u> 121 | | <u>2500</u> 166 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 58 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 36 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 101 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 84 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 55 | - | | - |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 14989 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2472 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 218 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 445 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|-------|------|---|----|------|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 1397 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 18858 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2803 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 1918 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 1 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | Итого по смете | " | - | - | 18965 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2887 |
| | | Сметная заработная плата | руб | - | - | - | 1973 | - | | - |

Главный архитектор проекта

В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР

Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории

Л.А.Сидорова

Проверил руководитель группы

Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на санитарно-технические работы

| | |
|--------------------------|---------------|
| Сметная стоимость | 2,114 тыс.руб |
| Нормативная трудоёмкость | 331 чел.час |
| Сметная заработная плата | 0,233 тыс.руб |
| Строительный объём | 140,00 м3 |
| Цена единицы | 15,10 руб |

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Стоимость единицы руб | | Общая стоимость руб | | | Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- лужив. машин | |
|----------|----------------------------------|--|------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | основ. зар- платы | экспл. машин | в т.ч. э/пл | на един. |
| | | | | основ. э/пл | в т.ч. э/пл | | | в т.ч. э/пл | обсл.машины | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------|---------------------|---------------------|----|---|---------------|---------------------|----------------|
| I | E18-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных экм | 29,80 | <u>0,67</u> 0,26 | <u>0,06</u> 0,02 | 20 | 8 | <u>2</u> I | <u>0,46</u> 0,03 | <u>I4</u> I |
|---|----------------|---|-------|---------------------|---------------------|----|---|---------------|---------------------|----------------|

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|--|-------|---------------------|------------------|-----|----|---|------|----|
| 2 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные экм | 29,80 | 4,87 | - | 145 | - | - | - | - |
| 3 | EI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.15мм м | 30,00 | <u>0,86</u> 0,21 | <u>0,01</u> - | 26 | 6 | - | 0,35 | 10 |
| 4 | EI6-36 7-I | То же, диам. 20 мм м | 80,00 | <u>0,91</u> 0,21 | 0,01 | 73 | 17 | 1 | 0,35 | 28 |
| 5 | EI6-37 7-I | То же, диам. 25 мм м | 45,00 | <u>1,03</u> 0,21 | 0,01 | 46 | 9 | - | 0,35 | 16 |
| 6 | EI6-38 7-I | То же, диам. 32 мм м | 15,00 | <u>1,14</u> 0,21 | 0,01 | 17 | 3 | - | 0,35 | 5 |
| 7 | EI6-39 7-I | То же, диам. 40 мм м | 12,00 | <u>1,29</u> 0,21 | 0,01 | 15 | 3 | - | 0,35 | 4 |
| 8 | CI30-I08 | Вентили проходные муфтовые 15кч18П2 для воды давлением 1,6 кпа диам. 50мм шт | 2,00 | 4,32 | - | 9 | - | - | - | - |
| 9 | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм шт | 10,00 | 1,50 | - | 15 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| I0 | EI6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 100м | 1,70 | <u>4,01</u> 3,80 | - | 7 | 6 | - | 5,16 | 9 |
| II | EI8-20 I-I | Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт шт | 2,00 | <u>19,73</u> 15,61 | <u>1,13</u> 0,34 | 39 | 31 | <u>3</u> I | <u>23,97</u> 0,43 | <u>48</u> I |
| I2 | CI30-2289 | Котлы отопительные маломерные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроводимость 17,5 мкал/ч шт | 2,00 | <u>242,00</u> - | - | 484 | - | - | - | - |
| I3 | EI8-76 3-I | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 шт | 2,00 | <u>11,93</u> 5,61 | <u>0,47</u> 0,15 | 24 | 11 | I | <u>8,92</u> 0,19 | I8 |
| I4 | Цена Брянского завода | Стоимость водоподогревателя шт | 2,00 | 76,58 | - | 153 | - | - | - | - |
| I5 | EI8-I92 II-6 | Установка воздухооборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 76 мм шт | 2,00 | <u>4,77</u> 1,27 | <u>0,12</u> 0,04 | 10 | 3 | - | <u>2,04</u> 0,05 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|------|-----|---------------|----|-----------------|
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | - | - | 1083 | 97 | $\frac{7}{2}$ | | $\frac{156}{2}$ |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 1083 | - | - | | - |
| | | сдача и испытание | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 168 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 29 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 101 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 1352 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 173 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 128 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | " | - | - | 1352 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 173 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 128 | - | | - |

Раздел 2. Строительные работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|----|---|----------------------|----|
| I6 | EI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за два раза I00м2 | 0,06 | <u>37,10</u> 35,00 | - | 2 | 2 | - | <u>63,90</u> - | 4 |
| I7 | E26-7 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными м3 | 0,15 | <u>23,40</u> 11,00 | <u>0,24</u> 0,07 | 4 | 2 | - | <u>18,80</u> 0,09 | 3 |
| I8 | СИ4-I49 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 м3 | 0,18 | 30,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| I9 | E26-69 I3-5 | Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2 | 0,08 | <u>81,10</u> 28,40 | <u>1,33</u> 0,40 | 6 | 2 | - | <u>47,20</u> 0,52 | 4 |
| 20 | СИИ-376 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2 | 8,00 | 0,47 | - | 4 | - | - | - | - |
| 2I | EI5-6I4 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50мм и т.п. за 2 раза, I00м2 | 0,36 | <u>60,50</u> 38,40 | <u>0,03</u> | 22 | 14 | - | <u>68,00</u> - | 24 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|---|------|-----------------------|---------------------|------|-----|---------------|----------------------|-----------------|
| 22 | E26-76 I4-2 | Окраска изолированных по- верхностей масляным сос- тавом за два раза 100м2 | 0,08 | <u>66,30</u> 10,30 | <u>0,08</u> 0,02 | 5 | I | - | <u>19,10</u> 0,03 | 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | - | - | 48 | 2I | - | | 37 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 48 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 9 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | " | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 6I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 37 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | " | - | - | 6I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 37 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу I | " | - | - | II3I | II8 | <u>7</u> 2 | | <u>193</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|------|----|---|----|----|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 48 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 9 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | " | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 61 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 37 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 1083 | - | - | | - |
| | | сдача и испытание | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 168 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 29 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 101 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 1352 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|--|-------|---------------------|---------------------|------|-----|---|---------------------|-----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 173 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 128 | - | | - |
| | | Итого по отделу I | " | - | - | 1413 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 210 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 150 | - | | - |
| | | Отдел 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 23 | E20-408 7-I | Решётки жалюзийные P200x200, P200x120 шт | 10,00 | <u>1,67</u> 0,88 | <u>0,05</u> 0,02 | 17 | 9 | - | <u>1,41</u> 0,03 | 14 |
| 24 | E22-3 I-I | Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбесто- цементных муфтах диамет- ром 200 мм м | 5,60 | <u>3,63</u> 0,21 | <u>0,08</u> 0,02 | 20 | 1 | - | <u>0,35</u> 0,03 | 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | - | - | 37 | 10 | - | | 16 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 20 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|----|----|---|----|----|
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 25 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 17 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 21 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 14 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 9 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | " | - | - | 46 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 11 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 2 | " | - | - | 37 | 10 | - | | 16 |

В том числе:

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|----|----|---|----|----|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 20 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | " | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 25 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 17 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 21 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 14 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 9 | - | | - |
| | | Итого по отделу 2 | " | - | - | 46 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 16 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 11 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------------|-----------------|--|-------|---------------------|---------------------|----|----|---|---------------------|----|
| Отдел 3. Холодное водоснабжение | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Сантехнические работы | | | | | | | | | | |
| 25 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм м | 49,00 | <u>1,20</u> 0,23 | <u>0,01</u> | 59 | 11 | - | 0,37 | 18 |
| 26 | EI6-43 7-3 | То же, диам. 25 мм м | 32,00 | <u>1,36</u> 0,23 | 0,01 | 44 | 7 | - | 0,37 | 12 |
| 27 | EI6-263 24-2 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м | 3,00 | <u>1,34</u> 0,72 | <u>0,02</u> 0,01 | 4 | 2 | - | <u>1,17</u> 0,01 | 4 |
| 28 | CI30-85 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диам. 15 мм шт | 12,00 | 1,25 | - | 15 | - | - | - | - |
| 29 | CI30-86 | То же, диам. 20 мм шт | 1,00 | 1,48 | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | CI30-848 | Клапаны обратные подъёмные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 мпа диам. 15 мм шт | 1,00 | 0,78 | - | 1 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|--------------------------------------|------|-------|---|-----|----|---|----|----|
| 3I | CI30-268I | Гибкая подводка к унитазу шт | 2,00 | I, I2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | - | - | I26 | 20 | - | | 34 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | I26 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I0 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | I53 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 36 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | " | - | - | I53 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 3 | " | - | - | I26 | 20 | - | | 34 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|---------------|---|-------|---------------------|------|-----|----|---|------|----|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I26 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I0 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | I53 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 36 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого по отделу 3 | " | - | - | I53 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Отдел 4. Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 32 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.15 мм, м | 30,00 | <u>I,20</u> 0,23 | 0,0I | 36 | 7 | - | 0,37 | II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|------|--------------|------|----|----|---|------|----|
| 33 | Е17-52 3-3 | Установка смесителей общих для ванны и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ шт | 2,00 | <u>II,90</u> | 0,01 | 24 | I | - | 0,82 | 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб | - | - | 60 | 8 | - | | 13 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 60 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 13 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 10 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 10 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 4 | " | - | - | 60 | 8 | - | | 13 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|-------|---------------------|------|----|----|---|------|----|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 60 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | | - |
| | | сметная зарплата в н.р. | " | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 13 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 10 | - | | - |
| | | Итого по отделу 4 | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 10 | - | | - |
| | | Отдел 5. Канализация | | | | | | | | |
| | | Раздел 6. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 34 | EI6-33 6-1 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.50мм м | 24,00 | <u>1,92</u> 0,38 | - | 46 | 9 | - | 0,61 | 15 |
| 35 | EI6-34 6-2 | То же, диам.100мм м | 32,00 | <u>3,10</u> 0,37 | 0,01 | 99 | 12 | - | 0,58 | 19 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------------|--|------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| 36 | E22-I22 8-6 | Футляр из полиэтиленовых труб м | 1,00 | <u>0,27</u> 0,15 | <u>0,11</u> 0,03 | 1 | - | - | <u>0,25</u> 0,04 | - |
| 37 | CI59-493 | Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диа- метром 200 мм Юм | 0,10 | 77,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| 38 | EГ7-57 4-I | Установка унитазов фаян- совых, фарфоровых и полу- фарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непос- редственно присоединённым к унитазу типа ТП/ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл | 2,00 | <u>23,20</u> 1,49 | <u>0,13</u> 0,04 | 46 | 3 | - | <u>2,44</u> 0,05 | 5 |
| 39 | EГ7-II I-3 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подвод- ки воды полукруглых без спинки, размером в мм 600x450x150 компл | 2,00 | <u>14,30</u> 0,97 | <u>0,06</u> 0,02 | 29 | 2 | - | <u>1,56</u> 0,03 | 3 |
| 40 | EГ7-80 6-I | Установка моек стальных эмалированных на одно от- деление со смесителем, на кронштейнах МС-2-I компл | 2,00 | <u>13,20</u> 1,14 | <u>0,05</u> 0,02 | 26 | 2 | - | <u>1,83</u> 0,03 | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
| 4I | ЕI7-I I-I | Установка ванн купальных прямобортных чугунных эма- лированных без смесителя В4-I500 КОМПЛ | 2,00 | <u>47,60</u> 1,84 | <u>0,3I</u> 0,09 | 95 | 4 | - | <u>3,09</u> 0,12 | 6 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб | - | - | 350 | 32 | - | | 52 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 349 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 47 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 8 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 32 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 428 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 56 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 40 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Итого по разделу 6 | руб | - | - | 429 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 40 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 5 | " | - | - | 350 | 32 | - | | 52 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 349 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 47 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 8 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 32 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 428 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 56 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 40 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|------|-----|---------------|----|-----------------|
| | | Итого по отделу 5 | руб | - | - | 429 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата | руб | - | - | - | 40 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | " | - | - | 1704 | 188 | $\frac{7}{2}$ | | $\frac{308}{2}$ |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 69 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 12 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в н.р. | " | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 87 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 39 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 24 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 1635 | - | - | | - |
| | | сдача и испытание | " | - | - | 1 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|------|-----|---|----|-----|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 242 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 4I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 150 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2027 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 292 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 209 | - | | - |
| | | Итого по смете | " | - | - | 2II4 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 33I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 233 | - | | - |

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР
Составил руководитель группы
Проверил руководитель группы

Б.Е. Черкасов
Т.А. Осипова
Т.А. Осипова

В.Н. Кувакин
Б.Е. Черкасов
Т.А. Осипова
Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на электроосвещение

Основание: Э0-1
Составлена в ценах 1984 года

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Сметная стоимость | 0,381 тыс.руб |
| Нормативная трудоёмкость | 138 чел.час |
| Сметная заработная плата | 0,084 тыс.руб |
| Строительный объём | 140,00 м ² |
| Цена единицы | 2;72 руб |

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Стоим.ед.руб | | Общая стоим.руб | | | Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- лужив.машин | |
|----------------------------|----------------------------------|--|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|---|-------|
| | | | | всего | эксп. машин | всего | основ. зар- платы | эксп. машин | ч/ч, не за- нятых обс- лужив.машин | |
| | | | | основ. з/пл | в т.ч. з/пл | | | в т.ч. з/пл | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦСКЦЭ-84 п 1242 | Ящик ЯРВМ-6I22 шт | 1,00 | <u>11,70</u> | <u>0,02</u> | 12 | 2 | - | <u>2,48</u> | 2 |
| | | | | 1,55 | 0,02 | | | | 0,03 | |
| 2 | Э2I-I46 27-I | Монтаж щитка ЩКИ-8202- УХЛЧ 100шт | 0,02 | <u>238,00</u> | <u>8,20</u> | 5 | 4 | - | <u>317,00</u> | 6 |
| | | | | 206,00 | 5,62 | | | | 7,25 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------|--|------|------------------------|-----------------------|---|---|---------------|-----------------------|---------------|
| 3 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт | 2,00 | <u>1,19</u> 0,73 | - | 2 | I | - | 1,00 | 2 |
| 4 | E2I-I33 25-9 | Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной 100шт | 0,02 | <u>35,40</u> 19,20 | <u>0,10</u> 0,05 | I | - | - | <u>34,50</u> 0,06 | I |
| 5 | E2I-I32 25-8 | Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный 100шт | 0,02 | <u>28,70</u> 17,90 | <u>0,10</u> 0,05 | I | - | - | <u>32,20</u> 0,06 | I |
| 6 | E2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 100шт | 0,08 | <u>85,20</u> 31,40 | <u>1,40</u> 0,95 | 7 | 3 | - | <u>56,60</u> 1,23 | 5 |
| 7 | E2I-I26 25-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях 100шт | 0,04 | <u>120,00</u> 46,50 | <u>62,70</u> 19,50 | 5 | 2 | <u>3</u> I | <u>88,20</u> 25,15 | <u>4</u> I |
| 8 | E2I-I33 25-9 | Клемма люстровая 100шт | 0,08 | <u>35,40</u> 19,20 | <u>0,10</u> 0,05 | 3 | 2 | - | <u>34,50</u> 0,06 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 9 | Ц8-522-5 | Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл | 4,00 | <u>2,32</u> 1,02 | <u>0,05</u> 0,01 | 9 | 4 | - | <u>2,00</u> 0,01 | 8 |
| 10 | E2I-II9 23-7 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 100шт | 0,16 | <u>12,90</u> 10,60 | - | 2 | 2 | - | 19,20 | 3 |
| 11 | E2I-II9 23-7 | То же, двоянных 100шт | 0,04 | <u>12,90</u> 10,60 | - | 1 | - | - | 19,20 | 1 |
| 12 | E2I-II4 23-2 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100шт | 0,08 | <u>13,30</u> 10,60 | -- | 1 | 1 | - | 19,20 | 2 |
| 13 | E2I-II4 23-2 | То же, двоянный 100шт | 0,07 | <u>13,30</u> 10,60 | - | 1 | 1 | - | 19,20 | 1 |
| 14 | E2I-II5 23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических 100шт | 0,07 | <u>33,60</u> 20,80 | - | 2 | 1 | - | 37,20 | 3 |
| 15 | Ц8-84-I | Установка звонка ЗН-220 шт | 2,00 | <u>0,38</u> 0,33 | 0,01 | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| 16 | E2I-I08 20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с | 0,90 | <u>39,80</u> 28,80 | <u>8,53</u> 2,67 | 36 | 26 | <u>7</u> 2 | <u>51,60</u> 3,44 | <u>46</u> 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|------------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|-----------------|
| | | креплением накладными ско- бами - кабель сечением до 6 мм ² 100м | | | | | | | | |
| I7 | E2I-I09 20-2 | То же, кабель сечением до 10 мм ² 100м | 0,40 | <u>43,60</u> 30,00 | <u>8,87</u> 2,78 | I7 | I2 | <u>3</u> I | <u>53,70</u> 3,59 | <u>2I</u> I |
| I8 | E2I-I04 I8-2 | Прокладка проводов в пус- тотах перекрытий или пе- регородок 100м | I,75 | <u>6,60</u> 5,40 | - | I2 | 9 | - | <u>9,70</u> - | I7 |
| I9 | E2I-I34 25-I0 | Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения 100шт | 0,0I | <u>46,70</u> 38,80 | <u>0,58</u> 0,39 | I | - | - | <u>69,50</u> 0,50 | I |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | - | - | II9 | 7I | <u>I3</u> 4 | | <u>I29</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | II9 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 9 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|--|-------|--------|---|-----|----|---|----|-----|
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 194 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 138 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 84 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | " | - | - | 194 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 84 | - | | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником | | | | | | | | |
| 20 | CI54-2I9 | Щиток ЩКИ-8202 шт | 2,00 | 27,60 | - | 55 | - | - | - | - |
| 21 | I507-70I9 | Патрон E27ЦКБ-04 1000шт | - | 105,00 | - | I | - | - | - | - |
| 22 | I507-7020 | Патрон резьбовой E27ФП-0I 1000шт | - | 260,00 | - | I | - | - | - | - |
| 23 | CI54-I42 | Розетка штепсельная типа 48К шт | I6,00 | 0,2I | - | 3 | - | - | - | - |
| 24 | CI54-I42 | То же, сдвоенная шт | 4,00 | 0,2I | - | I | - | - | - | - |
| 25 | CI54-I65 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220 шт | 2,00 | 0,70 | - | I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|---|------|-------|---|----|---|---|----|----|
| 26 | CI54-I63 | Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-01-10/220 шт | 2,00 | 0,24 | - | I | - | - | - | - |
| 27 | 2405-I099 | Зажим лостровый КЛ-2,5УЗ ТУ36-1927-76, изм.нр1-78 1000шт | 0,01 | 24,91 | - | I | - | - | - | - |
| 28 | I504-6I60 | Выключатель клавишный для коммутации электротехниче- ских цепей переменного то- ка 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I ВКII-I910 ТУ I6-526.294-78 шт | 4,00 | 0,43 | - | 2 | - | - | - | - |
| 29 | I504-6I60 | То же, сдвоенный ВКII-I910 ТУ I6-526.294-78 шт | 8,00 | 0,43 | - | 3 | - | - | - | - |
| 30 | I504-6I62 | Выключатель клавишный для коммутации электротехниче- ских цепей переменного то- ка 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций 3 ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт | 7,00 | 0,97 | - | 7 | - | - | - | - |
| 31 | CI54-2I8 | Звонок безыскровый на на- пряжение 220 В укомплекто- ван звонковой кнопкой кор- пус пластмассовый двухцвет- ный типа ЗП шт | 8,00 | I,80 | - | I4 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9I | IO | II |
|----|-----------|---|-------|--------|---|----|---|----|----|----|
| 32 | CI53-I37 | Светильник НБ0-06x60 шт | 8,00 | 1,91 | - | 15 | - | - | - | - |
| 33 | CI53-I40 | Светильник НПО-20x60 шт | 2,00 | 2,22 | - | 4 | - | - | - | - |
| 34 | CI53-33 | Светильник НСП02-100 шт | 2,00 | 3,62 | - | 7 | - | - | - | - |
| 35 | CI53-226 | Указатель световой "выход" СУВ-МУЗ шт | 1,00 | 2,71 | - | 3 | - | - | - | - |
| 36 | CI53-258 | Лампы Б220-230-40 10шт | 0,20 | 0,97 | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 | CI5I-I54 | Кабели силовые с алюми- евыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в ре- зиновой маслостойкой обо- лочке, не распространяющей горение, марки АНРГ с чис- лом жил и сеч. 3x6 мм ² 1000м | 0,03 | 364,00 | - | II | - | - | - | - |
| 38 | CI5I-I55 | То же, сеч. 3x10 мм ² 1000м | 0,04 | 501,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| 39 | I509-2005 | Кабель АНРГ сеч. 2x25 мм ² м | 60,00 | 0,23 | - | 14 | - | - | - | - |
| 40 | CI52-I96 | Провода силовые для элек- трических установок с по- ливинилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напря- | 0,14 | 49,20 | - | 7 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------|--|------|-------|---|-----|---|---|----|----|
| | | жение до 380 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 2x2,5 мм ² 1000м | | | | | | | | |
| 4I | CI52-I99 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ с числом жил и сеч. 3x2,5 мм ² 1000м | 0,04 | 71,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | - | - | 174 | - | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 174 | - | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 13 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 187 | - | - | - | - |
| | | Итого по разделу 2 | " | - | - | 187 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---------------------------------|-----|---|---|-----|----|----------------|----|-----------------|
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | - | - | 293 | 71 | <u>13</u> 4 | | <u>129</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 293 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 61 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 9 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 27 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 381 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 138 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 84 | - | | - |
| | | Итого по смете | " | - | - | 381 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 84 | - | | - |

Главный архитектор проекта
 / Начальник отдела АПР
 Составил руководитель группы
 Проверил руководитель группы

В.Н. Кувакин
Б.Е. Черкасов
Т.А. Осипова
Т.А. Осипова

В.Н. КУВАКИН
 Б.Е. ЧЕРКАСОВ
 Т.А. ОСИПОВА
 Т.А. ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства

| | |
|--------------------------|---------------|
| Сметная стоимость | 0,231 тыс.руб |
| Нормативная трудоёмкость | 77 Чел.час |
| Сметная заработная плата | 0,064 тыс.руб |
| Строительный объём | 140,00 мЗ |
| Цена единицы | 1,65 руб |

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 года

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Стоим.ед.руб | | Общая стоим.руб | | | Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- лужив.машин | |
|----------|----------------------------------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | основ. зар- платы | экспл. машин | в т.ч. з/пл | в т.ч. з/пл |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------|---------------------|---|---|---|---|------|---|
| 1 | Е34-646 I25-1 | Установка стоек телефон- ных одинарных, шт | 1,00 | <u>7,78</u> 3,15 | - | 8 | 3 | - | 3,08 | 3 |
| 2 | ЦИ0-I27-8 | Предохранитель АЗУ компл | 1,00 | <u>3,82</u> 1,54 | - | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------|--|------|-----------------------|----------------------|----|---|---|----------------------|----|
| 3 | Ц8-409-I | Провод АТВ-2х6 мм в трубе 100м | 0,06 | <u>4,88</u> 2,36 | <u>2,33</u> 0,71 | I | - | - | <u>4,00</u> 0,92 | - |
| 4 | Ц8-4I7-I | Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам. до 25мм 100м | 0,06 | <u>34,80</u> 14,40 | <u>12,20</u> 3,85 | 2 | I | I | <u>26,00</u> 4,97 | 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | - | - | 15 | 6 | I | | 8 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 15 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 20 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | " | - | - | 20 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |

Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|--------------|--|------|--------|---|----|---|---|----|----|
| 5 | CI52-50I | Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-II с числом жил и сеч. 2x0,6 мм ² I000м | 0,0I | 23,10 | - | I | - | - | - | - |
| 6 | 503-80I24-II | Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000пм | - | 333,56 | - | I | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого по разделу 2 | " | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу I | " | - | - | I7 | 6 | I | | 8 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | I7 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---------------|----------------------|---------------|
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 22 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | Итого по отделу I | " | - | - | 22 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | Отдел 2. Радиофикация | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 7 | E34-64I I24-I | Установка для радиотранс- ляционных сетей стоек оди- нарных на напряжение до 240 В шт | 1,00 | <u>17,34</u> 7,68 | - | I7 | 8 | - | 7,12 | 7 |
| 8 | ЦИ0-397-5 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт | 1,00 | <u>1,49</u> 1,24 | - | I | I | - | 2,00 | 2 |
| 9 | ЦИ0-38I-6 | Коробка кабельная, сое- динительная или развет- вительная шт | 2,00 | <u>2,42</u> 2,22 | - | 5 | 4 | - | 3,00 | 6 |
| 10 | Ц8-402-I | Провода марок ШПВ, АППВ при открытой проводке 100м | 0,44 | <u>16,50</u> 8,07 | <u>5,15</u> 1,63 | 7 | 4 | <u>3</u> I | <u>14,00</u> 2,10 | <u>6</u> I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------|--|------|-----------------------|----------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| II | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм ² 100м | 0,06 | <u>4,88</u> 2,36 | <u>2,33</u> 0,71 | I | - | - | <u>4,00</u> 0,92 | - |
| I2 | Ц8-4Г7-I | Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диам. до 25мм 100м | 0,06 | <u>34,80</u> 14,40 | <u>12,20</u> 3,85 | 2 | I | I | <u>26,00</u> 4,97 | 2 |
| I3 | Ц10-975-I2 | Коробки осветительные и ограничительные шт | 3,00 | <u>0,41</u> 0,37 | - | I | I | - | 1,00 | 3 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | - | - | 34 | I9 | <u>4</u> I | | <u>26</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 34 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I6 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 54 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|--|------|--------|---|----|----|---|----|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 28 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | " | - | - | 54 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 28 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником | | | | | | | | |
| I4 | 290220- I25I | Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-10Т Шт | I,00 | 3,63 | - | 4 | - | - | - | - |
| I5 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТШ с числом жил и диам. 2хI,2 мм2 I000м | 0,05 | 22,90 | - | I | - | - | - | - |
| I6 | 503- 80I24-II | Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000пм | 0,0I | 333,56 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------------------------------|-----|---|---|----|----|---------------|----|----------------|
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | 4 | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 2 | " | - | - | 4I | 19 | <u>4</u> I | | <u>26</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 4I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 16 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 6I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 28 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО по отделу 2 | " | - | - | 6I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| Отдел 3. телевидение | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | | | |
| I7 | ЦIO-604-I | Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей шт | I,00 | <u>IO,IO</u> 2,35 | <u>7,70</u> 2,72 | IO | 2 | <u>8</u> 3 | <u>4,00</u> 3,5I | <u>4</u> 4 |
| I8 | ЦIO-604-3 | Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт | I,00 | <u>I4,30</u> 7,08 | <u>5,63</u> 2,0I | I4 | 7 | <u>6</u> 2 | <u>II,00</u> 2,59 | <u>II</u> 3 |
| I9 | ЦIO-606-I7 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер. | I,00 | <u>I2,20</u> I2,00 | - | I2 | I2 | - | 5,00 | 5 |
| 20 | ЦIO-605-2 | Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт | I,00 | <u>2,26</u> I,3I | - | 2 | I | - | 2,00 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|---|------|-----------------------|----------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| 21 | I60I-2394 | Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТПУ-2 УТ2.002.001 ТУ компл | I,00 | 54,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| 22 | ЦИ0-605-I | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт | I,00 | <u>0,58</u> 0,46 | - | I | - | - | 0,80 | I |
| 23 | Ц8-I46-I | кабель до 35 кв, ПО с креплением накладными скобками масса I м до 3 кг IOOm | 0,15 | <u>48,00</u> 18,20 | <u>12,70</u> 4,04 | 7 | 3 | <u>2</u> I | <u>3I,00</u> 5,2I | <u>5</u> I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб | - | - | 100 | 25 | <u>16</u> 6 | | <u>28</u> 8 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | " | - | - | 54 | - | - | | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 54 | - | - | | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 46 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |

I44-I2-225.90(III)

87

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------|--|------|-------|---|-----|----|---|----|----|
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 73 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 38 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | " | - | - | 127 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником | | | | | | | | |
| 24 | I60I-2484 | Антенна АТВГ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ компл | 1,00 | 10,28 | - | 10 | - | - | - | - |
| 25 | I60I-2493 | Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ компл | 1,00 | 1,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 26 | CI5I-2728 | Кабели радиотелефонии и сельской телефонной связи, однопарные с медными жила- ми с полиэтиленовой изоля- цией в полиэтиленовой обо- лочке марки ПРПМ diam. жилы 0,9 мм 1000м | 0,02 | 49,60 | - | 1 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------------------------------|-----|---|---|-----|----|----------------|----|----------------|
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб | - | - | I3 | - | - | | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | I3 | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I4 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | " | - | - | I4 | - | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 3 | " | - | - | II3 | 25 | <u>I6</u> 6 | | <u>28</u> 8 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | " | - | - | 54 | - | - | | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 54 | - | - | | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 59 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 87 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 38 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Итого по отделу 3 | " | - | - | 141 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Отдел 4. Молниезащита | | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Монтажные работы | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм 100м | 0,10 | <u>51,80</u> 14,90 | <u>1,60</u> 0,10 | 5 | I | - | <u>26,00</u> 0,13 | 3 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб | - | - | 5 | I | - | | 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------------------------|-----|---|---|-----|----|----------------|----|----------------|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по разделу 7 | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 4 | " | - | - | 5 | I | - | | 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по отделу 4 | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | " | - | - | 176 | 5I | $\frac{2I}{7}$ | | $\frac{65}{9}$ |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---------------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|----|----------------|---------------------|----------------|
| 2 | E7-445 38-10-I,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 10,00 | <u>0,23</u> 0,08 | <u>0,15</u> 0,06 | 2 | I | <u>2</u> I | <u>0,13</u> 0,08 | <u>I</u> I |
| 3 | ССЦМ п 9-92 | Стоимость перемычек м3 | 0,26 | 64,40 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб | - | - | 768 | 47 | <u>17</u> 5 | | <u>82</u> 7 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 768 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 126 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | II |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 72 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 966 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 100 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 74 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|--|------|-----------------------|----------------------|-----|----|---|----------------------|-----|
| | | Итого по разделу I | руб | - | - | 966 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 100 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 74 | - | | - |
| | | Раздел 2. Перекрытие | | | | | | | | |
| 4 | EI2-227 9-4 | Устройство кровли из битумной мастики для зданий шириной до 12 м из двух слоёв битумной мастики с двумя армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем на битумной мастике из рубероида РКУ-420А 100м ² | 0,08 | <u>85,80</u> 35,80 | <u>14,80</u> 4,46 | 7 | 3 | I | <u>61,40</u> 5,75 | 5 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | - | - | 7 | 3 | I | | 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 9 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | " | - | - | 9 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | Раздел 3. Окна | | | | | | | | |
| 5 | E10-74 I3-5 | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м ² | 13,68 | <u>4,47</u> 1,49 | <u>0,34</u> 0,10 | 6I | 20 | <u>4</u> I | <u>2,56</u> 0,13 | <u>35</u> 2 |
| 6 | E15-70I 20I-1 | Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм 100м ² | 0,14 | <u>229,00</u> 23,50 | <u>1,50</u> 0,45 | 3I | 3 | - | <u>43,10</u> 0,58 | 6 |
| 7 | CI22-27 | OP15-I2 м ² | 13,68 | 22,60 | - | 309 | - | - | - | - |
| 8 | CI11- 408-I | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл | 8,00 | 2,70 | - | 22 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|------------------|---|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | | |
| 9 | E10-72 I3-I | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м ² м ² | 13,68 | <u>3,01</u> 0,93 | <u>0,30</u> 0,09 | 41 | 13 | <u>4</u> 1 | <u>1,60</u> 0,12 | <u>22</u> 2 |
| 10 | E15-707 201-2 | Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3 мм 100м ² | 0,14 | <u>242,00</u> 25,20 | <u>1,50</u> 0,45 | 33 | 3 | - | <u>46,90</u> 0,58 | 6 |
| 11 | CI22-I2 | OCI5-I2 м ² | 13,68 | 18,40 | - | 252 | - | - | - | - |
| 12 | CI11-424 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зданий для одностворчатых переплётов высотой до 1,5 м компл | 10,00 | 0,86 | - | 9 | - | - | - | - |
| 13 | CI11-428 | То же, для двухстворных переплётов с форточкой высотой до 1,5 м компл | 2,00 | 2,15 | - | 4 | - | - | - | - |
| Итого прямые затраты по разделу 3 | | | руб | - | - | 84 | 7 | - | | 13 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|----|----------------|----|-----------------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 84 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 15 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 108 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 14 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 11 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | " | - | - | 108 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 11 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу I | " | - | - | 859 | 57 | <u>18</u> 5 | | <u>100</u> 7 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 859 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 142 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|--------------|---|-------|-------|---|------|----|---|------|-----|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 26 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 82 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1083 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | II9 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 88 | - | | - |
| | | Итого по отделу I | " | - | - | 1083 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | II9 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 88 | - | | - |
| | | Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40°C | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Стены | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| I4 | E8-32 5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3 | 13,30 | 38,99 | - | 519 | - | - | 4,23 | 56 |

I44-I2-225.90(Ш)

99

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------------|---|------|-------|---|-----|----|---|------|----|
| 15 | Е7-445 38-10-1,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 8,00 | 0,23 | - | 2 | - | - | 0,13 | I |
| 16 | CCLM п 9-92 | Стоимость перемычек м3 | 0,24 | 64,40 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | - | - | 536 | - | - | - | 57 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 536 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 88 | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 15 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 49 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 673 | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 65 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 15 | - | - | - |
| | | Итого по разделу 4 | " | - | - | 673 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 15 | - | | - |
| | | Раздел 5. Перекрытие | | | | | | | | |
| I7 | EI2-287 9-4 | Утепление покрытий лёгким бетоном м2 | 6,40 | <u>35,20</u> 1,28 | <u>0,56</u> 0,17 | 225 | 8 | <u>3</u> 1 | <u>2,54</u> 0,22 | <u>I6</u> I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб | - | - | 225 | 8 | <u>3</u> 1 | | <u>I6</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 225 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 37 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 7 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 21 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 283 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 20 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 16 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|---|----------|----|-----------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 113 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 18 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 11 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 142 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | " | - | - | 142 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 2 | " | - | - | 874 | 8 | <u>3</u> | | <u>73</u> |
| | | | | | | | | I | | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 874 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 143 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|-------|----------------------|---------------------|------|----|----------------|---------------------|------------------|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 12 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 25 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 81 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1098 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 86 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Итого по отделу 2 | " | - | - | 1098 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 86 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 34 | - | | - |
| | | Отдел 3. Вариант с мелкозаглублёнными фундаментами | | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Фундаменты | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 22 | E6-2I I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3 | 39,40 | <u>32,03</u> 1,74 | <u>0,69</u> 0,2I | 1262 | 69 | <u>27</u> 8 | <u>3,14</u> 0,27 | <u>124</u> II |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 23 | E8-10 3-I | Устройство песчаных осно- ваний под фундаменты м3 | 64,10 | <u>9,32</u> 0,40 | <u>0,32</u> 0,10 | 597 | 26 | <u>20</u> 6 | <u>0,80</u> 0,13 | <u>5I</u> 8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 24 | EI-II84 II8-10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 групп 100м3 | - | 9,60 | - | I | - | - | II,20 | - |
| 25 | E7-I I-I | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5т шт | 29,00 | I,52 | - | 44 | - | - | 0,65 | I9 |
| 26 | ССЦМ п 78 | Фундаментные плиты ФЛ1028 шт | 29,00 | I3,80 | - | 400 | - | - | - | - |
| 27 | E7-400 36-I | Установка блоков стен валов массой до 0,5 т шт | 10,00 | I,27 | - | 13 | - | - | 0,39 | 4 |
| 28 | ССЦМ п 3-3 | Стоимость блоков стен подвала м3 | 1,98 | 40,00 | - | 79 | - | - | - | - |
| 29 | E8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,24 | <u>I94,00</u> 27,80 | <u>I,38</u> 0,41 | 47 | 7 | - | <u>54,30</u> 0,53 | I3 |
| 30 | E6-I3 I-I3 | Фундаменты под веранду м3 | 3,60 | 34,40 | - | I24 | - | - | 5,07 | I8 |
| 31 | E8-32 5-2 | Кладка цоколя м3 | I3,50 | 34,90 | - | 47I | - | - | 4,23 | 57 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб | - | - | 514 | 36 | <u>7</u> 2 | | <u>38</u> 3 |

I44-I2-225.90(Ш)

I05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|------|-----------------------|----------------------|-----|----|---------------|---------------------|---------------|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 514 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 84 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 15 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 47 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 645 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 43 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | Итого по разделу 7 | " | - | - | 645 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 43 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 23 | - | | - |
| | | Раздел 8. Отмостка | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 32 | E27-43 II-15 | Устройство однослойных оснований толщ.15 см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см ² 100м ² | 0,37 | <u>192,50</u> 1,74 | <u>11,06</u> 3,46 | 71 | I | <u>4</u> I | <u>3,30</u> 4,46 | <u>I</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|------|----------------------|---------------------|-----|----|----------------|---------------------|-----------------|
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 33 | E27-I9 7-I | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка м3 | 6,20 | <u>8,68</u> 0,07 | <u>0,21</u> 0,05 | 54 | - | I | <u>0,15</u> 0,06 | I |
| 34 | E8-28 4-8 | Укладка мятой глины м3 | 9,30 | <u>11,80</u> 3,20 | <u>2,16</u> 0,65 | 110 | 30 | <u>20</u> 6 | <u>6,50</u> 0,84 | <u>60</u> 8 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб | - | - | 235 | 31 | <u>25</u> 7 | | <u>62</u> 10 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 235 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 39 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 7 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 22 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 296 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 76 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 45 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|------|---|---|-----|----|----------------|----|-----------------|
| | | Итого по разделу 8 | руб | - | - | 296 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 45 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 3 | " | - | - | 749 | 5 | <u>18</u> 5 | | <u>100</u> 7 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 749 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 123 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 12 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 69 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 941 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч- | - | - | - | - | - | | 119 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |
| | | Итого по отделу 3 | " | - | - | 941 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 119 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 22 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------|--|-------|----------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
| Отдел 4. Вариант стен из пустотелого кирпича толщ.640мм | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Стены | | | | | | | | | | |
| Исключить | | | | | | | | | | |
| 35 | Е8-32 9-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (кирпич пустотелый) м3 | 81,20 | <u>38,99</u> 2,41 | <u>0,78</u> 0,23 | 3166 | 196 | <u>64</u> 19 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>343</u> 24 |
| Добавить | | | | | | | | | | |
| 36 | Е8-32 9-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3 | 94,50 | <u>34,90</u> 2,41 | <u>0,78</u> 0,23 | 3298 | 228 | <u>74</u> 22 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>400</u> 28 |
| 37 | Е7-445 38-10-1,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 10,00 | <u>0,23</u> 0,08 | <u>0,15</u> 0,06 | 2 | 1 | <u>2</u> 1 | <u>0,13</u> 0,08 | <u>1</u> 1 |
| 38 | ССЛМ п 9-92 | Стоимость перемычек м3 | 0,26 | 64,40 | - | 17 | - | - | - | - |
| Итого прямые затраты по разделу 9 | | | руб | - | - | 151 | 33 | <u>12</u> 4 | | <u>58</u> 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|----|----------|--|-------|------|---|-----|----|---|----|----|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I5I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 25 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I90 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 65 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 4I | - | | - |
| | | Итого по разделу 9 | " | - | - | I90 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 4I | - | | - |
| | | Раздел IO. Окна | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 39 | CI22-359 | Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДИ0-25, ПДИ3-25, ПДИ4-25, ПДИ6-25 м | IO,40 | I,92 | - | 20 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------|--|-----|---|---|-----|----|----------------|----|----------------|
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 40 | CI22-360 | Доски подоконные толщиной 10,40 2,6I 34 мм шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПД10-35, ПД13-35, ПД14-35, ПД16 35 м | | | - | 27 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 10 | руб | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Итого по разделу 10 | " | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 4 | " | - | - | 158 | 33 | <u>12</u> 4 | | <u>58</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 158 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 26 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|---|-------|----------------------|---------------------|------|-----|-----------------|---------------------|------------------|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 15 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 199 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 65 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 41 | - | | - |
| | | Итого по отделу 4 | " | - | - | 199 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 41 | - | | - |
| | | Отдел 5. Вариант стен из керамического кирпича облегченной кладки толщ. 510 мм | | | | | | | | |
| | | Раздел II. Стены | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 4I | Е8-32 5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (кирпич пустотелый) м3 | 8I,20 | <u>38,99</u> 2,4I | <u>0,78</u> 0,23 | 3I66 | I96 | <u>64</u> I9 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>343</u> 24 |
| | | Добавить | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|--|-------|------------------------|---------------------|------|-----|-----------------|----------------------|------------------|
| 42 | E8-I20 I2-5 | Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3 | 75,30 | <u>24,60</u> 2,85 | <u>1,01</u> 0,30 | 1852 | 215 | <u>76</u> 23 | <u>4,94</u> 0,39 | <u>372</u> 29 |
| 43 | E8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,01 | <u>194,00</u> 27,80 | <u>1,38</u> 0,41 | 2 | - | - | <u>54,30</u> 0,53 | I |
| | | Итого прямые затраты по разделу II | руб | - | - | 1312 | 19 | <u>12</u> 4 | | <u>30</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 1312 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 215 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 20 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 38 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 123 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1650 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|------|------------------------|---------------------|------|----|----------------|----------------------|----------------|
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 15 | - | | - |
| | | Итого по разделу II | " | - | - | 1650 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 15 | - | | - |
| | | Раздел I2. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 44 | EI5-325 65-1 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м2 | 1,22 | <u>127,00</u> 36,50 | <u>4,60</u> 2,13 | 155 | 45 | <u>6</u> 3 | <u>62,30</u> 2,75 | <u>76</u> 3 |
| 45 | EI5-326 65-2 | То же, при отделке под оклейку обоями 100м2 | 0,32 | <u>115,00</u> 30,70 | <u>4,60</u> 2,13 | 37 | 10 | <u>2</u> 1 | <u>53,30</u> 2,75 | <u>17</u> 1 |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 46 | EI5-246 55-5 | Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бето- ну стен 100м2 | 1,54 | <u>98,40</u> 40,00 | <u>6,20</u> 3,58 | 152 | 62 | <u>10</u> 6 | <u>64,00</u> 4,62 | <u>99</u> 7 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I2 | руб | - | - | 40 | 7 | <u>2</u> 2 | | <u>6</u> 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|-----|---|---|------|----|----------------|----|----------------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 40 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч"ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 49 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 7 | - | | - |
| | | Итого по разделу I2 | " | - | - | 49 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 7 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 5 | " | - | - | 1352 | 26 | <u>14</u> 6 | | <u>36</u> 8 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1352 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 221 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|------|-----|----------------|---------------------|------------------|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 21 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 40 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 126 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 1699 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 23 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 8 | - | | - |
| | | Итого по отделу 5 | " | - | - | 1699 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 8 | - | | - |
| | | Отдел 6. Вариант стен из силикатного кирпича облегчённой кладки толщ. 510 мм | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 47 | E8-32 5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из пустоте- лого кирпича) м3 | 81,20 | <u>38,99</u> 2,41 | <u>0,78</u> 0,23 | 3166 | 196 | <u>64</u> 9 | <u>4,23</u> 0,30 | <u>343</u> 24 |
| | | Добавить | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-------------------------------|-----------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|----------------------|------------------|
| 48 | E8-I20 I2-I | Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м (из силикатного кирпича) м ³ | 35,30 | <u>24,98</u> 2,85 | <u>1,01</u> 0,30 | 882 | I0I | <u>36</u> II | <u>4,94</u> 0,39 | <u>I74</u> I4 |
| 49 | E8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,0I | <u>I94,00</u> 27,80 | <u>I,38</u> 0,4I | 2 | - | - | <u>54,30</u> 0,53 | I |
| Раздел I3. Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| Исключить | | | | | | | | | | |
| 50 | EI5-325 65-I | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00м ² | I,22 | <u>I27,00</u> 36,50 | <u>4,60</u> 2,13 | I55 | 45 | <u>6</u> 3 | <u>62,30</u> 2,75 | <u>76</u> 3 |
| 5I | EI5-326 65-2 | То же, при отделке под оклейку обоями I00м ² | 0,32 | <u>I15,00</u> 30,70 | <u>4,60</u> 2,13 | 37 | I0 | <u>2</u> I | <u>53,30</u> 2,75 | <u>I7</u> I |
| Добавить | | | | | | | | | | |
| 52 | EI5-246 55-5 | Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен I00м ² | I,54 | <u>98,40</u> 40,00 | <u>6,20</u> 3,58 | I52 | 62 | <u>I0</u> 6 | <u>64,00</u> 4,62 | <u>99</u> 7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2322 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 380 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 36 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 69 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 216 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2918 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 205 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 163 | - | | - |
| | | Итого по отделу 6 | " | - | - | 2918 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 205 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 163 | - | | - |
| | | Отдел 7. Вариант с перегородками из СГШ | | | | | | | | |
| | | Раздел I4. Перегородки | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 53 | E7-629 64-3-1,8 | Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных | 26,00 | <u>3,56</u> 1,08 | <u>0,78</u> 0,29 | 93 | 28 | <u>21</u> 8 | <u>1,73</u> 0,37 | <u>45</u> 10 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|--------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | | | | | | | | |
| 54 | E7-632 46-4-I,8 | То же, площадью до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 4,00 | <u>4,01</u> 1,33 | <u>0,97</u> 0,36 | 16 | 5 | <u>3</u> 1 | <u>2,15</u> 0,46 | <u>9</u> 2 |
| 55 | CCLM п 3-I74 | Стоимость гипсобетонных перегородок площ. до 10м ² м ² | 19,81 | 4,07 | - | 81 | - | - | - | - |
| 56 | CCLM п 3-I90 | То же, до 6 м ² м ² | 22,00 | 4,17 | - | 92 | - | - | - | - |
| 57 | CCLM п 3-I98 | То же, на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем площадью до 6 м ² м ² | 37,65 | 4,27 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 58 | E10-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев м ³ | 0,42 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 46 | 5 | - | <u>24,00</u> 0,50 | 10 |
| 59 | E15-325 65-I | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м ² | 0,35 | <u>126,00</u> 36,50 | <u>4,60</u> 2,13 | 44 | 13 | <u>2</u> 1 | <u>62,30</u> 2,75 | <u>22</u> 1 |

| <u>I</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u> | <u>9</u> | <u>10</u> | <u>11</u> |
|----------|-----------------|---|----------|------------------------|---------------------|----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
| 60 | E15-326 65-2 | То же, при отделке под оклейку обоями 100м ² | 0,40 | <u>114,00</u> 30,70 | <u>4,60</u> 2,13 | 46 | 12 | <u>2</u> 1 | <u>53,30</u> 2,75 | <u>21</u> 1 |
| 61 | E26-19 4-6 | Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхно- стей обёрточными изделиями минераловатными или стек- ловатными м ³ | 1,30 | <u>8,05</u> 4,73 | <u>0,15</u> 0,05 | 10 | 6 | - | <u>7,90</u> 0,06 | <u>10</u> - |
| 62 | E8-45 5-9 | Перегородки из керамичес- кого кирпича неармирован- ные толщиной в 1/2 кирпи- ча при высоте этажа до 4м 100м ² | 0,51 | <u>472,00</u> 62,00 | <u>7,59</u> 2,28 | 241 | 32 | <u>4</u> 1 | <u>115,00</u> 2,94 | <u>59</u> 1 |
| 63 | СИ4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синте- тическом связующем полу- жёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М100 м ³ | 1,30 | 20,40 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I4 | руб | - | - | 29 | 35 | <u>16</u> 6 | | <u>68</u> 9 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 29 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 39 | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 6I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Итого по разделу I4 | " | - | - | 39 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 6I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Раздел I5. Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 64 | EI5-256 55-5-II | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-из- вестковым раствором по камню и бетону стен I00м2 | I,02 | <u>111,80</u> 46,40 | <u>6,80</u> 4,03 | II4 | 47 | <u>7</u> 4 | <u>74,00</u> 5,20 | <u>75</u> 5 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I5 | руб | - | - | II4 | 47 | <u>7</u> 4 | - | <u>75</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | II4 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|-----|---|---|-----|----|---------------|----|-----------------|
| | | накладные расходы | руб | - | - | I9 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I44 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 82 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 54 | - | | - |
| | | Итого по разделу I5 | " | - | - | I44 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 82 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 54 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 7 | " | - | - | 85 | 82 | <u>9</u> 2 | | <u>I43</u> 4 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 85 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I4 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 105 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 143 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 81 | - | | - |
| | | Итого по отделу 7 | " | - | - | 105 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 143 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 81 | - | | - |
| | | Отдел 8. Вариант с подвалом | | | | | | | | |
| | | Раздел 16. Фундаменты | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 65 | E6-2I I-2 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3 | 18,30 | <u>29,60</u> 1,74 | <u>0,69</u> 0,21 | 542 | 32 | <u>13</u> 4 | <u>3,14</u> 0,27 | <u>57</u> 5 |
| 66 | E8-I7 4-3 | Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя толем 100м2 | 0,16 | <u>187,00</u> 10,80 | <u>4,37</u> 1,31 | 30 | 2 | - | <u>19,70</u> 1,69 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| 67 | Е8-27 4-7 | Боковая обмазочная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов по выров- ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная 100м ² | 0,70 | <u>90,00</u> 19,50 | <u>1,50</u> 0,45 | 63 | 14 | I | <u>33,60</u> 0,58 | 24 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I6 | руб | - | - | 635 | 48 | <u>I4</u> 4 | | <u>84</u> 5 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 635 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 104 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 9 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 19 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 59 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 798 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 98 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 71 | - | | - |
| | | Итого по разделу I6 | " | - | - | 798 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---|----------------------|----|
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 98 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 71 | - | | - |
| | | Раздел I7. Полы подвала | | | | | | | | |
| 68 | EII-II I-II | Устройство подстилающих слоёв бетонных мЗ | 1,80 | 29,30 | - | 53 | - | - | 2,90 | 5 |
| 69 | EII-69 II-3 | Устройство покрытий цементных толщ.20мм 100м2 | 0,22 | <u>84,70</u> 15,50 | <u>1,02</u> 0,31 | 19 | 3 | - | <u>28,50</u> 0,40 | 6 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I7 | руб | - | - | 72 | 3 | - | | 11 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 72 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 12 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 91 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 12 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | Итого по разделу I7 | " | - | - | 9I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I2 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | Раздел I8. Перекрытие над подвалом | | | | | | | | |
| 70 | EIO-53 9-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок м2 | 22,10 | <u>3,62</u> 0,6I | <u>0,12</u> 0,04 | 80 | I3 | <u>3</u> I | <u>I,14</u> 0,05 | <u>25</u> I |
| 71 | EIO-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2 | I,26 | <u>I,45</u> 0,55 | <u>0,35</u> 0,II | 2 | I | - | <u>0,9I</u> 0,I4 | I |
| 72 | CI22-270 | Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утеп- лённые минераловатной пли- той с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марки ДП9-9, ДП12-9 м2 | I,26 | 30,40 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I8 | руб | - | - | I20 | I4 | <u>3</u> I | | <u>26</u> I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|------|------------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----|
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I20 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | I50 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 29 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I8 | - | | - |
| | | Итого по разделу I8 | " | - | - | I50 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I8 | - | | - |
| | | Раздел I9. Полы | | | | | | | | |
| 73 | EII-6I 9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м2 | 0,22 | <u>132,00</u> 24,90 | <u>2,84</u> 0,85 | 29 | 5 | - | <u>46,30</u> I,10 | I0 |
| 74 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий дощатых толщ.28мм с шириной досок 68 и 78 мм, 100м2 | 0,22 | <u>405,00</u> 42,80 | <u>3,82</u> I,15 | 89 | 9 | I | <u>78,20</u> I,48 | I7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---|---|-----|----|---|----|-----|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 709 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 115 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | II |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 21 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 66 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 890 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | III |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 77 | - | | - |
| | | Итого по отделу В | " | - | - | 890 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | III |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 77 | - | | - |

Главный архитектор проекта
 /Начальник отдела АИР
 Составил инженер I категории
 Проверил руководитель группы

ЧМ
Сидорова
18.12.89

В.Н.Кувакин
 Б.Е.Черкасов
 Л.А.Сидорова
 Р.А.Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 2-комнатными квартирами для государственного строительства
на санитарно-технические работы

| | |
|--------------------------|---------------|
| Сметная стоимость | 1,154 тыс.руб |
| Нормативная трудоёмкость | 95 чел.час |
| Сметная заработная плата | 0,071 тыс.руб |
| Строительный объём | 140,00 м3 |
| Цена единицы | 8,24 руб |

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I

Составлена в ценах 1984г.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | К-во | Стоим.ед.руб | | Общая стоим.руб | | | Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не заня- тых обслуж. машин | |
|----------|----------------------------------|--|------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|----|
| | | | | всего | экспл. машин | всего | основ. зар- платы | экспл. машин | ч/ч, не заня- тых обслуж. машин | |
| | | | | основ. з/пл | в т.ч. з/пл | | | в т.ч. з/пл | на всего един. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха -20°C

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|
| I | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных экм | 1,06 | <u>0,67</u> 0,26 | <u>0,06</u> 0,02 | I | - | - | <u>0,46</u> 0,03 | - |
|---|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|----|
| 3 | E18-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных экм | 3,48 | <u>0,67</u> 0,26 | <u>0,06</u> 0,02 | 2 | I | - | <u>0,46</u> 0,03 | 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | - | - | 2 | I | - | | 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 3 | " | - | - | 2 | I | - | | 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|---|------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по отделу 3 | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Отдел 4. Отопление 3 | | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -40°C | | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 4 | E18-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных эжм | 5,78 | <u>0,67</u> 0,26 | <u>0,06</u> 0,02 | 4 | 2 | - | <u>0,46</u> 0,03 | 3 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб | - | - | 4 | 2 | - | | 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 4 | " | - | - | 4 | 2 | - | | 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 1 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | Итого по отделу 4 | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 2 | - | | - |
| | | Отдел 5. Отопление 4 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|---|---------------|---------------------|----------------|
| | | При варианте с радиаторами чугунными МС-140 | | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 5 | E18-239 I6 | Установка радиаторов отопительных стальных экм | 29,14 | <u>0,63</u> 0,27 | <u>0,03</u> 0,01 | 18 | 8 | I | <u>0,44</u> 0,01 | I3 |
| 6 | CI30-3002 | Стоимость стальных радиа- торов МС-140 экм | 29,14 | 8,13 | - | 237 | - | - | - | - |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 7 | E18-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных экм | 29,80 | <u>0,67</u> 0,26 | <u>0,06</u> 0,02 | 20 | 8 | <u>2</u> I | <u>0,46</u> 0,03 | <u>I4</u> I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб | - | - | 235 | - | <u>I</u> I | | <u>I</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 235 | - | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3I | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---------------|----|---------------|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 21 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 287 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 5 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | " | - | - | 287 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 5 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 5 | " | - | - | 235 | - | <u>I</u> I | | <u>I</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 235 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 31 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 3 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 6 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 21 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 287 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---|------|---------------------|------|-----|---|---|------|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 5 | - | | - |
| | | Итого по отделу 5 | " | - | - | 287 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 5 | - | | - |
| | | Отдел 6. Холодное водоснабжение | | | | | | | | |
| | | При варианте с ВПГ-18 | | | | | | | | |
| | | Раздел 6. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 8 | Е16-41 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм | 3,00 | <u>1,20</u> 0,23 | 0,01 | 4 | I | - | 0,37 | I |
| 9 | С130-108 | Вентили проходные муфтовые 15кч18П2 для воды давлением 1,6 мпа diam. 50мм шт | 2,00 | 4,32 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб | - | - | 5 | I | - | | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|----|----|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 6 | " | - | - | 5 | I | - | | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 7 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|------|---------------------|------|---|---|---|------------------|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Итого по отделу 6 | " | - | - | 7 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | Отдел 7. Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | | При варианте с ВПГ-18 | | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 10 | Е16-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных оцинкованных труб для водоснабжения диамет- ром 15 мм м | 2,00 | <u>1,20</u> 0,23 | 0,01 | 2 | - | - | <u>0,37</u> - | I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб | - | - | 2 | - | - | | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------------------|--|-------|---------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|----|
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | I |
| | | Итого по разделу 7 | руб | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | I |
| | | Итого прямые затраты по отделу 7 | руб | - | - | 2 | - | - | - | I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | I |
| | | Итого по отделу 7 | руб | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | - | I |
| | | Отдел 8. Газоснабжение | | | | | | | | |
| | | Раздел 8. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| II | EI6-232 зс 0428-I | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм | 12,00 | <u>0,89</u> 0,4I | <u>0,05</u> 0,02 | II | 5 | - | <u>0,66</u> 0,03 | 8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|---|---|---------------------|----|
| I2 | EI6-236 8-I | То же, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм м | 16,00 | <u>1,28</u> 0,41 | <u>0,05</u> 0,02 | 20 | 7 | - | <u>0,66</u> 0,03 | 11 |
| I3 | CI30-I00I | Краны проходные натяжные муфтовые латунные ИИ6106к1 для газа давлением 9,8 кпа диаметром 15 мм шт | 6,00 | 0,92 | - | 6 | - | - | - | - |
| I4 | EI9-2 I-2 | Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт | 2,00 | <u>1,66</u> 0,66 | <u>0,18</u> 0,05 | 3 | I | - | <u>1,12</u> 0,06 | 2 |
| I5 | CI30-I4I5 | Плиты газовые бытовые на- польные отдельно стоящие основного исполнения, 4- горелочные ПГ4 (мод.1447) с духовым шкафом шт | 2,00 | 87,50 | - | 175 | - | - | - | - |
| I6 | EI9-5 2-I | Установка водонагревате- лей проточных шт | 2,00 | <u>6,70</u> 2,66 | <u>0,13</u> 0,04 | 13 | 5 | - | <u>4,38</u> 0,05 | 9 |
| I7 | 24I7-30I | Стоимость водоподогрева- теля ВПГ-I8 шт | 2,00 | 35,55 | - | 71 | - | - | - | - |
| I8 | EI9-6 2-2 | Установка водонагревате- лей ёмкостных шт | 2,00 | <u>8,42</u> 4,10 | <u>0,38</u> 0,11 | 17 | 8 | I | <u>6,79</u> 0,14 | I4 |


| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|--------------|---|-------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|----|
| 19 | 24I7-307 | Стоимость водоподогревателя АОГВ-II шт | 2,00 | 131,28 | - | 263 | - | - | - | - |
| 20 | E20-4 I-2 | Соединительные трубы диам.150 мм толщ.0,6 мм м2 | 15,20 | <u>5,26</u> 0,92 | <u>0,04</u> 0,01 | 80 | 14 | - | <u>1,62</u> 0,01 | 25 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб | - | - | 659 | 40 | I | | 69 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 659 | - | - | | - |
| | | сдача и испытание | " | - | - | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 87 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 7 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 14 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 60 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 806 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 76 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 54 | - | | - |
| | | Итого по разделу 8 | " | - | - | 806 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|---------------------|----------------|
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 54 | - | | - |
| | | Раздел 9. Строительные работы | | | | | | | | |
| 21 | E15-6I4 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50мм и т.п. за два раза 100м ² | 0,04 | <u>60,50</u> 38,40 | 0,03 | 2 | 2 | - | 68,00 | 3 |
| 22 | E24-30I I0I-1 | Устройство цокольного ввода газопровода в здания диам. 50мм шт | I,00 | <u>38,80</u> 5,99 | <u>2,93</u> 0,88 | 39 | 6 | <u>3</u> I | <u>9,89</u> I,14 | <u>I0</u> I |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб | - | - | 4I | 8 | <u>3</u> I | | <u>I3</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 4I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| | | всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 5I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I5 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I0 | - | | - |
| | | Итого по разделу 9 | " | - | - | 5I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I5 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | I0 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 8 | " | - | - | 700 | 48 | <u>4</u> I | | <u>82</u> I |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | 4I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | I |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 5I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | I5 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | I0 | - | | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 659 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | сдача и испытание | руб | - | - | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 87 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость в н.р. | ч/ч | - | - | - | - | - | | 7 |
| | | сметная зарплата в н.р. | руб | - | - | - | 14 | - | | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 60 | - | - | | - |
| | | всего стоимость сантехнических работ | " | - | - | 806 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 76 |
| | | сметная зарплата | руб | - | - | - | 54 | - | | - |
| | | Итого по разделу 8 | " | - | - | 857 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоёмкость | ч/ч | - | - | - | - | - | | 91 |
| | | Сметная зарплата | руб | - | - | - | 64 | - | | - |

Главный архитектор проекта
 / Начальник отдела АПР
 Составил руководитель группы
 Проверил руководитель группы


 Б.Е.Черкасов
 Т.А.Осипова
 Т.А.Осипова

В.Н.Кувакин
 Б.Е.Черкасов
 Т.А.Осипова
 Т.А.Осипова

В Е Д О М О С Т Ъ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 2-комнатными квартирами для государственного строительства

| Наименование ресурсов | Количество |
|-------------------------------|------------|
| I | 2 |
| Общестроительные работы | |
| Подземная часть | |
| Затраты труда, чел.час | 474 |
| Заработная плата, руб | 253 |
| Строительные машины, руб | 156 |
| Надземная часть | |
| Затраты труда, чел.час | 2026 |
| Заработная плата, руб | 1148 |
| Строительные машины, руб | 214 |
| Итого общестроительные работы | |
| Затраты труда, чел.час | 2500 |
| Заработная плата, руб | 1401 |
| Строительные машины, руб | 370 |
| Санитарно-технические работы | |
| Затраты труда, чел.час | 308 |
| Заработная плата, руб | 188 |
| Строительные машины, руб | 7 |

| I | 2 |
|-------------------------------------|------|
| Монтажные работы (электроосвещение) | |
| Затраты труда, чел.час | 129 |
| Заработная плата, руб | 7I |
| Строительные машины, руб | 13 |
| Прочие работы (устройства связи) | |
| Затраты труда, чел.час | 65 |
| Заработная плата, руб | 5I |
| Строительные машины, руб | 2I |
| Всего по смете: | |
| Затраты труда, чел.час | 3002 |
| Заработная плата, руб | 17II |
| Строительные машины, руб | 4II |
| Нормативная трудоёмкость, чел.час | 3433 |

Начальник отдела АПР

Составил инженер I категории

Проверил руководитель группы

Б.Е.Черкасов
Л.А.Сидорова
Р.А.Форафонова

Б.Е.Черкасов

Л.А.Сидорова

Р.А.Форафонова