

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-этажная рядовая блок-секция на 12 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I58)

С М Е Т Ы

4-этажная рядовая блок-секция на 12 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	89,29 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	89,23 тыс.руб.
I м3 здания	32,62 руб.
I м2 общей площади (без учета летних помещений)	120,88 руб.
I м2 жилой площади	240,41 руб.
I м2 общей площади (с учетом летних помещений)	115,57 руб.
I квартиры	7435,83 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстройПроект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 184 от 2 октября 1989г.Главный инженер института
Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПРМ.Г. Лейзерович
О.Д. Добролюбова
Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
Часть I	
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета I неизменяемая часть I2-квартирной рядовой блок-секции	7
4 Локальная смета 2 элемент блокировки ЭБ-I	72
5 Локальная смета 3 элемент блокировки ЭБ-2	95
6 Локальная смета 4 элемент блокировки ЭБ-3	118
7 Локальная смета 5 элемент блокировки ЭБ-4	139
Часть 2	
8 Локальная смета 6 сантехнические работы	159
9 Локальная смета 7 электроосвещение	190
10 Локальная смета 8 устройства связи	202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией СНиП I.02.01-85 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84). В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области, введённые в действие с I января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по Сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для Московской области, привозных материалов по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённых в действие с I января 1984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками – по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы 16,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы 13,3%
- плановые накопления 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков М50 объёмным весом 1000 кг/м³ толщиной 400 мм.

Стены внутренние - из крупных ж/б блоков толщ. 160 мм объёмным весом 2400 кг/м³.

Перекрытия - железобетонные многопустотные панели.

Крыша - чердачная по наслонным стропилам.

Кровля - из асбестоцементных волнистых листов.

Перегородки - укрупнённые гипсобетонные, в санузлах на гипсоцементнопуцолановых вяжущих.

Полы - дощатые из керамической плитки, из линолеума, дощатый паркет.

Лестницы - сборные железобетонные и металлические.

Окна - с отдельными переплётами.

Двери - наружные по серии I. I36.5-I9.

Отделка внутренняя - оклейка обоями, масляная, клеевая окраска, панель из глазурованных плиток.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе ABC3-EC.

Составила рук. группы



Р.А. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами

Сметная стоимость	89,29 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	14,06 тыс.руб
Сметная заработная плата	10,05 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости	772,60 м2

Составлена в ценах,
введённых с I.I.1984г.

№ пп	№ смет и рас- чётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Норма- тивная услов- но-чи- стая про- дукция	Норма- тивная трудо- ём- ность тыс.ч	Сметная зараб. плата тыс. руб	Показа- тели единиц- ной стои- мости руб
			Строи- тель- ных работ	Мон- тажных работ	Обору- дован. мебе- ли, инвен- таря	Про- чих зат- рат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок. смета I	Общестроительные работы неизменя- емой части	70,97	-	-	-	70,97	-	11,73	8,37	91,86
2	Лок. смета 2	Общестроительные работы (ЭБ-I) K=0,5	4,33	-	-	-	4,33	-	0,29	0,25	5,60
3	Лок. смета 3	Общестроительные работы (ЭБ-2 K=0,5)	4,47	-	-	-	4,47	-	0,30	0,26	5,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Лок. смета 6	Сантехнические работы	7,03	-	-	0,26	7,29	-	1,15	0,80	9,44
5	Лок. смета 7	Электроосвещение	1,82	-	-	-	1,82	-	0,43	0,26	2,36
6	Лок. смета 8	Устройства связи	-	0,35	0,06	-	0,41	-	0,16	0,11	0,53
		Итого	88,62	0,35	0,06	0,26	89,29	-	14,06	10,05	115,58

Главный архитектор проекта

О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР



Б.Е.Черкасов

Составила нач.группы



Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист



Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы

Основание: АС1-АС50

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 70,969 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 9041 чел.час
Сметная заработная плата 6,525 тыс.руб
Строительный объём 772,60 м³
Цена единицы 91,86 руб

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл.	Экспл. машин	обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл.	обслуж.машин	
									На ед. Всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-230 29-I таб 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт I группы (срезка растительного слоя) 1000м ³	0,09	36,59	36,59	3	-	3	-	-
				-	12,39			I	17,84	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-237 29-8 таб 3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцен- ке № 230 1000м3 Объём 4	0,38	<u>29,99</u> -	<u>29,98</u> 10,16	II	-	<u>II</u> 4	<u>-</u> 14,63	<u>=</u> 6
3	EI-I74 22-I3	Разработка грунта экс- каваторами с ковшем емкостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (погруз- ка растительного грунта на автосамосвалы) 1000м3	0,09	<u>147,08</u> 6,41	<u>140,47</u> 56,65	I4	I	<u>13</u> 5	<u>13,00</u> 81,58	<u>I</u> 8
4	EI-I94 25.I	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми грунт I группы 1000м3	0,09	<u>11,48</u> 1,30	<u>10,04</u> 3,12	I	-	<u>I</u> -	<u>2,63</u> 4,49	<u>=</u> -
5	C3IO-I	Перевозка до I км т	131,60	<u>0,29</u> 0,06	-	38	8	-	0,09	12
6	EI-I75 22-I4 таб 3	Разработка грунта экс- каваторами с ковшем емкостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на	0,28	<u>175,14</u> 7,64	<u>167,23</u> 67,54	48	2	<u>47</u> 19	<u>15,50</u> 97,26	<u>4</u> 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (лишний грунт) 1000м3								
7	EI-195 25-2 таб 3	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми грунт 2-3 группы 1000м3	0,28	<u>14,15</u> 1,59	<u>12,29</u> 3,81	4	-	<u>3</u> 1	<u>3,23</u> 5,49	<u>1</u> 2
8	C3I0-I	Перевозка до I км т	483,00	<u>0,29</u> 0,06	-	140	29	-	0,09	43
9	EI-56 II-I4	Разработка грунта экс- каваторами на гусенич- ном и колёсном ходу в отвал с ковшем вместим- ностью 0,5 м3 грунт 2 группы 1000м3	0,04	<u>151,89</u> 6,53	<u>145,36</u> 57,20	6	-	<u>6</u> 2	<u>13,20</u> 82,37	<u>1</u> 3
10	EI-I06 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 груп- пы, 100м3	0,18	<u>49,70</u> 25,30	<u>24,20</u> 9,00	9	5	<u>5</u> 2	<u>48,60</u> 12,96	<u>9</u> 2
11	EI-960 80-2 техчасть п 3.67	Доработка грунта вручную 100м2	0,05	<u>89,40</u> 89,40	-	4	4	-	154,00	8
12	EI-23I 29-2 таб 3.48	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт с перемещением	0,13	<u>36,82</u> -	<u>36,82</u> 14,30	5	-	<u>5</u> 2	<u>-</u> 20,59	<u>-</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и из резерва) 1000м3								
13	EI-238 29-9 таб 3.48	Дополнительное переме- щение грунта на 40 м в резерв и из резерва 1000м3	0,50	<u>29,15</u> -	<u>29,15</u> 11,30	15	-	<u>15</u> 6	<u>-</u> 16,27	<u>-</u> 8
14	EI-257 31-2 таб 3	Засыпка траншей и кот- лованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозе- рами грунт 2 группы 1000м3	0,06	<u>20,46</u> -	<u>20,46</u> 6,92	I	-	<u>I</u> -	<u>-</u> 9,96	<u>-</u> I
15	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками грунты 3, 4 групп 100м3	0,59	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	7	4	<u>3</u> 2	<u>13,40</u> 3,93	<u>8</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			306	53	<u>113</u> 44		<u>87</u> 64
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			306	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость обще- строительных работ	"			384	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		155
		сметная зарплата	руб			-	103	-		-
		Итого по разделу I	"			384	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		155
		Сметная зарплата	руб			-	103	-		-
		Раздел 2. Фундаменты и стены								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	4,70	<u>7,39</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	35	2	<u>I</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>4</u> I
I7	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	106,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	159	23	<u>84</u> 31	<u>0,39</u> 0,37	<u>41</u> 39
I8	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административ- но-бытовых зданиях про- мышленных предприятий шт	40,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	78	12	<u>44</u> 16	<u>0,53</u> 0,52	<u>21</u> 21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
19	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	24,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	71	11	<u>39</u> 14	<u>0,82</u> 0,77	<u>20</u> 18
20	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструк- ций до 1,5 т шт	21,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	44	11	<u>33</u> 12	<u>0,86</u> 0,74	<u>18</u> 16
21	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 3,5 т шт	30,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	90	23	<u>67</u> 24	<u>1,29</u> 1,02	<u>39</u> 31
22	E6-13 I-13	Устройство фундаментов- столбов из бетона М100 бетонных м3	11,16	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	394	31	<u>4</u> 1	<u>5,07</u> 0,13	<u>57</u> 1
23	E8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	1,01	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	87	20	<u>1</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>39</u> 1
24	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхно- сти бутовой кладки, кир-	0,97	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	87	19	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>33</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2								
25	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	2,93	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	100	6	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>12</u> 1
26	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высо- те зданий до 30 м шт	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	1	<u>1</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> 1
27	Е8-45 8-5	Перегородки из керами- ческого кирпича неар- мированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,16	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	73	10	<u>1</u> -	<u>115,00</u> 2,94	<u>18</u> -
		Стоимость изделий								
28	ССМЦ п 12-1	Стоимость фундамент- ных бетонных блоков ФБС24.4.6Т шт	24,00	22,60	-	542	-	-	-	-
29	ССМЦ п 12-5	марки ФБС12.4.6Т шт	25,00	12,10	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ССМЦ п I2-I2	марки ФБС9.4.6Т шт	22,00	9,01	-	198	-	-	-	-
31	ССМЦ п I2-8	марки ФБС12.4.3Т шт	53,00	5,83	-	309	-	-	-	-
32	ССМЦ п I2-I	марки ФБС24.3.6Т шт	15,00	17,60	-	264	-	-	-	-
33	ССМЦ п I2-II	марки ФБС9.3.6Т шт	31,00	6,76	-	210	-	-	-	-
34	ССМЦ доп 3 п 70	Стоимость фундаментных плит ФЛ14.24-2 шт	6,00	50,70	-	304	-	-	-	-
35	ССМЦ доп 3 п 71	марки ФЛ14.12-2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
36	ССМЦ доп 3 п 73	марки ФЛ12.24-2 шт	24,00	41,70	-	1001	-	-	-	-
37	ССМЦ доп 3 п 74	марки ФЛ12.12-2 шт	8,00	20,70	-	166	-	-	-	-
38	ССМЦ доп 3 п 77	марки ФЛ10.12-2 шт	6,00	17,50	-	105	-	-	-	-
39	ССМЦ п I755	марки ФЛ8.24-3 шт	4,00	32,00	-	128	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССМЦ п 1756	марки ФЛ8. 12-3 шт	3,00	15,60	-	47	-	-	-	-
41	ССЦМ п 515	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,02	85,30	-	2	-	-	-	-
42	ССЦМ таб I	Стоимость арматуры из стали класса В-1 кг	4,66	0,22	-	1	-	-	-	-
43	ССЦМ таб I	То же, класса А-3 кг	9,70	0,25	-	2	-	-	-	-
44	Е8-59 7-3	Армирование отдельных мест т	0,14	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	59	4	-	<u>54,30</u>	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			4886	173	<u>279</u> 99		<u>311</u> 131
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			4886	-	-		-
		накладные расходы	"			805	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		75
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	146	-		-
		плановые накопления	"			453	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость обще- строительных работ	руб			6I44	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Итого по разделу 2	"			6I44	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		Сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Раздел 3. Окна								
45	EIO-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздель- ными и раздельно-спарен- ными площадью проёмов до 2 м2 м2	3,09	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,IO	I4	5	<u>I</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>8</u> -
		Стоимость изделий								
46	CI22-18 доп I	Стоимость оконного блока ФВ09-12 м2	3,03	22,34	-	68	-	-	-	-
47	CI11-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спа- ренными и одинарными переплётами жилых зда- ний для одностворных переплётов высотой до I,8 м, компл	3,00	I,29	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			86	5	I		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			86	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			107	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 3	"			107	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Раздел 4. Двери								
48	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площ. проёма до 3 м ² м ²	5,74	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	8	3	<u>2</u> I	<u>0,91</u> 0,14	<u>5</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	CI22-267	Блоки дверные марки ДС18-9гг м2	1,60	24,90	-	40	-	-	-	-
50	CI22-259	Блоки дверные решётчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марки ДН и ДТ 20-9.9-18, 23-9, 9-18 м2	4,14	14,60	-	60	-	-	-	-
51	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здания однопольных компл	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
52	СIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			121	3	$\frac{2}{1}$		$\frac{5}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			121	-	-		-
		накладные расходы	"			20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			13	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 4	"			154	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого прямые затраты								
		Раздел 5. Перекрытие над техподпольем								
53	E7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	9	3	<u>2</u> 1	<u>1,65</u> 0,34	<u>5</u> 1
54	E7-463 39-6-1.8	То же, площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	20,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	95	28	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>46</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E7-647 47-4-1.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>2,26</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	7	2	<u>3</u> 1	<u>1,09</u> 0,45	<u>3</u> 1
56	E6-1815 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	0,24	<u>50,40</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	12	1	= -	<u>8,79</u> 0,36	<u>2</u> -
Стоимость изделий										
57	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-3а4т шт	2,00	50,60	-	101	-	-	-	-
58	ССЦМ п 562	То же, марки ПК60.12-6а6т шт	1,00	64,90	-	65	-	-	-	-
59	ССЦМ п 580	То же, марки ПК60.10.8-а4т шт	1,00	56,20	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.15-6а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
61	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	15,00	78,80	-	1182	-	-	-	-
62	ССЦМ п 1610	То же, марки ПК24.15-8т шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
63	ССЦМ п 1634	То же, марки ПК24.12-6т шт	1,00	21,80	-	22	-	-	-	-
64	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК51.12-8а4т шт	3,00	54,30	-	163	-	-	-	-
65	СИ24-10	Арматура класса А1 т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
66	СИ24-12	Арматура класса А3 т	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			1860	34	<u>27</u> 10		<u>56</u> 12
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			1860	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		27
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	55	-		-
		плановые накопления	"			173	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2342	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Итого по разделу 5	"			2342	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		Сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Раздел 6. Вход в техподполье								
67	Е8-30 5-I	Кирпичная кладка стен м3	2,76	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	94	6	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>11</u> 1
68	Е8-13 4-I	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	0,02	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	2	-	-	<u>38,10</u> 0,58	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ²	0,14	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	13	3	= -	<u>33,60</u> 0,58	<u>5</u> -
70	Е11-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных м ³	0,09	<u>10,40</u> 1,62	-	I	-	-	3,00	-
71	Е11-11 I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м ³	0,15	<u>29,30</u> 1,62	-	4	-	-	2.90	-
72	Е11-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,02	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
73	Е11-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм 100м ²	0,07	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
74	Е7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких 100м	0,10	<u>79,90</u> 74,00	<u>5,90</u> 1,80	8	7	-	<u>128,00</u> 2,32	13
Стоимость изделий										
75	ССЦМ п 775	Стоимость лестничных ступеней м ²	9,90	4,90	-	49	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			173	16	<u>3</u> 1		<u>30</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			173	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			217	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Итого по разделу 6	"			217	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		Сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Раздел 7. Крыльцо								
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,38	<u>29,30</u> 1,62	-	11	1	-	2,90	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
77	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных мЗ	0,19	<u>9,81</u> 1,62	-	2	-	-	3,00	I
78	ЕЗ-6I 7-5	Решётка для вытирания ног т	0,01	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	3	-	-	<u>37,40</u> 2,45	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			16	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			16	-	-		-
		накладные расходы	"			3	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата	руб			-	I	-		-
		Итого по разделу 7	"			20	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб			-	I	-		-

Раздел 8. Прямки

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
79	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных мЗ	0,36	<u>29,20</u> 1,62	-	II	I	-	2,90	I
80	ЕВ-38 5-I	Стены прямков и каналов из керамического кирпича мЗ	1,05	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	40	4	-	<u>6,86</u> 0,25	7
81	ЕВ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м ²	0,04	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3	I	-	<u>33,60</u> 0,58	I
82	ЕВ-59 7-3	Армирование бетонной подготовки т	-	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	-	-	-	<u>54,30</u> 0,53	-
83	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,02	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
84	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,02	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
85	ЕВ-61 7-5	Установка металлических решёток прямков т	0,12	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	40	3	I	<u>37,40</u> 2,45	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий 100м2	0,02	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	I	-	-	<u>12,60</u> 0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			97	9	I		13
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			97	-	-		-
		накладные расходы	"			17	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			123	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата	руб			-	11	-		-
		Итого по разделу 8	"			123	-	-		-
		Нормативная трудоём- кость	ч/ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата	руб			-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 9. Основание под полы I этажа										
87	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий 100м ²	0,96	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	70	14	I	<u>25,50</u> 0,39	24
88	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м ³	0,36	<u>29,30</u> 1,62	-	II	I	-	2,90	I
89	EII-50 7-I	Устройство тепло- и зву- коизоляции из керамзита м ³	10,30	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	166	19	<u>II</u> 3	<u>3,58</u> 0,41	<u>37</u> 4
90	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бе- тонных или легкобетон- ных толщ. 20 мм 100м ²	0,76	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	63	II	I	<u>29,40</u> 0,44	22
91	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м ²	4,57	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	70	I	I	<u>0,46</u> 0,10	2
92	EII-55 8-I	Устройство стяжек це- ментных толщ. 20 мм 100м ²	0,13	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	9	I	= -	<u>18,80</u> 0,36	<u>3</u> -
93	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,53	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	7	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
94	EII-14 3-I	Устройство гидроизоля- ции на мастике битуми- ноль из рубероида, пер- вый слой 100м ²	0,61	<u>96,60</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	59	20	<u>4</u> I	<u>46,90</u> 2,68	<u>29</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб			455	67	<u>18</u> 4		<u>118</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			455	-	-		-
		накладные расходы	"			75	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	13	-		-
		плановые накопления	"			42	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			572	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		131
		сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Итого по разделу 9	"			572	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		131
		Сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Раздел 10. Отмостка								
95	E27-42 I-I	Основание из щебня толщ. 100 мм 100м2	0,30	<u>157,00</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	47	1	<u>4</u> 1	<u>3,30</u> 5,33	<u>1</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100м2	0,30	<u>100,00</u> 8,23	-	30	2	-	14,40	4
97	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке № I69 добавлять или исключать 100м2	0,30	<u>15,78</u> 1,31	-	5	-	-	2,32	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			72	3	<u>4</u> I		<u>4</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			72	-	-		-
		накладные расходы	"			12	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			91	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу II	"			9I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			8072	364	<u>448</u> 160		<u>634</u> 217
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			8072	-	-		-
		накладные расходы	"			1333	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		121
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	233	-		-
		плановые накопления	"			749	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		сметная зарплата	руб			-	757	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по подземной части	руб			10154	-	-		№
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		Сметная зарплата	руб			-	757	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел II. Стены								
98	E7-516 42-4-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	34	9	<u>11</u> 4	<u>1,36</u> 0,46	<u>16</u> 6
99	E7-519 42-5-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	143	43	<u>56</u> 21	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
100	E7-534 42-13-1.8	Установка парапетных блоков массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>3,24</u> 0,75	<u>1,01</u> 0,38	26	6	<u>8</u> 3	<u>1,21</u> 0,49	<u>10</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
IOI	E7-543 42-13	Установка перемычных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	II2,00	<u>1,62</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	181	84	<u>76</u> 28	<u>1,17</u> 0,32	<u>131</u> 36
IO2	E7-528 42-8-1.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I20,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	434	I39	<u>193</u> 72	<u>1,97</u> 0,77	<u>236</u> 92
IO3	E7-699 49-6-1.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	24,00	<u>3,66</u> 1,37	<u>2,07</u> 0,79	88	33	<u>50</u> 19	<u>2,36</u> 1,02	<u>57</u> 24
IO4	E7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,32	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	I36	I3	<u>I</u> -	<u>10,50</u> 0,26	<u>24</u> I
IO5	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,37	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	88	5	I	<u>3,62</u> 0,17	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I06	E7-714 51-14	Устройство чеканки и расшивки швов цоколь- ных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00м	4,69	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	23	21	<u>1</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>34</u> 1
		Стоимость изделий								
I07	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.61	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объём- ной массой I000 кг/м3 толщ. 40 см м2 Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, палосовую разрезку стен: 0,45	212,96	22,63	-	4819	-	-	-	-
I08	ССЦМ п II-9	То же, толщ. 32 см м2	42,07	21,50	-	905	-	-	-	-
I09	ССЦМ п II-80	Блоки внутренних стен из бетона M100 толщиной 20 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	297,55	10,90	-	3243	-	-	-	-
II0	ССЦМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 12,2 кг м2	1,76	13,38	-	24	-	-	-	-
III	ССЦМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 13 кг м2	3,76	13,69	-	51	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II2	СССМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 15,6 кг м2	2,56	14,62	-	37	-	-	-	-
II3	СССМ п II-124 примеч 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	75,08	11,90	-	893	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			III25	353	<u>397</u> 147		<u>590</u> 191
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			III25	-	-		-
		накладные расходы	"			1835	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		169
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	332	-		-
		плановые накопления	"			1034	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			13994	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		сметная зарплата	руб			-	832	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II	руб			13994	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		Сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Раздел I2. Перекрытие								
II4	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	40,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	283	83	<u>64</u> 23	<u>2,29</u> 0,49	<u>137</u> 29
II5	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	<u>2,70</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	24	6	<u>9</u> 3	<u>1,09</u> 0,45	<u>10</u> 4
II6	E6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	4,58	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	204	23	<u>4</u> 1	<u>8,79</u> 0,36	<u>40</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость изделий								
II7	ССЦМ п 580	Стоимость плит пере- крытия марки ПК60.10-8а4т шт	3,00	56,20	-	I69	-	-	-	-
II8	ССЦМ п 592	То же, марки ПК60.10-3а4т шт	6,00	50,60	-	304	-	-	-	-
II9	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.12-6а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
I20	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.15-6а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
I21	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	45,00	78,80	-	5546	-	-	-	-
I22	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК51.12-8а4т шт	9,00	54,30	-	489	-	-	-	-
I23	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
I24	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,48	325,00	-	I56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,04	392,00	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб			5629	II2	<u>77</u> 27		<u>187</u> 35
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			5629	-	-		-
		накладные расходы	"			930	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I66	-		-
		плановые накопления	"			523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7082	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		сметная зарплата	руб			-	305	-		-
		Итого по разделу I2	"			7082	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата	руб			-	305	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Покрытие										
I26	E7-463 39-6-I	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2I,00	<u>4,72</u> I,39	<u>I,06</u> 0,38	99	29	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>48</u> 10
I27	E6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м3	I,28	<u>52,40</u> 6,79	<u>I,10</u> 0,33	67	9	<u>I</u> -	<u>I2,10</u> 0,43	<u>I5</u> I
I28	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике 100м2	2,17	<u>49,90</u> 10,70	<u>I,30</u> 0,39	108	23	<u>3</u> I	<u>I8,90</u> 0,50	<u>41</u> I
I29	E12-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике 100м2	2,17	<u>54,70</u> 28,40	<u>4,00</u> I,20	119	62	<u>9</u> 3	<u>48,20</u> I,55	<u>105</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I30	ССИМ п 3-147	Стоимость плит тепло- изоляционных из пено- бетона м3	45,57	16,00	-	729	-	-	-	-
I31	Е12-299 10-1	Устройство выравнива- ющих цементных стяжек толщиной 15 мм 100м2	2,17	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	112	17	<u>1</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>31</u> 1
I32	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,92	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	1	= -	<u>1,29</u> 0,05	<u>1</u> -
		Стоимость изделий								
I33	ССИМ п 592	Стоимость плит перек- рытия марки ПК60.10-3а4т шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
I34	ССИМ п 574	То же, марки ПК60.12-3а4т шт	1,00	60,90	-	61	-	-	-	-
I35	ССИМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	16,00	78,80	-	1261	-	-	-	-
I36	CI24-10 т	Арматура класса А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
I37	CI24-12 т	Арматура класса А3	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I38	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
I39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	I2,04	0, I8	-	2	-	-	-	-
I40	CI22-270	Лук на чердак м2	0,92	30,40	-	28	-	-	-	-
I4I	СIII- 450-I	Скобяные изделия для люка компл	I,00	2,83	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб			2855	I4I	<u>36</u> I2		<u>24I</u> I6
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			2855	-	-		-
		накладные расходы	"			470	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	85	-		-
		плановые накопления	"			266	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			359I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Итого по разделу I3	"			359I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		Сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Раздел I4. Окна								
I42	EI0-75 I3-4	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздель- ными и раздельно-спа- ренными площадью проё- мов более 2 м2	36,24	<u>3,25</u> I,15	<u>0,27</u> 0,08	II8	42	<u>I0</u> 3	<u>I,93</u> 0,10	<u>70</u> 4
I43	EI0-74 I3-3	То же, площадью проё- мов до 2 м2	68,76	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	307	I02	<u>24</u> 7	<u>2,56</u> 0,13	<u>I76</u> 9
I44	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в ка- менных стенах при высо- те проёма до 2 м м2	I05,40	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	97	36	<u>3</u> I	<u>0,59</u> 0,01	<u>62</u> I
I45	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двой- ных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100м2	I,05	<u>229,00</u> 23,50	<u>I,50</u> 0,45	24I	25	<u>I</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>45</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I46	E10-II4 22-3	Установка блоков бал- конных в каменных сте- нах жилых и обществен- ных зданий с полотнами раздельными и раздельно- спаренными площадью проема до 3 м2 м2	18,84	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	80	25	<u>6</u> 2	<u>2,33</u> 0,13	<u>44</u> 2
I47	E15-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных поло- тен двойных, открывающих- ся в одну сторону окон- ным стеклом 3 мм 100м2	0,19	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,27	28	3	- -	<u>31,60</u> 0,35	<u>6</u> -
Стоимость изделий										
I48	CI22-27 доп I п 29	Блоки оконные марки ОPI5-I2 м2	61,56	22,60	-	1391	-	-	-	-
I49	CI22-30 доп I п 22	То же, марки ОPI5-2I м2	36,24	20,50	-	743	-	-	-	-
I50	CI22-I7 доп I п 18	То же, фрамуг марки ФP012-06 м2	7,20	28,70	-	207	-	-	-	-
I51	CI22-206 доп I п 151	То же, балконных блоков BP22-7,5 м2	18,84	25,10	-	473	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52	CI22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25 м	73,20	1,92	-	I4I	-	-	-	-
I53	CIII-410-I	Скобяные изделия для 2-створчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой 1,8 м компл	46,00	3,56	-	I64	-	-	-	-
I54	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5м компл	12,00	1,78	-	2I	-	-	-	-
I55	CIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой компл	12,00	3,54	-	42	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I4			руб			4053	233	<u>44</u> 13		<u>403</u> 17

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			4053	-	-		-
		накладные расходы	"			670	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	120	-		-
		плановые накопления	"			377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			5100	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Итого по разделу I4	"			5100	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		Сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Раздел I5. Двери								
I56	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ² (входные в подъезд) м ²	2,66	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	4	I	<u>I</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57	E10-I07 20-5	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 (входные в подъезд) м2	2,66	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	5	2	= -	<u>1,16</u> 0,05	<u>3</u> -
I58	E10-I07 20-I	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	74,73	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	149	50	<u>10</u> 3	<u>1,16</u> 0,05	<u>87</u> 4
I59	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	30,48	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	44	17	<u>10</u> 3	<u>0,91</u> 0,14	<u>28</u> 4
I60	E15-730 20I-6	Остекление дверных оди- нарных полотен на шта- пиках по замазке окон- ным стеклом матовым 3мм 100м2	0,12	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	26	6	= -	<u>86,50</u> 0,46	<u>10</u> -
I61	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коро- бок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	2,66	<u>1,34</u> 0,20	-	4	1	-	0,36	1

Стоимость изделий

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I62	CI22-28I	Блоки дверные наружные марки ДН2I-13 м2	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
I63	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДП2I-7 м2	27,80	15,00	-	4I7	-	-	-	-
I64	CI22-2I8	марки ДП2I-9 м2	43,20	14,20	-	6I3	-	-	-	-
I65	CI22-224	марки Д02I-16 м2	3I,56	9,79	-	309	-	-	-	-
I66	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных компл	2,00	8,94	-	I8	-	-	-	-
I67	CIII-448-I	То же, входных в помещение однопольных компл	56,00	2,97	-	I66	-	-	-	-
I68	CIII-449-I	То же, входных в помещение двухпольных компл	I2,00	3,23	-	39	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I5			руб			I873	77	<u>2I</u> 6		<u>I3I</u> 8
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"			I873	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		28
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			174	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2356	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		167
		сметная зарплата	руб			-	137	-		-
		Итого по разделу I5	"			2356	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		167
		Сметная зарплата	руб			-	137	-		-
		Раздел I6. Встроенные шкафы и антресоли								
I69	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10 блоков	3,20	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	29	II	<u>4</u> I	<u>6,56</u> 0,59	<u>21</u> 2
I70	E10-I53 29-4	Установка блоков двер- ных антресольных 10 блоков	3,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	15	5	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>10</u> 1
I71	E10-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенки м2	18,72	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	15	7	<u>3</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>12</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I72	E10-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	60,82	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	55	39	<u>3</u> 1	<u>1,23</u> 0,01	<u>75</u> 1
I73	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников 100м	1,54	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	7	6	- -	<u>7,94</u> 0,05	<u>12</u> -
Стоимость изделий										
I74	CI22-43I	Блоки дверные шкафные ДШ17-5 м2	3,40	21,10	-	72	-	-	-	-
I75	CI22-434	То же, ДШ17-9 м2	36,72	16,70	-	613	-	-	-	-
I76	CI22-436	То же, ДШ17-10 м2	6,80	14,80	-	101	-	-	-	-
I77	CI22-447	Блоки антресольные марки ДА6-5 м2	1,28	28,00	-	36	-	-	-	-
I78	CI22-455	То же, марки ДА6-9 м2	13,68	26,00	-	356	-	-	-	-
I79	CI22-456	То же, марки ДА6-10 м2	2,52	24,40	-	61	-	-	-	-
I80	CI22-485	Полки переставные ПП14-10, ПП16-5, ПП16-10 м2	47,60	10,70	-	509	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I8I	CI22-489	Полки антресольные м2	I3,22	I0,70	-	I4I	-	-	-	-
I82	CI22-482	Стенки промежуточные 2СП-2 м2	I8,72	9,8I	-	I84	-	-	-	-
I83	CI22-49I	Наличники марки Н-2 м	I54,00	0,2I	-	32	-	-	-	-
I84	CI22-494	Плинтусы м	30,40	0,87	-	26	-	-	-	-
I85	CI22-495	Монтажный брус МБ-2 шт	I28,00	I,45	-	I86	-	-	-	-
I86	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I шт	40,00	0,34	-	I4	-	-	-	-
I87	CI22-497	Штанги марки ШТ-4, ШТ-4,5, ШТ-5 шт	20,00	0,39	-	8	-	-	-	-
I88	CI22-502	Полкодержатель ПД-2 шт	224,00	0,13	-	29	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб			2489	68	<u>II</u> 3		<u>I30</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			2489	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб			4II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	73	-		-
		плановые накопления	"			230	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3I30	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Итого по разделу I6	"			3I30	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		Сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
I89	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перего- родок площ. до 6 м2 при наибольшей массе монтаж- ных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	372,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	I39I	402	<u>290</u> I08	<u>I,73</u> 0,37	<u>644</u> I38

Стоимость изделий

I7-0138.89(IV ч. I)

52

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I90	ССЦМ п 3-207	Панели гипсобетонные площ. до 6 м2 м2	668,20	4,70	-	3141	-	-	-	-
I91	ССЦМ том I п 3-215	Панели гипсоцементо- бетонные площ. менее 6,0 м2 м2	111,85	4,95	-	554	-	-	-	-
I92	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,31	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	34	4	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>7</u> -
I93	E10-155 29-6	Установка и крепление наличников 100м	1,96	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	9	8	-	<u>7,94</u> 0,05	16 -
I94	E10-110 21-I	Заполнение полотнами м2	47,34	<u>3,38</u> 2,83	<u>0,17</u> 0,05	160	134	<u>8</u> 2	<u>4,54</u> 0,06	<u>215</u> 3
I95	CI22-49I	Наличники марки Н-2 м	196,10	0,21	-	41	-	-	-	-
I96	CI22-294	Полотна глухие под ос- текление высотой 2000мм м2	47,30	5,98	-	283	-	-	-	-
I97	E15-730 201-6	Остекление дверных оди- нарных полотен на шта- пиках по замазке окон- ным стеклом матовым 3 мм 1000м2	0,17	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	39	8	-	<u>86,50</u> 0,46	15
Итого прямые затраты по разделу I7			руб			5652	556	<u>298</u> 110		<u>897</u> 141

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			5652	-	-		-
		накладные расходы	"			932	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		86
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	166	-		-
		плановые накопления	"			528	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7112	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		1124
		сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Итого по разделу I7	"			7112	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		1124
		Сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Раздел 18. Полы								
		Подготовка под полы 2 и 3 этажей								
I98	EII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых	2,87	<u>27,20</u> 2,52	<u>0,53</u> 0,16	78	7	<u>I</u> -	<u>4,94</u> 0,21	<u>14</u> I
		100м2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий 100м2	2,87	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	209	4I	<u>3</u> I	<u>25,50</u> 0,39	<u>73</u> I
200	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керам- зита м3	13,3I	<u>16,10</u> I,80	<u>1,08</u> 0,32	214	24	<u>14</u> 4	<u>3,58</u> 0,4I	<u>48</u> 5
201	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бетон- ных или легкобетонных толщ. 20 мм 100м2	2,29	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	189	33	<u>3</u> I	<u>29,40</u> 0,44	<u>67</u> I
202	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м2	13,72	<u>15,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	214	3	<u>4</u> I	<u>0,46</u> 0,10	<u>6</u> I
Покрытие										
203	EII-190 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с ли- цевым покрытием из берёзы м2	382,29	<u>10,40</u> 0,32	<u>0,04</u> 0,01	3976	122	<u>15</u> 4	<u>0,54</u> 0,01	<u>206</u> 4
204	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из лино- леума поливинилхлорид- ного на теплозвукоизо- лирующей подоснове толщ. не менее 3,6 мм 100м2	3,05	<u>453,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	138I	133	<u>3</u> I	<u>75,50</u> 0,28	<u>230</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	EII-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м2	0,98	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	409	60	<u>4</u> 1	<u>108,00</u> 1,75	<u>106</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб			6670	423	<u>47</u> 13		<u>750</u> 16
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			6670	-	-		-
		накладные расходы	"			1100	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		100
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	197	-		-
		плановые накопления	"			622	-	-		-
		всего стоимость общедоительных работ	"			8392	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		сметная зарплата	руб			-	633	-		-
		Итого по разделу I8	"			8392	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		Сметная зарплата	руб			-	633	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 19. Кровля										
206	E10-3 I-3	Монтаж ферм шт	34,00	<u>9,91</u> 3,00	<u>3,14</u> 1,07	337	102	<u>106</u> 36	<u>5,10</u> 1,38	<u>173</u> 47
207	CI22-393	Стоимость ферм м3	3,43	143,00	-	490	-	-	-	-
208	E10-70 II-I	Установка стропил, сто- ек, подкосов, затяжек, мауэрлатов м3	7,53	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	843	95	<u>16</u> 5	<u>23,80</u> 0,81	<u>179</u> 6
209	E10-23 3-6	Устройство карнизов м2	38,20	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	116	31	1	<u>1,53</u> 0,01	58
210	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	7,53	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	16	2	-	<u>0,40</u> 0,01	3
211	E10-69 10-8	Укладка ходовых досок (на чердаке и на крыше) м	90,00	<u>0,14</u> 0,02	<u>-</u> -	13	2	-	0,04	4
212	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	2,94	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	627	72	<u>10</u> 3	<u>43,90</u> 1,35	<u>129</u> 4
213	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,07	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	8	1	-	<u>24,00</u> 0,50	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	E12-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов 100м2	4,47	<u>28,90</u> 9,63	<u>0,08</u> 0,02	129	43	-	<u>13,30</u> 0,03	60
215	E10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	10,96	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	38	5	I	<u>0,87</u> 0,05	<u>10</u> I
216	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	2,94	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	32	5	I	<u>3,03</u> 0,15	9
217	E12-283 8-8	Ограждение кровли перилами 100м	0,38	<u>107,00</u> 6,20	<u>0,38</u> 0,11	40	2	-	<u>10,60</u> 0,14	4
218	E15-713 201	Остекление слуховых окон 100м2	0,01	<u>82,70</u> 12,50	<u>0,80</u> 0,24	I	-	-	<u>22,80</u> 0,31	-
Стоимость изделий										
219	CI22-29	Слуховые окна м2	1,44	22,80	-	33	-	-	-	-
220	CI11-395	Скобяные изделия для слуховых окон шт	1,00	1,23	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб			2724	360	<u>135</u> 44		<u>63I</u> 58
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2724	-	-		-
		накладные расходы	"			448	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	80	-		-
		плановые накопления	"			255	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3427	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Итого по разделу I9	"			3427	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		Сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Раздел 20. Лестницы								
22I	E7-509 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой до 1т со сваркой шт	6,00	<u>5,20</u> I,4I	<u>3,05</u> I,I2	3I	8	<u>I9</u> 7	<u>2,35</u> I,44	<u>I4</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	E7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>3,5I</u> I,35	<u>1,92</u> 0,73	25	9	<u>13</u> 5	<u>2,28</u> 0,94	<u>16</u> 7
223	E8-32 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	0,16	<u>34,90</u> 2,4I	<u>0,78</u> 0,23	6	-	-	<u>4,23</u> 0,30	I
224	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней шт	6,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	-	<u>1,0I</u> 0,06	6
225	E7-737 58-3	Металлические ограждения лестничных маршей и оконных проёмов 100м	0,24	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	199	9	I	<u>6I,00</u> I,2I	15
226	E9-46 7-I	Монтаж металлических стремянок т	0,02	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	I	-	-	<u>22,60</u> 15,22	-
Стоимость изделий										
227	ССЦМ п II-I6-8	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими дополнительной отделки м2	17,82	12,30	-	219	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	ССЦМ п II-I6-9	То же, площадки м2	25,74	9,94	-	256	-	-	-	-
229	ССЦМ пII-I7-2	Лестничные ступени пм	6,60	3,72	-	25	-	-	-	-
230	СИ2I-I975	Металлические стремянки на чердак т	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб			777	30	<u>33</u> 12		<u>52</u> 16
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			769	-	-		-
		накладные расходы	"			126	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		10
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			967	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		сметная зарплата	руб			-	66	-		-

I7-0138.89(IV ч. I)

6I

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость металло-монтажных работ	руб			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по разделу 20	"			977	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		Сметная зарплата	руб			-	66	-		-
		Раздел 21. Внутренняя отделка								
231	EI5-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м2	8,01	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	337	195	<u>9</u> 3	<u>45,00</u> 0,43	<u>360</u> 3
232	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	25,70	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	920	529	<u>26</u> 8	<u>37,00</u> 0,39	<u>951</u> 10
233	EI5-502 152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная 100м2	7,49	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	97	51	-	<u>12,70</u> 0,03	95
234	EI5-568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по штукатурке стен, 100м2	11,24	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	862	312	<u>9</u> 3	<u>49,30</u> 0,31	<u>554</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска ко- лером масляным разбе- лённым по штукатурке потолков 100м2	0,52	<u>90,10</u> 33,80	<u>1,26</u> 0,38	47	I7	-	<u>60,00</u> 0,49	31
236	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карниз- ных и плитусных элемен- тов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток ту- алетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	0,28	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	II8	27	-	<u>I70,00</u> 0,77	48
237	EI5-802 252-I	Оклейка стен по моно- литной штукатурке и бе- тону обоями простыми и средней плотности улуч- шенными грунтованными 100м2	I7,23	<u>37,60</u> 15,30	-	648	264	-	26,80	462
238	EI5-608 I59-3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза 100м2	5,04	<u>40,20</u> 7,40	-	203	37	-	II,80	60
239	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен 100м2	0,15	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> 1,77	57	10	I	<u>II5,00</u> 2,28	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков 100м2	0,03	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	II	2	-	<u>128,00</u> 2,32	4
241	Е15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100м2	0,15	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	II	2	-	<u>22,30</u> 0,19	3
242	Е15-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потол- ков 100м2	0,03	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	3	I	-	<u>41,20</u> 0,31	I
Итого прямые затраты по разделу 2I			руб			3314	1447	<u>45</u> 14		<u>2586</u> 16
В том числе:										
стоимость общестрои- тельных работ			"			3314	-	-		-
накладные расходы			"			547	-	-		-
норматив. трудоёмкость в н.р.			ч/ч			-	-	-		50
сметная зарплата в н.р.			руб			-	98	-		-
плановые накопления			"			307	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"			4168	-	-		-
норматив. трудоёмкость			ч/ч			-	-	-		2652

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб			-	1559	-		-
		Итого по разделу 2I	"			4168	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2652
		Сметная зарплата	руб			-	1559	-		-
		Раздел 22. Наружная отделка								
243	E2I-15I 59-30a	Проолифка лобовой доски за 2 раза м2	7,53	<u>0,13</u> 0,03	-	I	-	-	-	-
244	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности стен за 2 раза 100м2	0,12	<u>31,80</u> 9,65	-	4	I	-	15,50	2
245	E2I-152 59-30b	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	38,20	<u>0,15</u> 0,03	-	6	I	-	<u>0,07</u>	3
246	E15-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности по- толков за 2 раза 100м2	0,38	<u>34,30</u> 12,08	-	13	5	-	19,20	7
247	E15-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхно- сти перхлорвиниловая 100м2	3,89	<u>56,80</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,21	22I	34	<u>3</u> I	<u>13,90</u> 0,27	<u>54</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб			245	41	<u>3</u> I		<u>66</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			245	-	-		-
		накладные расходы	"			40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			23	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			308	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		сметная зарплата	руб			-	49	-		-
		Итого по разделу 22	"			308	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		Сметная зарплата	руб			-	49	-		-

Раздел 23. Разные работы

Утепление вентиляционных стояков

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5 100кг	-	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	I	-	-	<u>6,02</u> 0,10	-
249	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	2,72	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	22	I3	-	<u>7,90</u> 0,06	2I
250	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,44	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	29	20	I	<u>74,10</u> 0,66	33
25I	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,25	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	49	I2	-	<u>83,00</u> 0,15	2I
252	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
253	E12-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	5,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	42	7	-	2,63	I3
254	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	-	1,31	3

Стоимость изделий

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М150 м3	2,80	25,60	-	72	-	-	-	-
256	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200х800х8 мм 100шт Козырёк	0,43	106,00	-	45	-	-	-	-
257	E10-310 6-2	Установка каркаса из брусьев м2	0,07	<u>133,00</u> 25,50	<u>1,50</u> 0,45	9	2	-	<u>40,50</u> 0,58	3
258	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	3,75	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	8	I	-	<u>0,40</u> 0,01	I
259	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством 100 м2	0,03	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	7	I	-	<u>43,90</u> 1,35	I
260	E12-280 8-5	Устройство мелких покрытий 100м2	0,01	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	2	-	-	<u>83,00</u> 0,15	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение лоджий								
261	E7-659 47-8-I.8	Установка экранов ограждений площ. до 10м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>2,16</u> 0,60	<u>1,14</u> 0,43	26	7	<u>14</u> 5	<u>1,00</u> 0,55	<u>12</u> 7
262	E15-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 100м ²	1,24	<u>56,80</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,21	70	11	I	<u>13,90</u> 0,27	17
263	E11-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,72	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	61	11	I	<u>28,50</u> 0,40	20
264	E11-77 I-II	Железнение цементных покрытий 100м ²	0,72	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	7	6	-	<u>12,60</u> 0,03	9
		Стоимость изделий								
265	ССЦМ п 8-409 прим 3	Стоимость ограждений лоджий из бетона М300 толщ. 105 мм с расходом стали 6,64 кг м ²	61,80	7,20	-	445	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб			936	92	<u>17</u> 5		<u>155</u> 7

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестрой- тельных работ	руб			936	-	-		-
		накладные расходы	"			153	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			89	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1178	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		175
		сметная зарплата	руб			-	123	-		-
		Итого по разделу 23	"			1178	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		175
		Сметная зарплата	руб			-	123	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			48342	3933	<u>1164</u> 407		<u>6819</u> 527
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"			48334	-	-		-
		накладные расходы	"			7971	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		724

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	1428	-		-
		плановые накопления	"			4500	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			60805	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по надземной части	"			60815	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		Сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			56414	4297	<u>1612</u> 567		<u>7453</u> 744
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			56406	-	-		-
		накладные расходы	"			9304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		845
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	1661	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			5249	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			70959	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		сметная зарплата	руб			-	6525	-		-
		стоимость металло- монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			1	-	-		-
		плановые накопления	"			1	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по смете	"			70969	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		Сметная зарплата	руб			-	6525	-		-

Главный архитектор проекта

О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР

Б.Е.Черкасов

Составила рук. группы

Р.Ф.Форафонова

Проверила гл. специалист

Б.М.Мильман

Черкасов
Ф.Ф.Форафонова
Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-1)

Основание:
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,664 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 573 чел.час
Сметная зарплата 0,497 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	обслуж.машин	На ед. Всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	Е8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты мЗ	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	26,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	39	6	<u>21</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>10</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	14,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	4I	7	<u>22</u> 8	<u>0,82</u> 0,77	<u>II</u> II
5	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций 0,5 т шт	7,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	II	3	<u>8</u> 3	<u>0,65</u> 0,54	<u>5</u> 4
6	Е7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	3,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	6	2	<u>5</u> 2	<u>0,86</u> 0,74	<u>3</u> 2
7	Е6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,12</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4
8	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	0,29	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	25	6	-	<u>38,10</u> 0,58	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЕБ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности буттовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
		Стоимость изделий								
10	ССМЦ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ6.12.4 шт	7,00	15,70	-	110	-	-	-	-
11	ССМЦ том 3 п 74	То же, марки ФЛ12.12.2 шт	2,00	20,70	-	41	-	-	-	-
12	СССМЦ том 3 п 71	То же, марки ФЛ14.12.2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
13	ССМЦ п 12-5	То же, марки ФБС12.4.6т шт	2,00	12,10	-	24	-	-	-	-
14	ССМЦ п 12-12	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
15	ССМЦ п 12-8	То же, марки ФБС12.4.3т шт	11,00	5,83	-	64	-	-	-	-
16	ССМЦ п 12-II	То же, марки ФБС9.3.6т шт	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	ССМЦ п I2-9	То же, марки ФБС I2.5.3т шт	6,00	7,29	-	44	-	-	-	-
I8	ССМЦ п I2-19	То же, марки ФБС.4.6т шт	14,00	22,60	-	316	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			871	31	<u>58</u> 22		<u>53</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			871	-	-		-
		накладные расходы	"			144	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	25	-		-
		плановые накопления	"			81	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1096	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		сметная зарплата	"			-	78	-		-
		Итого по разделу I	"			1096	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		Сметная зарплата	руб			-	78	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Перекрытие										
19	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
20	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	1,74	0,18	-	I	-	-	-	-
Стоимость изделий										
21	ССЦМ п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК 60.12-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
22	E6-183 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м3	0,30	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	15	I	-	<u>8,76</u> 0,32	3
23	CI24-I2 Т	Арматура класса А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
24	CI24-I0 Т	Арматура класса АI	-	338,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			150	4	<u>2</u> 1		<u>8</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			150	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			188	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		11
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			188	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		11
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1021	35	<u>60</u> 23		<u>61</u> 29

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестрой- тельных работ	руб			1021	-	-		-
		накладные расходы	"			168	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	29	-		-
		плановые накопления	"			95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1284	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		105
		сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Итого по подземной части	"			1284	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		105
		Сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
25	E7-5I6 40-4-I.8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	3,03 0,78	0,95 0,36	12	3	3 1	1,36 0,46	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E7-519 42-5-1.8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	143	43	<u>56</u> 21	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
27	E7-543 42-13-1,8	Монтаж подкарнизных, поясных, перемычек блоков шт	58,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	173	44	<u>40</u> 15	<u>1,17</u> 0,32	<u>68</u> 19
28	E7-528 42-5	Установка блоков внут- ренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	22	7	<u>10</u> 4	<u>1,97</u> 0,77	<u>12</u> 5
29	E7-703 51-1	Устройство герметиза- ции вертикальных стыков стенных панелей мине- раловатными пакетами 100м	2,84	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	167	16	<u>2</u> 1	<u>10,50</u> 0,26	<u>30</u> 1
30	E7-702 51-2	Устройство герметиза- ции горизонтальных сты- ков стенных панелей минераловатными паке- тами 100м	1,13	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	42	2	-	<u>3,62</u> 0,17	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м	3,98	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	19	18	I	<u>7,35</u> 0,12	29
		Стоимость изделий								
32	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.71	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2	178,07	22,63	-	4030	-	-	-	-
		Транспорт: 21,5-18,93=2,57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
33	ССЦМ п II-I27 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из жароупорного бе- тона М200 объёмной мас- сой 2400 кг/м3 толщи- ной 280 мм м2	27,00	13,74	-	371	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	руб			4979	133	<u>112</u>		<u>221</u>
		по разделу 3						42		54
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			4979	-	-		-
		накладные расходы	"			823	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I2-4a4т шт	6,00	59,00	-	354	-	-	-	-
37	Е6-183 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м2	0,39	<u>48,71</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	19	2	-	<u>8,76</u> 0,32	3
38	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
39	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			430	10	<u>6</u> 2		<u>17</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			430	-	-		-
		накладные расходы	"			70	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	14	-		-
		плановые накопления	"			4I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			54I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Итого по разделу 4	"			54I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
40	E7-463 39-6-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
		шт								
		Стоимость изделий								
4I	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость плит покрытия марки ПК60.12-3т	2,00	60,90	-	122	-	-	-	-
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
42	Е6-183 I6-II	Устройство железобетон- ных перекрытий из бе- тона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перек- рытии более 5 м2 и при- ведённой толщ. до 150 мм м3	0,13	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	6	I	-	<u>8,76</u> 0,32	I
43	CI24-I2 т	Арматура класса А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-42 т	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и угле- родистой стали общего назначения диаметром 36-40 мм	-	217,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			144	4	<u>2</u> I		<u>6</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"			144	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			182	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"			182	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Раздел 6. Кровля								
45	E10-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	4
46	E12-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	7
47	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	EIO-22 3-5	Устройство фронтонов м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	I	<u>0,72</u> 0,01	13
49	EIO-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	-	<u>1,53</u> 0,01	14
50	EIO-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,16	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-
5I	EIO-203 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	-	<u>3,03</u> 0,15	-
52	EIO-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздель- ными и раздельно-спа- ренными площадью про- ёмов до 2 м2 м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	I	-	<u>2,56</u> 0,13	2
53	CI22-I7	Блоки оконные одно- створные марки OP9-9, OP12-7,5а м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
54	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5 м, компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			161	22	1		40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			161	-	-		-
		накладные расходы	"			27	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	р		-	5	-		-
		плановые накопления	"			15	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			203	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Итого по разделу 6	"			203	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		Сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								
55	E2I-15I 59-30	Проолифа фронтона по дереву м2	17,70	0,11	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E2I-I5I 59-30	Проолифка карниза и подшивки м2	9,40	0,12	-	I	-	-	-	-
57	EI5-627 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности стен за 2 раза I00м2	0,18	<u>31,80</u> 9,65	-	6	2	-	15,50	3
58	EI5-629 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности потолков за 2 раза I00м2	0,09	<u>34,30</u> 12,08	-	3	I	-	19,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			12	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			12	-	-		-
		накладные расходы	у			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			15	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	"			15	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и поло- ски 50,5 100кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	-	<u>6,02</u> 0,10	6
60	E26-I9 4-6	Утепление минераловат- ными плитами м3	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	-	<u>7,90</u> 0,06	7
61	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков ас- бестоцементными листами 100м2	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	-	<u>74,10</u> 0,66	11
62	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	11	3	-	<u>83,00</u> 0,15	5
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,17	-	16	-	-	-	-
64	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	8	1	-	2,63	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	-	I,3I	3
		Стоимость изделий								
66	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
67	СIII-32	Асбестоцементные плит- ки плоские облицовоч- ные прессованные раз- мером 1200x800x8 мм 100шт	0,15	106,00	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			135	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			135	-	-		-
		накладные расходы"	"			23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			172	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			172	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			5861	192	<u>121</u> 45		<u>324</u> 58
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			5861	-	-		-
		накладные расходы	"			969	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		86
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	173	-		-
		плановые накопления	"			550	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб			7380	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		сметная заработная плата	руб			-	410	-		-
		Итого по надземной части	"			7380	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата	руб			-	410	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			6882	227	<u>181</u> 68		<u>385</u> 87
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			6882	-	-		-
		накладные расходы	"			1137	-	-		-
		нормативная трудоём- кость в н.р.	ч/ч			-	-	-		101
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	202	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			645	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8664	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		сметная заработная плата	руб			-	497	-		-
		Итого по смете	"			8664	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата	руб			-	497	-		-

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист



Б. Е. Черкасов



Р. А. Форафонова



Б. М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- че- ство	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
1	Фундаменты и стены			871	1096	-	-	12,65
2	Перекрытие			150	188	-	-	2,17
3	Стены			4979	6267	-	-	72,33
4	Перекрытие			430	541	-	-	6,24
5	Покрытие			144	182	-	-	2,10
6	Кровля			161	203	-	-	2,34
7	Наружная отделка			12	15	-	-	0,17
8	Разные работы			135	172	-	-	1,99
	ИТОГО		-	6882	8664	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-2)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,935 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 596 чел.час
Сметная заработная плата 0,513 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин		
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машин	На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	ЭБ-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	21,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	32	5	<u>17</u> 6	<u>0,39</u> 0,37	<u>8</u> 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I,00	<u>I,95</u> 0,30	<u>I,09</u> 0,40	2	-	<u>I</u> -	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	I5,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>I,63</u> 0,60	44	7	<u>24</u> 9	<u>0,82</u> 0,77	<u>I2</u> I2
5	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	6,00	<u>I,52</u> 0,37	<u>I,15</u> 0,42	9	2	<u>7</u> 3	<u>0,65</u> 0,54	<u>4</u> 3
6	E7-2 I-2	То же, массе конструкций до I,5 т шт	I,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>I,59</u> 0,57	2	I	<u>2</u> I	<u>0,86</u> 0,74	<u>I</u> I
7	E7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	2,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	6	2	<u>5</u> 2	<u>I,29</u> I,02	<u>3</u> 2
8	E6-I3 II-3	Заделка отдельных мест кирпичом м3	0,87	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	3I	2	<u>-</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	0,14	<u>88,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	13	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
10	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в 2 слоя гидромзолот 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3
11	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,19	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	17	4	-	<u>33,60</u> 0,58	6
		Стоимость изделий								
12	ССЦМ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ6.12.4 шт	6,00	15,70	-	94	-	-	-	-
13	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ14.24.2 шт	1,00	50,70	-	51	-	-	-	-
14	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.24-2 шт	1,00	41,70	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.12-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
I6	ССЦМ п 12-I	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6т шт	15,00	22,60	-	339	-	-	-	-
I7	ССЦМ п 12-5	То же, марки ФБС12.4.6т шт	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
I8	ССЦМ п 12-12	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
I9	ССЦМ п 12-8	То же, марки ФБС12.4.3т шт	13,00	5,83	-	76	-	-	-	-
20	ССЦМ п 12-III	То же, марки ФБС9.3.6т шт	6,00	6,76	-	41	-	-	-	-
21	ССЦМ п 12-I	То же, марки ФБС24.3.6т шт	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			916	28	<u>56</u> 21		<u>48</u> 27
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			916	-	-		-
		накладные расходы	"			151	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1155	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Итого по разделу I	"			1155	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		Сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
23	E6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщ. до 200мм	0,24	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	11	1	-	<u>8,79</u> 0,36	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	1,74	0,18	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
25	ССЦМ том 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-4ат шт	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
26	ССЦМ том 3 п 545	То же, марки ПК60.15-4ат шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
27	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,0	-	-	-	-	-	-
28	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			163	4	$\frac{2}{1}$		$\frac{7}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			163	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			207	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		10
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			207	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		10
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1079	32	<u>58</u> 22		<u>55</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			1079	-	-		-
		накладные расходы	"			179	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	31	-		-
		плановые накопления	"			104	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1362	-	-		-

I7-0I38.89(IV ч. I)

I02

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Итого по подземной части	"			I362	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
29	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	II	3	<u>3</u> I	<u>1,36</u> 0,46	<u>5</u> 2
		шт								
30	E7-5I9 42-5-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	36,00	<u>3,98</u> I,20	<u>I,56</u> 0,58	I43	43	<u>56</u> 2I	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
		шт								
3I	E7-543 42-I3-I,8	Установка перемычных подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	58,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	I73	44	<u>40</u> I5	<u>I, I7</u> 0,32	<u>68</u> I9
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E7-528 42-9-I,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	22	7	<u>10</u> 4	<u>1,97</u> 0,77	<u>12</u> 5
33	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,84	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	167	16	<u>2</u> 1	<u>10,50</u> 0,26	<u>30</u> 1
34	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	1,13	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	42	2	-	<u>3,62</u> 0,17	4
35	E7-714 5I-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м	3,98	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	19	18	1	<u>7,35</u> 0,12	29
Стоимость изделий										
36	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.71	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2	171,87	22,63	-	3889	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспорт: 2I, 5-I8, 93=2, 57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
37	СССМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными ка- налами из жароупорного бетона М300 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	27,00	13,74	-	37I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	руб			4837	133	<u>112</u>		<u>221</u>
		по разделу 3						42		54
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			4837	-	-		-
		накладные расходы	"			800	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		74
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	144	-		-
		плановые накопления	"			45I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			6088	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		сметная зарплата	руб			-	319	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб			6088	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		Сметная зарплата	"			-	319	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	Е7-463 39-6-1,8	Установка панелей пере- крытий площадью до 10м2 с опиранием на две сто- роны при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	28	8	<u>6</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>14</u> 3
39	Е6-181-5 16-9	Устройство железобетон- ных перекрытий из бето- на М200 по стальным бал- кам и монолитных участ- ков при сборном железо- бетонном перекрытии пло- щадью до 5 м2 и приве- дённой толщ. до 200 мм м3	0,90	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	40	4	1	<u>8,79</u> 0,36	8
40	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	1,74	0,18	-	1	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
41	ССЦМ п 792	Стоимость панелей пере- крытий марки ПР60.10-4а4т шт	3,00	52,90	-	159	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
43	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			502	12	$\frac{7}{2}$		$\frac{22}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			502	-	-		-
		накладные расходы	"			83	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	15	-		-
		плановые накопления	"			48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			633	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Итого по разделу 4	"			633	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
45	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
46	E6-181 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщине до 200 мм м3	0,30	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	13	I	-	<u>8,79</u> 0,36	3
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	6,96	0,18	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
48	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПР60.10-4а4т шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.10-3а4т шт	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
50	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
51	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	1,00	78,80	-	79	-	-	-	-
52	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
53	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			305	7	<u>5</u> 2		<u>12</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			305	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			29	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб			384	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		сметная зарплата	руб			-	17	-		-
		Итого по разделу 5	"			384	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб			-	17	-		-
		Раздел 6. Кровля								
54	E10-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	4
55	E12-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	7
56	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-
57	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	1	<u>0,72</u> 0,01	13
58	E10-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	-	<u>1,53</u> 0,01	14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,16	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	1	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-
60	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	-	<u>3,03</u> 0,15	-
61	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м2	20,40	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	62	8	1	<u>0,72</u> 0,01	15
62	E10-74 13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	1	-	<u>2,56</u> 0,13	2
63	CI22-I7	Оконные блоки OP9-9 м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
64	CI11-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5м компл	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 6			руб			223	30	<u>2</u> -		<u>55</u> -

I7-0138.89(IV ч. I)

III

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		стоимость общестроительных работ	руб			223	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			21	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			281	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого по разделу 6	"			281	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
Раздел 7. Наружная отделка										
65	E2I-I5I 59-30a	Проолифка стен фронтона по дереву за 2 раза м2	I7,70	<u>0,13</u> 0,03	-	2	I	-	-	-
66	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза, 100м2	0,18	<u>31,80</u> 9,65	-	6	2	-	15,50	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E2I-I52 59-306	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	9,40	<u>0,15</u> 0,03	-	I	-	-	0,07	I
68	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности по- толков за 2' раза 100м2	0,09	<u>34,30</u> I2,08	-	3	I	-	I9,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			I2	-	-		-
		накладные расходы	"			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I5	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 7	"			I5	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб			-	4	-		-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Разные работы										
Утепление вентиляционных стояков										
69	E20-697 18-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и поло- ски 50,5 кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	-	<u>6,02</u> 0,10	6
70	E26-19 4-6	Утепление минераловат- ными плитами м3	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	-	<u>7,90</u> 0,06	7
71	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков ас- бестоцементными листами 100м2	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	-	<u>74,10</u> 0,66	11
72	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	11	3	-	<u>83,00</u> 0,15	5
73	ССЛМ таб I п 18	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,17	-	16	-	-	-	-
74	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	0,01	8	1	-	2,63	3
75	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	0,01	8	1	-	1,31	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость изделий								
76	СII4-I25	Плиты теплоизоляцион- ные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М150 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
77	СIII-32	Асбестоцементные плит- ки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт	0,15	106,00	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			135	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			135	-	-		-
		накладные расходы	"			23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			172	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			172	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			6014	206	<u>126</u> 46		<u>351</u> 59
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6014	-	-		-
		накладные расходы	"			995	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		89
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	176	-		-
		плановые накопления	"			564	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7573	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		499
		сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого по надземной части	"			7573	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		499
		Сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			7093	238	<u>184</u> 68		<u>406</u> 87
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7093	-	-		-
		накладные расходы	"			1174	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		103
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	207	-		-
		плановые накопления	"			668	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8935	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		596
		сметная зарплата	руб			-	513	-		-
		Итого по смете	"			8935	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		596
		Сметная зарплата	руб			-	513	-		-

Начальник отдела АПР
Составила
Проверила



Б.Е.Черкасов
А.С.Крючкова
Р.А.Фарафонова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли- чество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
I	Фундаменты и стены			916	1155	-	-	12,93
2	Перекрытие			163	207	-	-	2,32
3	Стены			4837	6088	-	-	68,14
4	Перекрытие			502	633	-	-	7,08
5	Покрытие			305	384	-	-	4,30
6	Кровля			223	281	-	-	3,14
7	Наружная отделка			12	15	-	-	0,17
8	Разные работы			135	172	-	-	1,93
	ИТОГО			7093	8935	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-3)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,616 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 874 чел.час
Сметная зарплата 0,701 тыс.руб

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	обслуж. машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж. машины	На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	ЭБ-10 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты мЗ	0,79	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	7	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	1,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	2	-	I	<u>0,65</u> 0,54	<u>I</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 1,5 т шт	4,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	8	2	<u>6</u> 2	<u>0,86</u> 0,74	<u>3</u> 3
4	E7-4 I-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций более 3,5 т шт	2,00	<u>3,99</u> 0,99	<u>3,00</u> 1,06	8	2	<u>6</u> 2	<u>1,67</u> 1,37	<u>3</u> 3
5	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	28,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	42	6	<u>22</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>11</u> 10
6	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и администра- тивно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	15,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	29	5	<u>16</u> 6	<u>0,53</u> 0,52	<u>8</u> 8
7	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т шт	1,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> 1	<u>0,82</u> 0,77	<u>1</u> 1
8	E6-13 I-13	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стеклом 100м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
10	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в два слоя гидромзолом 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3
11	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
Стоимость изделий										
12	ССЦМ том 3 п 70	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ14.24-2 шт	1,00	50,70	-	51	-	-	-	-
13	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.24-2 шт	1,00	41,70	-	42	-	-	-	-
14	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ10.12-2 шт	1,00	17,50	-	18	-	-	-	-

I7-0I38.89(IV ч. I)

I2I

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I5	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.12-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
I6	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.24-4 шт	2,00	31,60	-	63	-	-	-	-
I7	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.12-4 шт	1,00	15,70	-	16	-	-	-	-
I8	ССЦМ п 12-12	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
I9	ССЦМ п 12-8	марки ФБС12.4.3т шт	12,00	5,83	-	70	-	-	-	-
20	ССЦМ п 12-I	марки ФБС24.3.6т шт	15,00	17,60	-	264	-	-	-	-
21	ССЦМ п 12-II	марки ФБС9.3.6т шт	14,00	6,76	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			857	26	<u>53</u> 19		<u>47</u> 26
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			857	-	-		-
		накладные расходы	"			141	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			83	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1081	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		сметная зарплата	руб			-	71	-		-
		Итого по разделу I	"			1081	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		Сметная зарплата	руб			-	71	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
23	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-

Стоимость изделий

I7-0138.89(IV ч. I)

I23

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.12-4ат шт	2,00	59,00	-	118	-	-	-	-
25	ССЦМ доп 3 п 545	То же, марки ПК60.15-4ат4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
26	ССЦМ доп 3 п 592	То же, марки ПК60.10-4а4т шт	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
27	Е6-180 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 150 мм м3	0,26	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	14	2	-	<u>12,10</u> 0,43	3
28	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
29	CI24-I2	Арматура класса A3 т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			301	8	<u>5</u> 2		<u>12</u> 2

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			301	-	-		-
		накладные расходы	"			49	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			378	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		сметная зарплата	руб			-	19	-		-
		Итого по разделу 2	"			378	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб			-	19	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1158	34	<u>58</u> 21		<u>59</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1158	-	-		-
		накладные расходы	"			190	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	35	-		-
		плановые накопления	"			III	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I459	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		IO2
		сметная зарплата	руб			-	90	-		-
		Итого по подземной части	"			I459	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		IO2
		Сметная зарплата	руб			-	90	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
30	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	I2,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	34	9	<u>II</u> 4	<u>1,36</u> 0,46	<u>I6</u> 6
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E7-519 42-5-1,8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	48	14	<u>19</u> 7	<u>2,03</u> 0,75	<u>24</u> 9
32	E7-543 42-13-1,8	Установка переимычных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	16,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	48	12	<u>11</u> 4	<u>1,17</u> 0,32	<u>19</u> 5
33	E7-528 42-9-1,8	Установка блоков внут- ренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	40,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	145	46	<u>64</u> 24	<u>1,97</u> 0,77	<u>79</u> 31
34	E7-703 51-1	Устройство герметиза- ции вертикальных стыков стеновых панелей мине- раловатными пакетами 100м	0,50	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	29	3	-	<u>10,50</u> 0,26	5
35	E7-702 51-2	Устройство герметиза- ции горизонтальных сты- ков стеновых панелей минераловатными паке- тами 100м	0,50	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	19	1	-	<u>3,62</u> 0,17	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цоколь- ных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м Стоимость изделий	0,23	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	I	I	-	<u>7,35</u> 0,12	2
37	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.71	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2 Транспорт: 2I,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	70,12	22,63	-	1587	-	-	-	-
38	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщ. 16 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	129,60	10,90	-	1413	-	-	-	-
39	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280мм м2 Итого прямые затраты по разделу 3	54,10	11,90	-	644	-	-	-	-
			руб			3968	86	<u>105</u> 39	<u>147</u> 51	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			3968	-	-		-
		накладные расходы	"			655	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	II7	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4993	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Итого по разделу 3	"			4993	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		Сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
40	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до IO м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	I2,00	<u>4,74</u> I,39	<u>I,06</u> 0,38	57	I7	<u>I3</u> 5	<u>2,29</u> 0,49	<u>27</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	10,44	0,18	-	2	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
42	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60.10-4а4т шт	6,00	52,90	-	317	-	-	-	-
43	ССЦМ т 3 п 568	То же, марки ПК60.12-4а4т шт	3,00	59,00	-	177	-	-	-	-
44	ССЦМ т 3 п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
45	Е6-180 6-9	Устройство железобетон- ных перекрытий из бето- на М200 по стальным бал- кам и монолитных участ- ков при сборном железо- бетонном перекрытии пло- щадью до 5 м2 и приве- дённой толщ. до 150мм м3	1,44	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	75	10	<u>1</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>17</u> 1
46	CI24-10 т	Арматура класса А1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
47	CI24-12 т	Арматура класса А3	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			944	27	<u>14</u> 5		<u>44</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			944	-	-		-
		накладные расходы	"			154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1186	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		сметная зарплата	руб			-	59	-		-
		Итого по разделу 4	"			1186	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб			-	59	-		-

Раздел 5. Покрытие

I7-0138.89(IV ч. I)

I3I

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,39	33	10	<u>8</u> 3	<u>2,29</u> 0,49	<u>16</u> 3
49	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
50	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщ. до 150мм м3	0,48	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	25	3	-	<u>12,10</u> 0,43	6
51	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
52	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
53	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I0-4а4т шт	2,00	52,90	-	106	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ССЦМ доп 3 п 598	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60.10-3а4т шт	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
55	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.12-4а4т шт	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
56	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.12-3а4т шт	1,00	60,90	-	61	-	-	-	-
57	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
58	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	1,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			520	13	$\frac{8}{3}$		$\frac{22}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			520	-	-		-
		накладные расходы	"			85	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	15	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			48	I	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			653	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Итого по разделу 5	"			653	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5 м2	192,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	I645	I88	<u>I2</u> 4	<u>I,7I</u> 0,03	<u>329</u> 6
60	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами	I,8I	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	I5	9	-	<u>7,90</u> 0,06	I4
6I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>I,70</u> 0,5I	I9	I3	-	<u>74,10</u> 0,66	22
62	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100м2	0,II	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	22	5	-	<u>83,00</u> 0,15	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочное покрытие металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
64	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	-	2,63	5
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	0,01	17	3	-	1,31	5
Стоимость изделий										
66	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	1,86	25,60	-	48	-	-	-	-
67	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт	0,31	106,00	-	33	-	-	-	-
Итого прямые затраты						руб	1849	221	<u>12</u> 4	<u>384</u> 6
В том числе:										
стоимость общестрои- тельных работ			"			1849	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сдача и испытание	руб			IO	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			172	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		Сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			7281	347	<u>139</u> 51		<u>597</u> 67
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			7281	-	-		-
		сдача и испытание	"			IO	-	-		-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб			1198	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		108
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	213	-		-
		плановые накопления	"			678	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9157	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		сметная заработная плата	руб			-	611	-		-
		Итого по надземной части	"			9157	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		Сметная заработная плата	руб			-	611	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			8439	381	<u>197</u> 72		<u>656</u> 95
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			8439	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание	руб			10-	-	-		-
		накладные расходы	"			1388	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		123
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	248	-		-
		плановые накопления	"			789	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10616	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		сметная зарплата	руб			-	701	-		-
		Итого по смете	"			10616	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		Сметная зарплата	руб			-	701	-		-

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист



Б. Е. Черкасов

Р. А. Форафонова

Б. М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- чество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены			857	1081	-	-	10,18
2	Перекрытие			301	378	-	-	3,56
3	Стены			3968	4993	-	-	47,03
4	Перекрытие			944	1186	-	-	11,17
5	Покрытие			520	653	-	-	6,15
6	Разные работы			1849	2325	-	-	21,90
	ИТОГО			8439	10616	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-4)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,991 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 985 чел.час
Сметная заработная плата 0,789 тыс.руб

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- че- ство	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машин	
								На ед. Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	E8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	E7-1 1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 0,5 т шт	2,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	3	I	<u>2</u> 1	<u>0,65</u> 0,54	<u>I</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 1,5 т шт	8,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	I7	4	<u>I3</u> 5	<u>0,86</u> 0,74	<u>7</u> 6
4	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	29,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	44	6	<u>23</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>II</u> II
5	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и администра- тивно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	29,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	57	9	<u>32</u> 12	<u>0,53</u> 0,52	<u>I5</u> I5
6	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4
7	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стеклом 100м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	I2	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
8	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в 2 слоя гид- роизолом 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3

I7-0138.89(IV ч. I)

I4I

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
9	ЕБ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ² Стоимость изделий	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
IO	ССЦМ п I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС I2.4.6т шт	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
II	ССЦМ п I2-I2	марки ФБС 9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
I2	ССЦМ п I2-8	марки ФБС I2.4.3т шт	9,00	5,83	-	52	-	-	-	-
I3	ССЦМ п I2-I	мар и ФБС 24.3.6т шт	28,00	17,60	-	493	-	-	-	-
I4	ССЦМ п I2-II	марки ФБС 9.3.6т шт	18,00	6,76	-	122	-	-	-	-
I5	ССЦМ п 7I	марки ФЛ I4. I2-2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
I6	ССЦМ п 7I	марки ФЛ I2. I2-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
I7	ССЦМ п I756	марки ФЛ 8. I2-3 шт	2,00	20,70	-	41	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I8	ССЦМ п I757	марки ФЛ6.24-4 шт	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
I9	ССЦМ п I758	марки ФЛ6.12-4 шт	2,00	12,00	-	24	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			1132	31	<u>70</u> 26		<u>54</u> 33
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"			1132	-	-		-
		накладные расходы	"			187	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	35	-		-
		плановые накопления	"			106	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1425	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		102
		сметная зарплата	руб			-	92	-		-
		Итого по разделу I	"			1425	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		102
		Сметная зарплата	руб			-	92	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Перекрытие										
20	Е7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
21	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
Стоимость изделий										
22	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I2-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
23	ССЦМ доп 3 п 545	марки ПК60. I5-4ат4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
24	ССЦМ доп 3 п 592	марки ПК60. I0-4ат4т	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
25	Е6-180 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перек-	0,38	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	20	3	-	<u>12,10</u> 0,43	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рытии площадью до 5м ² и приведённой толщине до 150 мм м ³								
26	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
27	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			320	9	$\frac{5}{2}$		$\frac{14}{2}$
		В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"			320	-	-		-
		накладные расходы	"			52	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		4
		сметная зарплата	руб			-	10	-		-
		плановые накопления	"			30	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			402	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата	руб			-	21	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2	руб			402	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1452	40	<u>75</u> 28		<u>68</u> 35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1452	-	-		-
		накладные расходы	"			239	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		19
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	45	-		-
		плановые накопления	"			136	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1827	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		122
		сметная зарплата	руб			-	113	-		-
		Итого по подземной части	"			1827	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		122
		Сметная зарплата	руб			-	113	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. Надземная часть										
Раздел 3. Стены										
28	E7-5I6 42-4-I,8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	23	6	<u>8</u> 3	<u>1,36</u> 0,46	<u>11</u> 4
29	E7-5I9 42-5-I,8	То же, массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	16,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	65	19	<u>25</u> 9	<u>2,03</u> 0,75	<u>32</u> 12
30	E7-543 42-13-I,8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	32,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	95	24	<u>22</u> 8	<u>1,17</u> 0,32	<u>37</u> 10
31	E7-528 42-9-I,8	Установка блоков внут- ренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	68,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	246	79	<u>110</u> 41	<u>1,97</u> 0,77	<u>134</u> 52

I7-0I38.89(IV ч. I)

I47

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
32	E7-703 5I-I	Устройство герметиза- ции вертикальных сты- ков стеновых панелей минераловатными паке- тами 100м	0,50	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	29	3	-	<u>10,50</u> 0,26	5
33	E7-702 5I-2	Устройство герметиза- ции горизонтальных сты- ков стеновых панелей минераловатными паке- тами 100м	0,23	<u>37,20</u> 1,9I	<u>0,44</u> 0,13	8	-	-	<u>3,62</u> 0,17	I
34	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цоколь- ных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м	0,II	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,3I</u> 0,09	I	I	-	<u>7,35</u> 0,12	I
Стоимость изделий										
35	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п II-46 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2	39,20	22,63	-	887	-	-	-	-
Транспорт: 2I,5-18,93=2,57										
Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45										
36	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщ. 160 мм объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4кг, м2	180,72	10,90	-	1970	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными ка- налами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм м2	53,58	11,90	-	638	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			3962	132	<u>165</u> 61		<u>221</u> 78
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			3962	-	-		-
		накладные расходы	"			654	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		59
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	118	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4986	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		358
		сметная зарплата	руб			-	311	-		-
		Итого по разделу 3	"			4986	-	-		-
		Нормативная трудоёмк.	ч/ч			-	-	-		358

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сметная зарплата	руб			-	3II	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	57	I7	<u>13</u> 5	<u>2,29</u> 0,49	<u>27</u> 6
39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	10,44	0,18	-	2	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
40	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I0-4а4т шт	6,00	52,90	-	3I7	-	-	-	-
4I	ССЦМ т 3 п 568	марки ПК60. I2-4а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
42	ССЦМ т 3 п 545	марки ПК60. I5-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E6-I80 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м ² и приведённой толщине до 150 мм м3	0,55	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	29	4	-	<u>12,10</u> 0,43	7
44	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
45	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			90I	2I	<u>I3</u> 5		<u>34</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			90I	-	-		-
		накладные расходы	"			I48	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			84	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб			II33	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Итого по разделу 4	"			II33	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
46	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	38	II	<u>8</u> 3	<u>2,29</u> 0,49	<u>18</u> 4
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
48	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5м ² и приведённой толщ. до 150мм м ³	0,37	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	19	3	-	<u>12,10</u> 0,43	4

I7-0138.89(IV ч. I)

I52

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
50	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
51	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60. I0-4a4т шт	2,00	52,90	-	I06	-	-	-	-
52	ССЦМ доп 3 п 596	марки ПК60. I0-3a4т шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-
53	ССЦМ п 568	марки ПК60. I2-4a4т шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
54	ССЦМ п 574	марки ПК60. I2-3a4т шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
55	ССЦМ п 545	марки ПК60. I5-4a4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
56	ССЦМ п 55I	марки ПК60. I5-3a4т шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			573	I4	<u>8</u> 3		<u>22</u> 4

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			573	-	-		-
		накладные расходы	"			94	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	16	-		-
		плановые накопления	"			53	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			720	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Итого по разделу 5	"			720	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
57	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5 м2	I92,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	I645	I88	<u>I2</u> 4	<u>I,7I</u> 0,03	<u>329</u> 6

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	1,81	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	15	9	-	<u>7,90</u> 0,06	14
59	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	19	13	-	<u>74,10</u> 0,66	22
60	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,11	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	22	5	-	<u>83,00</u> 0,15	9
61	ССЦМ таб I п 18	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
62	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	-	2,63	5
63	E12-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	17	3	-	1,31	5
Стоимость изделий										
64	СИИ4-125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 М150 м3	1,86	25,60	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200х800х8 мм 100шт	0,31	106,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			1849	221	<u>12</u> 4		<u>384</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1849	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			172	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			7285	388	<u>198</u> 73		<u>661</u> 94
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7285	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-
		накладные расходы	"			1200	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		108
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	215	-		-
		плановые накопления	"			679	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9164	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		863
		сметная зарплата	руб			-	676	-		-
		Итого по надземной части	"			9164	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		863
		Сметная зарплата	руб			-	676	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			8737	428	<u>273</u> 101		<u>729</u> 129
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			8737	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-
		накладные расходы	"			1439	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		127
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	260	-		-
		плановые накопления	"			815	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10991	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		сметная зарплата	руб			-	789	-		-
		Итого по смете	"			10991	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		Сметная зарплата	руб			-	789	-		-

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

проверила гл. специалист



Б.Е. Черкасов



Р.А. Форафонова



Б.М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены			1132	1425	-	-	12,97
2	Перекрытие			320	402	-	-	3,66
3	Стены			3962	4986	-	-	45,36
4	Перекрытие			901	1133	-	-	10,31
5	Покрытие			573	720	-	-	6,55
6	Разные работы			1849	2325	-	-	21,15
	ИТОГО			8737	10991	-	-	100,00