

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-С00-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Ц00186-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА,
УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ IV

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая сметная - 19,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ - 19,01 тыс.руб.
I м3 здания - 48,14 руб.
I м2 общей площади - 189,1 руб.
I квартиры - 19010 руб.

Разработан "Таджикгипросельстроем"

Рабочий проект утвержден и введен
в действие Госстроем Республики
Таджикистан
Приказ

Директор института
Гл. инженер института
Гл. инженер проекта
Нач. сметно-экономиче-
ского отдела



А. КАМИЛОВ
А. СУЛТАНОВ
В. НЕМЦЕВ
Н. УСТЕНКО

г. Душанбе - 1993 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| №№: лист пп: смет | : | Наименование | : | стр. |
|----------------------|-----|---|---|------|
| | : | | : | |
| I | 2 | 3 | | 4 |
| I. | | Пояснительная записка. | | 5 |
| 2. | | Объектная смета в ценах I99I г. | | 8 |
| 3. | I-I | Локальная смета на общестроительные работы основного варианта, сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные. | | II |
| 4. | I-2 | Локальная смета на холодный водопровод. | | 54 |
| 5. | I-3 | То же, горячий водопровод. | | 59 |
| 6. | I-4 | То же, канализация. | | 63 |
| 7. | I-5 | То же, вентиляция. | | 67 |
| 8. | I-6 | То же, отопление. | | 7I |
| 9. | I-7 | То же, газификация (баллонные емкости). | | 78 |
| IO. | I-8 | То же, электроосвещение. | | 84 |
| II. | I-9 | То же, радиофикацию. | | 9I |
| | | Вариант 2 - грунты просадочные при центральном отоплении. | | 97 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------|--|-----|
| | Вариант 3 | - грунты непросадочные при поквартирном отоплении. | I13 |
| | Вариант 4 | - грунты просадочные при поквартирном отоплении. | I22 |
| | Вариант 5 | - четырехскатная кровля и отделочные работы. | I38 |
| | Вариант 6 | - стены 510 мм. | I52 |
| | Вариант 7 | - двускатная кровля. | I65 |
| | Вариант 8 | - сейсмичность 7 баллов. | I73 |
| | Вариант 9 | - сейсмичность 7 баллов при толщине стен 510 мм. | I76 |
| | Вариант | - холодный водопровод при поквартирном отоплении. | I81 |
| | Вариант | - горячий водопровод при поквартирном отоплении. | I86 |
| | Вариант | - отопление при поквартирном отоплении. | I93 |
| | Вариант | - вентиляция при поквартирном отоплении. | I99 |
| | Вариант | - газоснабжение (сжиженный газ). | 203 |
| | Ведомость | потребности в производственных ресурсах. | 210 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовой смете на строительство одноэтажного многоквартирного
жилого дома с 3-комнатной квартирой

Сметная документация составлена в объеме предусмотренном инструкцией СН 227-82 для разработки проектов и смет по типовому проектированию по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметные расчеты выполнены в ценах 1984 года и пересчитаны в цены 199I года путем введения индексов пересчета.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

Единые районные единичные расценки для I-го территориального района, подрайон I, Московской области

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции I,II,III частям

Сборник сметных цен на местные строительные материалы

Стоимость монтажных работ и оборудования предусмотренного спецификациями определены ценниками на монтаж и по оптовым ценам, введенным в действие с I января 1983 года

Сметная документация разработана для I климатического района с расчетной температурой наружного воздуха -I4⁰С, грунты непросадочные, толщина стен 380 мм, сейсмичность 8 баллов

К стоимости прямых затрат учтены накладные расходы:

на общестроительные работы - I6,5%

на металлоконструкции - 8,6%

на внутренние сантехнические работы - I3,3%

на монтажные работы - 87%

плановые накопления - 8%

характеристика конструктивных решений и видов работ основного варианта:

Фундаменты - ленточные бетонные В-7,5

Стены наружные и внутренние - из сырцового кирпича

Перегородки - армикирпичные, толщиной I20 мм и из гипсовых плит

Покрытие - деревянное с подшивкой досками с утеплением из минеральной ваты с прокладкой I слоя толи

Кровля - из волнистых асбоцементных листов по деревянной обрешетке и стропилам

Полы - деревянные, керамические, бетонные

Окна - по серии I.I36.5-23

Двери - по серии I.I36.I0, I.I36.5-I9, I.I36.5-I0

Отделка наружная - штукатурка цементно-глино-песчаным раствором

Внутренняя - цементно-песчаным раствором

Технико-экономические показатели:

Строительный объем - 394,88 м3

Общая площадь - I02,38 м2

Расчетная единица - I квартира

Общая сметная стоимость - I9,0I тыс.руб.

в том числе:

общестроительных работ - I8,77 тыс.руб.

монтажных работ - 0,24 тыс.руб.

Стоимость I м3 здания - 48,14 руб.

Стоимость I м2 общей площади - I89,I руб.

I-й расчетной единицы - I90I0 руб.

На варианты проектных решений составлены следующие сметы:

Вариант 2 - общестроительные работы на просадочных грунтах, при центральном отоплении

Вариант 3 - общестроительные работы на непросадочных грунтах, при поквартирном отоплении

Вариант 4 - общестроительные работы на просадочных грунтах

Вариант 5 - общестроительные работы при 4-х скатной кровле

Вариант 6 - общестроительные работы при толщине стен 5I0 мм

Вариант 7 - общестроительные работы при двускатной кровле

Вариант 8 - общестроительные работы при сейсмичности 7 баллов

Вариант 9 - общестроительные работы при сейсмичности 7 баллов и толщине стен 5I0 мм

Вариант - локальная смета на холодный водопровод при поквартирном отоплении

Вариант - то же, горячий водопровод

Вариант - то же, вентиляция


Вариант - то же, отопление

Вариант - газоснабжение, сжиженный газ

Ведомость потребности в производственных ресурсах

шв

Гл. инженер проекта
/ Начальник СЭО
Составила-вед. инженер



В. Немцев
В. Бушуев
Н. Устенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА В ЦЕНАХ 1991 ГОДА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома
со стенами из сырцового кирпича, усиленного сетчатым армированием

| № | Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.84 г. (тыс.руб.) | Индексы для пересчета сметной стоимости в цены 1991 года | Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.91г. (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|------------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| № | в том числе | Общая | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие затраты | в том числе | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие затраты | сметная стоимость |
| I. I-I+ | 10,91 | 0,14 | 11,05 | 1,72 | 1,72 | - | - | 18,77 | 0,24 | | | 19,01 |
| I-9 | | | | | | | | | | | | |

Примечание: индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ приняты по приложению к письму Госстроя СССР от 06.10.90 г. № 14-Д

шв

Гл. инженер института
Нач. сметно-экономического отдела
Гл. инженер проекта


А. Султанов
Н. Устенко
В. Немцев

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 | I4 |
|----|-----|------------------|-------|------|---|---|-------|------|------|----|----|-------|-------|
| 6. | I-6 | Отопление | 0,40 | | | | 0,40 | 0,04 | - | | м2 | 75,22 | 5,29 |
| 7. | I-7 | Газификация | 0,15 | | | | 0,15 | 0,01 | | | " | " | 1,94 |
| 8. | I-8 | Электроосвещение | 0,10 | 0,12 | | | 0,22 | 0,03 | | | " | " | |
| 9. | I-9 | Радиофикация | 0,02 | 0,02 | | | 0,04 | 0,01 | | | " | " | |
| | | Итого | 10,91 | 0,14 | | | 11,05 | 1,45 | 0,21 | | м2 | 75,22 | 146,9 |
| | | | | | | | | | 0,08 | | | | |


Гл. инженер проекта

 В. Немцев

Нач. сметно-экономического отдела

 Н. Устенко

Составила-вед. инженер

 Н. Устенко

Альбом IV
ТП 144-000-964с.93

- II -

Форма № 4

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (тип-Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
вым проектным решениям) (наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

9,640

Сметная стоимость _____ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 2023 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата I,606 тыс. руб.

СТРОИТ.ОБЪЕМ - 75,22М2, цена единицы-I28,15 руб.

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I-I607 29-I | Раздел I. Земляные работы Разработка грунта бульдозе-рами мощностью до 59 КВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м грунт I группы 1000 м3 | 0,03 | <u>36,30</u> - | <u>36,30</u> I2,20 | I | - | <u>I</u> - | <u>- - -</u> I7,57 | <u>- - -</u> I |
| 2. | I-I6I4 28-8 K-4 | Добавить " | 0,03 | <u>I19,20</u> - | <u>I19,20</u> 40,0 | 4 | - | <u>3</u> I | <u>- - -</u> 57,60 | <u>- - -</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|---|--|------------|-------|------------------------|------------------------|----|---|---------------|-----------------------|---------------|
| 3. | I-I6I4 23-I | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | 1000 м3 | 0,03 | <u>156,00</u> 8,01 | <u>147,99</u> 42,00 | 5 | - | <u>4</u> I | <u>16,20</u> 60,48 | <u>2</u> 2 |
| 4. | 3I0-I | Перевозка до I км т | | 52,15 | <u>0,29</u> 0,06 | - | I5 | 3 | - | <u>0,09</u> - | <u>5</u> - |
| 5. | I-I603 25-I | Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами грунт I группы | 1000 м3 | 0,03 | <u>11,50</u> 1,30 | <u>10,06</u> 3,12 | I | - | - | <u>2,63</u> 4,49 | - |
| 6. | I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I, I | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4/ м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения | 1000 м3 | 0,04 | <u>217,80</u> 11,22 | <u>206,58</u> 58,52 | 9 | - | <u>8</u> 2 | <u>22,66</u> 84,27 | <u>1</u> 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--|---|------------|------|-----------------------|------------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | 3I-13 K-9 | последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 1634 | 1000 м3 | 0,02 | <u>104,40</u> - | <u>104,40</u> 35,10 | 2 | - | <u>2</u> I | <u>-</u> 50,54 | <u>-</u> I |
| I2. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп | 100 м3 | 0,15 | <u>2,69</u> 6,20 | <u>3,49</u> 2,29 | I | I | - | <u>11,20</u> 3,30 | <u>2</u> - |
| I3. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы | 100 м3 | 0,07 | <u>46,00</u> 46,00 | - | 3 | 3 | - | <u>99,30</u> - | <u>7</u> - |
| I4. | I-968 8I-2 | Подсыпка под полы | 100 м3 | 0,21 | <u>46,00</u> 46,00 | - | 10 | 10 | - | <u>99,30</u> - | <u>21</u> - |
| I5. | I-II32 II6-5 Т.ч. п.3.93 K-0,6 | Планировка подсыпки | 100 м2 | 1,02 | <u>4,29</u> 4,29 | - | 4 | 4 | - | <u>7,74</u> - | <u>8</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|------|-----------------------|------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 16. | I-1608 29-2 т.ч. п.3,48 К-0,85 | Разработка грунта буль- дозерами мощностью 59 КВт (80 л.с.) с пере- мещением до 10 м грунт 2 группы ранее ранее разрыхленных I000 м3 | 0,03 | <u>37,32</u> - | <u>37,32</u> 12,50 | I | - | <u>I</u> - - | <u>- - -</u> 18,00 | <u>- -</u> I |
| 17. | I-1615 29-8 К-4 | Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцен- ке № 1608 I000 м3 | 0,03 | <u>138,80</u> - | <u>138,80</u> 46,40 | 4 | - | <u>4</u> - I | <u>- - -</u> 66,82 | <u>- -</u> 2 |
| 18. | I-936 78-2 т.ч. п.3,72 К-0,8 | Корыто под отмостку I00 м3 | 0,03 | <u>80,80</u> 80,80 | - | 2 | 2 | - | <u>147,20</u> - | <u>4</u> - - |
| 19. | I-960 80-2 | Рытье траншей под крыльца I00 м3 | 0,01 | <u>74,50</u> 74,50 | - | I | I | - | <u>154,00</u> - | <u>2</u> - - |
| 20. | I-960 80-2 | Рытье траншей под подпольные каналы и прямки I00 м3 | 0,04 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 3 | 3 | - | <u>154,00</u> - | <u>6</u> - - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|------------------------|------------------------|----|----|----------------|-----------------------|-----------------|
| 21. | I-I598 23-2 | (лишний грунт) 1000 м3 | - | <u>198,00</u> 10,20 | <u>187,80</u> 53,20 | - | - | - | <u>20,60</u> 76,61 | - |
| 22. | 3I0-I | Перевозка до I км т | 2,62 | <u>0,29</u> 0,06 | - | I | - | - | <u>0,09</u> - | - |
| 23. | I-I604 25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы 1000 м3 | - | <u>14,20</u> 1,59 | <u>12,34</u> 3,81 | - | - | - | <u>3,23</u> 5,49 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 76 | 28 | <u>31</u> 9 | | <u>58</u> 16 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 76 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 12 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 93 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|--|-------|----------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 38 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 93 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 38 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 24. | 6-20 I-20 | Устройство фундамен- тов ленточных из бе- тона М 100, бетон- ных м3 | 28,20 | <u>31,70</u> 1,55 | <u>0,76</u> 0,23 | 894 | 44 | <u>21</u> 6 | <u>2,86</u> 0,30 | <u>81</u> 8 |
| 25. | II-55 8-I | Устройство стяжек це- ментных толщиной 20 мм 100 м2 | 0,30 | <u>70,00</u> 9,88 | <u>0,95</u> 0,28 | 21 | 3 | - | <u>18,80</u> 0,36 | <u>6</u> - |
| 26. | II-II I-II | Уширения из бетона БМ-100 под перего- родки м3 | 0,90 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 26 | 1 | - | <u>2,90</u> - | <u>3</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|------|------------------------|---------------------|------|----|---------------|----------------------|---------------|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 30 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 90 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 1225 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 85 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 1225 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 85 | | | |
| | | Раздел 3. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Отмостка шириной 0,7 м | | | | | | | | |
| 31. | 27-173 27-174 К-2 ССЦ п4-10 | Основание из гравия толщиной 100 мм 100 м2 | 0,35 | <u>169,47</u> 14,00 | <u>7,40</u> 1,90 | 59 | 5 | <u>3</u> 1 | <u>25,60</u> 2,45 | <u>9</u> 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-----|----------------|---|-----------|------|-------------------------|---------------------|----|----|---------------|-----------------------|----------------|
| | II-I | БМ-150 | м3 | 1,20 | <u>33,00</u> 1,55 | <u>0,33</u> 0,10 | 40 | 2 | - | <u>2,81</u> 0,13 | <u>3</u> - |
| 48. | II-II I-II | Площадка крылец БМ-150 | м3 | 0,14 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 4 | - | - | <u>2,90</u> - | - |
| 49. | 6-128 13-4 | Ступени крылец БМ-150 | м3 | 0,40 | <u>41,10</u> 3,53 | <u>0,69</u> 0,21 | 16 | I | - | <u>6,46</u> 0,27 | <u>3</u> - |
| 50. | II-69 II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | I00 м2 | 0,04 | <u>84,70</u> 15,50 | <u>1,02</u> 0,31 | 3 | I | - | <u>28,50</u> 0,40 | <u>1</u> - |
| 51. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий | I00 м2 | 0,04 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | I | - | - | <u>12,60</u> 0,03 | - |
| | | Отделка цоколя | | | | | | | | | |
| 52. | 15-209 52-2 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами | I00 м2 | 0,19 | <u>128,00</u> 128,00 | <u>5,90</u> 2,85 | 24 | 24 | <u>2</u> I | <u>190,00</u> 3,68 | <u>36</u> I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|----------------|--------------|-----|----|---------|---------------|---------|
| 53. | 15-20I 5I-I | Боковых сторон крылец 100 м2 | 0,02 | 85,30 35,60 | 4,90 2,33 | 2 | I | - | 57,40 3,0I | I - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 289 | 55 | 20 8 | | 2I 9 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 289 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 47 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 8 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 23 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 359 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 7I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|----------------------------|--|-------|------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|----------------------|------------------|
| | | Итого по разделу 3 руб | | | | 359 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 71 | | | |
| | | Раздел 4. Стены | | | | | | | | |
| 54. | 2I-10 1969 BA-3864-4 | Устройство наружных стен из сырцового кир- пича м3 | 46,50 | <u>10,65</u> 6,13 | <u>0,87</u> 0,36 | 495 | 285 | <u>41</u> 17 | <u>2,50</u> 0,46 | <u>116</u> 21 |
| 55. | ССМ.М | Стоимость глины м3 | 52,08 | 5,58 | - | 291 | | | | |
| 56. | ССМ.М | Стоимость песка м3 | 1,78 | 7,56 | - | 13 | | | | |
| 57. | 2I-10 1969 BA-3864-4 | Кладка внутренних стен из сырцового кирпича м3 | 27,90 | <u>10,65</u> 6,13 | <u>0,87</u> 0,36 | 297 | 171 | <u>24</u> 10 | <u>2,50</u> 0,46 | <u>70</u> 13 |
| 58. | ССМ.М | Стоимость глины м3 | 31,30 | 5,58 | - | 175 | | | | |
| 59. | ССМ.М | То же, песка м3 | 1,06 | 7,56 | - | 8 | | | | |
| 60. | 10-28 4-I | Деревянный сейсмо пояс из досок м3 | 1,20 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 132 | 15 | <u>1</u> - | <u>24,00</u> 0,50 | <u>29</u> 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---------------------------------------|----------------|---|------|-------------------------|---------------------|------|-----|-----------------|----------------------|----------------|
| 61. | 10-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты мЗ | 1,20 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 4 | I | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>I</u> - |
| 62. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,0I | <u>44I,00</u> I24,00 | <u>I,40</u> 0,42 | 4 | I | - | <u>2IQ,0</u> 0,54 | <u>2</u> - |
| 63. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,30 | <u>42I,00</u> 27,80 | <u>I,38</u> 0,4I | I26 | 8 | - | <u>54,30</u> 0,53 | <u>I6</u> - |
| Итого прямые затраты по разделу 4 руб | | | | | | I545 | 48I | <u>66</u> 27 | <u>234</u> 35 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ руб | | | | | | I545 | | | | |
| Накладные расходы руб | | | | | | 255 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | | | II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|-------|-------------------------|---------------------|----|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | 9-7 | деталей весом до 4 кг | 0,01 | <u>441,00</u> 124,00 | <u>1,40</u> 0,42 | 4 | 1 | - | <u>210,00</u> 0,54 | <u>2</u> - |
| 66. | 8-165 17-1 | Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до 100 мм, при высоте этажа до 4 м | 0,17 | <u>88,30</u> 55,50 | <u>7,36</u> 2,21 | 15 | 9 | <u>1</u> - | <u>103,00</u> 2,85 | <u>18</u> - |
| 67. | СССР 3-174 | Стоимость | 17,30 | 4,07 | - | 70 | | | | |
| 68. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02 | <u>441,00</u> 124,00 | <u>1,40</u> 0,42 | 9 | 2 | - | <u>210,00</u> 0,54 | <u>4</u> - |
| 69. | 10-28 4-1 | Деревянный брус | 0,01 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 1 | - | - | <u>24,00</u> 0,50 | - |
| 70. | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | 0,01 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 1 | - | - | <u>0,87</u> 0,05 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|--|------|-------|---|-----|----|------------|----|-------------|
| 7I. I47-29 | | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100 кг | 0,35 | 17,30 | - | 6 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 руб | | | | 210 | 28 | <u>2</u> - | | <u>53</u> - |
| | | в том числе: | | | | | | - | | I |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 210 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 34 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 20 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 33 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-----|----|----------------|---------------------|-----------------|
| | | Итого по разделу 5 руб | | | | 264 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 33 | | | |
| | | Раздел 6. Покрытие | | | | | | | | |
| 72. | 10-53 9-4 III-298 III-615 | Устройство перекрытий с укладкой балок и подшивкой досками, ук- ладкой I слоя толя | 93,24 | <u>3,62</u> 0,6I | <u>0,12</u> 0,04 | 338 | 57 | <u>11</u> 4 | <u>1,14</u> 0,05 | <u>106</u> 5 |
| 73. | II4-I23 | Плиты теплоизоляцион- ные минераловатные на синтетическом связую- щем полужесткие и жест- кие ГОСТ 9573-72 М100 м3 | 5,59 | 20.40 | - | 114 | | | | |
| 74. | I22-393 | Балки одинарные из цельной древесины с двухсторонним распо- ложением черепных брусков сечением 50х 150 мм и 50х180 мм марка БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2 БДЦ-I.36.2 м3 | 2,17 | 143,00 | - | 310 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | 4-I | накладки и т.д. м3 | 0,91 | <u>110,00</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 100 | 12 | <u>1</u> - | <u>24,00</u> 0,50 | <u>22</u> - |
| 88. | 10-201 37-I | Отгнезашита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 4,96 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 17 | 2 | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>4</u> - |
| 89. | 10-203 37-3 | Отгнезашита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100 м2 | 1,95 | <u>11,00</u> 1,60 | <u>0,40</u> 0,12 | 21 | 3 | <u>1</u> - | <u>3,03</u> 0,15 | <u>6</u> - |
| 90. | 10-206 38-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам 10 м2 | 9,32 | <u>3,83</u> 0,23 | <u>0,02</u> 0,01 | 36 | 2 | - | <u>0,40</u> 0,01 | <u>4</u> - |
| 91. | 10-205 38-2 | Антисептирование водными растворами перегородок 10 м2 | 5,47 | <u>6,64</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,01 | 36 | 2 | - | <u>0,74</u> 0,01 | <u>4</u> - |
| 92. | 12-268 6-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля 100 м2 | 1,95 | <u>230,00</u> 24,60 | <u>3,54</u> 1,06 | 449 | 48 | <u>7</u> 2 | <u>43,90</u> 1,37 | <u>86</u> 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---------------|--|-------|---------------------|---------------------|------|-----|---------------|---------------------|----------------|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 210 | | | |
| | | Итого по разделу 7 руб | | | | 1731 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 320 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 210 | | | |
| | | Раздел 8. Окна | | | | | | | | |
| 99. | 10-72 13-1 | Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплетами спарен- ными площадью проемов до 2 м2 м2 | 11,09 | <u>3,01</u> 0,93 | <u>0,30</u> 0,09 | 33 | 10 | <u>3</u> 1 | <u>1,60</u> 0,12 | <u>18</u> 1 |
| 100. | 10-73 13-2 | Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплетами спарен- ными площадью проемов более 2 м2 м2 | 10,36 | <u>2,18</u> 0,71 | <u>0,24</u> 0,07 | 23 | 7 | <u>3</u> 1 | <u>1,21</u> 0,09 | <u>13</u> 1 |
| 101. | 122-12 | Стоимость оконного блока ОС 15-12 м2 | 10,26 | 18,40 | - | 189 | | | | |
| 102. | 122-5 | То же, ОС 15-6 м2 | 0,83 | 20,70 | - | 17 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|----------------|--|-------|-----------------------|---------------------|---|---|---|----------------------|---------------|
| 108. | 10-74 13-3 | Установка фрамужных блоков м2 | 0,81 | <u>4,47</u> 1,49 | <u>0,34</u> 0,10 | 4 | I | - | <u>2,56</u> 0,13 | <u>2</u> - |
| 109. | 122-539 | Фрамуги ФВ4-10 м2 | 0,38 | 7,63 | - | 3 | | | | |
| 110. | 122-546 | Фрамуга ФВ6-7,6-8 м2 | 0,43 | 6,35 | - | 3 | | | | |
| 111. | 111-395 | Прибор фрамужный ПФ-2-2 шт | 2,0 | 1,23 | - | 2 | | | | |
| 112. | 15-705 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях оди- нарных переплетов оконным стеклом 3мм 100 м2 | 0,01 | <u>121,0</u> 12,50 | <u>0,50</u> 0,24 | I | - | - | <u>22,80</u> 0,31 | - |
| 113. | 10-103 19-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м м2 | 10,26 | <u>0,92</u> 0,34 | <u>0,03</u> 0,01 | 9 | 3 | - | <u>0,59</u> 0,01 | <u>6</u> - |
| 114. | 10-102 19-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м м2 | 0,83 | <u>1,65</u> 0,63 | <u>0,05</u> 0,02 | I | I | - | <u>1,12</u> 0,03 | <u>1</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|--|------|------|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| II5.I22-359 | | Подоконная доска ЩДЗ-25 м | 7,59 | 1,92 | - | 15 | | | | |
| II6.I22-359 | | То же, ЩД07-25 м | 1,16 | 1,92 | - | 2 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 руб | | | | 559 | 27 | <u>6</u> 2 | | <u>50</u> 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 559 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 91 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 18 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 51 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 701 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 45 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|----------------|--|------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|---------------|
| | | Итого по разделу 8 руб | | | | 701 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 45 | | | |
| | | Раздел 9. Двери | | | | | | | | |
| II7. | 10-105 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных сте- нах площадь проема до 3 м2 м2 | 2,01 | <u>1,45</u> 0,55 | <u>0,35</u> 0,11 | 3 | I | - | <u>0,21</u> 0,14 | <u>2</u> - |
| II8. | 10-140 26-I | Конопатка дверных ко- робок паклей в наруж- ных стенах каменных площадь проема до 3 м2 м2 | 2,01 | <u>1,34</u> 0,20 | - | 3 | - | - | <u>0,36</u> - | <u>1</u> - |
| II9. | 122-219 | Стоимость дверного блока ДН21-10 м2 | 2,01 | 13,50 | - | 27 | | | | |
| 120. | III-446- -I | Скобяные изделия для дверей входных в зда- ние однопольных комп | 1,0 | 6,73 | - | 7 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|-----|------|---|-----|----|------------|----|-----------|
| | | мещение однополюсных комп | 7,0 | 2,97 | - | 2I | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 руб | | | | 345 | I3 | <u>4</u> - | | <u>23</u> |
| | | в том числе: | | | | | | I | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 345 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 55 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | II | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 33 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 433 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 25 | | | |
| | | Итого по разделу 9 руб | | | | 433 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|----------------|---|------|-----------------------|---------------------|----|----|---|-----------------------|----------------|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 25 | | | |
| | | Раздел 10. Полы | | | | | | | | |
| | | Деталь пола 180 | | | | | | | | |
| I30. | II-II I-II | Основание из БМ-100 (толщиной 80 мм) м3 | 0,29 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 9 | - | - | <u>2,90</u> - | <u>1</u> - |
| I31. | II-I35 20-3 | Устройство покрытий на цементном раство- ре из плиток керами- ческих для полов, одноцветных с краси- телем 100 м2 | 0,04 | <u>363,0</u> 61,40 | <u>4,52</u> 1,36 | 15 | 2 | - | <u>108,00</u> 1,75 | <u>4</u> - |
| | | Деталь пола 174 | | | | | | | | |
| I32. | II-II | Основание из БМ-100 (толщиной 80 мм) м3 | 2,17 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 64 | 4 | - | <u>2,90</u> - | <u>6</u> - |
| I33. | II-67 II-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 100 м2 | 0,27 | <u>140,0</u> 20,50 | <u>1,74</u> 0,52 | 38 | 6 | - | <u>40,20</u> 0,67 | <u>11</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|------|----------------------|--|------|------------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|-----------------|
| I34. | II-68 II-2 K-2 | Исключить толщину IO мм IOO M2 | 0,54 | <u>15,80</u> 0,59 | <u>0,28</u> 0,08 | 9 | - | - | <u>1,06</u> 0,10 | <u>1</u> - |
| I35. | II-78 II-12 | Шлифовка бетонных и металлоцементных пок- рытий IOO M2 | 0,27 | <u>21,10</u> 47,70 | <u>1,30</u> 0,39 | 25 | 13 | - | <u>81,10</u> 0,50 | <u>22</u> - |
| | | Деталь пола I49 | | | | | | | | |
| I36. | II-6 I-6 | Основание из БМ-IOO (толщиной 80 мм) M3 | 5,70 | <u>16,00</u> 1,82 | <u>1,06</u> 0,32 | 91 | 10 | <u>6</u> 2 | <u>3,52</u> 0,41 | <u>20</u> 2 |
| I37. | II-6I 9-1 | Укладка лаг по кир- пичным столбикам IOO M2 | 0,71 | <u>132,75</u> 24,90 | <u>2,84</u> 0,85 | 94 | 18 | <u>2</u> 1 | <u>46,30</u> 1,10 | <u>33</u> 1 |
| I38. | II-184 27-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной до- сок 68 и 78 мм IOO M2 | 0,71 | <u>488,0</u> 46,50 | <u>4,83</u> 1,45 | 346 | 33 | <u>3</u> 1 | <u>85,10</u> 1,87 | <u>60</u> 1 |
| | | Итого прямые затраты по разделу IO руб | | | | 673 | 86 | <u>11</u> 4 | | <u>156</u> 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|-----|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 673 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | II0 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 20 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 62 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I69 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II0 | | | |
| | | Итого по разделу IO руб | | | | 845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I69 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II0 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------|------|------------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|------------------|
| Раздел II. Внутренняя отделка | | | | | | | | | | | |
| I39. | I5-82 I4-I | Облицовка внутри зда- ний стен, гладкая без карнизных и плинтус- ных элементов белыми керамическими глазу- рованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | I00 M2 | 0,08 | <u>422,0</u> 94,70 | <u>2,0</u> 0,60 | 34 | 8 | - | <u>170,0</u> 0,77 | <u>14</u> - |
| I40. | I5-262 55-5-II | (кирпичные стены) | I00 M2 | I,86 | <u>160,20</u> 46,40 | <u>6,80</u> 4,03 | 298 | 86 | <u>13</u> 8 | <u>74,00</u> 5,20 | <u>138</u> 10 |
| I41. | I5-295 59-2 | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или ок- лейку обоями из бло- ков и плит | I00 M2 | 0,82 | <u>30,70</u> 16,50 | <u>0,87</u> 0,26 | 25 | 14 | <u>1</u> - | <u>29,40</u> 0,34 | <u>24</u> - |
| I42. | I5-297 прим. 54-4 | Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит | I00 M2 | I,02 | <u>20,70</u> 18,50 | <u>0,15</u> 0,04 | 21 | 19 | - | <u>29,80</u> 0,05 | <u>30</u> - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---------------------------------------|-----------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|------------------|
| I59-5 | сок | 100 м2 | | 0,03 | <u>102,0</u> 77,40 | <u>0,09</u> 0,02 | 3 | 2 | - | <u>133,00</u> 0,03 | <u>4</u> - |
| | Итого прямые затраты по разделу II | руб | | | | | 559 | 215 | <u>15</u> 8 | | <u>362</u> 10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестрой- тельных работ | руб | | | | | 559 | | | | |
| | Накладные расходы | руб | | | | | 92 | | | | |
| | Нормативная трудоем- кость | чел.ч | | | | | | | | | 8 |
| | Сметная заработная плата | руб | | | | | | 18 | | | |
| | Плановые накопления | руб | | | | | 52 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------|---|---|-----|-----|---|----|-----|
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ | руб | | | 703 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость | чел.ч | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 24I | | | |
| | | Итого по разделу II | руб | | | 703 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость | чел.ч | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | 24I | | | |



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|----------------|--|------|---------------------------|-------------------------|-----|----|---|--------------------------|-------------------|
| I55. | I5-20I 5I-1 | До отм. 0, I5 I00 M2 | 0,07 | 85,30 35,60 | 4,20 2,33 | 6 | 2 | - | 57,40 3,0I | 4 - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I2 руб | | | | I3I | 77 | 2 | | I25 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | I3I | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 22 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I3 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | I66 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I27 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 80 | | | |
| | | Итого по разделу I2 руб | | | | I66 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|---|---|---|------|------|------------------|----|--------------------|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 80 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 7680 | 1331 | <u>212</u> 75 | | <u>1827</u> 100 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 7680 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 1261 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 200 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 709 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 9637 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 1803 |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | 1123 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|----------------------|-------|-----------------------|---|---------------|-----------|---|----|------|
| | | Итого по смете | руб | | | 9637 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- | | | | | | | | 2023 |
| | | кость | чел.ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная | | | | | | | | |
| | | плата | руб | | | | 1606 | | | |
| | | | | Составила-вед.инженер | | <i>И.И.И.</i> | Н.Устенко | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------------------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----------------|
| | | вые I548P2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром I5 мм шт | I,0 | I,25 | - | I | | | | |
| 4. | I6-I92 I8-I | Водомерный узел с об- водной линией д- 25 мм шт | I,0 | <u>83,90</u> 6,60 | <u>0,63</u> 0,19 | 84 | 7 | - | <u>II,10</u> 0,25 | <u>II</u> - |
| 5. | I6-I85 I6-2 | Установка кранов по- ливочных, диаметром 25 мм шт | 2,0 | <u>2,07</u> 0,19 | <u>0,01</u> - | 4 | - | - | <u>0,31</u> - | <u>I</u> - |
| 6. | I30-I484 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм м | 30,0 | 2,23 | - | 67 | | | | |
| 7. | I6-4I 7-3 | Легкие м | 6,0 | <u>I,19</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 7 | I | - | <u>0,37</u> - | <u>2</u> - |
| 8. | I6-43 7-3 | Легкие " | 4,0 | <u>I,33</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 5 | I | - | <u>0,37</u> - | <u>I</u> - |
| 9. | I6-263 24-3 I59-482 I59-506 | Трубы ПНД-32Т м | 3,50 | <u>2,23</u> 0,72 | <u>0,02</u> 0,01 | 8 | 3 | - | <u>I,17</u> 0,01 | <u>4</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|------|----------------|-----------|-----|----|---|-----------|--------|
| | | санитарно-технических приборов, труб диамет- ром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | 0,01 | 60,50 38,40 | 0,03 - | I | - | - | 68,0 - | I - |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 230 | 12 | | | 22 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | 229 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 31 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 20 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|-----|-----|---|----|----|
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | | 280 | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 16 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 281 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 16 | | | |
| | | Составила | |  | | | | | | |
| | | 1 Проверила | |  | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

- 59 -

Форма № 4

(обозначение ТПЦ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный многоквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на горячий водопровод при центральном отоплении

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,045 тыс. руб.Нормативная трудоемкость I3 чел.-ч

Трудозатраты построчные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,007 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м2, цена единицы-0,60 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | в том числе заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I. | I30-2026 | Вентили проходные муфтовые I5БIБK давлением I6 кгс/см2 диаметром I5 мм шт | I,0 | I,03 | - | I | | | | |
| 2. | I30-2028 | Вентили проходные муфтовые I5БIБK давлением I6 кгс/см2 диаметром 25 мм шт | I,0 | I,73 | - | 2 | | | | |
| 3. | I6-4I 7-3 | Легкие м | I5,0 | I,19 0,23 | 0,0I - | I8 | 3 | - | 0,37 - | 6 - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|----------------|--|------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------|
| 4. | I6-42 7-3 | Легкие м | 3,0 | <u>1,33</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 4 | I | - | <u>0,37</u> - | <u>1</u> - |
| 5. | I6-43 7-3 | Легкие м | 4,50 | <u>1,33</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 6 | I | - | <u>0,37</u> - | <u>2</u> - |
| 6. | I6-2I9 22-I | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм 100м | 0,23 | <u>3,24</u> 3,73 | - | I | I | - | <u>5,16</u> - | <u>1</u> - |
| 7. | I7-47 3-I | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт | 1,0 | <u>0,51</u> 0,37 | <u>0,02</u> 0,01 | I | - | - | <u>0,63</u> 0,01 | <u>1</u> - |
| 8. | I30-I427 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, одновитковые диаметром в мм 25, поверхностью нагрева 0,27 м ² шт | 1,0 | 2,50 | - | 3 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|-----------------|---|-------|------|-----------------------|------------------|---|---|----|-------------------|---------------|
| | | Строительные работы | | | | | | | | | |
| 9. | I5-6I4 I64-8 | Масляная окраска бе- лилами с добавлением колера стальных пер- еплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диамет- ром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | 100M2 | 0,03 | <u>60,50</u> 38,40 | <u>0,03</u> - | 2 | I | - | <u>68,00</u> - | <u>2</u> - |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 38 | 7 | | | | I3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 2 | | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 2 | | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | | |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | 36 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|----|---|---|----|----|
| | | Накладные расходы руб | | | | 4 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 43 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 45 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 7 | | | |

Составила

Проверила



И.Устенко
И.Кавалерова

Н.Устенко

И.Кавалерова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|---------------|
| | 4-I | вых фарфоровых и полу-фарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенных к унитазу типа ДТ-ПВ и ДТ-КВ со смывным бачком с боковым пуском комп | I,0 | <u>18,10</u> I,49 | <u>0,13</u> 0,04 | 18 | I | - | <u>2,44</u> 0,05 | <u>2</u> - |
| 3. | I7-80 6-I | Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МС-2-I комп | I,0 | <u>13,20</u> I,14 | <u>0,05</u> 0,02 | 13 | I | - | <u>1,83</u> 0,03 | <u>2</u> - |
| 4. | I7-5 I-I | Установка ванн купальных прямообортных чугунных эмалированных со смесителем В4МI-1500 комп | I,0 | <u>66,0</u> 2,35 | <u>0,32</u> 0,10 | 66 | 2 | - | <u>3,91</u> 0,13 | <u>4</u> - |
| 5. | I6-33 6-I | Трубы ТКР ПНД-50 м | 4,0 | <u>1,01</u> 0,38 | - | 4 | 2 | - | <u>0,61</u> - | <u>2</u> - |
| 6. | I6-34 6-2 | Трубы ТКР ПНД-100 м | 10,50 | <u>1,87</u> 0,37 | <u>0,01</u> - | 20 | 4 | - | <u>0,58</u> - | <u>6</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-----|----|---|---------------------|---------------|
| 7. | I6-270 24-9 I59-490 I59-446 | Гильзы из труб ПНД I40Л м | 0,50 | <u>6,27</u> 0,77 | <u>0,05</u> 0,02 | I | - | - | <u>1,28</u> 0,03 | <u>1</u> - |
| 8. | I6-27I 24-9 I59-49I I59-450 | То же, ПНД 225Л м | I,80 | <u>3,22</u> 0,77 | <u>0,05</u> 0,02 | I | I | - | <u>1,28</u> 0,03 | <u>2</u> - |
| Итого прямые затраты по смете руб | | | | | | I4I | I2 | | | 2I |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ руб | | | | | | I4I | | | | |
| Накладные расходы руб | | | | | | I9 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | | | I |
| Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | | | 3 | | | |
| Плановые накопления руб | | | | | | I3 | | | | |
| Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | | | I73 | | | | |
| Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|-------------------------------------|-----------|---|---|-----|--------------|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I5 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | I73 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I5 | | | |
| | | | Составила | |  | | Н.Устенко | | | |
| | | | Проверила | |  | | И.Кавалерова | | | |

Альбом IV
ТП 144-000-964с.93

(обозначение ТПД)

- 67 -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № ОВ.СО-I + ОВ.СО-3

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,101 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 29 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,019 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м², цена единицы-I,34 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | 20-407 7-I | Сантехнические работы Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером 100x200 мм Ишт | 3,0 | <u>1,52</u> 0,88 | <u>0,05</u> 0,02 | 5 | 3 | - | <u>1,41</u> 0,03 | <u>4</u> - |
| 2. | 20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200 Ишт | 1,0 | <u>1,67</u> 0,88 | <u>0,05</u> 0,02 | 2 | 1 | - | <u>1,41</u> 0,03 | <u>1</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---------------------|-----------------|--|------|------------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----------------|
| 3. | 20-108 I-I | Прокладка воздухопроводов из оцинкованной стали 0,5 мм периметром до 900 мм м2 | 0,30 | <u>6,40</u> 0,92 | <u>0,04</u> 0,01 | 2 | - | - | <u>1,62</u> 0,01 | - |
| 4. | 20-496 II-I | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 1000 мм шт | 3,0 | <u>4,72</u> 1,81 | <u>0,01</u> - | 14 | 5 | - | <u>3,03</u> - | <u>9</u> - |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| 5. | 14-17 10-I | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с совмещенным покрытием и внутренним сечением шахт 200x200 мм 10м2 | 0,36 | <u>163,10</u> 21,63 | <u>1,58</u> 0,47 | 59 | 8 | - | <u>40,11</u> 0,61 | <u>14</u> - |
| 6. | 15-613 164-7 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза 100 м2 | - | <u>44,57</u> 22,47 | <u>0,03</u> - | - | - | - | <u>40,74</u> - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 82 | 17 | | | 28 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 59 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 10 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 5 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 74 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 10 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 23 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 3 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Плановые накопления руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 27 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I4 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 9 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | IOI | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I9 | | | |

Составила *И.Устенко* Н.Устенко
 / Проверила *И.Кавалерова* И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

- 7I -

Форма № 4

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный многоквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

ОТОПЛЕНИЕ

на

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,398 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 62 чел.-ч



Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,042 тыс. руб.Строит. объем - 75,22 м², цена единицы - 5,29 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I8-227 I5-3 | Сантехнические работы Установка манометров с трех- ходовым краном и трубкой- сифоном КОМП | 2,0 | 4,43 0,20 | 0,01 - | 9 | - | - | 0,33 - | I - |
| 2. | I8-228 I5-4 | Установка термометров в оправе прямых или угло- вых КОМП | 2,0 | 2,41 0,20 | - | 5 | - | - | 0,32 - | I - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------------|--|------|------------------------|-----------------------|-----|----|---|-----------------------|---------------|
| | К-1,03 | нитей ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 т | 0,01 | 995,0 | - | 10 | | | | |
| 20. | 26-84 15-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конст- рукционным 100 м2 | 0,02 | <u>180,86</u> 93,94 | - <u>0,88</u> 0,27 | 4 | 2 | - | <u>161,16</u> 0,35 | <u>3</u> - |
| 21. | 114-191 К-0,94 | Стеклопластик рулонный ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, РСТ-А-Н, РСТ-Ф-В, РСТ- Ф-Н 1000 м2 | - | 868,0 | - | - | - | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 325 | 36 | 1 | | 60 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 32 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 3 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 40 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 13 | | | |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | 293 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | | | | | 2 |
| | | Накладные расходы руб | | | | 39 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 6 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 26 | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 358 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 29 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 398 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|-------------------------------------|-----------|---|---|---|--------------|---|----|----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 42 | | | |
| | | | Составила | |  | | Н.Устенко | | | |
| | | | Проверила | |  | | И.Кавалерова | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|----|---------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|---------------|
| | | режгорелочные ПГ4 (мод. I42I) с духовым шкафом шт | I,0 | 44,70 | - | 45 | | | | |
| 3. | I9-77 I4-2 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 шт | I,0 | <u>52,60</u> I,80 | <u>0,45</u> 0,14 | 53 | 2 | - | <u>2,9I</u> 0,18 | <u>3</u> - |
| 4. | I6-60 8-4 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I59 мм, толщиной стенки 4,5 мм м | 0,30 | <u>0,93</u> 0,74 | <u>0,09</u> 0,03 | I | - | - | <u>I,24</u> 0,04 | - |
| 5. | I6-36 7-1 | Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м | 8,0 | <u>0,92</u> 0,2I | <u>0,0I</u> - | 7 | 2 | - | <u>0,35</u> - | <u>3</u> - |
| 6. | I9-73 I2-1 | Пневматическое испытание газопроводов м | 8,0 | <u>0,29</u> 0,25 | - | 2 | 2 | - | <u>0,35</u> - | <u>3</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|----|-----------------|--|------|-----------------------|------------------|-----|----|---|-------------------|---------------|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I2 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | I45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I6 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I2 | | | |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| 9. | I5-6I4 I64-8 | Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | 0,0I | <u>60,50</u> 38,40 | <u>0,03</u> - | I | - | - | <u>68,00</u> - | <u>I</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | I | | | | I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------|---|------------------|-----|--------------|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | II | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | I45 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I6 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I2 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | I46 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I7 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I2 | | | |
| | | | Составила | | <i>И.Устенко</i> | | Н.Устенко | | | |
| | | | / Проверила | | <i>[подпись]</i> | | И.Кавалерова | | | |

Альбом IY
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПЦ)

- 84 -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный многоквартирный 3-комнатный жилой дом

К типовому проекту (типовым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

электроосвещение

на

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

84Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,215 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 57 чел.-ч
 Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,036 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Строительные работы | | | | | | | | |
| I. | 2I-27 | Монтаж электропроводки в квартирах кирпичных домов с обычной санкабиной расположенных на I-9 этажах с 3 комнатами квар. | I,0 | <u>29,00</u> I3,20 | <u>0,14</u> 0,09 | 29 | I3 | - | <u>23,60</u> 0,12 | <u>24</u> - |
| 2. | 2I-5I | Щиток квартирный ШКИ8502 УХЛ4 Iст-этаж | I,0 | <u>4,43</u> 3,03 | <u>0,14</u> 0,09 | 4 | 3 | - | <u>5,18</u> 0,12 | <u>5</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|-------|---|-----|----|-----------------|----|----------------|
| | | оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х6 мм ² 1000м | 0,01 | 225,0 | - | 2 | | | | |
| 17. | Пр-т 092 | патрон подвесной шт | 2,0 | 0,72 | - | 1 | | | | |
| 18. | Пр-т 092 | Патрон стеновой шт | 2,0 | 0,72 | - | 1 | | | | |
| 19. | Пр-т 092 | Розетка штепсельная для скрытой установки шт | 11,0 | 1,02 | - | 11 | | | | |
| 20. | Пр-т 092 | То же, сдвоенная шт | 2,0 | 1,51 | - | 3 | | | | |
| 21. | 2405-1368 | Коробки ответвительные У194МХЛЗ ТУ 36-1882-82, изм.НР2-78 1000шт | 0,02 | 43,28 | - | 1 | | | | |
| 22. | 2405 доп.10 | Коробка КВВ-1МУХЛЗ шт | 26,0 | 0,08 | - | 2 | | | | |
| 23. | Пр-т 092 | Выключатель однополюс- ный шт | 3,0 | 0,91 | - | 3 | | | | |
| 24. | Пр-т 092 | То же, сдвоенный шт | 4,0 | 1,51 | - | 6 | | | | |
| 25. | Пр-т 092 | То же, брызгозащищен- ный шт | 4,0 | 1,31 | - | 5 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 176 | 30 | $\frac{3}{2}$ - | | $\frac{53}{2}$ |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 114 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 6 | | | | |
| | | Всего, стоимость монтажных работ руб | | | | 120 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 7 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| | | Итого по разделу I руб | | | | 215 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 176 | 30 | <u>3</u> 2 | | <u>53</u> 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 114 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 6 | | | | |
| | | Всего, стоимость мон- тажных работ руб | | | | 120 | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 62 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 26 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|-------------|---|-----------------|----------|----|---|----|----|
| | | Плановые накопления руб | | | | 7 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 95 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 215 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |
| | | | / Составила | | <i>Хацкевич</i> | Хацкевич | | | | |
| | | | Проверила | | <i>Норова</i> | Норова | | | | |

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

- 9I -

Форма № 4

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (тип-Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на радиофикацию

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,038 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 20 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,014 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Монтаж | | | | | | | | |
| I.10 | 54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00M | 0,30 | <u>11,20</u> 10,80 | - | 3 | 3 | - | <u>19,0</u> - | <u>6</u> - |
| 2.10 | 972-I8 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод | 1,0 | <u>3,17</u> 1,53 | <u>0,41</u> 0,13 | 3 | 2 | - | <u>2,0</u> 0,17 | <u>2</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|------------|---|---|------|-----------------------|---------------------|----|---|---|---------------------|---------------|
| 3.8-59I-6 | | Радиорозетка РПВ-2 I00 шт | 0,03 | <u>25,10</u> I7,10 | <u>0,04</u> 0,02 | I | I | - | <u>31,0</u> 0,03 | <u>I</u> - |
| 4.10-605-I | | Коробка телевизионная разветвительная, сое- динительная, уравни- тельная, распределе- тельная или фильтров сложения шт | 2,0 | <u>0,58</u> 0,46 | - | I | I | - | <u>0,80</u> - | <u>2</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 8 | 7 | - | | II |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 8 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Всего, стоимость мон- тажных работ руб | | | | I3 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | II |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 8 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------|--|-------|-------|-------|----|---|---|----|----|
| | | 2xI,2 мм2 | I000M | 0,03 | 22,90 | - | I | | | |
| 8. | I52-490 | Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинил- хлоридной изоляцией одножильные марки ПРЖ диаметром I,4 мм2 | 0,0I | 2I,20 | - | I | | | | |
| 9. | I55-23 | Радиорозетка ОПВ-2 шт | 3,0 | 0,40 | - | I | | | | |
| 10. | I55-I2 | Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт | 2,0 | 0,16 | - | I | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 19 | 5 | - | | 9 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 4 | | | | |
| | | Всего, стоимость мон- тажных работ руб | | | | 4 | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 15 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|---|---|---|----|----|---|----|----|
| | | Плановые накопления руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 2I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 25 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 27 | 12 | | | 20 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб | | | | 12 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Всего, стоимость мон- тажных работ руб | | | | 17 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--------------------------|---|-----------------------|----|--------------------|---|----|----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 8 | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 15 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 5 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 1 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 1 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 21 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 38 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | 14 | | | |
| шв | | | / Составила Проверила | | <i>Лещ Норова</i> | | Лещкевич Норова | | | |

Альбом IV
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

- 97 -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IA

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (тип-Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
вым проектным решениям) (наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 2

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

84

Составлена в ценах 19 _____ г.

Сметная стоимость I, I29 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 252 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0, I54 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабоч., чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I-I598 I2-2 т.ч. п.3,5 К-I,I | Раздел I. Земляные работы Исключить Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобиль-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения 1000 м ³ | 0,04 | 80 217,80 11,22 | 206,58 58,52 | 9 | - | 8 2 | 22,66 84,27 | 1 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-----|--|--|------------|------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------|----------------------|---------------|
| K-9 | | перемещении грунта буль- дозерами к расценке № 1634 | 1000 м3 | 0,02 | <u>104,40</u> - | <u>104,40</u> 35,10 | 2 | - | <u>2</u> 1 | <u>-</u> 50,54 | <u>-</u> 1 |
| 7. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками грунты I,2 групп | 100 м3 | 0,15 | <u>9,69</u> 6,20 | <u>3,49</u> 2,28 | 1 | 1 | - | <u>11,20</u> 3,30 | <u>2</u> - |
| 8. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную тран- шей пазух котлованов и ям грунт 2 группы " | | 0,07 | <u>46,00</u> 46,00 | - | 3 | 3 | - | <u>99,30</u> - | <u>7</u> - |
| 9. | I-936 78-1 т.ч. п.3,72 K-0,8 | Корыто под отмостку " | | 0,03 | <u>80,80</u> 80,80 | - | 2 | 2 | - | <u>147,20</u> - | <u>4</u> - |
| 10. | I-960 80-2 | Рытье траншей под, крыльца | | 0,01 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 1 | 1 | - | <u>154,0</u> - | <u>2</u> - |
| II. | I-960 80-2 | Рытье траншей под под- польные каналы и прямки | 100 м3 | 0,04 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 3 | 3 | - | <u>154,0</u> - | <u>6</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--|---|---------|-------|-----------------------|------------------------|----|---|----------------|----------------------|----------------|
| | 3I-2 | котлованов бульдозерами мощностью до 59 КВТ (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы | 1000 м3 | 0, II | <u>20,30</u> - | <u>20,30</u> 6,82 | 2 | - | <u>2</u> I | <u>-</u> 9,82 | <u>-</u> I |
| 22. | I-I645 3I-3 K-9 | Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 1634 | 1000 м3 | 0, II | <u>104,40</u> - | <u>104,40</u> 35,10 | II | - | <u>12</u> 4 | <u>-</u> 80,54 | <u>-</u> 6 |
| 23. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I, 2 групп | 100 м3 | I, I3 | <u>3,69</u> 6,20 | <u>3,49</u> 2,29 | II | 7 | <u>4</u> 3 | <u>11,20</u> 3,30 | <u>13</u> 4 |
| 24. | I-936 78-2 т.ч. п.3,72 K-0,8 | Корыто под отмостку " | | 0, II | <u>80,80</u> 80,80 | - | 9 | 9 | - | <u>147,20</u> - | <u>16</u> - |
| 25. | I-960 80-2 | Рытье траншей под крыльца | | 0, 0I | <u>74,50</u> 74,50 | - | I | I | - | <u>154,0</u> - | <u>2</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|----------------|--|-------|-----------------------|------------------------|-----|----|------------------|-----------------------|-----------------|
| 26. | I-960 80-2 | Рытье траншей под под- польные каналы 100 м3 | 0,12 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 9 | 9 | - | <u>154,0</u> - | <u>18</u> - |
| 27. | I-1598 23-2 | (недостающий грунт) 1000 м3 | 0,02 | <u>198,0</u> 10,20 | <u>187,80</u> 53,20 | 4 | - | <u>4</u> 1 | <u>20,60</u> 76,61 | <u>-</u> 2 |
| 28. | 310-I | Перевозка до 1 км т | 29,75 | <u>0,29</u> 0,06 | - | 9 | 2 | - | <u>0,09</u> - | <u>3</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 166 | 48 | <u>113</u> 36 | | <u>94</u> 53 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 166 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 16 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 2II | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I49 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 87 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 2II | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I49 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 87 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 29. | 6-20 I-2 | "-" (на уступы) м3 | 6,50 | <u>31,70</u> I,55 | <u>0,76</u> 0,23 | 206 | 10 | <u>4</u> I | <u>2,86</u> 0,30 | <u>19</u> 2 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 206 | 10 | <u>4</u> I | | <u>19</u> 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 206 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 34 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|---|------|----------------------|---------------------|----|---|----------------|----------------------|---------------|
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 34. | 6-238 28-2 | Лоток из БМ-150 м3 | 0,52 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 26 | 4 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>8</u> - |
| 35. | 124-25 | Арматура А-1 т | 0,01 | 309,0 | - | 3 | | | | |
| 36. | 124-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,01 | 392,0 | - | 4 | | | | |
| 37. | 6-238 28-2 | Прямомк ПР-1 из БМ-150 м3 | 0,62 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 31 | 5 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>9</u> - |
| 38. | 124-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,01 | 392,0 | - | 4 | | | | |
| 39. | 124-24 | То же, А-3 т | 0,01 | 278,0 | - | 3 | | | | |
| 40. | 7-761 65-2 | Укладка плит перекры- тий каналов площадью до 1 м2 шт | 9,0 | <u>2,30</u> 0,58 | <u>1,67</u> 0,62 | 21 | 5 | <u>15</u> 6 | <u>0,96</u> 0,80 | <u>9</u> 7 |
| 41. | 608-8235 | Стоимость плит ПК-1, ПК-2 из БМ-150 м3 | 0,17 | 73,98 | - | 13 | | | | |
| 42. | 147-1 | Арматура А-1 100 кг | 0,02 | 22,40 | - | 1 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|-----------------|---|-------------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 43. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I 100 кг | 0,02 | 31,60 | - | I | | | | |
| 44. | I5-275 55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100 м2 | 0,11 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,00</u> 0,30 | 4 | 2 | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>4</u> - |
| 45. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий 100 м2 | 0,11 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | I | I | - | <u>12,60</u> 0,03 | <u>1</u> - |
| Добавить | | | | | | | | | | |
| 46. | 6-238 28-2 | Лоток из БМ-I50 м3 | 0,83 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 42 | 7 | <u>1</u> - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>12</u> - |
| 47. | I24-25 | Арматура А-I т | 0,01 | 309,0 | - | 3 | | | | |
| 48. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,01 | 392,0 | - | 4 | | | | |
| 49. | 6-238 28-2 | Прямомк ПР-I - ПР-4 из БМ-I50 м3 | <u>2,12</u> | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 107 | I7 | <u>2</u> I | <u>14,60</u> 0,34 | <u>31</u> I |
| 50. | I24-27 | Арматура класса А3 т | 0,03 | 284,0 | - | 9 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----------------|
| 51. | 124-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,02 | 392,0 | - | 8 | | | | |
| 52. | 7-76I 65-2 | Укладка плит перекры- тий каналов площадью до 1 м2 шт | 0,19 | <u>2,30</u> 0,58 | <u>1,67</u> 0,62 | I | - | - | <u>0,96</u> 0,80 | - |
| 53. | 147-1 | Арматура А-I 100 кг | 0,02 | 22,40 | - | I | | | | |
| 54. | 147-3 | Арматура А-3В " | 0,07 | 22,40 | - | 2 | | | | |
| 55. | 147-16 | Проволочная арматура ВР-I | 0,02 | 31,60 | - | I | | | | |
| 56. | 608-8235 | Стоимость плит ПК-I, ПК-2 из БМ-I50 м3 | 0,19 | 73,98 | - | 14 | | | | |
| 57. | 15-275 55-13 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100 м2 | 0,31 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,0</u> 0,30 | II | 6 | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>11</u> - |
| 58. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий " | 0,31 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | 3 | 2 | - | <u>12,60</u> 0,05 | <u>4</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 523 | 43 | | <u>15</u> 6 | <u>77</u> 7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|------|-----|------------------|----|------------------|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 50 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 895 | 101 | <u>102</u> 31 | | <u>190</u> 48 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 894 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 149 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 22 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 85 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 1128 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 154 | | | |
| | | Стоимость прочих работ руб | | | | 1 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----------|---------------------|---|--------------|-----|---|----|-----|
| | | Всего, стоимость про- чих работ руб | | | | | I | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | II29 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I54 | | | |
| | | | Составила | <i>И.Устенко</i> | | Н.Устенко | | | | |
| | | | Проверила | <i>И.Кавалерова</i> | | И.Кавалерова | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|------|----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|---------------|
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 5 | | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 5 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость челч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Раздел 2. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Подпольные каналы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 2. | 6-238 28-2 | Лоток из БМ-150 м3 | 0,52 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 26 | 4 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>8</u> - |
| 3. | I24-25 | Арматура А-I т | 0,01 | 309,0 | - | 3 | | | | |
| 4. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,01 | 392,0 | - | 4 | | | | |
| 5. | 6-238 28-2 | Прямаяк ПР-I из БМ-150 м3 | 0,62 | <u>50,13</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 31 | 5 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>9</u> - |
| 6. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,01 | 392,0 | - | 4 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И1 |
|----------|-----------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|---|----------------|----------------------|---------------|
| 7. | 124-27 | То же, А-3 т | 0,01 | 284,0 | - | 3 | | | | |
| 8. | 7-761 65-2 | Укладка плит перекры- тий каналов площадью до 1 м2 шт | 9,0 | <u>2,30</u> 0,58 | <u>1,67</u> 0,62 | 21 | 5 | <u>15</u> 6 | <u>0,96</u> 0,82 | <u>9</u> 7 |
| 9. | 608-8235 | Стоимость плит ПК-1, ПК-2 из БМ-150 м3 | 0,17 | 73,98 | - | 13 | | | | |
| 10. | 147-1 | Арматура А-1 100 кг | 0,02 | 22,40 | - | 1 | | | | |
| 11. | 147-16 | Проволочная арматура ВР-1 | 0,02 | 31,60 | - | 1 | | | | |
| 12. | 15-275 55-13 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100 м2 | 0,11 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,0</u> 0,30 | 4 | 2 | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>4</u> - |
| 13. | 11-77 11-11 | Железнение цементных покрытий 100 м2 | 0,11 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | 1 | 1 | - | <u>12,60</u> 0,03 | <u>1</u> - |
| Добавить | | | | | | | | | | |
| 14. | 6-238 28-2 | Лоток из БМ-150 м3 | 0,17 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 9 | 1 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>2</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|-----------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|---|---------------|----------------------|---------------|
| 15. | I24-25 | Арматура А-I т | 1,96 | 309,0 | - | 606 | | | | |
| 16. | I24-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой т | 0,98 | 392,0 | - | 384 | | | | |
| | | Прямков нет | | | | | | | | |
| 17. | 7-76I 65-2 | Укладка плит перекры- тий каналов площадью до I м2 шт | 3,0 | <u>2,30</u> 0,58 | <u>1,67</u> 0,62 | 7 | 2 | <u>5</u> 2 | <u>0,96</u> 0,80 | <u>3</u> 2 |
| 18. | 608-8235 | Стоимость плит ПК-I из БМ-I50 м3 | 0,04 | 73,98 | - | 3 | | | | |
| 19. | I47-I | Арматура А-I I00 кг | 0,0I | 22,40 | - | I | | | | |
| 20. | I47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | - | 3I,60 | - | - | | | | |
| | | Деревянных щитов нет | | | | | | | | |
| 21. | I5-275 55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00 м2 | 0,03 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,0</u> 0,30 | I | I | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>1</u> - |
| 22. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий " | 0,03 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | I | - | - | <u>12,60</u> 0,03 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|---------------|
| | | Крыльца | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 23. | 6-20 I-20 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных м3 | 0,80 | <u>32,50</u> 1,55 | <u>0,76</u> 0,25 | 26 | I | - | <u>2,86</u> 0,30 | <u>2</u> - |
| 24. | 6-90 II-I | Стенки крылец из БМ-150 м3 | 1,40 | <u>33,0</u> 1,55 | <u>0,35</u> 0,10 | 46 | 2 | - | <u>2,81</u> 0,13 | <u>4</u> - |
| 25. | II-II I-II | Площадка крылец БМ-150 м3 | 0,15 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 4 | - | - | <u>2,90</u> | - |
| 26. | 6-I28 | Ступени крылец БМ-150 м3 | 0,50 | <u>41,10</u> 3,53 | <u>0,69</u> 0,21 | 21 | 2 | - | <u>6,46</u> 0,27 | <u>3</u> - |
| 27. | II-69 II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм I00 M2 | 0,04 | <u>84,70</u> 15,50 | <u>1,02</u> 0,31 | 3 | I | - | <u>28,50</u> 0,40 | <u>1</u> - |
| 28. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий " | 0,04 | <u>9,83</u> 7,06 | <u>0,08</u> 0,02 | I | - | - | <u>12,60</u> 0,03 | - |

Исключить:

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|---------------|
| 29. | 6-20 I-20 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных м3 | 0,70 | <u>32,50</u> 1,55 | <u>0,76</u> 0,23 | 23 | I | - | <u>2,86</u> 0,30 | <u>2</u> - |
| 30. | 6-90 II-I | Стенки крылец БМ-150 м3 | 1,20 | <u>33,0</u> 1,55 | <u>0,33</u> 0,10 | 40 | 2 | - | <u>2,81</u> 0,13 | <u>3</u> - |
| 31. | II-II I-II | Площадки крылец БМ-150 м3 | 0,14 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 4 | - | - | <u>2,90</u> - | - |
| 32. | 6-I28 | Ступени крылец БМ-150 м3 | 0,40 | <u>41,10</u> 3,53 | <u>0,69</u> 0,21 | 16 | I | - | <u>6,46</u> 0,27 | <u>3</u> - |
| 33. | II-69 II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм I00 м2 | 0,04 | <u>84,70</u> 15,50 | <u>1,02</u> 0,31 | 3 | I | - | <u>28,50</u> 0,40 | <u>1</u> - |
| 34. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий I00 м2 | 0,04 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | I | - | - | <u>12,60</u> 0,03 | - |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | |
| 35. | 6-I3 I-I3 | Устройство фундамен- тов-столбов из бето- на М-100 бетонных м3 | 0,42 | <u>34,10</u> 2,78 | <u>0,34</u> 0,10 | 14 | I | - | <u>5,07</u> 0,13 | <u>2</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|--|------|----------------|--------------|------|---|----------|---------------|-----------|
| 36. | 8-210 24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов МЗ | 1,26 | 45,80 6,90 | 0,81 0,24 | 58 | 9 | 1 - - | 11,90 0,31 | 15 - - |
| 37. | 9-123 17-6 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 0,02 | 38,70 34,30 | 1,0 0,30 | 1 | 1 | - | 62,60 0,39 | 1 - - |
| 38. | 121-2095 | Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатаных профилей, масса отправочной марки до 0,05 т т | 0,02 | 393,0 | - | 8 | | | | |
| 39. | 121 Т.12 | Окраска металлоконструкций | 0,02 | 31,20 | - | 1 | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 996. | 1 | 2 - 4 | | 6 - 5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 1252 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|------|----|-----------------|----|-----------------|
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ руб | | | | II | | | | |
| | | Всего, стоимость прочих работ руб | | | | IO | | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | I253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 24 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | IO00 | | $\frac{9}{4}$ - | | $\frac{4}{5}$ - |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I257 | | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ руб | | | | II | | | | |
| | | Всего, стоимость прочих работ руб | | | | IO | | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | I258 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|-------------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|----|---|----|----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 25 | | | |
| | | | Составила | | <i>Иустенко</i> | | | | | |
| | | | | | | Н.Устенко | | | | |

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

- I22 -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IV

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

общестроительные работы - вариант 4

на _____

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 1,096 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 252 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,157 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I-I598 I2-2 Т.ч. П.3,5 К-I,I | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы, в траншеях прямоугольного сечения | 0,04 | 217,80 11,22 | 206,58 58,52 | 9 | - | 8 2 | 22,66 84,27 | I 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-----|--|---|------------|------|-----------------------|------------------------|---|---|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | К-9 | перемещении грунта бульдозерами к рас- ценке № 1634 | 1000 м3 | 0,02 | <u>104,40</u> - | <u>104,40</u> 35,10 | 2 | - | <u>2</u> - I | <u>-</u> - 50,54 I | <u>-</u> - I |
| 7. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовка- ми грунты I,2 групп | 100 м3 | 0,15 | <u>9,69</u> 6,20 | <u>3,49</u> 2,29 | I | I | - | <u>11,20</u> 3,30 | <u>2</u> - - |
| 8. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную тран- шей,пазух,котлованов и ям грунт 2 груп- пы | 100 м3 | 0,07 | <u>46,00</u> 46,00 | - | 3 | 3 | - | <u>99,30</u> - | <u>7</u> - - |
| 9. | I-936 78-2 Т.ч. п.3,72 К-0,8 | Корыто под отмостку " | | 0,03 | <u>80,80</u> 80,80 | - | 2 | 2 | - | <u>147,20</u> - | <u>4</u> - - |
| 10. | I-960 80-2 | Рытье траншей под крыльца | | 0,01 | <u>74,50</u> 74,50 | - | I | I | | <u>154,00</u> - | <u>2</u> - - |
| II. | I-960 80-2 | То же, под подпольные каналы | | 0,04 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 3 | 3 | - | <u>154,00</u> - | <u>6</u> - - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|-------|-----------------------|------------------------|-----|----|---------------|-----------------------|-----------------|
| | 80-2 | подпольные каналы I00 м3 | 0,12 | <u>74,50</u> 74,50 | - | 9 | 9 | - | <u>154,0</u> - | <u>18</u> - |
| 27. | I-1598 23-2 | (недостающий грунт) I000 м3 | 0,02 | <u>198,0</u> 10,20 | <u>187,80</u> 53,20 | 4 | - | <u>4</u> I | <u>20,60</u> 76,61 | <u>-</u> 2 |
| 28. | 310-I | Перевозка до I км т | 29,75 | <u>0,29</u> 0,06 | - | 9 | 2 | - | <u>0,09</u> - | <u>3</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 166 | 48 | | <u>113</u> 36 | <u>94</u> 53 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 166 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 16 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 211 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|---|---|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | мелкозернистой асфаль- тобетонной смеси тол- щиной 3 см | 100 м2 | 1,09 | <u>10,80</u> 8,23 | - | 12 | 9 | - | <u>14,40</u> - | <u>16</u> - |
| 31. | II-II2I- -II | (толщиной 150 мм) | м3 | 16,38 | <u>29,30</u> 1,62 | - | 480 | 27 | - | <u>2,90</u> - | <u>48</u> - |
| | | Исключить | | | | | | | | | |
| 32. | 27-I73 43-I 27-I74 43-2 K-2 ССЦ п4-10 | Основание из гравия толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,35 | <u>169,47</u> 14,0 | <u>7,40</u> 1,90 | 59 | 5 | <u>3</u> 1 | <u>25,60</u> 2,45 | <u>9</u> 1 |
| 33. | 27-I69 42-I | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой ас- фальтобетонной смеси толщиной 3 см | " | 0,35 | <u>10,80</u> 8,23 | - | 4 | 3 | - | <u>14,40</u> - | <u>5</u> - |
| | | Подпольные каналы | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|-----------------|--|-----------|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | ра ВР-I | 100кг | 0,02 | 31,60 | - | I | | | | |
| 44. | 15-275 55-13 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен | I00 м2 | 0,11 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,0</u> 0,30 | 4 | 2 | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>4</u> - |
| 45. | II-77 II-II | Железнение цементных покрытий | I00 м2 | 0,11 | <u>9,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | I | I | - | <u>12,60</u> 0,03 | <u>1</u> - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 46. | 6-238 28-2 | Лоток из БМ-I50 | м3 | 0,48 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 24 | 4 | - | <u>14,60</u> 0,34 | <u>7</u> - |
| 47. | 124-25 | Арматура А-I | т | 0,01 | 309,0 | - | 3 | | | | |
| 48. | 124-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой | т | - | 392,0 | - | - | - | | | |
| 49. | 6-238 28-2 | Прямок ПР-I, ПР-3 | м3 | 2,02 | <u>50,31</u> 8,17 | <u>0,86</u> 0,26 | 102 | 17 | <u>2</u> I | <u>14,60</u> 0,34 | <u>29</u> I |
| 50. | 124-27 | Арматура А-3 | т | 0,03 | 284,0 | - | 9 | | | | |
| 51. | 124-449 | Сетки из проволоки холоднотянутой | т | 0,02 | 392,0 | - | 8 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|-----------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| 52. | 7-76I 65-2 | Укладка плит перекры- тий каналов площадью до 1 м2 шт | 6,0 | <u>2,30</u> 0,58 | <u>1,67</u> 0,62 | 14 | 3 | <u>10</u> 4 | <u>0,96</u> 0,80 | <u>6</u> 5 |
| 53. | 608-8235 | Стоимость плит ПК-1, ПК-2 из БМ-150 м3 | 0,09 | 73,98 | - | 7 | | | | |
| 54. | 147-1 | Арматура А-1 100кг | 0,01 | 22,40 | - | 1 | | | | |
| 55. | 147-8 | Арматура А-3 " | 0,04 | 24,50 | - | 1 | | | | |
| 56. | 147-16 | Проволочная арматура ВР-1 | 0,01 | 31,60 | - | 1 | | | | |
| 57. | 15-275 55-13 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100 м2 | 0,23 | <u>35,80</u> 20,60 | <u>1,0</u> 0,30 | 8 | 5 | - | <u>37,0</u> 0,39 | <u>9</u> - |
| 58. | II-77 II-11 | Железнение цементных покрытий " | 0,23 | <u>2,83</u> 7,86 | <u>0,08</u> 0,02 | 2 | 2 | - | <u>12,60</u> 0,03 | <u>3</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 497 | 42 | <u>6</u> 2 | | <u>73</u> 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 503 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Накладные расходы руб | | | | 81 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 13 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 48 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 632 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 53 | | | |
| | | Стоимость прочих работ руб | | | | 6 | | | | |
| | | Всего, стоимость про- чих работ руб | | | | 6 | | | | |
| | | Итого по разделу 3 руб | | | | 626 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 53 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|------|-----|------------------|----|------------------|
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 869 | 100 | <u>III</u> 35 | | <u>186</u> 53 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 875 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 144 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | | 22 | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 83 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 1102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | | 157 | | |
| | | Стоимость прочих работ руб | | | | 6 | | | | |
| | | Всего, стоимость прочих работ руб | | | | 6 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|----------------------|-------|-----------|---------------------|---|------|---|----|-----|
| | | Итого по смете | руб | | | | I096 | | | |
| | | Нормативная трудоем- | | | | | | | | 252 |
| | | кость | чел.ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная | | | | | | | | |
| | | плата | руб | | | | I57 | | | |
| | | | | Составила | <i>И.Устенко</i> | | | | | |
| | | | | Проверила | <i>И.Кавалерова</i> | | | | | |

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

- I38 -

Форма № 4

(обозначение ТПЦ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-ИГ

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 5

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,185 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 34 чел.-ч
 Трудозатраты построечные _____ чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,025 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Разные работы | | | | | | | | |
| | | Отделка цоколя | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I5-209 52-2 | Штукатурка фасадов высоко-качественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными рустами | 0,19 | <u>128,0</u> <u>128,0</u> | <u>5,90</u> <u>2,85</u> | 24 | 24 | <u>2</u> <u>I</u> | <u>190,0</u> <u>3,68</u> | <u>3</u> |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------|---|-------|-------------|-------------|-----|----|----------|-------------|-----------|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 2 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 8 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 34 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 103 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 34 | | | |
| | | Раздел 2. Кровля | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 6. | 10-22 3-5 | Устройство фронтонов м2 | 6,04 | <u>3,03</u> | <u>0,04</u> | 18 | 2 | - | <u>0,72</u> | <u>4</u> |
| | | | | 0,39 | 0,01 | | | | 0,01 | - |
| 7. | 10-50 9-1 | Устройство карнизного щита м2 | 31,10 | <u>4,92</u> | <u>0,14</u> | 153 | 16 | <u>4</u> | <u>0,94</u> | <u>29</u> |
| | | | | 0,50 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 8. | 10-70 11-1 | Установка стропил м3 | 2,55 | <u>112,0</u> 12,60 | <u>2,10</u> 0,63 | 286 | 32 | <u>6</u> 2 | <u>23,80</u> 0,81 | <u>61</u> 2 |
| 9. | 10-192 35-2 | Прогонь по фермам из брусьев м3 | 0,52 | <u>118,0</u> 8,70 | <u>1,30</u> 0,41 | 61 | 5 | - | <u>14,80</u> 0,53 | <u>8</u> - |
| 10. | 10-29 4-2 | Стойки из бревен м3 | 0,23 | <u>64,0</u> 11,60 | <u>1,30</u> 0,40 | 15 | 3 | - | <u>21,50</u> 0,52 | <u>5</u> - |
| 11. | 10-28 4-1 | Балки из брусьев м3 | 0,75 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 83 | 10 | <u>1</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>18</u> - |
| 12. | 10-23 3-6 | Устройство карнизов м2 | 17,56 | <u>3,04</u> 0,80 | <u>0,03</u> 0,01 | 53 | 14 | - | <u>1,53</u> 0,01 | <u>27</u> - |
| 13. | 10-28 4-1 | Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3 | 0,91 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 100 | 12 | <u>1</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>2</u> - |
| 14. | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 4,96 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 17 | 2 | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>4</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 15. | 10-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100 м ² | 1,95 | <u>11,0</u> 1,60 | <u>0,40</u> 0,12 | 21 | 3 | <u>1</u> - | <u>3,03</u> 0,15 | <u>6</u> - |
| 16. | 10-206 38-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам 100 м ² | 9,32 | <u>3,83</u> 0,23 | <u>0,02</u> 0,01 | 36 | 2 | - | <u>0,40</u> 0,01 | <u>4</u> - |
| 17. | 10-205 38-2 | Антисептирование водными растворами перегородок " | 5,47 | <u>6,64</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,01 | 36 | 2 | - | <u>0,74</u> 0,01 | - |
| 18. | 12-268 6-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля 100 м ² | 1,95 | <u>230,0</u> 24,60 | <u>3,54</u> 1,06 | 449 | 48 | <u>7</u> 2 | <u>43,90</u> 1,37 | <u>86</u> 3 |
| 19. | 12-276 8-1 | Устройство обрамления на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы из готовых элементов " | 1,37 | <u>28,90</u> 9,63 | <u>0,08</u> 0,02 | 40 | 13 | - | <u>7,20</u> 0,03 | <u>1</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------|--|------|----------------------|---------------------|----|----|---|---------------------|----------------|
| | | чая водосточные трубы из готовых элементов 100 м2 | 1,37 | <u>28,90</u> 9,63 | <u>0,08</u> 0,02 | 40 | 13 | - | <u>7,90</u> 0,03 | <u>11</u> - |
| 32. | 10-71 12-1 | Слуховые окна шт | 1,0 | <u>16,30</u> 3,50 | <u>0,30</u> 0,10 | 16 | 4 | - | <u>6,03</u> 0,13 | <u>6</u> - |
| 33. | 122-178 0,5.1 | Переплеты оконные для жилых зданий м2 | - | 6,58 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 111-395 | Прибор оконный шт Исключить Дверь ИД-1 | 1,0 | 1,23 | - | 1 | | | | |
| 35. | 10-107 20-3 | Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2 м2 | 0,48 | <u>2,0</u> 0,67 | <u>0,13</u> 0,04 | 1 | - | - | <u>1,16</u> 0,05 | - |
| 36. | 10-45 8-2 | Перегородки чистые дощатые однослой- ные м2 | 0,48 | <u>4,91</u> 0,60 | <u>0,06</u> 0,02 | 2 | - | - | <u>1,15</u> 0,03 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------|--|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|-----------------|
| 37. | 10-88 15-2 | Установка приборов оконных шт | 1,0 | <u>0,24</u> 0,24 | - | I | - | - | <u>0,46</u> - | - |
| 38. | III-448-I | Скобяные изделия для дверей входных в по- мещение однополь- ных комп | 4,0 | 2,97 | - | 12 | | | | |
| 39. | 15-564 59-4 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по де- реву дверных запол- нений 100 м2 | 0,01 | <u>80,0</u> 50,80 | <u>0,08</u> 0,02 | I | I | - | <u>88,70</u> 0,03 | <u>I</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | 279 | 28 | <u>5</u> I | | <u>53</u> -- |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | 279 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 46 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 7 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|---|----------------------|----------------|
| | | Плановые накопления руб | | | | 26 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 35I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |
| | | Итого по разделу 2 руб | | | | 35I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 36 | | | |
| | | Раздел 3. Наружная отделка | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| 40. | I5-520 I56-I | Окраска фасадов с ле- сов с подготовкой по- верхности известко- вая 100 м2 | I,37 | <u>4,62</u> 3,40 | <u>0,38</u> 0,II | 6 | 5 | - | <u>6,10</u> 0,14 | <u>8</u> - |
| 4I. | I5-562 I59-2 | Карнизов, фронтонов и т.д. " | 0,55 | <u>82,50</u> 38,80 | <u>I,15</u> 0,34 | 45 | 2I | - | <u>68,80</u> 0,44 | <u>38</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------------------------------|---|--------|-----------------------|---------------------|----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 42. | 2I-142 1969 письмо BA-3864-4 | Штукатурка фасада цементно-глино-песчаным раствором м2 | 112,71 | <u>0,34</u> 0,33 | <u>0,01</u> - | 38 | 37 | <u>1</u> - | <u>0,49</u> - | <u>55</u> - |
| 43. | ССММ п4-1 | Стоимость глины м3 | 0,96 | 5,58 | - | 5 | | | | |
| 44. | ССММ п4-23 | То же, песка м3 | 0,96 | 7,56 | - | 7 | | | | |
| 45. | I5-210 52-3 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских 100м | 0,14 | <u>34,60</u> 17,60 | <u>1,10</u> 0,33 | 5 | 2 | - | <u>30,0</u> 0,43 | - |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 46. | I5-520 156-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известково-вая 100 м2 | 1,27 | <u>4,62</u> 3,40 | <u>0,38</u> 0,11 | 6 | 4 | - | <u>6,10</u> 0,14 | <u>8</u> - |
| 47. | I5-562 159-2 | Карнизов и щитов " | 0,49 | <u>82,50</u> 38,80 | <u>1,15</u> 0,34 | 40 | 19 | - | <u>68,80</u> 0,44 | <u>36</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|-----|--------------------------------------|--|--------|-----------------------|----------------------|----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 48. | 2I-I42 I969 ПИСЬМО BA3864-4 | Штукатурка фасада це- ментно-глино-песчаным раствором м2 | I02,30 | <u>0,34</u> 0,33 | <u>0,0I</u> - | 35 | 34 | <u>I</u> - | <u>0,49</u> - | <u>50</u> - |
| 49. | ССММ п4-I | Стоимость глины м3 | 0,87 | 5,58 | - | 5 | | | | |
| 50. | ССММ п4-23 | То же, песка " | 0,87 | 7,56 | - | 7 | | | | |
| 5I. | I5-2IO 52-3 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00M | 0, I4 | <u>34,60</u> I7,60 | <u>I, IO</u> 0,33 | 5 | 2 | - | <u>30,0</u> 0,43 | <u>4</u> - |
| 52. | I5-I6 примен. 6-I | Облицовка стен над и под окнами речной галькой м2 | I0,45 | <u>4, I6</u> 2,80 | <u>0, I6</u> 0,05 | 43 | 29 | <u>2</u> I | <u>4,30</u> 0,06 | <u>45</u> I |
| 53. | ССММ п4-4 | Стоимость гальки м3 | I,06 | 9,99 | - | II | | | | |
| 54. | I3-296 40-4 | Промывка соляной кислотой I00 м2 | 0, IO | <u>7,22</u> 6,47 | <u>0,8I</u> 0,24 | I | I | - | <u>9,85</u> 0,3I | <u>I</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--------------------|--|-----------|------|----------------------|---|----|----|---------------|-------------------|----------------|
| 55. | I5-627 I56-I-29 | Покрытие бесцветным лаком | I00 м2 | 0,10 | <u>31,80</u> 9,65 | - | 3 | I | - | <u>15,50</u> - | <u>I</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | | | | 50 | 25 | <u>2</u> I | | <u>33</u> I |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ | руб | | | | 50 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 9 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. | чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления | руб | | | | 4 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ | руб | | | | 63 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость | чел.ч | | | | | | | | 4I |
| | | Сметная зарплата | руб | | | | | 27 | | | |
| | | Итого по разделу 3 | руб | | | | 63 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость | чел.ч | | | | | | | | 4I |
| | | Сметная зарплата | руб | | | | | 27 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | I47 | 29 | 2 | | 37 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I47 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 24 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I4 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 3I |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 25 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | I85 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 3I |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | 25 | | | |

шв

Составила
 Проверила

Устенко
И.Кавалерова

Н.Устенко
 И.Кавалерова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|------|-----------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------|
| | | расценке № 1634 1000 м3 | - | <u>104,40</u> - | <u>104,40</u> 35,10 | - | - | - | <u>50,54</u> | <u>2</u> |
| 3. | I-II84 II8-I | Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовка- ми грунты I,2 групп 100 м3 | 0,03 | <u>9,69</u> 6,20 | <u>3,49</u> 2,29 | I | - | - | <u>11,20</u> 3,30 | - |
| 4. | I-968 8I-2 | Засыпка вручную тран- шей пазух котлованов и ям грунт 2 группы " | 0,02 | <u>46,0</u> 46,0 | - | I | I | - | <u>99,30</u> - | <u>2</u> - |
| 5. | I-968 8I-2 | Подсыпка под полы " | 0,02 | <u>46,0</u> 46,0 | - | I | I | - | <u>99,30</u> - | <u>2</u> - |
| 6. | I-II32 II6-5 т.ч. п.3.93 К-0,6 | Планировка подсыпки 100 м2 | 0,03 | <u>4,29</u> 4,29 | - | I | - | - | <u>7,74</u> - | - |
| 7. | I-I598 23-2 | лишний грунт 1000 м3 | - | <u>198,0</u> 10,20 | <u>187,80</u> 53,20 | - | - | - | <u>20,60</u> 76,61 | - |
| 8. | 3I0-I | Перевозка до I км т | 5,25 | <u>0,29</u> 0,06 | - | 2 | - | - | <u>0,09</u> - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|----------------|--|-------|----------------------|----------------------|------|----|----------------|---------------------|------------------|
| 9. | I-I604 25-2 | Работа на отвале при доставке грунта авто-транспортными средствами грунт 2-3 группы 1000 м3 | - | <u>I4,20</u> I,59 | <u>I2,34</u> 3,8I | - | - | - | <u>3,23</u> 5,49 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 2 | 2 | - | - | 4 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 2 | | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 2 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 10. | 6-20 I-20 | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных м3 | 38,70 | <u>3I,70</u> I,55 | <u>0,76</u> 0,23 | I227 | 60 | <u>30</u> 9 | <u>2,86</u> 0,30 | <u>III</u> I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-----------|----------------|--|-----------|------|-----------------------|---------------------|----|----|-----------------|----------------------|------------------|
| Добавить | | | | | | | | | | | |
| 20. | I5-209 52-2 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными руста- ми | 100 м2 | 0,20 | <u>128,0</u> 128,0 | <u>5,90</u> 2,85 | 26 | 26 | <u>2</u> _ I | <u>190,0</u> 3,68 | <u>38</u> _ I |
| 21. | I5-20I 5I-I | (Боковых сторон кры- лец) | " | 0,03 | <u>85,30</u> 35,60 | <u>4,90</u> 2,33 | 3 | I | - | <u>57,40</u> 3,0I | <u>2</u> _ - |
| Исключить | | | | | | | | | | | |
| 22. | I5-209 52-2 | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковая раствором по камню стен с прорезными руста- ми | " | 0,19 | <u>128,0</u> 128,0 | <u>5,90</u> 2,85 | 24 | 24 | <u>2</u> _ I | <u>190,0</u> 3,68 | <u>36</u> _ I |
| 23. | I5-20I 5I-I | Штукатурка фасадов улучшенная цементно- известковым раство- ром по камню стен " | " | 0,02 | <u>85,30</u> 35,60 | <u>4,90</u> 2,33 | 2 | I | - | <u>57,40</u> 3,0I | <u>I</u> _ - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-----|--------------|--|-------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|---------------------|------------------|
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 руб | | | | 3 | 2 | - | - | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 3 | | | | |
| | | Итого по разделу 3 руб | | | | 3 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Раздел 4. Стены | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| 24. | 21-10 | Кладка наружных стен из сырцового кирпича м3 | 61,40 | <u>10,65</u> 6,13 | <u>0,87</u> 0,36 | 654 | 376 | <u>53</u> 22 | <u>2,50</u> 0,46 | <u>153</u> 28 |
| 25. | ССММ | Стоимость глины м3 | 68,80 | 5,58 | - | 384 | | | | |
| 26. | ССММ | То же, песка м3 | 2,32 | 7,56 | - | 18 | | | | |
| 27. | 10-28 4-1 | Сейсмопояс из досок м3 | 1,44 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 158 | 19 | <u>2</u> 1 | <u>24,0</u> 0,50 | <u>35</u> 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|----------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|----------------------|------------------|
| 28. | 10-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 1,44 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 5 | 1 | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>1</u> - |
| 29. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,02 | <u>44I,0</u> 124,0 | <u>1,40</u> 0,42 | 9 | 2 | - | <u>210,0</u> 0,54 | <u>4</u> - |
| 30. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,32 | <u>42I,0</u> 27,80 | <u>1,38</u> 0,41 | 135 | 9 | - | <u>54,30</u> 0,53 | <u>17</u> - |
| Исключить | | | | | | | | | | |
| 31. | 2I-10 | Кладка стен из сырцового кирпича м3 | 46,50 | <u>10,65</u> 6,13 | <u>0,87</u> 0,36 | 495 | 285 | <u>4I</u> 17 | <u>7,72</u> 0,46 | <u>359</u> 21 |
| 32. | ССММ | Стоимость глины м3 | 52,08 | 5,58 | | 291 | | | | |
| 33. | ССММ | То же, песка м3 | 1,78 | 7,56 | - | 13 | | | | |
| 34. | 10-28 4-I | Сейсмопояс из досок м3 | 1,20 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 132 | 15 | <u>I</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>29</u> I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|---|------|----------------------|---------------------|-----|-----|---|----------------------|-----------------|
| 35. | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 1,20 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 4 | I | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>1</u> - |
| 36. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,01 | <u>44,0</u> 124,0 | <u>1,40</u> 0,42 | 4 | I | - | <u>210,0</u> 0,54 | <u>2</u> - |
| 37. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций т | 0,30 | <u>42,0</u> 27,80 | <u>1,38</u> 0,41 | 126 | 8 | - | <u>54,30</u> 0,53 | <u>16</u> - |
| Итого прямые затраты по разделу 4 руб | | | | | | 298 | 97 | | <u>13</u> 6 | <u>197</u> 7 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | | | | 375 | | | |
| Итого по разделу 4 руб | | | | | | | 375 | | | |
| Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | | | 185 |
| Сметная заработная плата руб | | | | | | | 113 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|--|---------------|--|-----------|------|-----------------------|---------------------|----|---|---------------|----------------------|----------------|
| Раздел 5. Перегородки | | | | | | | | | | | |
| Исключить | | | | | | | | | | | |
| 38. | 8-165 17-1 | Перегородки из гипсо- вых плит в I слой, толщиной до 100 мм, при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,17 | <u>88,30</u> 55,50 | <u>7,36</u> 2,21 | 15 | 9 | <u>1</u> - | <u>103,0</u> 2,85 | <u>18</u> - |
| Добавить | | | | | | | | | | | |
| 39. | 8-165 17-1 | Перегородки из гипсо- вых плит в I слой, толщиной до 100 мм, при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,17 | <u>88,30</u> 55,50 | <u>7,36</u> 2,21 | 15 | 9 | <u>1</u> - | <u>103,0</u> 2,85 | <u>18</u> - |
| Итого прямые затраты по разделу 5 руб | | | | | | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 руб | | | | | | | - | - | - | - | - |
| Раздел 6. Полы | | | | | | | | | | | |
| Добавить | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|--|------|----------------------|---------------------|-----|-----|----------------|---------------------|------------------|
| II-2 K-2 | | 10 мм 100 м2 | 0,54 | <u>15,80</u> 0,59 | <u>0,28</u> 0,08 | 9 | - | - | <u>1,06</u> 0,10 | <u>1</u> - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 руб | | | | 20 | 2 | | | 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 24 | | | | |
| | | Итого по разделу 6 руб | | | | 24 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 624 | 113 | <u>22</u> 9 | | <u>169</u> 11 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 786 | | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 786 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|---|---|--------------|---|----|-----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I48 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I41 | | | |
| | | | Составила | <i>И.Устенко</i> | | | Н.Устенко | | | |
| | | | / Проверила | <i>И.Кавалерова</i> | | | И.Кавалерова | | | |

Альбом IV
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТЩ)

- I65 -

Форма № 4

I-Ie

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы - вариант 7

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,381 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 79 чел.-ч
 Трудозатраты построечные чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,046 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Кровля | | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | | |
| I. | I0-22 3-5 | Устройство фронтонов м2 | 6,04 | 3,03 0,39 | 0,04 0,01 | I8 | 2 | - | 0,72 0,01 | 4 - |
| 2. | I0-50 9-I | Устройство карнизного щита м2 | 31,10 | 4,92 0,50 | 0,14 0,04 | I53 | I6 | 4 I | 0,94 0,05 | 21 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------|--|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| 3. | 10-70 11-1 | Установка стропил м3 | 2,55 | <u>112,0</u> 12,60 | <u>2,10</u> 0,63 | 286 | 32 | <u>6</u> 2 | <u>23,80</u> 0,81 | <u>62</u> 2 |
| 4. | 10-192 35-2 | Прогоны по фермам из брусьев м3 | 0,52 | <u>118,0</u> 8,70 | <u>1,30</u> 0,41 | 61 | 5 | - | <u>14,80</u> 0,53 | <u>8</u> - |
| 5. | 10-29 4-2 | Стойки из бревне м3 | 0,23 | <u>64,0</u> 11,60 | <u>1,30</u> 0,40 | 15 | 3 | - | <u>21,50</u> 0,52 | <u>5</u> - |
| 6. | 10-28 4-1 | Балки из брусьев м3 | 0,75 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 83 | 10 | <u>1</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>18</u> - |
| 7. | 10-23 3-6 | Устройство карнизов м2 | 17,56 | <u>3,04</u> 0,80 | <u>0,03</u> 0,01 | 53 | 14 | - | <u>1,53</u> 0,01 | <u>27</u> - |
| 8. | 10-28 4-1 | Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3 | 0,91 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 100 | 12 | <u>1</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>22</u> - |
| 9. | 10-201 37-1 | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 4,96 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 17 | 2 | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>4</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|----------------|---|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----|----|---------------|----------------------|----------------|
| | | чая водосточные трубы из готовых элементов | 100 м2 | 1,37 | <u>28,90</u> 9,63 | <u>0,08</u> 0,02 | 40 | 13 | - | <u>7,90</u> 0,03 | <u>10</u> - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 15. | 10-22 3-5 | Устройство фронтонов | м2 | 25,20 | <u>3,03</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,01 | 76 | 10 | <u>1</u> 3 | <u>0,72</u> 0,01 | <u>18</u> - |
| 16. | 10-50 9-1 | Устройство карнизного щита | м2 | 16,82 | <u>4,92</u> 0,50 | <u>0,14</u> 0,04 | 83 | 8 | <u>3</u> 1 | <u>0,94</u> 0,05 | <u>14</u> - |
| 17. | 10-70 11-1 | Установка стропил | м3 | 1,42 | <u>112,0</u> 12,60 | <u>2,10</u> 0,63 | 159 | 18 | <u>3</u> 1 | <u>23,80</u> 0,81 | <u>34</u> 1 |
| 18. | 10-192 35-2 | Прогоны по фермам из брусьев | м3 | 0,48 | <u>118,0</u> 8,70 | <u>1,30</u> 0,41 | 57 | 4 | - | <u>14,80</u> 0,53 | <u>7</u> - |
| 19. | 10-29 4-2 | Стойки из бревен | м3 | 0,24 | <u>64,0</u> 11,60 | <u>1,30</u> 0,40 | 15 | 3 | - | <u>21,50</u> 0,52 | <u>5</u> - |
| 20. | 10-23 3-6 | Устройство карнизов | м2 | 8,76 | <u>3,04</u> 0,80 | <u>0,03</u> 0,01 | 27 | 7 | - | <u>1,53</u> 0,01 | <u>13</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|-----|----------------|---|------|-----------------------|---------------------|-----------|----|-----------------|----------------------|-----------------|
| 2I. | I0-28 4-I | Мауэрлаты, кобылки, накладки и т.д. м3 | 0,77 | <u>II0,0</u> I2,90 | <u>I,30</u> 0,39 | 85 | IO | <u>I</u> - - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>I8</u> - |
| 22. | I0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 2,9I | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | IO | I | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>3</u> - - |
| 23. | I0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам IOO м2 | I,77 | <u>II,0</u> I,60 | <u>0,40</u> 0,12 | <u>I9</u> | 3 | <u>I</u> - - | <u>3,03</u> 0,15 | <u>5</u> - - |
| 24. | I0-206 38-3 | Антисептирование вод- ными растворами пок- рытий по фермам IOм2 | 9,32 | <u>3,83</u> 0,23 | <u>0,02</u> 0,0I | 36 | 2 | - | <u>0,40</u> 0,0I | <u>4</u> - - |
| 25. | I0-205 38-2 | Антисептирование вод- ными растворами пере- городок | 5,08 | <u>6,64</u> 0,39 | <u>0,04</u> 0,0I | 34 | 2 | - | <u>0,74</u> 0,0I | <u>4</u> - - |
| 26. | I2-268 6-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов сред- него профиля IOO м2 | I,77 | <u>230,0</u> 24,60 | <u>3,54</u> I,06 | 407 | 44 | <u>6</u> 2 | <u>43,90</u> I,37 | <u>78</u> 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--------|---|------|----------------------|---------------------|-----|----|---------------|---------------------|----------------|
| 27. | 12-276 | Устройство обрамлений на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы из готовых элементов | 1,37 | <u>28,90</u> 9,63 | <u>0,08</u> 0,02 | 40 | 13 | - | <u>7,90</u> 0,03 | <u>11</u> - |
| | 8-1 | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 302 | 38 | <u>4</u> I | | <u>70</u> 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 302 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 29 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 381 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---------------|----|----------------|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 46 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 38I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 46 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 302 | 38 | <u>4</u> I | | <u>70</u> 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 302 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 50 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 7 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 29 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|----|----|
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | | 381 | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 46 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | | 381 | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 46 | | | |

Составила

И.Устенко

Н.Устенко

/ Проверила

И.Кавалерова

И.Кавалерова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|-----------|---|---|----|--------------|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 12 | | | | I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестрой- тельных работ руб | | | | 12 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 2 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | I | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 15 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 15 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | I | | | |
| | | | Составила | | | | I | | | |
| | | | Проверила | | | | Н.Устенко | | | |
| | | | | | | | И.Кавалерова | | | |

Альбом IV
ТП 144-000-964с.93

- I76 -

Форма № 4

(обозначение ТПД)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IЖ

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (тип-Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
вым проектным решениям) (наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)на общестроительные работы - вариант 9(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,370 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 60 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,113 тыс. руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел I. Стены | | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | | |
| I. | 2I-IO | Кладка наружных стен из сырцового кирпича м3 | 61,40 | 10,65 | 0,87 | 654 | 376 | 53 | 2,50 | 153 |
| | | | | 6,13 | 0,36 | | | 22 | 0,46 | 28 |
| 2. | С1ММ | Стоимость глины м3 | 68,80 | 5,58 | - | 384 | | | | |
| 3. | С1ММ | То же, песка м3 | 2,32 | 7,79 | - | 18 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|----------------|---|-------|-----------------------|---------------------|-----|-----|-----------------|----------------------|------------------|
| 4. | 10-28 4-I | Сейсмопояс из досок м3 | 1,44 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 158 | 19 | <u>2</u> 1 | <u>24,0</u> 0,50 | <u>35</u> 1 |
| 5. | 10-20I 37-I | Отгнезашита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 4,44 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 15 | 2 | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>4</u> - |
| 6. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,02 | <u>441,0</u> 124,0 | <u>1,40</u> 0,42 | 9 | 2 | - | <u>210,0</u> 0,54 | <u>4</u> - |
| 7. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других кон- струкций т | 0,29 | <u>421,0</u> 27,80 | <u>1,38</u> 0,41 | 122 | 8 | - | <u>54,30</u> 0,53 | <u>16</u> - |
| Исключить | | | | | | | | | | |
| 8. | 2I-10 | Кладка наружных стен из сырцового кирпи- ча м3 | 46,50 | <u>10,65</u> 6,13 | <u>0,87</u> 0,36 | 495 | 285 | <u>41</u> 17 | <u>2,50</u> 0,46 | <u>116</u> 21 |
| 9. | ССММ | Стоимость глины м3 | 52,08 | 5,58 | - | 291 | | | | |
| 10. | ССММ | То же, песка м3 | 1,78 | 7,79 | - | 14 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----|----|----------------|----------------------|----------------|
| II. | 10-28 4-I | Сейсмопояс из досок м3 | 1,20 | <u>110,0</u> 12,90 | <u>1,30</u> 0,39 | 132 | 15 | <u>1</u> - | <u>24,0</u> 0,50 | <u>29</u> 1 |
| I2. | 10-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3 | 1,20 | <u>3,48</u> 0,46 | <u>0,13</u> 0,04 | 4 | I | - | <u>0,87</u> 0,05 | <u>1</u> - |
| I3. | 6-83 9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,0I | <u>44I,0</u> 124,0 | <u>1,40</u> 0,42 | 4 | I | - | <u>210,0</u> 0,54 | <u>2</u> - |
| I4. | 8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других кон- струкций т | 0,30 | <u>42I,0</u> 27,80 | <u>1,38</u> 0,4I | 126 | 8 | - | <u>54,30</u> 0,53 | <u>16</u> - |
| Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | | | 294 | 97 | <u>13</u> 6 | | <u>48</u> 7 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | | | 294 | | | | |
| Накладные расходы руб | | | | | | | 47 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|-----|----------------|----|----------------|
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | IO | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 29 | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | 370 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II3 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 370 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II3 | | | |
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 294 | 97 | <u>I3</u> 6 | | <u>48</u> 7 |

в том числе:

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|----|
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | 294 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 47 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | IO | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 29 | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | 370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | II3 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | II3 | | | |

шв

Составила
 Проверила

И.Устенко
И.Кавалерова

Н.Устенко
 И.Кавалерова

Альбом IУ
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПЦ)

- I8I -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а
(локальный сметный расчет)К типовому проекту (типовым проектным решениям) Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)на холодный водопровод при поквартирном отоплении
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,29I тыс. руб.Нормативная трудоемкость 27 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,019 тыс. руб.

Строит.объем-75,22 м2, цена единицы-3,87 руб

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | I6-323 28-I | Сантехнические работы Счетчик холодной воды ВКСМ-I5 Исч | I,0 | <u>46,40</u> 0,26 | <u>0,0I</u> - | 46 | - | - | <u>0,44</u> - | - |
| 2. | I8-227 I5-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комп | I,0 | <u>4,43</u> 0,20 | <u>0,0I</u> - | 4 | - | - | <u>0,32</u> - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|----|--------------------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|----------------|
| 3. | I30-85 | Вентили проходные муф- товые И548Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм шт | 3,0 | 1,25 | - | 4 | | | | |
| 4. | I6-I92 I8-I | Водомерный узел с обводной линией д-25 мм шт | 1,0 | <u>83,90</u> 6,60 | <u>0,63</u> 0,19 | 84 | 7 | - | <u>11,10</u> 0,25 | <u>11</u> - |
| 5. | I6-I85 I6-2 | Установка кранов по- ливочных диаметром 25 мм шт | 2,0 | <u>2,07</u> 0,19 | <u>0,01</u> - | 4 | - | - | <u>0,31</u> - | <u>1</u> - |
| 6. | I30-I484 | Рукава резиноткане- вые напорно-всасываю- щие для воды давлением 1 МПа, диаметром 25 мм м | 30,0 | 2,23 | - | 67 | | | | |
| 7. | I6-4I | Легкие м | 10,50 | <u>1,19</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 12 | 2 | - | <u>0,37</u> - | <u>4</u> - |
| 8. | I6-43 7-3 | Легкие м | 4,0 | <u>1,33</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 5 | 1 | - | <u>0,37</u> - | - |
| 9. | I6-263 24-3 I59-482 I59-506 | Трубы ПНД 32Т м | 3,50 | <u>2,23</u> 0,72 | <u>0,02</u> 0,01 | 8 | 3 | - | <u>1,17</u> 0,01 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 20 | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 290 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 18 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 291 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 19 | | | |

Составила
 / Проверила

И.Устенко


Н.Устенко
 И.Кавалерова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------|-----------------|---|------|-----------------------|------------------|----|---|---|------------------|---------------|
| 3. | 16-43 7-3 | Легкие м | 3,50 | <u>1,33</u> 0,23 | <u>0,01</u> - | 5 | 1 | - | <u>0,37</u> - | <u>1</u> - |
| 4. | 16-219 22-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм 100м | 0,10 | <u>3,94</u> 3,73 | - | 1 | - | - | <u>5,16</u> - | <u>1</u> - |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| 5. | 15-614 164-8 | Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза 100 м ² | 0,01 | <u>60,50</u> 38,40 | <u>0,03</u> - | 1 | - | - | <u>68,0</u> - | <u>1</u> - |
| Итого прямые затраты по смете руб | | | | | | 17 | 2 | - | | 5 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ руб | | | | | | 1 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|----|---|---|----|----|
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | I6 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 2 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | I9 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 2 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 20 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная зарплата руб | | | | | 2 | | | |

Составила

И.Устенко

Н.Устенко

шв

Проверила

И.Кавалерова

И.Кавалерова

Альбом IY
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПД)

- 189 -

Форма № 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту (тип-Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича
вым проектным решениям) (наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию при поквартирном отоплении

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.Сметная стоимость 0,076 тыс. руб.Нормативная трудоемкость 23 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,015 тыс. руб.Строит.объем 75,22 м2, цена единицы-1,01 руб.

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | 20-407 7-I | Сантехнические работы Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером 100x200 мм Ишт | 3,0 | <u>1,52</u> 0,88 | <u>0,05</u> 0,02 | 5 | 3 | - | <u>1,41</u> 0,03 | <u>4</u> - |
| 2. | 20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200 мм Ишт | 1,0 | <u>1,67</u> 0,88 | <u>0,05</u> 0,02 | 2 | 1 | - | <u>1,41</u> 0,03 | <u>1</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 22 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 3 | | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 1 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | 26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 9 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 76 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 15 | | | |

Составила *И. Устенко*
 / Проверила *И. Кавалерова*
 Н. Устенко
 И. Кавалерова

(обозначение ТПЦ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный многоквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление (поквартирное отопление)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,705 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 98 чел.-ч

Трудозатраты построчные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,063 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м², цена единицы-9,37 руб.



| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы | на единицу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| I. | I6-35 7-I | Легкие | м | 13,0 | 0,84 0,21 | 0,01 - | 11 | 3 | - | 0,36 - | 5 - |
| 2. | I6-36 7-I | Легкие | м | 43,0 | 0,90 0,21 | 0,01 - | 39 | 9 | - | 0,36 - | 15 - |
| 3. | I6-37 7-I | Легкие | м | 17,0 | 1,01 0,21 | 0,01 - | 17 | 4 | - | 0,36 - | 6 - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 6 | | | |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | 513 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 15 | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 557 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 48 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 682 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 54 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------|------|------------------------|---------------------|---|---|----|-----------------------|---------------|
| Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| 17. | 13-121 15-5 | Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой Ф-021 | 100 м2 | 0,01 | <u>7,75</u> 2,09 | <u>0,20</u> 0,06 | I | - | - | <u>3,16</u> 0,08 | - |
| 18. | 13-168 18-21 К-2 | Окраска поверхностей краской БТ-177 | " | 0,02 | <u>7,15</u> 1,00 | <u>0,15</u> 0,04 | I | - | - | <u>1,48</u> 0,05 | - |
| 19. | 26-15 4-1 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,01 | <u>23,14</u> 22,24 | <u>0,33</u> 0,10 | I | - | - | <u>41,82</u> 0,13 | - |
| 20. | 114-179 К-1,03 | Ровинг из стеклянных нитей ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 т | т | - | 995,0 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | 26-84 15-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком конструкционным | 100 м2 | 0,03 | <u>180,86</u> 93,94 | <u>0,88</u> 0,27 | 5 | 3 | - | <u>161,16</u> 0,35 | <u>5</u> - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------|--|------|-----------------------|---------------------|----|---|---|----------------------|---------------|
| 22. | II4-191 K-0,94 | Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-145-80 РСТ-А-В, РСТ-А-Н, РСТ-Ф-В, РСТ-Ф-Н 1000 м2 | - | 868,00 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | I5-6I4 I64-8 | Масляная окраска бе- лилами с добавлением колера стальных пе- реплетов, решеток, са- нитарно-технических приборов, труб диамет- ром менее 50 мм и т.п. за 2 раза 100 м2 | 0,10 | <u>61,27</u> 39,17 | <u>0,03</u> - | 6 | 4 | - | <u>69,36</u> - | <u>7</u> - |
| 24. | I5-68I I70-I | Окраска радиаторов красками масляными цветными, готовыми к применению за 2 раза 100 м2 | 0,09 | <u>44,32</u> 26,32 | <u>0,03</u> 0,01 | 4 | 2 | - | <u>42,02</u> 0,01 | <u>4</u> - |
| Итого прямые затраты по разделу 2 руб | | | | | | 18 | 9 | | | 16 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестрои- тельных работ руб | | | | | | 18 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|--|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | II | | | | |
| | | Всего, стоимость обще- строительных работ руб | | | | I48 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I5 | | | |
| | | Стоимость сантехничес- ких работ руб | | | | 5I3 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 29 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 4 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I5 | | | | |
| | | Всего, стоимость сан- технических работ руб | | | | 557 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 74 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 48 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|-------------------------------------|-------------|---|---|-----|--------------|---|----|----|
| | | Итого по смете руб | | | | 705 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 63 | | | |
| | | | Составила | |  | | Н.Устенко | | | |
| | | | / Проверила | |  | | И.Кавалерова | | | |

Альбом IY
ТП I44-000-964с.93

(обозначение ТПЦ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а

(локальный сметный расчет)

Одноэтажный многоквартирный 3-комнатный жилой дом со стенами из сырцового кирпича

К типовому проекту (тип-
вым проектным решениям)

(наименование работ и затрат предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

газоснабжение (природный газ)

на

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,250 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 47 чел.-ч

Трудозатраты построечные _____ чел.-ч

Сметная заработная плата 0,033 тыс. руб.

Строит.объем-75,22м², цена единицы - 3,32 руб.



| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | основной заработной платы | в том числе заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | | | |
| I. | I9-2 I-2 | Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных шт | I,0 | I,66 0,66 | 0,18 0,05 | 2 | I | - | I,12 0,06 | I - |
| 2. | I30-I4I3 | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, четырехгорелочные ПГ4 (мод. I42I) с духовым шкафом шт | I,0 | 44,70 | - | 45 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 200 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | 17 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | 249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 32 | | | |
| | | Итого по разделу I руб | | | | 249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 32 | | | |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | | |

I2. I5-6I4 Масляная окраска бе-

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|-------|---|--------|------|-----------------------|------------------|---|---|---|------------------|---------------|
| I64-8 | лилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | 100 м2 | 0,02 | <u>60,50</u> 38,40 | <u>0,03</u> - | I | I | - | <u>68,0</u> - | <u>I</u> - |
| | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | | I | I | | | I |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | I | | | | |
| | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | I | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | I |
| | Сметная заработная плата | руб | | | | | I | | | |
| | Итого по разделу 2 | руб | | | | I | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | | | | | I |
| | Сметная заработная плата | руб | | | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----------------|----|------------------|
| | | Итого прямые затраты по смете руб | | | | 20I | 27 | <u>3</u> - I | | <u>43</u> - I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.ч | | | | | | | | I |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | I | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 200 | | | | |
| | | Накладные расходы руб | | | | 32 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. руб | | | | | 5 | | | |
| | | Плановые накопления руб | | | | I7 | | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ руб | | | | 249 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II |
|---|---|-------------------------------------|-----------|---|---|--------------|----|---|----|----|
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 32 | | | |
| | | Итого по смете руб | | | | 250 | | | | |
| | | Нормативная трудоем- кость чел.ч | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата руб | | | | | 33 | | | |
| | | | Составила |  | | Н.Устенко | | | | |
| | | | Проверила |  | | И.Кавалерова | | | | |

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту одноэтажного многоквартирного жилого дома
с 3-комнатной квартирой

| Ресурсы | Варианты | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| Подземная часть | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел. час | 236,20 | 424,25 | 242,3 | 328,49 | 236,2 | 266,28 | 236,20 | 236,20 | 236,2 | 236,20 |
| З/плата, руб | 194 | 348 | 219 | 353 | 194 | 226 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Строительные машины, руб | 24,46 | 31,85 | 24,91 | 31,39 | 24,46 | 32,55 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| Надземная часть | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел. час | 1586,48 | 1586,48 | 1586,48 | 1586,48 | 1622,10 | 1781,10 | 1516,96 | 1584,85 | 1633,87 | 1586,48 |
| З/плата, руб | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1437 | 1521 | 1459 | 1460 | 1525 | 1412 |
| Строительные машины, руб | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 74,02 | 76,85 | 74,09 | 68,66 | 73,98 | 74,76 | 74,02 |

| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|------------------|-----------|---------|---------|--------|
| Прочие работы | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел. час | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
| З/плата, руб | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Строительные ма- шины, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | | | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел. час | 2057,79 | 2245,84 | 2085,10 | 2150,08 | 2093,41 | 2282,49 | 1988,27 | 2056,16 | 2105,18 | 2085,6 |
| З/плата, руб | 1767 | 1923 | 1807 | 1926 | 1792 | 1908 | 1814 | 1768 | 1880 | 1770 |
| Строительные ма- шины, руб | 107,37 | 114,76 | 108,47 | 114,30 | 110,21 | 115,53 | 102,01 | 107,33 | 108,11 | 109,03 |
| | | | Нач. сметно-экономи- ческого отдела | | | <i>И.Устенко</i> | Н.Устенко | | | |
| | | | Составила-вед. инженер | | | <i>И.Устенко</i> | Н.Устенко | | | |
| | | | Проверила-зав. группой | | | <i>Л.Балдина</i> | Л.Балдина | | | |