

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРр 81-04-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2015**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр 81-04-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Издание официальное**

**Москва 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область**

**ТЕРр 81-04-2001**

Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** № 255 от 22.09.2015г.

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |

## Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

**Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции

| Разборка деревянных: |                                 |         |         |       |      |         |        |
|----------------------|---------------------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 59-1-1               | лестниц с маршами и площадками  | 1007,50 | 997,03  | 10,47 | 0,00 | 0,00    | 125,57 |
| (509-9900)           | Строительный мусор, (т)         | -       | -       | -     | -    | (17,82) | -      |
| 59-1-2               | крылец с площадками и ступенями | 1637,47 | 1637,47 | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 206,23 |
| (509-9900)           | Строительный мусор, (т)         | -       | -       | -     | -    | (23,12) | -      |

**Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц**

Измеритель: 100 м марша

|            |                                       |        |        |      |      |        |       |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 59-2-1     | Разборка деревянных чердачных лестниц | 429,48 | 427,41 | 2,07 | 0,00 | 0,00   | 53,83 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)               | -      | -      | -    | -    | (3,35) | -     |

**Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток**

Измеритель: 100 м решетки

| Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: |                         |        |        |      |      |       |       |
|--|-------------------------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 59-3-1   | до 60 кг                | 428,59 | 375,56 | 5,64 | 0,00 | 47,39 | 47,3  |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т) | -      | -      | -    | -    | (2,5) | -     |
| 59-3-2   | свыше 60 кг             | 627,60 | 556,11 | 7,68 | 0,00 | 63,81 | 69,34 |
| (509-9900)   | Строительный мусор, (т) | -      | -      | -    | -    | (5)   | -     |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1  | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| <b>Таблица 59-4. Разборка поручней</b>                                   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м поручня  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Разборка поручней деревянных:</b>                                     |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-4-1<br>(509-9900)   | прямой части<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                    | 111,04<br>-          | 111,04<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 0,00<br>(0,14)               | 13,25<br>-                     |
| Измеритель: 100 шт.  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-4-2<br>(509-9900)   | закруглений<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                     | 218,80<br>-          | 218,80<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 0,00<br>(0,08)               | 26,11<br>-                     |
| Измеритель: 100 м поручня  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-4-3<br>(509-9900)   | Разборка поручней поливинилхлоридных<br><i>Строительный мусор, (т)</i>            | 27,45<br>-           | 27,45<br>-           | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 0,00<br>(0,07)               | 3,36<br>-                      |
| <b>Таблица 59-5. Ремонт ступеней</b>                                     |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 ступеней   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Ремонт ступеней:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-5-1<br>(509-9900)   | деревянных<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                      | 5239,02<br>-         | 2717,66<br>-         | 53,94<br>-         | 8,24<br>-                      | 2467,42<br>(3,34)            | 318,6<br>-                     |
| 59-5-2   | бетонных  | 1459,54              | 888,97               | 22,14              | 3,92                           | 548,43                       | 102,89                         |
| 59-5-3   | мозаичных   | 1578,91              | 973,21               | 33,92              | 4,86                           | 571,78                       | 107,3                          |
| <b>Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях</b>              |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 мест   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-6-1<br>(412-9180)   | Устройство вставок в каменных ступенях<br><i>Плиты облицовочные, (м²)</i>         | 2166,54<br>-         | 1938,96<br>-         | 206,79<br>-        | 43,26<br>-                     | 20,79<br>(II)                | 179,7<br>-                     |
| <b>Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня</b>                          |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 заделок в поручнях                                       |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Ремонт:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-7-1   | прямой части поручня с постановкой заделок  | 600,87               | 323,46               | 4,68               | 0,00                           | 272,73                       | 37,92                          |
| 59-7-2   | закруглений поручня с постановкой заделок   | 645,53               | 365,39               | 7,41               | 0,00                           | 272,73                       | 42,29                          |
| <b>Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 укрепленных стоек  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-8-1   | Укрепление стоек металлических решеток ограждений                                 | 628,29               | 228,72               | 1,56               | 0,68                           | 398,01                       | 24,05                          |
| <b>Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток</b>             |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м решетки  |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-9-1   | Ремонт металлических лестничных решеток   | 518,83               | 91,27                | 2,19               | 0,95                           | 425,37                       | 9,71                           |
| <b>Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней</b> |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м ступеней   |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:</b>               |   |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 59-10-1  | на косоурах   | 7041,44              | 1639,87              | 164,32             | 63,99                          | 5237,25                      | 189,8                          |
| 59-10-2  | на сплошном основании или с заделкой двух концов                                  | 8511,53              | 2470,61              | 182,03             | 64,67                          | 5858,89                      | 278,85                         |