

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область

ТЕРр 81-04-2001

Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:							
55-1-1 (509-9900)	до 10% Строительный мусор, (т)	2525,02 -	1809,25 -	35,74 -	0,00 -	680,03 (0,24)	223,64 -
55-1-2 (509-9900)	до 25% Строительный мусор, (т)	3379,09 -	1836,27 -	62,76 -	0,00 -	1480,06 (0,5)	226,98 -
55-1-3 (509-9900)	до 50% Строительный мусор, (т)	4451,36 -	1881,49 -	99,37 -	0,00 -	2470,50 (0,8)	232,57 -
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:							
55-1-4 (509-9900)	до 10% Строительный мусор, (т)	3444,45 -	2366,24 -	33,12 -	0,00 -	1045,09 (0,32)	292,49 -
55-1-5 (509-9900)	до 25% Строительный мусор, (т)	4677,39 -	2399,17 -	66,25 -	0,00 -	2211,97 (0,53)	296,56 -
55-1-6 (509-9900)	до 50% Строительный мусор, (т)	6247,45 -	2434,44 -	105,48 -	0,00 -	3707,53 (0,91)	300,92 -

Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1832,80	736,27	4,36	0,00	1092,17	88,6
--------	-------------------------------------	---------	--------	------	------	---------	------

Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: 1 шт.

55-3-1 (509-9900)	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков Строительный мусор, (т)	11,55 -	1,57 -	2,62 -	0,00 -	7,36 (0,004)	0,177 -
----------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	------------

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:							
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	14908,04	1300,58	101,97	36,46	13505,49	138,36
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	14868,85	1261,39	101,97	36,46	13505,49	134,19
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	29618,65	2402,50	236,80	84,17	26979,35	249,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	29539,76	2323,61	236,80	84,17	26979,35	241,54

Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Измеритель: 100 м² перегородок

55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1537,89	1204,44	333,45	67,60	0,00	141,2
(509-9899)	<i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	-	-	-	-	(19,4)	-

Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Измеритель: 100 м² проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1	железобетонных	6712,12	1821,81	2401,75	476,84	2488,56	203,1
(509-9899)	<i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	-	-	-	-	(23,8)	-
55-6-2	кирпичных	6563,62	1379,59	358,04	70,82	4825,99	153,8
(509-9899)	<i>Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)</i>	-	-	-	-	(20,4)	-

Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок

Измеритель: 100 м заделанных щелей

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1146,09	304,75	10,46	0,00	830,88	33,6
--------	---	---------	--------	-------	------	--------	------