

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр 81-04-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Московская область

ТЕРр 81-04-2001

Москва, 2015 – 202 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее – ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Измеритель: 100 м² перекрытий

54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	3562,66	1719,72	1842,94	346,68	0,00	216,59
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(22,14)	-

Таблица 54-2. Разборка стальных балок перекрытий

Измеритель: 1 балка

54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	113,01	13,65	99,36	15,53	0,00	1,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,12)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 54-3. Разборка подшивки потолковИзмеритель: 100 м² подшивки**Разборка подшивки потолков:**

54-3-1 (509-9900)	чистой из строганных досок <i>Строительный мусор, (т)</i>	243,27 -	218,26 -	25,01 -	10,80 -	0,00 (2,39)	28,87 -
54-3-2 (509-9900)	чистой из фанеры <i>Строительный мусор, (т)</i>	118,17 -	115,36 -	2,81 -	1,22 -	0,00 (0,35)	14,79 -
54-3-3 (509-9900)	оппукатуренной <i>Строительный мусор, (т)</i>	785,60 -	669,31 -	116,29 -	50,22 -	0,00 (12,36)	79,87 -

Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок

Измеритель: 100 концов

Ремонт деревянных балок:

54-4-1 (509-9900)	с заменой концов <i>Строительный мусор, (т)</i>	33083,50 -	8100,88 -	2443,35 -	205,20 -	22539,27 (9,92)	914,32 -
54-4-2 (509-9900)	с заменой черепных брусков <i>Строительный мусор, (т)</i>	884,09 -	199,04 -	8,72 -	0,00 -	676,33 (0,14)	22,19 -
54-4-3 (509-9900)	нашивкой досок <i>Строительный мусор, (т)</i>	1923,17 -	584,05 -	131,63 -	0,00 -	1207,49 (0,31)	68,47 -

Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборовИзмеритель: 100 м² перекрытий**Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:**

54-5-1 (509-9900)	из досок <i>Строительный мусор, (т)</i>	7751,34 -	1497,30 -	152,55 -	0,00 -	6101,49 (2,48)	180,18 -
54-5-2 (509-9900)	из горбыля, пластин неоппукатуренных <i>Строительный мусор, (т)</i>	2582,80 -	1033,01 -	155,16 -	0,00 -	1394,63 (3,48)	126,44 -
54-5-3 (509-9900)	из горбыля, пластин оппукатуренных <i>Строительный мусор, (т)</i>	2639,71 -	1089,92 -	155,16 -	0,00 -	1394,63 (5,48)	135,9 -
54-5-4 (509-9900)	из щитов <i>Строительный мусор, (т)</i>	8412,95 -	1313,31 -	195,26 -	0,00 -	6904,38 (2,23)	158,04 -

Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками

Измеритель: 1 ригель

Врубка деревянного ригеля между балками:

54-6-1	при разобранной подшивке	355,49	103,92	6,10	0,00	245,47	11,89
54-6-2	при неразобранной подшивке	427,44	136,98	6,97	0,00	283,49	15,46

Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытияИзмеритель: 100 м² перекрытий**Смена засыпки перекрытия:**

54-7-1 (104-9281) (509-9900)	с укладкой толя <i>Утеплитель, (м³)</i> <i>Строительный мусор, (т)</i>	2712,89 - -	1746,79 - -	326,58 - -	131,63 - -	639,52 (II) (11,62)	235,1 - -
54-7-2 (104-9281) (509-9900)	со смазкой глиняным раствором <i>Утеплитель, (м³)</i> <i>Строительный мусор, (т)</i>	2680,03 - -	2060,78 - -	389,55 - -	150,22 - -	229,70 (II) (12,82)	277,36 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 54-8. Укладка металлических балок
Измеритель: 1 т балок

Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1	междуетажных	8103,39	249,59	19,71	2,70	7834,09	29,26
54-8-2	чердачных	8086,33	232,53	19,71	2,70	7834,09	27,26

Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов
Измеритель: 100 м² плит

54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов	2391,26	957,24	298,08	46,58	1135,94	112,22
(403-9015)	Плиты железобетонные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны
Измеритель: 100 м стоек

54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	7262,18	876,64	61,02	0,00	6324,52	107,3
---------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок
Измеритель: 100 кг анкеров

54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	738,86	79,09	0,98	0,00	658,79	10,05
---------	---	--------	-------	------	------	--------	-------

Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка
Измеритель: 100 м² подшивки

54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	450,64	132,22	8,72	0,00	309,70	16,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,18)	-

Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре
Измеритель: 100 мест

54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	7722,71	5561,88	699,91	127,76	1460,92	669,3
---------	--	---------	---------	--------	--------	---------	-------

Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок
Измеритель: 1 место

Укрепление концов деревянных балок:

54-14-1	у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	248,57	117,66	31,53	4,53	99,38	14,04
54-14-2	у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	213,35	103,58	30,75	4,53	79,02	12,36
54-14-3	у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	102,99	70,80	9,30	0,00	22,89	8,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены Измеритель: 100 м ² перекрытий							
54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	4754,80	1208,84	2242,11	405,43	1303,85	128,6
(403-9021)	Конструкции сборные железобетонные, (м ²)	-	-	-	-	(100)	-
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,5)	-

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

I. Общие положения	3
Введение	3
Земляные работы	3
Фундаменты	4
Стены	4
Перекрытия	5
Перегородки	5
Проемы	5
Полы	5
Крыши, кровли	6
Лестницы, крыльца	6
Печные работы	6
Штукатурные работы	6
Малярные работы	7
Стекольные, обойные и облицовочные работы	7
Лепные работы	7
Внутренние санитарно-технические работы	8
Наружные инженерные сети	9
Электромонтажные работы	9
Благоустройство	9
Прочие ремонтно-строительные работы	10
II. Исчисление объемов работ	11
Земляные работы	11
Фундаменты	11
Стены	11
Перекрытия	12
Перегородки	12
Проемы	12
Полы	12
Крыши, кровли	12
Лестницы, крыльца	12
Печные работы	13
Штукатурные работы	13
Малярные работы	13
Стекольные, обойные и облицовочные работы	14
Лепные работы	14
Внутренние санитарно-технические работы	14
Наружные инженерные сети	15
Электромонтажные работы	15
Благоустройство	15
III. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы	16
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	16
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания	16
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	16
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании	16
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов	16
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	16
Таблица 51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	17
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ	17
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием	17
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией	17
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	17
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	17
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	17
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	17
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	18
Таблица 52-8. Смена деревянных ступьев	18
Таблица 52-9. Замена деревянных ступьев	18
Таблица 52-10. Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	18

Таблица 52-11. Водоотлив из подвала	18
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной ½ кирпича при ремонте фундаментов	19
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	19
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	19
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение	19
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон	19
Раздел 53. СТЕНЫ	19
Таблица 53-1. Разборка деревянных стен	19
Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках	20
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	20
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен	20
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки	21
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен	21
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	21
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах	21
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом	21
Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен	21
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен	22
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в ¼ кирпича	22
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах	22
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен	22
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами	23
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней	23
Таблица 53-18. Ремонт перемычек	23
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	23
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	23
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	24
Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	26
Таблица 53-23. Перекладка карнизов	26
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	26
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	26
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ	26
Таблица 54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	26
Таблица 54-2. Разборка стальных балок перекрытий	26
Таблица 54-3. Разборка подшивки потолков	27
Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок	27
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	27
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками	27
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия	27
Таблица 54-8. Укладка металлических балок	28
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов	28
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны	28
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	28
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка	28
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре	28
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок	28
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	29
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ	29
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	29
Таблица 55-2. Перестановка филечатых перегородок	29
Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	29
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	29
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	30
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	30
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок	30
Раздел 56. ПРОЕМЫ	30
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок	30
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов	30
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок	30

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод.....	31
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов	31
Таблица 56-6. Ремонт форточек	31
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах	31
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	31
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок	31
Таблица 56-10. Снятие дверных полотен	32
Таблица 56-11. Снятие наличников	32
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов	32
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок	32
Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен	33
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен	33
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен	33
Таблица 56-17. Ремонт порогов.....	33
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок	33
Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином	34
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток	34
Таблица 56-21. Установка дверных полотен	34
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей.....	34
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью	34
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	35
Раздел 57. ПОЛЫ	35
Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов	35
Таблица 57-2. Разборка покрытий полов	35
Таблица 57-3. Разборка плинтусов.....	35
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов	36
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий	36
Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	36
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета	36
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов	37
Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	37
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах.....	37
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола.....	38
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	38
Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток.....	38
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета	38
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах.....	39
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ.....	39
Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш	39
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон	39
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	40
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток	40
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	40
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.....	40
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов.....	41
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	41
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.....	42
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб	42
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток.....	42
Таблица 58-12. Устройство обрешетки.....	42
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	42
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали	42
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб.....	43
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	43
Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле.....	43
Таблица 58-18. Смена обрешетки.....	44
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали	44
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали	44
Таблица 58-21. Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах.....	45
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб	45
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	45
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы.....	45

Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками.....	45
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия.....	45
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей.....	46
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков.....	46
Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ.....	46
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА.....	46
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец.....	46
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц.....	46
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток.....	46
Таблица 59-4. Разборка поручней.....	47
Таблица 59-5. Ремонт ступеней.....	47
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях.....	47
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня.....	47
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	47
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток.....	47
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	47
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ.....	48
Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов.....	48
Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	48
Таблица 60-3. Большой ремонт печей.....	48
Таблица 60-4. Малый ремонт печей.....	48
Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи.....	49
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	49
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб.....	49
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей.....	50
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы.....	50
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы.....	50
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей.....	51
Таблица 60-12. Промазка трещин в кладке печи.....	51
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников.....	51
Таблица 60-14. Смена приборов в печах.....	51
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов.....	52
Таблица 60-16. Прочистка дымохода.....	52
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб.....	52
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	52
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах.....	52
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	52
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	52
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	53
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	54
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	54
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	55
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	55
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	56
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	56
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	56
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	57
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	57
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	58
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	58
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	59
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	59
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	60
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	61
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	62
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	63
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	64
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	64
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	65
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	66

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	67
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	67
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки	67
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку	67
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	68
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	68
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни	68
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	68
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	69
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	69
Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	69
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	69
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	69
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	69
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	69
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	70
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	70
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	70
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	71
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	71
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	72
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов	72
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	72
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	73
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	73
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	73
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	73
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами	73
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и гаттелей, торцов лестничных маршей	74
Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ	74
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	74
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	74
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	74
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	75
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	75
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	75
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	76
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	76
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	76
Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	76
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	76
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	77
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	77
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	77
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	77
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	77
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ²	78
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений	78
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	78
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	79
Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	79
Таблица 62-38. Перематовка стекол	79

Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.....	79
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками.....	79
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	79
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.....	79
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	80
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	80
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига.....	80
Таблица 62-46. Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений.....	80
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.....	80
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке.....	80
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах.....	81
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах.....	81
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах.....	82
Таблица 63-5. Снятие обоев.....	82
Таблица 63-6. Смена обоев.....	82
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток.....	82
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит.....	83
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток.....	83
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	83
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами.....	83
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами.....	83
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	84
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм.....	84
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм.....	84
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм.....	84
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм.....	85
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм.....	85
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм.....	85
Таблица 64-7. Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	85
Таблица 64-8. Балюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	86
Таблица 64-9. Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	86
Таблица 64-10. Полубалюсины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	87
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм.....	87
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм.....	87
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм.....	88
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм.....	88
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм.....	88
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм.....	88
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм.....	89
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.....	89
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.....	89
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	90
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	90
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм.....	90
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм.....	91
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм.....	91
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм.....	91
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм.....	91
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.....	92
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.....	92
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.....	92
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	93
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	93
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	93
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	94
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм.....	94
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм.....	94
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм.....	95
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм.....	95
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм.....	95
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.....	95
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.....	96
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.....	96

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.....	96
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм.....	97
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм.....	97
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм.....	97
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм.....	97
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм.....	98
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	98
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	98
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм.....	99
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм.....	99
Таблица 64-52. Триглыфы высотой до 250 мм.....	99
Таблица 64-53. Триглыфы высотой до 350 мм.....	99
Таблица 64-54. Триглыфы высотой до 750 мм.....	100
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм.....	100
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....	100
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....	101
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	101
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	101
Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	101
Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	102
Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	102
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.....	103
Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.....	103
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб.....	103
Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	103
Таблица 65-3. Снятие арматуры.....	103
Таблица 65-4. Демонтаж санитарно-технических приборов.....	104
Таблица 65-5. Смена арматуры.....	105
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов.....	106
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.....	106
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб.....	106
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы.....	107
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети.....	108
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах.....	109
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER».....	109
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.....	109
Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков.....	109
Таблица 65-13. Демонтаж воздухоборников и грязевиков.....	109
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.....	109
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб.....	110
Таблица 65-16. Смена стогов у трубопроводов.....	111
Таблица 65-17. Установка заглушек.....	111
Таблица 65-18. Ремонт арматуры.....	111
Таблица 65-19. Демонтаж нагревательных приборов.....	112
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов.....	112
Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов.....	112
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов.....	113
Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления.....	113
Таблица 65-24. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.....	113
Таблица 65-25. Смена кранов.....	113
Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок.....	113
Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов.....	114
Таблица 65-71. Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода).....	114
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ.....	114
Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит.....	114
Таблица 65-29. Разборка вентиляционных шахт.....	114
Таблица 65-30. Разборка металлических воздухопроводов.....	114
Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов.....	115

Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов	115
Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток	115
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов	115
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов	115
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	115
Таблица 65-36. Снятие газовых приборов	115
Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов	116
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	116
Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей	116
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	116
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	116
Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб	116
Таблица 66-2. Разборка трубопроводов канализации	116
Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную	117
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	117
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	117
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	117
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	117
Таблица 66-8. Демонтаж чугунных люков	117
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах	117
Таблица 66-10. Очистка камер от грязи и ила	117
Таблица 66-11. Очистка проходных и полупроходных каналов	118
Таблица 66-12. Очистка непроходных каналов от ила и грязи	119
Таблица 66-13. Проверка крепления трубопроводов	119
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб	120
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов	120
Таблица 66-16. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах	121
Таблица 66-17. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы	122
Таблица 66-18. Демонтаж сальниковых компенсаторов	122
Таблица 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов	123
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов	123
Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов	123
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	123
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер	124
Таблица 66-24. Разборка тепловой изоляции	124
Таблица 66-25. Прочистка дренажа штангами	124
Таблица 66-26. Демонтаж задвижек	124
Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	124
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»	124
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода	124
Таблица 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода	125
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»	125
Таблица 66-30. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	125
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА	125
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы	125
Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника	126
Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	126
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ	126
Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING»	126
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами	126
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК	127
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку	127
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки	127
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	127
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника	127

Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	127
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника.....	128
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН».....	128
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ».....	128
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК».....	128
Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU».....	129
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING».....	129
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами.....	129
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков.....	130
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора.....	130
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции.....	130
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.....	130
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах.....	130
Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм.....	131
Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм.....	131
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	131
Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки.....	131
Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб.....	131
Таблица 67-3. Демонтаж кабеля.....	132
Таблица 67-4. Демонтаж приборов.....	132
Таблица 67-5. Смена ламп.....	132
Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей.....	132
Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей.....	132
Таблица 67-8. Смена светильников.....	132
Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток.....	132
Таблица 67-10. Смена электросчетчиков.....	132
Таблица 67-11. Смена патронов.....	132
Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей.....	133
Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов.....	133
Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов.....	133
Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа.....	133
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО.....	133
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет.....	133
Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев.....	133
Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях.....	133
Таблица 68-4. Выкашивание газонов.....	134
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей.....	134
Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников.....	134
Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений.....	134
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек.....	135
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований.....	135
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.....	135
Таблица 68-11. Перемощение мостовой.....	135
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований.....	135
Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см.....	136
Таблица 68-14. Разборка бортовых камней.....	136
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.....	137
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	137
Таблица 68-17. Ремонт бордюров.....	137
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.....	137
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением.....	137
Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель.....	137
Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	138

Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	138
Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений.....	138
Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов	138
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.....	138
Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов	138
Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток	139
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже	139
Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных.....	139
Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня	139
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня.....	139
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня	140
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев	140
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев	140
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	140
Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную	140
Таблица 69-2. Сверление отверстий	141
Таблица 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов	141
Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб	141
Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	141
Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	142
Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке.....	142
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах	142
Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора.....	142
Таблица 69-10. Антисептирование древесины	142
Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях	142
Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную.....	143
Таблица 69-13. Разогрев битумных материалов	143
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея	143
Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки	143
Таблица 69-16. Ремонт отмостки	143
Таблица 69-17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов.....	143
Таблица 69-18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов	144
Таблица 69-19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков	144
Таблица 69-50. Ремонт запани	145
IV. Приложения	146
Приложение 62.1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	146
Приложение 62.2 Окраска масляными и вододисперсионными красками ранее окрашенных поверхностей	146
Приложение 62.3 Определение площади окраски потолков	147
Приложение 62.4 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов	147
Приложение 62.5 Определение объема работ по окраске лепных изделий	148
Приложение 62.6 Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления	148
Приложение 64.1 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка	149
Приложение 66.1 Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при заилленности трубопровода более 30%.....	149
Приложение 70 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ	150
Приложение 71 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г	150
Приложение 72 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г	156
Приложение 73 Таблицы замены ресурсов ТЕРр.....	168