

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -  
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2015

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-17-2001**

**МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 17**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ  
УСТРОЙСТВА**

**Издание официальное**

**Москва 2015**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Московская область**

**ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства**

Москва, 2015 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** № 255 от 22.09.2015г.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

#### Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА</b>							
<b>Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов</b>							
Измеритель: 10 компл.							
<b>Установка ванн купальных:</b>							
17-01-001-01	прямых чугунных	13829,27	309,67	108,71	10,67	13410,89	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	9981,23	208,27	91,07	6,89	9681,89	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	51673,81	288,31	108,71	10,67	51276,79	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	62341,87	173,54	91,44	6,35	62076,89	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	22092,31	402,60	112,82	11,75	21576,89	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	17250,83	280,81	93,13	7,43	16876,89	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	43264,71	374,80	112,82	11,75	42777,09	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	52204,56	233,86	93,81	7,02	51876,89	24,31
<b>Установка ванн гидромассажных:</b>							
17-01-001-09	прямых	75068,06	462,34	118,93	12,15	74486,79	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых Приборы санитарно-технические, (компл.)	759,37 -	557,38 -	125,10 -	13,77 -	76,89 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9763,39	296,87	40,33	2,57	9426,19	30,86
<b>Установка умывальников одиночных:</b>							
17-01-001-12	без подводки воды	1540,40	152,67	21,02	1,76	1366,71	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1566,32	159,11	21,02	1,76	1386,19	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1609,25	208,27	23,63	1,76	1377,35	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	7360,13	731,50	134,40	17,55	6494,23	76,04
17-01-001-16	Установка биде	6420,78	291,01	33,22	1,76	6096,55	30,25
<b>Установка поддонов душевых:</b>							
17-01-001-17	чугунных глубоких	8029,81	165,46	50,73	7,16	7813,62	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3662,92	104,76	61,24	3,11	3496,92	10,89
<b>Установка кабин душевых:</b>							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	62464,92	736,12	147,19	15,53	61581,61	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	57254,75	588,36	84,88	8,24	56581,51	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	79916,34	467,92	66,81	8,10	79381,61	48,64
<b>Установка трапов диаметром:</b>							
17-01-001-22	50 мм	1381,02	48,68	9,65	0,41	1322,69	5,06
17-01-001-23	100 мм	1782,87	84,37	19,69	1,35	1678,81	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры**  
Измеритель: 10 шт.

**Установка полотенцесушителей:**

17-01-002-01	из водогазопроводных труб	560,24	58,68	9,11	0,00	492,45	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	6018,48	238,58	9,50	0,00	5770,40	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1512,97	67,34	0,20	0,00	1445,43	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1222,06	26,94	0,20	0,00	1194,92	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	625,88	60,61	0,20	0,00	565,07	6,3

**Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка унитазов:**

17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	3708,00	234,33	44,39	4,32	3429,28	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5422,54	294,52	49,81	4,32	5078,21	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	6584,54	210,93	31,99	4,32	6341,62	22,18

**Установка чаш (унитазов напольных):**

17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	7699,12	331,71	97,10	2,84	7270,31	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	8870,28	250,02	79,37	5,81	8540,89	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13385,49	442,50	83,93	5,81	12859,06	46,53

**Таблица 17-01-004. Установка писсуаров**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка писсуаров:**

17-01-004-01	настенных	1498,09	97,01	16,59	1,35	1384,49	10,32
17-01-004-02	напольных	2266,43	318,19	186,16	14,58	1762,08	33,85

**Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин**  
Измеритель: 10 компл.

**Установка моек:**

17-01-005-01	на одно отделение	3076,82	166,62	16,66	1,76	2893,54	17,32
17-01-005-02	на два отделения	7391,65	243,48	54,39	8,64	7093,78	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3275,34	182,11	33,73	4,32	3059,50	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1209,32	86,48	14,78	0,95	1108,06	8,99

**Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском**  
Измеритель: 10 компл.

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	17170,77	210,77	20,56	1,49	16939,44	21,91
--------------	---	----------	--------	-------	------	----------	-------

**Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды**  
Измеритель: 10 баков

**Установка баков металлических для воды массой:**

17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10359,99 -	1317,84 -	363,87 -	27,81 -	8678,28 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	318,05	208,48	85,17	6,08	24,40	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	14867,38 -	2360,30 -	803,18 -	59,54 -	11703,90 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	225,80	143,62	57,78	4,46	24,40	16,21

**Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников**

Измеритель: 10 компл.

**Установка нагревателей индивидуальных:**

17-01-008-01	водоводяных	24646,28	821,18	105,41	13,37	23719,69	87,36
17-01-008-02	пароводяных	27483,83	891,68	33,41	5,67	26558,74	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	8613,45	323,17	74,28	11,61	8216,00	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	7748,31	387,47	33,41	5,67	7327,43	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства .....	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов .....	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры .....	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров .....	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском .....	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды .....	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников .....	5