



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г.

№ 1059/пр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 Х.Д. Мавляров

Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более - 10 м².

2. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

3. В расценках учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

3.1. Приготовление растворов.

3.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками.

3.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки.

3.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м.

3.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м.

3.6. Уборка мусора.

4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками не учтено и оплачивается дополнительно.

5. При работе с люлек к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек и эксплуатационные затраты расценками не учтены и расцениваются отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.

7. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

8. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих таблиц применяется коэффициент 1,2.

9. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты:

9.1. При реставрации поверхностей до 1 м² к затратам труда и заработной плате - 1,25.

9.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.

10. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

11. Поправки и примечания к расценкам

| № таблиц | Поправки и примечания |
|------------|---|
| 1 | 2 |
| 8-0101-001 | 11.1. Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,25. 11.2. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1. |

| № таблиц | Поправки и примечания |
|--|---|
| 1 | 2 |
| | 11.3. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1. |
| 8-0101-008 | 11.4. Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При поставке до 10 шт. и более к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,9. Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг, на сводах - 0,22 кг. |
| 8-0101-015 | 11.5. При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,3. Расход материалов увеличивается на: доска – 25 мм - 0,001 м ³ , жесть - 0,045 кг. |
| 8-0101-016 ÷ 8-0101-019, 8-0101-024, 8-0101-025 | 11.6. Настоящие таблицы относятся также и к тягам на фасадах. |
| 8-0101-001, 8-0101-002 | 11.7. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-011. 11.8. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м ² принять коэффициент 0,8. |
| 8-0101-003, 8-0101-004 | 11.9. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-014. 11.10. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м ² принять коэффициент 0,8. |

12. Расценки таблиц 8-0101-001÷8-0101-031 относятся к внутренней штукатурке, 8-0102-001 ÷ 8-0102-004 – к наружной штукатурке. Расценки таблиц 8-0101-016÷8-011-019, 8-011-024, 8-0101-025 относятся так же к тягам на фасадах.

13. При реставрации внутренней штукатурки с прорезными рустами, а также терразитовой штукатурки в интерьерах применяются соответствующие расценки из раздела «Наружная штукатурка».

Сборник 08. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Раздел 1. Внутренняя штукатурка

Таблица 08-0101-001. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-001-1 | Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 средней прочности штукатурки | зондаж | 13,88 | 13,88 | - | - | - | 1,53 |
| 08-0101-001-2 | Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 прочной штукатурки | зондаж | 26,30 | 26,3 | - | - | - | 2,9 |

Таблица 08-0101-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель: 1 м2 отбитой штукатурки

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-002-1 | Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами | м2 | 4,52 | 4,52 | - | - | - | 0,53 |
| 08-0101-002-2 | Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей столбов, колонн и пилястр отдельными местами | м2 | 5,03 | 5,03 | - | - | - | 0,59 |

Таблица 08-0101-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-003-1 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей стен и потолков | м2 | 4,95 | 4,95 | - | - | - | 0,58 |
| 08-0101-003-2 | Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей столбов, колонн, пилястр | м2 | 8,10 | 8,1 | - | - | - | 0,95 |

Таблица 08-0101-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-004-1 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен | м2 | 39,56 | 4,62 | - | - | 34,94 | 0,48 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,074 | |
| 101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 10,65 | |
| 08-0101-004-2 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу потолков | м2 | 41,87 | 6,93 | - | - | 34,94 | 0,72 |
| 101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 15,1 | |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,045 | |
| 08-0101-004-3 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу пилонов, пилястр, столбов | м2 | 42,64 | 7,7 | - | - | 34,94 | 0,8 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,074 | |
| 101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 10,35 | |
| 08-0101-004-4 | Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу балок карнизных, криволинейных стен, измельченных поверхностей | м2 | 42,64 | 7,7 | - | - | 34,94 | 0,8 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,074 | |
| 101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 10,35 | |

Таблица 08-0101-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Измеритель: 1 м2 поверхности обтянутой сеткой

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-005-1 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям стен | м2 | 37,14 | 3,27 | - | - | 33,87 | 0,34 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,09 | |
| 08-0101-005-2 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям потолков подвесных | м2 | 38,68 | 4,81 | - | - | 33,87 | 0,5 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,049 | |
| 08-0101-005-3 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям пилонов, пилястр, столбов, стен криволинейных | м2 | 39,25 | 5,39 | - | - | 33,86 | 0,56 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,09 | |
| 08-0101-005-4 | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям балок, карнизных измельченных поверхностей | м2 | 39,25 | 5,39 | - | - | 33,86 | 0,56 |
| 101-9270 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,09 | |

Таблица 08-0101-006. Замена негодной дроби с применением изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-006-1 | Замена негодной дроби с применением изоляционного материала стен | м2 | 97,92 | 32,41 | - | - | 65,51 | 3,8 |
| 08-0101-006-2 | Замена негодной дроби с применением изоляционного материала потолков | м2 | 97,92 | 32,41 | - | - | 65,51 | 3,8 |
| 08-0101-006-3 | Замена негодной дроби с применением изоляционного материала столбов, колонн, пилястр | м2 | 101,34 | 35,83 | - | - | 65,51 | 4,2 |

Таблица 08-0101-007. Замена негодной дроби без изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-007-1 | Замена негодной дроби без изоляционного материала стен | м2 | 34,29 | 23,88 | - | - | 10,41 | 2,8 |
| 08-0101-007-2 | Замена негодной дроби без изоляционного материала потолков | м2 | 36,00 | 25,59 | - | - | 10,41 | 3 |
| 08-0101-007-3 | Замена негодной дроби без изоляционного материала столбов, колонн, пилястр | м2 | 38,56 | 28,15 | - | - | 10,41 | 3,3 |

Таблица 08-0101-008. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Измеритель: 1 комплект маяков (5 шт.)

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-008-1 | Установка маяков на трещинах стен | компл. | 5,89 | 5,18 | - | - | 0,71 | 0,5 |
| 08-0101-008-2 | Установка маяков на трещинах сводов | компл. | 10,36 | 9,32 | - | - | 1,04 | 0,9 |

Таблица 08-0101-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-009-1 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных | м2 | 56,10 | 48,85 | - | - | 7,25 | 5 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,66 | |
| 08-0101-009-2 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных | м2 | 61,39 | 50,12 | - | - | 11,27 | 5,13 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 8,77 | |

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-009-3 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков | м2 | 68,13 | 60,57 | - | - | 7,56 | 6,2 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,88 | |
| 08-0101-009-4 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором пилястр и столбов | м2 | 97,13 | 89,88 | - | - | 7,25 | 9,2 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,66 | |
| 08-0101-009-5 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных | м2 | 119,25 | 109,42 | - | - | 9,83 | 11,2 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 10,2 | |
| 08-0101-009-6 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных | м2 | 124,43 | 110,4 | - | - | 14,03 | 11,3 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 11,28 | |
| 08-0101-009-7 | Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 | 143,67 | 129,64 | - | - | 14,03 | 11,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 11,28 | |

Таблица 08-0101-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-010-1 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных | м2 | 36,56 | 29,31 | - | - | 7,25 | 3 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,66 | |
| 08-0101-010-2 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных | м2 | 47,48 | 36,15 | - | - | 11,33 | 3,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 8,77 | |
| 08-0101-010-3 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков | м2 | 47,62 | 40,06 | - | - | 7,56 | 4,1 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,88 | |
| 08-0101-010-4 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором столбов и пилястр | м2 | 47,31 | 40,06 | - | - | 7,25 | 4,1 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 7,66 | |
| 08-0101-010-5 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных | м2 | 54,77 | 44,94 | - | - | 9,83 | 4,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 10,2 | |
| 08-0101-010-6 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных | м2 | 63,86 | 49,83 | - | - | 14,03 | 5,1 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 11,28 | |
| 08-0101-010-7 | Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 | 86,05 | 72,02 | - | - | 14,03 | 6,5 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 11,28 | |

Таблица 08-0101-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-011-1 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен прямолинейных | м2 | 8,22 | 3,91 | - | - | 4,31 | 0,4 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |
| 08-0101-011-2 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен криволинейных | м2 | 9,20 | 4,89 | - | - | 4,31 | 0,5 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |
| 08-0101-011-3 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором потолков | м2 | 10,17 | 5,86 | - | - | 4,31 | 0,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |
| 08-0101-011-4 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором столбов и пилястр | м2 | 10,17 | 5,86 | - | - | 4,31 | 0,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,32 | |
| 08-0101-011-5 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов прямолинейных | м2 | 10,17 | 5,86 | - | - | 4,31 | 0,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |
| 08-0101-011-6 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов криволинейных | м2 | 11,15 | 6,84 | - | - | 4,31 | 0,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |
| 08-0101-011-7 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 | 14,28 | 9,97 | - | - | 4,31 | 0,9 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,33 | |

Таблица 08-0101-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-012-1 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных | м2 р.п. | 69,53 | 39,08 | - | - | 30,45 | 4 |
| 08-0101-012-2 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных | м2 р.п. | 76,25 | 42,01 | - | - | 34,24 | 4,3 |
| 08-0101-012-3 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков | м2 р.п. | 90,62 | 58,62 | - | - | 32 | 6 |
| 08-0101-012-4 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр | м2 р.п. | 110,56 | 80,11 | - | - | 30,45 | 8,2 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-012-5 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных | м2 р.п. | 127,87 | 92,82 | - | - | 35,05 | 9,5 |
| 08-0101-012-6 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных | м2 р.п. | 141,06 | 99,65 | - | - | 41,41 | 10,2 |
| 08-0101-012-7 | Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 р.п. | 158,99 | 117,45 | - | - | 41,54 | 10,6 |

Таблица 08-0101-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-013-1 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных | м2 | 53,90 | 23,45 | - | - | 30,45 | 2,4 |
| 08-0101-013-2 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных | м2 | 68,46 | 34,2 | - | - | 34,26 | 3,5 |
| 08-0101-013-3 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков | м2 | 67,17 | 35,17 | - | - | 32 | 3,6 |
| 08-0101-013-4 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр | м2 | 66,60 | 36,15 | - | - | 30,45 | 3,7 |
| 08-0101-013-5 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных | м2 | 72,18 | 37,13 | - | - | 35,05 | 3,8 |
| 08-0101-013-6 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных | м2 | 84,17 | 42,99 | - | - | 41,18 | 4,4 |
| 08-0101-013-7 | Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 | 106,91 | 65,37 | - | - | 41,54 | 5,9 |

Таблица 08-0101-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-014-1 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен прямолинейных | м2 | 9,46 | 2,93 | - | - | 6,53 | 0,3 |
| 08-0101-014-2 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен криволинейных | м2 | 9,46 | 2,93 | - | - | 6,53 | 0,3 |

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-014-3 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором потолков | м2 | 10,44 | 3,91 | - | - | 6,53 | 0,4 |
| 08-0101-014-4 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором столбов и пилястр | м2 | 12,39 | 5,86 | - | - | 6,53 | 0,6 |
| 08-0101-014-5 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных | м2 | 13,37 | 6,84 | - | - | 6,53 | 0,7 |
| 08-0101-014-6 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов криволинейных | м2 | 13,37 | 6,84 | - | - | 6,53 | 0,7 |
| 08-0101-014-7 | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов | м2 | 15,39 | 8,86 | - | - | 6,53 | 0,8 |

Таблица 08-0101-015. Изготовление шаблона

Измеритель: 1 шаблон длиной до 10 см

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-015-1 | Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов от 1 до 5 | шт. | 101,54 | 100,05 | - | - | 1,49 | 10,4 |
| 101-9352 | Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм | кг | | | | | 0,095 | |
| 08-0101-015-2 | Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов от 5 до 10 | шт. | 148,68 | 147,19 | - | - | 1,49 | 15,3 |
| 101-9352 | Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм | кг | | | | | 0,095 | |
| 08-0101-015-3 | Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с количеством обломов свыше 10 | шт. | 189,08 | 187,59 | - | - | 1,49 | 19,5 |
| 101-9352 | Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм | кг | | | | | 0,095 | |

Таблица 08-0101-016. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-016-1 | Реставрация тяг горизонтальных, карнизов, падугов по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 140,07 | 125,75 | - | - | 14,32 | 12,5 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-016-2 | Реставрация тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 144,09 | 129,77 | - | - | 14,32 | 12,9 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-016-3 | Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 164,21 | 149,89 | - | - | 14,32 | 14,9 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-016-4 | Реставрация тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяги из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 196,22 | 181,9 | - | - | 14,32 | 15,9 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-016-5 | Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 205,37 | 191,05 | - | - | 14,32 | 16,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |

Таблица 08-0101-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-017-1 | Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падугов по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 88,76 | 74,44 | - | - | 14,32 | 7,4 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-017-2 | Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 94,80 | 80,48 | - | - | 14,32 | 8 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-017-3 | Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 100,84 | 86,52 | - | - | 14,32 | 8,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-017-4 | Воссоздание штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 125,29 | 110,97 | - | - | 14,32 | 9,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |
| 08-0101-017-5 | Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором | м2 р.п. | 150,46 | 136,14 | - | - | 14,32 | 11,9 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 13,9 | |

Таблица 08-0101-018. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 тяг

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-018-1 | Реставрация тяг горизонтальных, падуг, карнизов по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 | 157,63 | 119,71 | - | - | 37,92 | 11,9 |
| 08-0101-018-2 | Реставрация тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 | 160,65 | 122,73 | - | - | 37,92 | 12,2 |
| 08-0101-018-3 | Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтом и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 | 160,65 | 122,73 | - | - | 37,92 | 12,2 |
| 08-0101-018-4 | Реставрация тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 | 193,50 | 155,58 | - | - | 37,92 | 13,6 |
| 08-0101-018-5 | Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 | 204,94 | 167,02 | - | - | 37,92 | 14,6 |

Таблица 08-0101-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-019-1 | Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 р.п. | 106,33 | 68,41 | - | - | 37,92 | 6,8 |
| 08-0101-019-2 | Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 р.п. | 114,38 | 76,46 | - | - | 37,92 | 7,6 |
| 08-0101-019-3 | Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтом и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 р.п. | 114,38 | 76,46 | - | - | 37,92 | 7,6 |
| 08-0101-019-4 | Воссоздание штукатурки тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 р.п. | 144,31 | 106,39 | - | - | 37,92 | 9,3 |
| 08-0101-019-5 | Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором | м2 р.п. | 153,46 | 115,54 | - | - | 37,92 | 10,1 |

Таблица 08-0101-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-020-1 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 5% | м2 р.п. | 10,18 | 8,05 | - | - | 2,13 | 0,8 |
| 08-0101-020-2 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 10% | м2 р.п. | 19,03 | 15,09 | - | - | 3,94 | 1,5 |
| 08-0101-020-3 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 15% | м2 р.п. | 27,07 | 21,13 | - | - | 5,94 | 2,1 |

Таблица 08-0101-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-021-1 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5% | м2 р.п. | 8,92 | 8,05 | - | - | 0,87 | 0,8 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 0,8 | |
| 08-0101-021-2 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10% | м2 р.п. | 16,42 | 15,09 | - | - | 1,33 | 1,5 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1 | |
| 08-0101-021-3 | Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15% | м2 р.п. | 23,14 | 21,13 | - | - | 2,01 | 2,1 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,96 | |

Таблица 08-0101-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-022-1 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 5% | м2 р.п. | 14,31 | 12,19 | - | - | 2,12 | 1,1 |
| 08-0101-022-2 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 10% | м2 р.п. | 23,88 | 19,94 | - | - | 3,94 | 1,8 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-022-3 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 15% | м2 р.п. | 34,75 | 28,81 | - | - | 5,94 | 2,6 |

Таблица 08-0101-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-023-1 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5% | м2 р.п. | 13,06 | 12,19 | - | - | 0,87 | 1,1 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 0,8 | |
| 08-0101-023-2 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10% | м2 р.п. | 21,27 | 19,94 | - | - | 1,33 | 1,8 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1 | |
| 08-0101-023-3 | Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15% | м2 р.п. | 30,82 | 28,81 | - | - | 2,01 | 2,6 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 1,96 | |

Таблица 08-0101-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м суммы откоса и высоты тяги

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-024-1 | Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором горизонтальной и вертикальной поверхности | м | 159,76 | 126,87 | - | - | 32,89 | 11,45 |

Таблица 08-0101-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м суммы откоса и высоты тяги

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-025-1 | Разделка от руки углов пересечения тяг горизонтальной и вертикальной поверхности известково-цементным раствором | м | 151,50 | 140,72 | - | - | 10,78 | 12,7 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 11,3 | |

Таблица 08-0101-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-026-1 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 50 мм | м | 3,08 | 2,66 | - | - | 0,42 | 0,24 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 1,77 | |
| 08-0101-026-2 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 100 мм | м | 3,68 | 2,88 | - | - | 0,8 | 0,26 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 3,52 | |
| 08-0101-026-3 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 150 мм | м | 4,32 | 3,1 | - | - | 1,22 | 0,28 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 5,28 | |
| 08-0101-026-4 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 200 мм | м | 5,27 | 3,66 | - | - | 1,61 | 0,33 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 7,04 | |
| 08-0101-026-5 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 250 мм | м | 6,00 | 3,99 | - | - | 2,01 | 0,36 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 8,8 | |
| 08-0101-026-6 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм | м | 4,09 | 3,66 | - | - | 0,43 | 0,33 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 1,85 | |
| 08-0101-026-7 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм | м | 4,73 | 3,88 | - | - | 0,85 | 0,35 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 3,69 | |
| 08-0101-026-8 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм | м | 5,37 | 4,1 | - | - | 1,27 | 0,37 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 5,54 | |
| 08-0101-026-9 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм | м | 6,12 | 4,43 | - | - | 1,69 | 0,4 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 7,92 | |

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-026-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм | м | 6,88 | 4,76 | - | - | 2,12 | 0,43 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 9,24 | |

Таблица 08-0101-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-027-1 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм | м | 0,41 | 0,22 | - | - | 0,19 | 0,02 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 0,88 | |
| 08-0101-027-2 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм | м | 0,75 | 0,33 | - | - | 0,42 | 0,03 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 1,76 | |
| 08-0101-027-3 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм | м | 0,93 | 0,33 | - | - | 0,6 | 0,03 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 2,65 | |
| 08-0101-027-4 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм | м | 1,14 | 0,33 | - | - | 0,81 | 0,03 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 3,53 | |
| 08-0101-027-5 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм | м | 1,44 | 0,44 | - | - | 1 | 0,04 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 4,5 | |
| 08-0101-027-6 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм | м | 0,54 | 0,33 | - | - | 0,21 | 0,03 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 0,93 | |
| 08-0101-027-7 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм | м | 0,87 | 0,44 | - | - | 0,43 | 0,04 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 1,86 | |
| 08-0101-027-8 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм | м | 1,16 | 0,44 | - | - | 0,72 | 0,04 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 2,79 | |
| 08-0101-027-9 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм | м | 1,29 | 0,44 | - | - | 0,85 | 0,04 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 3,18 | |

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-027-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм | м | 1,50 | 0,44 | - | - | 1,06 | 0,04 |
| 405-9010 | Раствор известковый | кг | | | | | 4,62 | |

Таблица 08-0101-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-028-1 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм | м | 3,21 | 3,21 | - | - | - | 0,29 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 2 | |
| 08-0101-028-2 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм | м | 3,43 | 3,43 | - | - | - | 0,31 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 3,7 | |
| 08-0101-028-3 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм | м | 3,66 | 3,66 | - | - | - | 0,33 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 5,5 | |
| 08-0101-028-4 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм | м | 4,43 | 4,43 | - | - | - | 0,4 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 7,23 | |
| 08-0101-028-5 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм | м | 4,65 | 4,65 | - | - | - | 0,42 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 9 | |
| 08-0101-028-6 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм | м | 4,32 | 4,32 | - | - | - | 0,39 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 2,05 | |
| 08-0101-028-7 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм | м | 4,65 | 4,65 | - | - | - | 0,42 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 4 | |
| 08-0101-028-8 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм | м | 4,99 | 4,99 | - | - | - | 0,45 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 5,73 | |
| 08-0101-028-9 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм | м | 5,43 | 5,43 | - | - | - | 0,49 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 8,12 | |
| 08-0101-028-10 | Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм | м | 5,65 | 5,65 | - | - | - | 0,51 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 9,44 | |

Таблица 08-0101-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-029-1 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм | м | 0,33 | 0,33 | - | - | - | 0,03 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 0,85 | |
| 08-0101-029-2 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм | м | 0,33 | 0,33 | - | - | - | 0,03 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 1,8 | |
| 08-0101-029-3 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм | м | 0,33 | 0,33 | - | - | - | 0,03 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 2,62 | |
| 08-0101-029-4 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм | м | 0,44 | 0,44 | - | - | - | 0,04 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 3,54 | |
| 08-0101-029-5 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм | м | 0,44 | 0,44 | - | - | - | 0,04 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 4,5 | |
| 08-0101-029-6 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм | м | 0,44 | 0,44 | - | - | - | 0,04 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 0,87 | |
| 08-0101-029-7 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм | м | 0,44 | 0,44 | - | - | - | 0,04 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 1,92 | |
| 08-0101-029-8 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм | м | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,05 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 2,75 | |
| 08-0101-029-9 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм | м | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,05 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 3,9 | |
| 08-0101-029-10 | Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм | м | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,05 |
| 402-9050 | Раствор цементный | кг | | | | | 4,5 | |

Таблица 08-0101-030. Перетирка штукатурки

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-030-1 | Перетирка штукатурки стен и потолков | м2 р.п. | 13,93 | 12,22 | - | - | 1,71 | 1,3 |
| 08-0101-030-2 | Перетирка штукатурки фасадов гладких | м2 р.п. | 21,45 | 19,74 | - | - | 1,71 | 2,1 |
| 08-0101-030-3 | Перетирка штукатурки фасадов рустованных | м2 р.п. | 23,33 | 21,62 | - | - | 1,71 | 2,3 |
| 08-0101-030-4 | Перетирка штукатурки тяг | м2 р.п. | 25,53 | 22,56 | - | - | 2,97 | 2,4 |

Таблица 08-0101-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0101-031-1 | Устройство гипсовых накрывок под живопись на стенах | м2 | 225,19 | 219,34 | - | - | 5,85 | 22,8 |
| 117-0153 | Пеностекло кусковое "Печора" | кг | | | | | 0,6 | |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 2,55 | |
| 08-0101-031-2 | Устройство гипсовых накрывок под живопись на потолках | м2 | 256,44 | 250,12 | - | - | 6,32 | 26 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 2,66 | |
| 117-0153 | Пеностекло кусковое "Печора" | кг | | | | | 0,6 | |

Раздел 2. Наружная штукатурка

Таблица 08-0102-001. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-001-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен гладких | м2 | 68,69 | 56,7 | - | - | 11,99 | 5,4 |
| 101-9241 | Портландцемент декоративный белый | кг | | | | | 3,7 | |
| 08-0102-001-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей | м2 | 87,59 | 75,6 | - | - | 11,99 | 7,2 |
| 101-9241 | Портландцемент декоративный белый | кг | | | | | 3,7 | |
| 08-0102-001-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен с прорезными рустами | м2 | 115,20 | 100,8 | - | - | 14,4 | 9,6 |
| 101-9241 | Портландцемент декоративный белый | кг | | | | | 3,7 | |
| 08-0102-001-4 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов и пилястр с прорезными рустами | м2 | 99,45 | 85,05 | - | - | 14,4 | 8,1 |
| 101-9241 | Портландцемент декоративный белый | кг | | | | | 3,7 | |

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-001-5 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором оконных и дверных четвертей карнизов и колонн с капелюрами | м2 | 148,90 | 135,45 | - | - | 13,45 | 12,9 |
| 101-9241 | Портландцемент декоративный белый | кг | | | | | 13,8 | |

Таблица 08-0102-002. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным или известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-002-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен с прорезными рустами | м2 | 162,90 | 144,9 | - | - | 18 | 13,8 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 4,6 | |
| 08-0102-002-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) столбов и пилестр с прорезными рустами | м2 | 147,15 | 129,15 | - | - | 18 | 12,3 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 4,6 | |
| 08-0102-002-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен криволинейных с прорезными рустами | м2 | 200,70 | 182,7 | - | - | 18 | 17,4 |
| 101-9241 | Портландцемент | кг | | | | | 4,6 | |

Таблица 08-0102-003. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-003-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен гладких | м2 | 72,85 | 50,4 | - | - | 22,45 | 4,8 |
| 08-0102-003-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов, колонн, пилестр, криволинейных поверхностей | м2 | 86,13 | 63 | - | - | 23,13 | 6 |
| 08-0102-003-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен с прорезными рустами | м2 | 108,81 | 85,05 | - | - | 23,76 | 8,1 |

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-003-4 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов и пилястр с прорезными рустами | м2 | 96,24 | 72,45 | - | - | 23,79 | 6,9 |
| 08-0102-003-5 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором оконных и дверных четвертей, карнизов, колонн с канелюрами | м2 | 143,15 | 113,4 | - | - | 29,75 | 10,8 |

Таблица 08-0102-004. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

| Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08-0102-004-1 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен с прорезными рустами | м2 | 150,22 | 122,85 | - | - | 27,37 | 11,7 |
| 08-0102-004-2 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) столбов и пилястр с прорезными рустами | м2 | 137,62 | 110,25 | - | - | 27,37 | 10,5 |
| 08-0102-004-3 | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен криволинейных с прорезными рустами | м2 | 181,72 | 154,35 | - | - | 27,37 | 14,7 |