



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июня 2017 г.

№ 1087/нп

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник № 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах памятников истории и культуры» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 X.Д. Мавляиров

Сборник N 1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах памятников истории и культуры

Техническая часть

1. Расценки настоящего сборника предусматривают выполнение в зонах памятников истории и культуры земляных работ, носящих археологический характер, связанный с поисками фрагментов памятников или исторических находок.

2. Все прочие виды земляных работ, не требующие особой осторожности и не носящие археологического характера, но сопутствующие выполнению реставрационных работ, следует нормировать по расценкам на строительные-монтажные и ремонтно-строительные работы.

3. Расценками сборника предусматриваются затраты на выполнение работ с соблюдением перерывов, связанных с изучением находок и фиксацией состояния культурного слоя – архнадзором.

4. Вследствие значительного насыщения земли в зонах памятников культуры, архитектурными деталями и остатками древних культур все работы выполняются, как правило, вручную.

5. Археологические раскопки производятся послойно, не более чем на полштыка лопаты, с фиксацией состояния культурного слоя и подбором архитектурных и археологических находок.

6. Срезка грунта культурного слоя производится с частичным просмотром грунта, но без фиксации его состояния.

7. Настоящим сборником принято следующее распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки:

7.1. I группа – грунт растительного слоя без корней; песок естественной влажности без примесей; суглинок легкий; супесок без примесей; торф без корней; шлак котельный рыхлый.

7.2. II группа – галька и гравий мелкие и средние размером до 40 мм; глина жирная мягкая и мягкая юрская; глина насыпанная, слежавшаяся с примесью гравия, гальки или растительного мусора; грунт растительного слоя с корнями кустарника и деревьев или с примесью строительного мусора, щебня и гравия; песок с примесью щебня или гравия до 40% объема; песок сухой барханный и дюнный; солончак и солонец мягкие; суглинок с примесью щебня или гравия до 40% объема; суглинок тяжелый; супесок с примесью щебня или гравия до 40% объема или слежавшийся с примесью строительного мусора, чернозем естественной влажности; торф с корнями; щебень размером до 40 мм; шлак котельный слежавшийся.

7.3. III группа – галька и гравий крупные размером до 150 мм или мелкие и средние с примесью булыг; глина мягкая карбонная, тяжелая, ломовая, твердая юрская или мягкая ломовая с примесью щебня или гравия более 40% объема; суглинок легкий с примесью щебня, гравия, строительного мусора, супесок с примесью щебня или гравия более 40% объема; строительный мусор; щебень размером до 150 мм, шлак металлургический выветрившийся.

7.4. IV группа – глина твердая карбонная или кембрийская или моренная с валунами весом до 50 кг до 30% объема; солончак и солонец отвердевшие; шлак металлургический не выветрившийся.

8. Расценками предусмотрены грунты естественной влажности, т.е. не находящиеся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод. При мокрых грунтах (находящихся во время разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод) затраты труда и заработную плату рабочих затрат следует умножать:

- при работе в грунтах I группы – на 1,1;
- при работе в грунтах II группы – на 1,2;
- при работе в грунтах III группы – на 1,3.

9. При наличии в разрабатываемом грунте прослойки иной группы в количестве, не превышающем 10% общего объема разработки, группа грунта назначается применительно к характеристике преобладающего грунта.

10. При откосах котлованов и траншей, приведенных в таблице 1, крепления не производятся.

Таблица 1

№ п.п.	Наименование грунтов	Крутизна откосов при глубине выемки, м	
		до 3	от 3 до 6
1	Насыпные, песчаные, гравелистые	1 : 1,25	1 : 1,5
2	Супесь	1 : 0,67	1 : 1
3	Суглинок	1 : 0,67	1 : 0,75
4	Глина	1 : 0,5	1 : 0,67
5	Лесс	1 : 0,5	1 : 0,75
6	Скальные разборные	1 : 0,1	1 : 0,25
7	Скальные плитные	1 : 0	1 : 0,1

11. При устройстве крепления следует руководствоваться следующими правилами:

11.1. Грунты, связанные естественной влажностью при отсутствии или незначительном притоке грунтовых вод, при глубине до 3 м, крепятся необрезными досками с прозорами.

11.2. То же, но при глубине от 3 до 5 м крепятся сплошными креплениями из обрезных досок.

11.3. Грунты сыпучие, повышенной влажности независимо от глубины крепятся сплошным креплением из обрезных досок.

11.4. То же, при сильном потоке грунтовых вод – крепление по проектным данным.

12. Расценками табл. 1-0101-007 учтены затраты на устройство крепления без учета оборачиваемости с возвратом 50% годного материала и 25% дров.

13. Расценки таблицы 1-0101-002 на просеивание грунта применяются в тех случаях, когда предполагается наличие в нем большого количества мелких архитектурно-археологических фрагментов. Количество грунта, подлежащего просеиванию, определяется автором проекта

14. Стоимость подвозки грунта на автомашинах, не учтенная в таблице 1-0101-4, определяется дополнительно.

15. Поправки и примечания к расценкам:

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
1-0101-003	15.1. Расценками учтено перемещение грунта при подъемах пути не более 4° и спусках не более 5°. 15.2. При подъемах и спусках, более указанных градусов, расстояние перемещения грунтов увеличивать на 10 м за каждый метр дополнительного подъема и на 8 м за каждый метр дополнительного спуска по вертикали. 15.3. На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° дополнительно следует учитывать затраты по расценкам 1-0101-003-9÷16.
1-0101-006	15.4. Обратная засыпка грунта и отвозка его стоимостью не учтена. 15.5. При наличии креплений без распорок в средней части плана к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15. 15.6. При креплении с распорками в средней части плана к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,4.

Сборник 01. Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах памятников истории и культуры

Таблица 01-0101-001. Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-001-1	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок до 2,5 м, группа грунтов 1	м3	13,22	13,22	-	-	-	1,55
01-0101-001-2	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок до 2,5 м, группа грунтов 2	м3	17,40	17,4	-	-	-	2,04
01-0101-001-3	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок до 2,5 м, группа грунтов 3	м3	26,27	26,27	-	-	-	3,08
01-0101-001-4	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок до 2,5 м, группа грунтов 4	м3	33,78	33,78	-	-	-	3,96
01-0101-001-5	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок от 2,5 до 5,0 м, группа грунтов 1	м3	28,23	28,23	-	-	-	3,31
01-0101-001-6	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок от 2,5 до 5,0 м, группа грунтов 2	м3	32,84	32,84	-	-	-	3,85
01-0101-001-7	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок от 2,5 до 5,0 м, группа грунтов 3	м3	44,10	44,1	-	-	-	5,17
01-0101-001-8	Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры, глубина раскопок от от 2,5 до 5,0 м, группа грунтов 4	м3	56,38	56,38	-	-	-	6,61

Таблица 01-0101-002. Просеивание грунта при археологических раскопках

Измеритель: 1 м3

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-002-1	Просеивание грунта при археологических раскопках, группы грунтов с 1 по 4	м3	13,73	13,73	-	-	-	1,61

Таблица 01-0101-003. Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-003-1	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками на первые 20 м, группы грунтов 1	м3	9,81	9,81	-	-	-	1,15

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-003-2	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками на первые 20 м, группы грунтов 2	м3	13,73	13,73	-	-	-	1,61
01-0101-003-3	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками на первые 20 м, группы грунтов 3	м3	19,79	19,79	-	-	-	2,32
01-0101-003-4	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками на первые 20 м, группы грунтов 4	м3	27,21	27,21	-	-	-	3,19
01-0101-003-5	Добавлять на каждые следующие 20 м, группа грунта 1 к поз. 1-0101-3-1	м3	1,79	1,79	-	-	-	0,21
01-0101-003-6	Добавлять на каждые следующие 20 м, группа грунта 2 к поз. 1-0101-3-2	м3	2,13	2,13	-	-	-	0,25
01-0101-003-7	Добавлять на каждые следующие 20 м, группа грунта 3 к поз. 1-0101-3-3	м3	2,30	2,3	-	-	-	0,27
01-0101-003-8	Добавлять на каждые следующие 20 м, группа грунта 4 к поз. 1-0101-3-4	м3	2,47	2,47	-	-	-	0,29
01-0101-003-9	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-1	м3	4,10	4,1	-	-	-	0,57
01-0101-003-10	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-2	м3	5,82	5,82	-	-	-	0,81
01-0101-003-11	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-3	м3	8,34	8,34	-	-	-	1,16
01-0101-003-12	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-4	м3	11,50	11,5	-	-	-	1,6
01-0101-003-13	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-5	м3	0,79	0,79	-	-	-	0,11
01-0101-003-14	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-6	м3	0,93	0,93	-	-	-	0,13
01-0101-003-15	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-7	м3	1,01	1,01	-	-	-	0,14
01-0101-003-16	На участках с подъемом более 4° и спусках более 5° добавлять к поз. 1-0101-1-8	м3	1,08	1,08	-	-	-	0,15

Таблица 01-0101-004. Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с погрузкой и выгрузкой его на автомашины

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-004-1	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с погрузкой и выгрузкой его на автомашины, группы грунтов 1	м3	9,81	9,81	-	-	-	1,15
01-0101-004-2	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с погрузкой и выгрузкой его на автомашины, группы грунтов 2	м3	13,39	13,39	-	-	-	1,57
01-0101-004-3	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с погрузкой и выгрузкой его на автомашины, группы грунтов 3	м3	20,64	20,64	-	-	-	2,42

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-004-4	Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с погрузкой и выгрузкой его на автомашины, группы грунтов 4	м3	30,96	30,96	-	-	-	3,63

Таблица 01-0101-005. Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-005-1	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 1, глубина до 3 м	м3	28,23	28,23	-	-	-	3,31
01-0101-005-2	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 2, глубина до 3 м	м3	34,12	34,12	-	-	-	4
01-0101-005-3	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 3, глубина до 3 м	м3	36,08	36,08	-	-	-	4,23
01-0101-005-4	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 4, глубина до 3 м	м3	44,10	44,1	-	-	-	5,17
01-0101-005-5	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 1, глубина до 5 м	м3	52,63	52,63	-	-	-	6,17
01-0101-005-6	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 2, глубина до 5 м	м3	53,14	53,14	-	-	-	6,23
01-0101-005-7	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 3, глубина до 5 м	м3	54,42	54,42	-	-	-	6,38
01-0101-005-8	Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 4, глубина до 5 м	м3	55,70	55,7	-	-	-	6,53

Таблица 01-0101-006. Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-006-1	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 1, глубина до 2,5 м	м3	24,23	24,23	-	-	-	2,84
01-0101-006-2	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 2, глубина до 2,5 м	м3	31,82	31,82	-	-	-	3,73
01-0101-006-3	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 3, глубина до 2,5 м	м3	47,00	47	-	-	-	5,51

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-006-4	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 4, глубина до 2,5 м	м3	62,95	62,95	-	-	-	7,38
01-0101-006-5	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 1, глубина более 2,5 до 5 м	м3	32,84	32,84	-	-	-	3,85
01-0101-006-6	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 2, глубина более 2,5 до 5 м	м3	46,06	46,06	-	-	-	5,4
01-0101-006-7	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 3, глубина более 2,5 до 5 м	м3	68,41	68,41	-	-	-	8,02
01-0101-006-8	Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры, группа грунта 4, глубина более 2,5 до 5 м	м3	88,20	88,2	-	-	-	10,34

Таблица 01-0101-007. Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м

Измеритель: 1 м3 грунта по обмеру в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-007-1	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 1, природной влажности	м3	94,14	2,13	-	-	92,01	0,25
01-0101-007-2	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 2, природной влажности	м3	94,65	2,64	-	-	92,01	0,31
01-0101-007-3	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 3, природной влажности	м3	95,76	3,75	-	-	92,01	0,44
01-0101-007-4	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 1, насыщенные водой	м3	128,36	2,13	-	-	126,23	0,25
01-0101-007-5	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 2, насыщенные водой	м3	129,30	3,07	-	-	126,23	0,36
01-0101-007-6	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 3, насыщенные водой	м3	130,84	4,61	-	-	126,23	0,54
01-0101-007-7	Устройство и разборка креплений стенок при копке траншей и шурфов глубиной до 5 м, группа грунтов 4, насыщенные водой	м3	133,48	7,25	-	-	126,23	0,85

Таблица 01-0101-008. Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры

Измеритель: 1 м3 грунта в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-008-1	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 1-2, глубиной до 2 м	м3	26,27	26,27	-	-	-	3,08
01-0101-008-2	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 3, глубиной до 2 м	м3	36,59	36,59	-	-	-	4,29
01-0101-008-3	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 4, глубиной до 2 м	м3	51,52	51,52	-	-	-	6,04
01-0101-008-4	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 1-2, глубиной до 5 м	м3	30,96	30,96	-	-	-	3,63
01-0101-008-5	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 3, глубиной до 5 м	м3	43,93	43,93	-	-	-	5,15
01-0101-008-6	Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 4, глубиной до 5 м	м3	60,99	60,99	-	-	-	7,15

Таблица 01-0101-009. Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в

Измеритель: 1 м3 грунта в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01-0101-009-1	Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 1-2, глубиной до 2 м	м3	18,85	18,85	-	-	-	2,21
01-0101-009-2	Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 3, глубиной до 2 м	м3	22,60	22,6	-	-	-	2,65
01-0101-009-3	Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 4, глубиной до 2 м	м3	23,46	23,46	-	-	-	2,75
01-0101-009-4	Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 1-2, глубиной до 5 м	м3	22,60	22,6	-	-	-	2,65
01-0101-009-5	Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры, группа грунтов 3, глубиной до 5 м	м3	26,27	26,27	-	-	-	3,08

Измеритель: 1 м3 грунта в плотном состоянии

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4		5	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
				6		7	8	
01-0101-009-6	Конка траншей при восстановлении фундаментов или устройство наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры. группа грунтов 4, глубиной до 5 м	м3	29,17	29,17	-	-	-	3,42

Таблица 01-0101-010. Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками

Измеритель: 1 м3 завала

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4		5	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
				6		7	8	
01-0101-010-1	Разборка завалов в помещениях с выноской м3 носилками или тачками на расстояние до 100 м	м3	55,27	55,27	-	-	-	6,48

Таблица 01-0101-011. Снятие позднейших наслоений грунта в помещениях

Измеритель: 1 м3

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	3	4		5	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
				6		7	8	
01-0101-011-1	Снятие вручную позднейших наслоений грунта в помещениях	м3	29,17	29,17	-	-	-	3,42