

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Сборник 55. Перегородки

#### Таблица ФЕРр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1 01.7.07.07	до 10% Строительный мусор, т	2 516,22	1 809,25	26,94	4,76	680,03 0,24	223,64
55-1-2 01.7.07.07	до 25% Строительный мусор, т	3 363,64	1 836,27	47,31	8,35	1 480,06 0,5	226,98
55-1-3 01.7.07.07	до 50% Строительный мусор, т	4 426,90	1 881,49	74,91	13,22	2 470,50 0,8	232,57
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:							
55-1-4 01.7.07.07	до 10% Строительный мусор, т	3 436,30	2 366,24	24,97	4,41	1 045,09 0,32	292,49
55-1-5 01.7.07.07	до 25% Строительный мусор, т	4 661,08	2 399,17	49,94	8,82	2 211,97 0,53	296,56
55-1-6 01.7.07.07	до 50% Строительный мусор, т	6 221,48	2 434,44	79,51	14,04	3 707,53 0,91	300,92

#### Таблица ФЕРр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1 834,53	736,27	3,29	0,58	1 094,97	88,60
--------	-------------------------------------	----------	--------	------	------	----------	-------

#### Таблица ФЕРр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: шт

55-3-1 04.3.01.12 01.7.07.07	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков Раствор цементно-известковый М50, м <sup>3</sup> Строительный мусор, т	10,64	1,57	1,97	0,35	7,10 0,0005 0,004	0,18
------------------------------------	---	-------	------	------	------	-------------------------	------

#### Таблица ФЕРр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf":

55-4-1 05.4.01.03 14.1.06.01 12.2.03.15	в 1 слой при высоте этажа до 4 м Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м <sup>2</sup> Клей гипсовый сухой монтажный, т Материалы изоляционные, м <sup>2</sup>	1 397,36	1 300,58	96,60	39,36	0,18 101,2 0,18 7,2	138,36
55-4-2 05.4.01.03 14.1.06.01 12.2.03.15	в 1 слой при высоте этажа выше 4 м Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м <sup>2</sup> Клей гипсовый сухой монтажный, т Материалы изоляционные, м <sup>2</sup>	1 358,17	1 261,39	96,60	39,36	0,18 101,2 0,18 7,2	134,19

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	2 627,39	2 402,50	224,55	90,80	0,34	249,74
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м <sup>2</sup>					202,4	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,34	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м <sup>2</sup>					14,4	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	2 548,50	2 323,61	224,55	90,80	0,34	241,54
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м <sup>2</sup>					202,4	
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный, т					0,34	
12.2.03.15	Материалы изоляционные, м <sup>2</sup>					14,4	
<b>Таблица ФЕРр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 443,40	1 204,44	238,96			141,20
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					19,4	
<b>Таблица ФЕРр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup>							
Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:							
55-6-1	железобетонных	6 043,44	1 821,81	1 733,15	1,16	2 488,48	203,10
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					23,8	
55-6-2	кирпичных	6 462,52	1 379,59	256,91	1,16	4 826,02	153,80
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов, т					20,4	
<b>Таблица ФЕРр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок</b>							
Измеритель: 100 м							
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1 143,52	304,75	7,89	1,39	830,88	33,60