

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-29-2001

Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.29. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. ФЕРм сборника 29 «Оборудование театрально-зрелищных предприятий» предназначен для определения затрат на монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий.

1.29.1. В ФЕРм сборника 29 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на: горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки; вертикальное – до проектных отметок.

1.29.2. В расценках ФЕРм сборника 29 не учтены следующие материалы:

канаты стальные;
канаты пеньковые;
коуши;

сетка металлическая для ограждения;
трубы стальные для ограждения дымовых люков.

1.29.3. В ФЕРм сборника 29 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий								
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ								
Таблица ФЕРм 29-01-001 Лебедки и приводы электрические								
Измеритель: шт								
Лебедка электрическая:								
29-01-001-01	театральная для сценических подъемов С-20	1 203,19	1 175,00	4,69	1,16	23,50	125,00	0,35
29-01-001-02	антрактно-раздвижного занавеса М276А	1 201,75	1 175,00	3,25	0,81	23,50	125,00	0,23
29-01-001-03	антрактно-раздвижного занавеса М10У	1 191,12	1 165,60	2,21	0,58	23,31	124,00	0,12
29-01-001-04	противопожарного занавеса С-14А	1 148,55	1 109,20	17,17	4,29	22,18	118,00	1,75
29-01-001-05	театральная для сценических подъемов С-21	1 203,26	1 175,00	4,76	1,16	23,50	125,00	0,45
29-01-001-06	софитных подъемов	1 203,17	1 175,00	4,67	1,16	23,50	125,00	0,33
Привод электрический:								
29-01-001-07	вращающегося круга	1 213,19	1 183,26	6,26	1,62	23,67	123,00	0,66
29-01-001-08	горизонта или панорамы с коническим барабаном	754,02	726,62	12,87	3,02	14,53	77,30	1,25
Таблица ФЕРм 29-01-002 Лебедки и приводы ручные								
Измеритель: шт								
Лебедка дымовых люков ручная:								
29-01-002-01	двухбарабанная	433,25	420,34	4,50	1,16	8,41	44,20	0,45
29-01-002-02	четырехбарабанная	434,51	420,34	5,76	1,51	8,41	44,20	0,7
29-01-002-03	шестибарабанная	581,58	562,18	8,16	2,09	11,24	57,60	0,93
29-01-002-04	Привод портальной кулисы ручной	377,67	369,42	0,86	0,12	7,39	39,30	0,05
29-01-002-05	Блок нижний ручного привода	104,38	101,90	0,44	0,12	2,04	11,10	0,05
29-01-002-06	Лебедка сценических подъемов ручная	424,74	415,48	0,95	0,23	8,31	44,20	0,11
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ								
Таблица ФЕРм 29-01-020 Блоки								
Измеритель: шт								
Блок одинарный, масса:								
29-01-020-01	до 50 кг	110,69	108,38	0,14		2,17	12,40	
29-01-020-02	до 100 кг	138,40	135,47	0,22		2,71	15,50	
29-01-020-03	Блок парный, масса более 100 кг	175,44	171,30	0,71		3,43	19,60	
Таблица ФЕРм 29-01-021 Противовесы								
Измеритель: т (расценка 29-01-021-01); шт (расценки 29-01-021-02, 29-01-021-03)								
29-01-021-01	Плита противовеса чугунная	56,06	54,93	0,03		1,10	6,20	
Рама противовеса, масса:								
29-01-021-02	до 3 т	150,04	138,24	9,04		2,76	16,00	
29-01-021-03	до 5 т	503,97	475,20	19,27		9,50	55,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 29-01-022 Оборудование сценических подъемов								
Измеритель: компл								
Оборудование сценических подъемов,:								
29-01-022-01	механизм изменения длины каната индивидуального подъема	145,71	142,85			2,86	14,40	0,02
29-01-022-02	дорога попланного занавеса	90,77	88,99			1,78	10,30	0,2
29-01-022-03	дорога антрактно-раздвижного занавеса	119,46	117,12			2,34	13,40	0,5
29-01-022-04	подвеска для штанги сценических подъемов	9,18	9,00			0,18	1,03	0,001
29-01-022-05	рама подъемного горизонта	40,23	39,44			0,79	4,10	0,11
29-01-022-06	траверса	36,13	35,42			0,71	4,10	0,04
29-01-022-07	устройство натяжное	145,71	142,85			2,86	14,40	0,03
29-01-022-08	штанга сценических подъемов	27,32	26,78			0,54	3,10	0,07
Таблица ФЕРм 29-01-023 Опоры								
Измеритель: шт								
29-01-023-01	Пята центральная вращающегося круга	171,87	168,47	0,03		3,37	16,50	0,05
29-01-023-02	Шарнир клапана дымовых люков	40,84	40,02	0,02		0,80	4,10	0,02
Таблица ФЕРм 29-01-024 Стяжки								
Измеритель: шт								
Стяжка винтовая, грузоподъемность:								
29-01-024-01	до 0,5 т	10,07	9,87			0,20	1,05	0,005
29-01-024-02	до 3 т	29,72	29,14			0,58	3,10	0,007
Таблица ФЕРм 29-01-025 Оборудование разное								
Измеритель: шт								
29-01-025-01	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга	18,27	17,91			0,36	2,10	0,007
Узел:								
29-01-025-02	крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов	20,13	19,74			0,39	2,10	0,04
29-01-025-03	направляющий подъемно-опускного занавеса	20,13	19,74			0,39	2,10	0,006
29-01-025-04	мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	70,65	69,26			1,39	7,20	0,03
29-01-025-05	сцепления круга с кольцом	66,61	65,30			1,31	7,20	0,1
29-01-025-06	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг	48,10	47,16			0,94	5,20	
29-01-025-07	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса	58,28	57,14			1,14	6,30	0,06

Шифр расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29-01-025-08	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса	60,40	59,22			1,18	6,30	0,03
29-01-025-09	Тележка прожекторная	158,20	155,10			3,10	16,50	0,02
Таблица ФЕРм 29-01-026 Ролики, катки, каретки и ходовые колеса								
Измеритель: шт								
29-01-026-01	Балансир с двумя вулканизированными катками	76,01	74,52			1,49	7,20	0,008
Каретка:								
29-01-026-02	гибкого кабеля	129,13	126,60			2,53	12,40	0,23
29-01-026-03	двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	9,71	9,52			0,19	1,05	0,001
29-01-026-04	для раздвижных дверей	21,87	21,44			0,43	2,10	0,01
29-01-026-05	полетов с жесткой дорогой	11,09	10,87			0,22	1,05	0,03
29-01-026-06	Колесо ходовое для порталных кулис	40,23	39,44			0,79	4,10	0,04
Каток:								
29-01-026-07	для фурок	74,88	73,41			1,47	7,40	0,012
29-01-026-08	упорный вращающегося круга	42,49	41,66			0,83	4,20	0,055
29-01-026-09	одинарный вращающегося круга	74,88	73,41			1,47	7,40	0,087
Ролик:								
29-01-026-10	парный дороги горизонта или панорамы	31,37	30,75			0,62	3,10	0,001
29-01-026-11	направляющий порталных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса	9,18	9,00			0,18	1,03	0,008
29-01-026-12	Катушки на дороге занавеса	8,97	8,79			0,18	1,03	0,002
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ								
Таблица ФЕРм 29-01-050 Навеска стальных канатов								
Измеритель: компл								
Навеска стального каната для:								
29-01-050-01	полетов с резиновым амортизатором	148,61	145,70			2,91	15,50	
29-01-050-02	дымовых люков, комплект одного клапана	59,45	58,28			1,17	6,20	
Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр:								
29-01-050-03	до 17 мм	191,76	188,00			3,76	20,00	
29-01-050-04	до 24 мм	230,11	225,60			4,51	24,00	
Навеска стального каната для:								
29-01-050-05	управления безмоторным спуском противопожарного занавеса	49,86	48,88			0,98	5,20	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29-01-050-06	противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм	1 773,78	1 739,00			34,78	185,00	
29-01-050-07	подъемно-опускного занавеса направляющий	40,27	39,48			0,79	4,20	
29-01-050-08	индивидуальных подъемов на 4 точки	843,74	827,20			16,54	88,00	
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески:								
29-01-050-09	прямой системы до 25 м, количество подвесок 3	393,11	385,40			7,71	41,00	
29-01-050-10	прямой системы до 25 м, количество подвесок 4	441,05	432,40			8,65	46,00	
29-01-050-11	прямой системы до 25 м, количество подвесок 5	536,93	526,40			10,53	56,00	
29-01-050-12	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4	642,40	629,80			12,60	67,00	
29-01-050-13	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5	690,34	676,80			13,54	72,00	
Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески:								
29-01-050-14	прямой системы до 25 м, количество подвесок 8	661,57	648,60			12,97	69,00	
29-01-050-15	прямой системы до 25 м, количество подвесок 10	757,45	742,60			14,85	79,00	
29-01-050-16	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8	920,45	902,40			18,05	96,00	
29-01-050-17	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10	1 016,33	996,40			19,93	106,00	
Таблица ФЕРм 29-01-051 Оснащение канатами стальными								
Измеритель: компл								
Канат стальной тяговый для лебедок:								
29-01-051-01	ручных	154,31	151,28			3,03	15,50	
29-01-051-02	электрических	302,01	296,09			5,92	29,00	
Таблица ФЕРм 29-01-052 Навеска канатов пеньковых								
Измеритель: компл								
Навеска каната пенькового для:								
29-01-052-01	ручного привода антрактно-раздвижного занавеса	152,02	149,04			2,98	14,40	
29-01-052-02	ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема	119,30	116,96			2,34	11,30	
29-01-052-03	дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы	206,92	202,86			4,06	19,60	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ								
Таблица ФЕРм 29-01-062 Оборудование планшета сцены								
Измеритель: т								
29-01-062-01	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)	5 802,39	4 743,36	964,16	93,43	94,87	486,00	
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ								
Таблица ФЕРм 29-01-070 Ограждение сеткой или трубами стальными								
Измеритель: м ² (расценка 29-01-070-01); м (расценка 29-01-070-02)								
Ограждение:								
29-01-070-01	сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	10,87	10,66			0,21	1,03	
29-01-070-02	трубой стального каната дымовых люков	10,11	9,91			0,20	1,03	

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	2
Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий.....	2
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ.....	2
Таблица ФЕРм 29-01-001 Лебедки и приводы электрические	2
Таблица ФЕРм 29-01-002 Лебедки и приводы ручные	2
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ	2
Таблица ФЕРм 29-01-020 Блоки	2
Таблица ФЕРм 29-01-021 Противовесы	2
Таблица ФЕРм 29-01-022 Оборудование сценических подъемов	3
Таблица ФЕРм 29-01-023 Опоры	3
Таблица ФЕРм 29-01-024 Стяжки.....	3
Таблица ФЕРм 29-01-025 Оборудование разное	3
Таблица ФЕРм 29-01-026 Ролики, катки, каретки и ходовые колеса	4
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ	4
Таблица ФЕРм 29-01-050 Навеска стальных канатов.....	4
Таблица ФЕРм 29-01-051 Оснащение канатами стальными	5
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ.....	6
Таблица ФЕРм 29-01-062 Оборудование планшета сцены	6
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ.....	6
Таблица ФЕРм 29-01-070 Ограждение сеткой или трубами стальными	6
СОДЕРЖАНИЕ.....	7