

## Сборник 55. Перегородки

Таблица ГЭСНр 55-1

### Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

**Состав работ:**

Для норм 55-1-1, 55-1-2:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

Для нормы 55-1-3:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
05. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Для норм с 55-1-4 по 55-1-6:

01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
04. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>**

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:

55-1-1	до 10%
55-1-2	до 25%
55-1-3	до 50%

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:

55-1-4	до 10%
55-1-5	до 25%
55-1-6	до 50%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-1	55-1-2	55-1-3	55-1-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,64	226,98	232,57	292,49
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,41	0,72	1,14	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,01	0,01	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0064	0,0064	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,02	0,07	0,11	0,07
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м <sup>3</sup>				0,43
11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м <sup>3</sup>	0,43	1,19	2,16	0,04
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	14	14	14	14
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,24	0,5	0,8	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-5	55-1-6
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	296,56	300,92
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	1,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,76	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,022	0,022
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0064	0,0064
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м <sup>3</sup>	0,19	0,34
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м <sup>3</sup>	1,19	2,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-1-5	55-1-6
11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	0,11	0,21
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	14	14
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,53	0,91

**Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок**

**Состав работ:**

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых готовых галтелей.

**Измеритель: 100 м²**

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-2-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,6
1.1	Средний разряд работы		2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,065
11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м	140

**Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков**

**Состав работ:**

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

**Измеритель: шт**

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-3-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,177
1.1	Средний разряд работы		3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.8.01.01-0022	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм	1000 шт.	0,00103
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,004
04.3.01.12	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,0005

**Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"**

**Состав работ:**

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

**Измеритель: 100 м²**

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf":

- 55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
- 55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
- 55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
- 55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138,36	134,19	249,74	241,54
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,0	4,0
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	6,99	6,99
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,41	2,41	5,7	5,7
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0,39	0,39	0,72	0,72

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-4-1	55-4-2	55-4-3	55-4-4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,57	0,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,075	0,075	0,14	0,14
05.4.01.03	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м²	101,2	101,2	202,4	202,4
12.2.03.15	Материалы изоляционные	м²	7,2	7,2	14,4	14,4
14.1.06.01	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,18	0,18	0,34	0,34

**Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**

**Состав работ:**

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора.
03. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель: 100 м²**

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-5-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>141,2</b>
1.1	Средний разряд работы		3,0
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	6,72
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	19,4

**Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**

**Состав работ:**

- Для нормы 55-6-1:
01. Пробивка проема.
  02. Отеска поверхности откосов.
  03. Укрепление металлической сетки на откосах.
  04. Оштукатуривание откосов.
  05. Вырезка арматуры.
- Для нормы 55-6-2:
01. Пробивка проема.
  02. Установка металлической перемычки.
  03. Отеска поверхности откосов.
  04. Укрепление металлической сетки на откосах.
  05. Оштукатуривание откосов.
  06. Очистка годного кирпича от раствора.
  07. Складирование годного кирпича в штабель.

**Измеритель: 100 м²**

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

55-6-1 железобетонных

55-6-2 кирпичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-6-1	55-6-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>203,1</b>	<b>153,8</b>
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,2	
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	47,4	7,04
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	94,8	14,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,7	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	20,1	
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	3,4	1,14
08.1.02.17-0051	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия	м²	15,1	12,6
08.3.11.01-0047	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп	т		0,645

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-6-1	55-6-2
01.7.07.07	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	23,8	20,4

**Таблица ГЭСНр 55-7                      Заделка щелей в верхней части перегородок**

**Состав работ:**

01. Расчистка щелей.
02. Пропитка пакли раствором гипса.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

**Измеритель:    100 м**

55-7-1                      Заделка щелей в верхней части перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	55-7-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>33,6</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.03.01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,01
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	84,8
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: ГЗ	т	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,11