

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-244.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
(С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ)

КНИГА I

СТР. I-133

АЛЬБОМ У

С М Е Т Н

1005-05

2-57

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР  
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 13.01.1986 г.

Заказ № 49 Тираж 100 экз.

Инд. № 1665/3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-244.86

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
(С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ)

АЛБЕОМ У

С М Е Т Н

Стоимость:

Общая с	150,49 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	116,12 тыс.руб.
I м3 здания	28,10 руб.
I м2 полезной площади	146,62 руб.
I м2 рабочей площади	173,83 руб.
I расчетную единицу	601,96 руб.




Разработан проектным  
институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект  
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем

Приказ № 43 от 10 февраля  
1984 г.

Рабочие чертежи введены в  
действие ЦНИИЭПграждансель-  
строем

Приказ № 51/Т от 04.04.85г.

1/ Главный инженер института  А.П.Чукунов  
Главный архитектор проекта  И.Н.Щежлов  
Начальник отдела смет и ПОС  - Б.М.Мильман

СО Д Е Р Ж А Н И Е		Стр.
I. Пояснительная записка		3
2. Объектная смета		5
3. Смета № I-1 - общестроительные работы подземной части		7
4. Смета № I-2 - общестроительные работы надземной части		40
5. Смета № 3 - сантехнические работы		91
6. Смета № 3 - электроосвещение		116
7. Смета № 4 - оборудование электрооборудование		134
8. Смета № 5 - поставка и монтаж освещения эстрады		142
9. Смета № 6 - устройства связи		155
10. Смета № 7 - автоматика вентсистем		182
11. Смета № 8 - механическое оборудование эстрады		189
12. Смета № 9 - кинотехнологическое оборудование		220
13. Смета № 10 - технологическое оборудование		232
14. Смета № II - художественно-оформительские работы		236
15. Варианты решения		237
16. Ведомость потребности в производственных ресурсах		276

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, установленным для II пояса Московской области, а привозных материалов - по сборнику № I "Средних районов сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных ценниками по сборнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружным ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой  $-30^{\circ}\text{C}$  при следующих характеристиках конструктивных решений:

1. Фундаменты - бутобетонные ленточные.
2. Стены наружные - из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом; внутренние - из обыкновенного керамического кирпича толщиной 38 и 25 см.
3. Перекрытия - из сборных ж/б плит с круглыми пустотами по сериям I.14I-I, I.24I-I.
4. Крыша - совмещенная неветилируемая из рулонных материалов. Утеплитель - пенобетонные плиты.

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по сериям I.251.4-4, I.252.1-4 вып. I, I,055-I-I.
6. Перегородки - из керамического полнотелого кирпича.
7. Полы дощатые, паркетные, из реек, мозаичные и керамические.
8. Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-6 в.1 и I.136.5-16 ч.1 и 2 .
9. Двери по серии I.136-5-19, I.236-5 в.1 и I.136-10.
10. Внутренняя отделка - облицовка стен керамической плиткой, покраска силикатными красками.

Составила

*А. Маф.*

А.Мамонтова

Объектная смета № I

к типовому проекту Клуба (стены кирпичные) на 250 посетителей  
(с залом на 200 мест)

Сметная стоимость 150,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 601,96 руб

2. 1 м<sup>2</sup> полезной площади здания 190,01 руб


3. 1 м<sup>3</sup> объема здания 36,41 руб

Составлена в ценах 1984 г.


№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудов. и инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе основ.экспл. з/пл машин	чис- ле улов- но-чис- тая продук- ция	Норм. но-чис- ед. стоим. произ- в- ств.	наим. к-во ед. стоим. изм.	к-во ед. стоим. изм.	стоим. ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Общестроительные работы подземной части	22,41	-	-	-	22,41	-	-	-	м3	4133,0	5,42
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	47,01	-	-	-	67,01	-	-	-	"	"	16,21
3	I-3	Сантехн. работы	6,44	0,01	0,22	-	6,67	-	-	-	"	"	1,61
4	I-4	Электроосвещение	-	5,14	0,85	-	5,99	-	-	-	"	"	1,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	I-5	Силовое электрооборудование	-	0,79	0,09	-	0,88	-	-	-	м3	4133,0	0,21
6	I-6	Постановочное освещение эстрады	-	4,89	0,44	-	5,33	-	-	-	"	"	1,29
7	I-7	Устройства связи	-	2,3	0,41	-	2,71	-	-	-	"	"	0,66
8	I-8	Автоматика вентсистем	-	0,27	0,05	-	0,32	-	-	-	"	"	0,08
9	I-9	Механическое оборудование эстрады	0,98	2,5	2,1	-	5,58	-	-	-	"	"	1,35
10	I-10	Кинотехнологическое оборудование	-	2,75	10,37	-	13,12	-	-	-	"	"	3,17
11	I-11	Технологическое оборудование	0,61	0,02	18,84	-	19,47	-	-	-	"	"	4,71
12	I-12	Художественно-оформительские работы	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	"	"	0,24
		Итого	97,45	18,67	33,37	1,0	150,49	-	-	-	"	"	36,41

/ Главный инженер института  
 Главный архитектор проекта  
 начальник отдела смет и ПОС  
 Составила старший инженер  
 Проверила руководитель группы



То же



Косарева

А.П.Цикунов  
 И.Н.Пишков  
 Б.М.Мильман  
 А.Г.Мамонтова  
 В.И.Косарева



Локальная смета I-I  
на общестроительные работы

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на  
200 мест)

Основание: АС I-24

Сметная стоимость	22,41 т.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	6,230 т.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	89,63 руб.
2. 1 м <sup>2</sup> полезной площа- ди здания	28,29 руб.
3. 1 м <sup>3</sup> объема здания	5,42 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, рас- ценок, (ценни- ка) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм, усл.- чист. прод. прям. затр.	в том числе:	
								основн. э/пл.	экспл. машин в т.ч. э/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Подземная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел I. Нулевой цикл							
		Раздел I. Земляные работы							
1	ЕI-230 29-1 таб.3	Срезка растительного слоя бульдозером	1000 м3	0,08	36,59	3	$\frac{6}{3}$	-	$\frac{3}{1}$
2	ЕI-237 29-5 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	1000 м3	0,32	29,99	10	$\frac{20}{9}$	-	$\frac{9}{3}$
3.	ЕI-174 22-13 таб.3	Погрузка растительного грунта экскаватором	1000 м3	0,08	149,08	12	$\frac{24}{13}$	1	$\frac{12}{5}$
4.	С310-1	Перевозка до 1 км.	т	113,40	0,29	33	$\frac{66}{-}$	-	-
5.	ЕI-194 25-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными сред- ствами грунт 1 группы	1000 м3	0,08	10,70	1	$\frac{2}{1}$	-	$\frac{1}{-}$
6.	ЕI-56 II-14 таб.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3. Грунт 2 группы	1000 м3	0,52	148,22	77	$\frac{156}{77}$	3	$\frac{74}{30}$
7.	ЕI-175 22-14 таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с по- грузкой на автомобиле-самосвалы. Грунт 2 группы	1000 м3	0,34	175,14	59	$\frac{119}{60}$	3	$\frac{57}{23}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
8.	СЗ10-1	Перевозка до 1 км.	т	591,50	0,29	172	<u>347</u>	-	-
9.	Е1-195 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 2-3 группы.	1000 м3	0,34	13,20	4	<u>9</u> 1	1	<u>4</u> 1
10.	Е1-960 80-2 т.ч. п.3,6 7	Добор грунта вручную	1000 м3	0,72	89,40	64	<u>130</u> 64	64	-
11.	Е1-231 29-2 таб.3 в т.ч. п.3,4 8	Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощн.80 л.с.	1000 м3	1,18	39,66	47	<u>95</u> 47	-	<u>47</u> 18
12.	Е1-238 29-9 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	1000 м3	9,47	34,96	331	<u>669</u> 331	-	<u>331</u> 112
13.	Е1-197 81-1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 5-6 группы	1000 м3	0,15	32,90	5	<u>10</u> 5	-	<u>5</u> 2
14.	Е1-257 31-2 таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт. с перемещением грунта до 10м. бульдозерами. Грунт 2 группы	1000 м3	0,26	20,46	5	<u>11</u> 5	-	<u>5</u> 2

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
15. EI-268 3I-13 таб.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м.	1000 м3	1,02	11,69	12	$\frac{24}{12}$	-	$\frac{12}{4}$	
16. EI-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы ручную	1000 м3	1,87	41,50	78	$\frac{157}{78}$	78	-	
17. EI-1185 118-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. Грунт 3,4 группы	1000 м3	5,92	11,60	69	$\frac{139}{69}$	44	$\frac{25}{16}$	
	Всего по разделу I	руб.	-	-	1234	$\frac{1984}{779}$	194	$\frac{585}{217}$	
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	982	-	-	-	
	Накладные расходы	руб.	-	-	163	-	-	-	
	Накладные НУЧП	руб.	-	-	569	-	-	-	
	Плановые накопления	руб.	-	-	89	-	-	-	
	Плановые НУЧП	руб.	-	-	429	-	-	-	
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1234	-	-	-	
	Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	1984	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Фундаменты									
18.	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона м.100, бутобетонных	м3	126,60	29,60	3747	<u>62I</u> 308	220	<u>88</u> 27
19.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т.	0,03	194,00	6	<u>2</u> I	I	-
20.	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	100 м2	0,58	280,00	162	<u>18</u> 9	6	<u>3</u> I
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	4926	<u>64I</u> 318	227	<u>9I</u> 28
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3915	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	646	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	184	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	365	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	139	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4926	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	641	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
21.	Е8-30 3-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м.	м3	102,20	34,20	3495	<u>623</u> 309	226	<u>83</u> 25
22.	Е15-257 55-13	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	100 м2	1,35	68,60	92	<u>148</u> 73	64	<u>9</u> 5
23.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпича и бетона в 2 слоя, битумная	100 м2	1,35	90,00	121	<u>57</u> 28	26	<u>2</u> 1
24.	Е7-445 38-10- 1,8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	8,00	0,23	2	<u>4</u> 2	1	<u>1</u> -
25.	Е7-130 9-2-1.8	Укладка перемычек массой до 1т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	1,00	1,77	2	<u>4</u> 2	1	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	ССИ том 3 п. 866	Перемишки марки IпрI-I2.I2,I4	шт	2,00	1,43	3	-	-	-
27.	ССИ том 3 п. 925	Зпр4I-29,38,29	шт.	1,00	27,20	27	-	-	-
28.	ССИ том 3 п. 862	IПР2-I5,I2,I4	шт.	4,00	2,12	8	-	-	-
29.	ССИ том 3 П87I	IПР4-25,I2,I4	шт.	1,00	3,34	3	-	-	-
30.	ССИ том 3 П868	IПР3-I9,I2,I4	шт.	1,00	2,23	2	-	-	-
	Всего по разделу 3		руб.	-	-	4723	<u>836</u> 414	318	<u>96</u> 31
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	3755	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	618	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб.	-	-	240	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	350	-	-	-
	Плановые НУЧП		руб.	-	-	182	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	4723	-	-	-
	Норматив, условно-чистая продукция		руб.	-	-	836	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 4. Перекрытие									
31.	Е7-463 39-4-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30 м.	шт.	8,00	3,09	25	$\frac{40}{19}$	II	$\frac{8}{3}$
32.	Е6-175 16-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона м-200 толщиной более 200 мм. на высоте от опорной площадки до 6м.	м <sup>3</sup>	1,50	38,50	58	$\frac{12}{6}$	5	$\frac{1}{-}$
Изделия									
33.	ССЦТОМЗ П368	Плиты перекрытия ПК6-60,15	шт.	4,00	83,80	335	-	-	-
34.	ССЦТОМЗ П382	ПК8-60,12	шт.	1,00	69,60	70	-	-	-
35.	ССЦТОМЗ П409	ПК6-60,10	шт.	3,00	54,00	162	-	-	-
36.	С124-18	Арматура класса А1	т.	0,07	338,00	24	-	-	-
37.	С124-11	Арматура класса А2	т.	0,01	277,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	849	$\frac{52}{25}$	16	$\frac{9}{3}$



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	677	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	849-	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	52	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
38.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м.	I00 м2	0,32	472,00	I49	<u>44</u> 23	20	<u>3</u> I
39.	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	3,00	0,23	I	<u>1</u> -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
40.	ССЛТОМЗ ПЭС4	Перемычки сборные ж/б ИПР1-12,12,14	шт.	2,00	1,43	3	-	-	-
41.	ССЛТОМЗ ПЭС7	ИПР2-16,12,14	шт.	1,00	2,12	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	194	<u>45</u> 23	20	<u>3</u> 1
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	155	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	13	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	14	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	10	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	194	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 6. Подпольные каналы									
42.	Е7-354 25-4	Установка в сооружениях водо-провода и канализации угловых лотков сечением более 0,2 м <sup>2</sup>	м3	19,89	44,40	883	<u>992</u> 492	261	<u>231</u> 79
43.	Е7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	95,00	2,09	199	<u>324</u> 161	93	<u>68</u> 25
44.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т. шт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	4,00	0,23	1	<u>2</u>	-	-
45.	Е7-287 17-3	Установка опорных стальных уголков	т.	0,04	293,00	12	<u>1</u>	-	-
46.	Е10-58 9-9	Устройство перекрытий с укладкой балок по нерубленным стенам с накатом из щитов	м <sup>2</sup>	36,30	4,19	152	<u>45</u> 22	17	<u>5</u> 1
Изделия									
47.	ССЦПОМЗ П867	Перемычки сборные ж/б ППР2-15,12,14	шт.	12,00	2,12	25	-	-	-
48.	ССЦПВ- 503	Плиты покрытия каналов из бетона м-200	м <sup>3</sup>	6,28	59,16	372	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	ССЦТАБЗ- -I	Арматура А-I	т.	0,05	229,00	II	-	-	-
50.	ССЦТАБЗ- -I	То же, 8-I	т.	0,14	321,00	45	-	-	-
51.	ССЦП8- -52I	Лотки из бетона м-300 объемом до 0,2 м3	м3	2,40	75,30	I8I	-	-	-
52.	ССЦП8- -522	То же, объемом более 0,2 м3 до 0,5 м3	м3	I7,49	72,90	I275	-	-	-
53.	ССЦТАБЗ- -I	Арматура А-I	т.	0,13	229,00	30	-	-	-
54.	ССЦТАБЗ- -I	I-3	т.	I,36	250,00	340	-	-	-
55.	ССЦТАБЗ- -I	Б-I	т.	0,20	321,00	64	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	45I7	<u>1364</u> 675	37I	<u>304</u> I05
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3590	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	592	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	392	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	335	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Плановые НУЧП		руб.	-	-	297	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	4517	-	-	-
	Норматив, условно-чистая продукция		руб.	-	-	1364	-	-	-
	Всего по отделу I		руб.	-	-	16443	<u>4922</u> 2234	1146	<u>1088</u> 385
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	13074	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	2155	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб.	-	-	1412	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	1214	-	-	-
	Плановые НУЧП		руб.	-	-	1069	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	16443	-	-	-
	Норматив, условно-чистая продукция		руб.	-	-	4922	-	-	-

Отдела 2. Работы не входящие в нулевой цикл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 7. Полы									
56.	ЕП-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м <sup>2</sup>	0,61	43,30	27	$\frac{6}{2}$	2	-
57.	ЕП-11 I-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м <sup>3</sup>	4,92	29,30	144	$\frac{16}{8}$	8	-
58.	ЕП-59 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м <sup>2</sup>	0,90	70,00	63	$\frac{20}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
59.	ЕП-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	100 м <sup>2</sup>	0,45	118,00	53	$\frac{37}{18}$	15	$\frac{3}{1}$
60.	ЕП-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	100 м <sup>2</sup>	0,45	77,00	35	$\frac{19}{9}$	8	$\frac{1}{-}$
61.	ЕП-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м <sup>2</sup>	0,45	417,00	188	$\frac{60}{30}$	28	$\frac{2}{1}$
62.	ЕП-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм.	100 м <sup>2</sup>	0,16	123,00	20	$\frac{7}{3}$	3	-
63.	ЕП-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм.	100 м <sup>2</sup>	-0,33	15,80	-5	$\frac{1}{-}$	-	-
Всего по разделу 7			руб.	-	-	659	$\frac{164}{80}$	73	$\frac{7}{2}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	525	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	86	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	36	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	659	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	164	-	-	-
		Раздел 8. Подготовка под полы I-го этажа							
64.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	3,54	43,30	153	<u>33</u> 16	13	<u>3</u> 1
65.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	26,99	29,30	791	<u>88</u> 44	44	-
66.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	100 м2	3,38	70,00	236	<u>74</u> 36	33	<u>3</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	ЕИ-6 I-Б	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	2,76	16,00	44	$\frac{16}{8}$	5	$\frac{3}{1}$
68.	ЕИ-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным стол- бикам	100 м2	0,35	187,00	65	$\frac{19}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
69.	ЕИ-16 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидро- изола - первый слой	100 м2	0,37	118,00	44	$\frac{30}{15}$	12	$\frac{3}{1}$
70.	ЕИ-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидро- изола - последующий слой	100 м2	0,37	77,00	29	$\frac{15}{7}$	6	$\frac{1}{-}$
71.	ЕИ-83 I3-I	Устройство покрытий асфальто- бетонных литых толщиной 25 мм.	100 м2	0,53	121,00	64	$\frac{21}{11}$	10	$\frac{1}{-}$
72.	ЕИ-84 I3-2	Устройство покрытий асфальтобе- тонных литых толщиной 5мм.	100 м2	-0,53	18,80	-10	$\frac{2}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	1780	$\frac{294}{146}$	131	$\frac{15}{4}$
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1416	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	232	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	85	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.	-	-	132	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	64	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1780	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	294	-	-	-
		Раздел 9. Окна							
73.	Е10-72 Г3-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными. Площадь проемов до 2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,75	3,01	2	$\frac{2}{1}$	1	-
74.	Е7-668 47-11- -1,8	Установка мелких конструкций массой 0,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	1,00	0,72	1	$\frac{1}{1}$	1	-
75.	Е15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм.	100 м <sup>2</sup>	0,01	242,00	2	-	-	-
		Изделия							
76.	С122-2	СС9-9	м <sup>2</sup>	0,75	17,30	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77. СИИ-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до 112м,		компл.	1,00	0,86	1	-	-	-
78. СС2П9-338	Плиты подоконные		м2	0,25	6,09	2	-	-	-
	Всего по разделу 9		руб.	-	-	24	<u>3</u> 2	2	-
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	21	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	2	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб.	-	-	1	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	1	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	24	-	-	-
	Норматив, условно-чистая продукция		руб.	-	-	3	-	-	-
	Раздел 10. Двери								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,67	1,45	2	$\frac{3}{1}$	1	-
80.	Е1. 140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных. Площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,67	1,34	2	$\frac{1}{-}$	-	-
81.	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	6,00	2,00	12	$\frac{10}{5}$	4	$\frac{1}{-}$

Изделия

82.	С122-267	ДС19-9ГУ	м <sup>2</sup>	1,67	24,90	42	-	-	-
83.	С122-264	ДС19-1ГТ	м <sup>2</sup>	3,34	28,30	95	-	-	-
84.	С122-265	ДС21-1 ГТ	м <sup>2</sup>	2,66	28,20	75	-	-	-
85.	С111-448-1	Двери входные в помещение однопольные	компл.	4,00	2,97	12	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб.	-	-	301	$\frac{14}{6}$	5	1

В том числе:

Стоимость общестроительных работ

руб. - - 240 - - -

Накладные расходы

руб. - - 39 - - -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	22	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	301	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	14	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка							
86.	Е15-509 153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м. по кирпичу и бетону	100 м2	0,61	3,13	2	<u>3</u> 1	1	-
87.	Е15-568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	100 м2	1,62	76,70	124	<u>94</u> 46	45	<u>1</u> -
		Всего по разделу II	руб.	-	-	159	<u>97</u> 47	46	<u>1</u> -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	126	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	21	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.	-	-	12	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	21	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	159	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	97	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка							
88.	Е15-86 I4-I	Облицовка стен плиткой кабанчик	100 м2	0,82	671,00	548	<u>159</u> 78	77	<u>1</u> -
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	689	<u>159</u> 78	77	<u>1</u> -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	548	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	90	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	51	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	35	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	689	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	159	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	3612	<u>731</u> 359	334	<u>25</u> 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2876	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	470	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	212	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	266	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	159	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3612	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	731	-	-	-
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 13. Отмостка							
89. Е27-12 II-2		Устройство однослойных оснований толщиной 150м. из щебня фракции 40-70мм. с предблоком прочности на сжатие более 1000кг./см <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,89	194,50	174	<u>26</u> 14	2	<u>12</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	100 м2	0,89	156,00	139	$\frac{15}{7}$	7	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	394	$\frac{41}{21}$	9	$\frac{12}{4}$
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	313	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	52	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	29	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	394	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	41	-	-	-
		Раздел I4. Крыльца и вход в подвал							
91.	Р3-58 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	18,00	37,90	682	$\frac{159}{78}$	67	$\frac{11}{3}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
92.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	1,28	43,30	55	$\frac{12}{6}$	5	$\frac{1}{-}$
93.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,49	90,00	44	$\frac{21}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
94.	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	58,00	0,72	42	$\frac{84}{42}$	34	$\frac{8}{3}$
95.	EII-132 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	100 м2	0,13	81,00	10	$\frac{14}{7}$	6	$\frac{1}{-}$
96.	E15-86 I4-I CIII- -II2, I25	Облицовка стен плиткой кабанчик	100 м2	0,25	671,00	170	$\frac{50}{24}$	24	-
		Цена: 450+(539-3I8I)							
97.	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм.	100 м2	0,01	84,70	1	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98. ЕИ-77 II-II	Железнение цементных покрытий	100 м <sup>2</sup>	0,01	9,83	I	-	-	-	-
99. Е7-165 I7-I	Установка стальных накладок	т.	0,56	362,00	203	<u>133</u> 56	52	<u>4</u> I	
	Всего по разделу I4	руб.	-	-	1520	<u>453</u> 223	197	<u>26</u> 7	
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1208	-	-	-	
	Накладные расходы	руб.	-	-	199	-	-	-	
	Накладные НУЧП	руб.	-	-	129	-	-	-	
	Плановые накопления	руб.	-	-	113	-	-	-	
	Плановые НУЧП	руб.	-	-	99	-	-	-	
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1520	-	-	-	
	Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	453	-	-	-	
	Раздел I5. Венткамера								
100. Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м <sup>3</sup>	3,10	34,30	106	<u>18</u> 10	7	<u>3</u> I	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
101.	E26-31 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,37	35,90	13	$\frac{10}{5}$	5	-
102.	E26-31 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,08	43,80	4	$\frac{3}{1}$	1	-
103.	СИ4-123	Слить теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 м100	м3	0,44	20,40	9	-	-	-
104.	E15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	0,12	386,00	48	$\frac{18}{9}$	8	$\frac{1}{-}$
105.	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100 м2	0,03	396,00	11	$\frac{4}{2}$	2	-
106.	E9-107 15-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.	т.	0,05	55,80	3	$\frac{4}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
107.	СИ21- 1967	Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга 3	т.	0,05	357,00	18	-	-	-
		Всего по разделу 15	руб.	-	-	265	$\frac{57}{29}$	24	$\frac{5}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	191	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	32	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	15	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	17	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	12	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	240	-	-	-
Норматив, условно-чистая продукция			руб.	-	-	53	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ			руб.	-	-	21	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	2	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	1	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	2	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	1	-	-	-
Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	-	-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Раздел I6. Воздухозаборная шахта							
I08.	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий, высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	3,64	34,30	I25	<u>21</u> II	8	<u>3</u> I
I09.	E8-27 4-7	Соковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,04	90,00	4	<u>2</u> I	I	-
I10.	E7-460 39-5-I.0	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	I,00	2,09	2	<u>3</u> I	I	-
I11.	ССЦТОМ ПА-503	Слить перекрытия сборные ж/б из бетона м200	м3	0,08	59,16	5	-	-	-
I12.	ССЦТОМ ТАБЗ	Арматура А-I	кг.	0,56	0,23	I	-	-	-
I13.	ССЦТОМ ТАБЗ	То же, В-I	кг.	I,78	0,32	I	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб.	-	-	I73	<u>26</u> I3	10	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	138	-	-	-	-	-
Накладные расходы	руб.	-	-	23	-	-	-	-	-
Накладные НУЧП	руб.	-	-	7	-	-	-	-	-
Плановые накопления	руб.	-	-	12	-	-	-	-	-
Плановые НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	173	-	-	-	-	-
Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	26	-	-	-	-	-
Всего по отделу 3	руб.	-	-	2352		<u>577</u>	240	<u>46</u>	
						286		13	
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1860	-	-	-	-	-
Накладные расходы	руб.	-	-	306	-	-	-	-	-
Накладные НУЧП	руб.	-	-	163	-	-	-	-	-
Плановые накопления	руб.	-	-	171	-	-	-	-	-
Плановые НУЧП	руб.	-	-	126	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2327	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	573	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	21	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	22407	<u>6230</u> 2879	1720	<u>1159</u> 404

I            2                            3                            4            5            6            7            8            9            10

---

В том числе:

стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	17800	-	-	-
Накладные расходы	руб.	-	-	2931	-	-	-
Накладные НУЧП	руб.	-	-	1787	-	-	-
Плановые накопления	руб.	-	-	1651	-	-	-
Плановые НУЧП	руб.	-	-	1354	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	22382	-	-	-
Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	6226	-	-	-

264-12-244.85 (У)

- 37 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	21	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-

264-12-244.85 (V)

- 38 -




I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Норматив, условно-чистая  
продукция

руб. - - 4 - - -

Главный архитектор проекта  
Начальник отдела смет и ПОС  
Составил старший инженер  
Проверил руководитель группы  
Перфорация

  
И. Шиков -  
А. Мамонтова  
Е. Косарева  
Е. Полякова

И. Шиков  
Б. М. Мильман  
А. Мамонтова  
Е. Косарева  
Е. Полякова

Локальная смета I-2  
на общестроительные работы

Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом  
на 200 мест)

Основание: АС I-24

Сметная стоимость	67,005 т.руб.
Нормативная, условно- чистая продукция	11,735 т.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	268,02 руб.
2. I м2 полезной площади	84,60 руб.
3. I м3 объема здания	16,21 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Б. Надземная часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Стены									
1.	Е8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм. для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	225,00	44,70	10057	<u>1650</u> 817	637	<u>180</u> 54
2.	Е8-75-2 9-2 т.ч. п.1.11	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 510 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м.	м3	30,00	44,50	1335	<u>205</u> 101	83	<u>18</u> 5
3.	Е8-72-2 9-1	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм., для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	33,40	47,60	1590	<u>277</u> 137	108	<u>29</u> 9
4.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	123,80	34,30	4246	<u>728</u> 361	260	<u>101</u> 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м. трубчатых для кладки и облицовки	100 м <sup>2</sup> ВП	0,90	42,20	38	$\frac{47}{23}$	23	-
6.	E7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	230,00	0,23	53	$\frac{104}{51}$	18	33
7.	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	6,00	1,50	9	$\frac{18}{9}$	3	$\frac{6}{2}$
8.	E7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до 1т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	5,00	1,77	9	$\frac{18}{9}$	3	$\frac{6}{2}$
9.	E7-I36 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более 1,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	3,00	2,13	6	$\frac{13}{7}$	2	$\frac{5}{2}$
10.	E7-I33 9-3-I.8	Укладка прогонов весом до 1,5 т.	шт.	4,00	1,97	8	$\frac{16}{8}$	3	$\frac{5}{2}$
II.	E7-I36 9-4-I.8	Укладка прогонов весом более 1,5т.	шт.	2,00	2,13	4	$\frac{9}{4}$	1	$\frac{3}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Е7-668 47-11- -1,8	Укладка парапетных плит	шт.	78,00	0,72	56	<u>113</u> 56	46	<u>10</u> 4
13.	Е7-668 47-11- -1,8	Укладка опорных подушек сборных ж/б	шт.	10,00	0,72	7	<u>15</u> 7	6	<u>1</u> -
		Изделия							
14.	ССЦТОМО П878	Перемычки сборные ж/б 1ПР38-12.12.22У	шт.	40,00	2,40	96	-	-	-
15.	ССЦТОМЗ П865	1ПР1-12.12.6	шт.	125,00	0,85	106	-	-	-
16.	ССЦТОМЗ П868	1ПР3-19.12.14	шт.	4,00	2,23	9	-	-	-
17.	ССЦТОМЗ П867	1ПР2-15.12.14	шт.	4,00	2,12	8	-	-	-
18.	ССЦТОМЗ П875	1ПР4-33-12,22	шт.	14,00	6,97	98	-	-	-
19.	ССЦТОМЗ П891	1ПР38-19.25,22У	шт.	2,00	18,10	36	-	-	-
20.	ССЦТОМЗ П873	1ПР4-29.12.22	шт.	3,00	4,52	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	ССЦТОМЗ П860	ИПР38-18.12.22У	шт.	6,00	4,66	28	-	-	-
22.	ССЦТОМЗ П867	ИПР2-16.12.14	шт.	12,00	2,12	25	-	-	-
23.	ССЦТОМЗ П879	ИПР38-15.12.22У	шт.	2,00	3,45	7	-	-	-
24.	ССЦТОМЗ П873	ИПР1-10.12.6	шт.	10,00	0,81	8	-	-	-
25.	ССЦТОМЗ П866	ИПР1-12.12.14	шт.	6,00	1,43	8	-	-	-
26.	ССЦТОМЗ П929	ЗПР41-44.38.44	шт.	3,00	56,20	169	-	-	-
27.	ССЦТОМЗ П925	ЗПР32-38.25.44	шт.	5,00	30,50	153	-	-	-
28.	ССЦТОМЗ П939	ИПР8-44.12.29	шт.	2,00	13,20	26	-	-	-
29.	ССЦТОМЗ П937	ИПР20-33.25.22У	шт.	2,00	17,70	35	-	-	-
30.	ССЦТОМЗ П868	ИПР3-19.12.14	шт.	3,00	2,23	7	-	-	-
31.	ССЦТОМЗ П871	ИПР4-25.12.14	шт.	1,00	3,34	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	ССЦТОМІ П9-287	Прогоны сборные ж/б из бетона м-400, объем до I м3, длиной до 6м.  Цена: 70,4+0,82+I,63	м3	3,65	72,85	266	-	-	-
<del>33.</del>	ССЦТОМІ П9-290	То же, длиной от 6 до 9м	м3	1,39	74,05	103	-	-	-
34.	ССЦТОМІ П29I	То же, объемом от I до 2 м3, бетон м-300  Цена: 68,9-I,63-0,82	м3	1,94	66,45	129	-	-	-
35.	ССЦТОМІ ТАБ I	Арматура А-I	т.	0,05	229,00	11	-	-	-
36.	ССЦТОМІ ТАБ3-I	А-3	т.	0,19	250,00	48	-	-	-
37.	ССЦТОМІ ТАБ 3-I	А-4	т.	0,36	229,00	82	-	-	-
38.	ССЦТОМІ ТАБ 3-I	А-5	т.	0,20	260,00	52	-	-	-
39.	ССЦТОМІ ТАБ 3-I	ВР-I	т.	-0,00I	321,00	-	-	-	-
40.	ССЦТОМІ ТАБ 3-I	ВР-2	т.	0,06	423,00	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	ССИТОМ ТАБ 3-1	Закладные детали	т.	0,003	413,00	-	-	-	-
42.	ССИТОМ П9-96	Опорные подушки сборные ж/б	м3	0,20	62,70	13	-	-	-
43.	ССИТОМ ТАБ 3-1	Арматура А-1	т.	0,004	229,00	-	-	-	-
44.	ССИТОМ ТАБ 3-1	А-3	т.	0,01	250,00	3	-	-	-
45.	ССИТОМ П11-233	Стоимость парпетных плит	м3	3,11	69,90	217	-	-	-
46.	ССИТОМ Т3-1	Арматура В-1	т.	0,05	321,00	16	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	24171	<u>3213</u> 1590	1193	<u>397</u> 124
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	19219	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3168	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	923	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	1790	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	700	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	24171	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	3213	-	-	-
Раздел 2. Перекрытие и покрытие									
47.	Е7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	14,00	2,09	29	<u>48</u> 24	14	<u>10</u> 4
48.	Е7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	53,00	3,09	164	<u>262</u> 130	74	<u>56</u> 20
49.	Е7-451 39-2-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	27,00	2,99	81	<u>153</u> 76	43	<u>33</u> 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Е6-175 16-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной ВН=ЧЕ 200 мм. на высоте от опорной площадки до 6м.  Изделия:	м3	4,67	38,50	180	$\frac{32}{16}$	13	$\frac{3}{1}$
51.	ССЦТОМЗ П368	Плиты перекрытия ПК6-60.15	шт.	10,00	83,80	838	-	-	-
52.	ССЦТОМЗ П352	ПК8-60.15	шт.	2,00	87,10	174	-	-	-
53.	ССЦТОМЗ П382	ПК8-60.12	шт.	8,00	69,60	557	-	-	-
54.	ССЦТОМЗ П409	ПК6-60.10	шт.	1,00	54,00	54	-	-	-
55.	ССЦТОМЗ П167	ПС30-15	шт.	2,00	38,10	76	-	-	-
56.	ССЦТОМЗ П164	ПС36-12	шт.	2,00	35,80	72	-	-	-
57.	ССЦТОМЗ П374	ПК4-60.15	шт.	20,00	82,20	1644	-	-	-
58.	ССЦТОМЗ П394	ПК4-60.12	шт.	9,00	63,60	572	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59.	ССЦТОМЗ П166	П30-15	шт.	10,00	38,10	381	-	-	-
60.	ССЦТОМ1 П11-158 прим.п.25, 27	ПК8-90.12, ПК8-90.10	м2	112,19	11,97	1343	-	-	-
		Цена: 7,81+0,2.2+3,76							
61.	ССЦТОМ1 П11-158 прим.п.25, 27	П44,5-90.15	м2	93,66	10,71	1003	-	-	-
		Цена: 7,81+0,2.2+2,5							
62.	ССЦТОМ1 П11-158 прим.П25, 27	ПК4.5-120.10	м2	132,96	10,90	1449	-	-	-
		Цена: 7,81+0,2.2+2,69							
63.	С124-10	Арматура класса А1	т.	0,185	338,00	62	-	-	-
64.	С124-11	Арматура класса А2	т.	0,056	277,00	16	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	10897	<u>495</u> 246	144	<u>102</u> 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8660	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	1431	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	142	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	806	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	107	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	10897	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	495	-	-	-
Раздел 3. Кровля									
65.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм.	100 м2	6,04	51,60	312	$\frac{102}{50}$	46	$\frac{4}{1}$
66.	Е12-300 10-2	На каждый 1мм. изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке № 299	100 м2	30,19	2,52	76	$\frac{5}{3}$	1	$\frac{2}{1}$

264-12-244,85 (У)

- 50 -

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
67.	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	100 м <sup>2</sup>	6,04	49,90	301	$\frac{146}{72}$	65	$\frac{7}{2}$
68.	Е12-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м <sup>3</sup>	96,62	17,90	1729	$\frac{439}{217}$	113	$\frac{104}{31}$
69.	Е12-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	100 м <sup>2</sup>	6,04	17,30	104	$\frac{211}{105}$	94	$\frac{11}{3}$
70.	Е12-139 2-1-1	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24м. На битумной мастике из трехслоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем: из рубероида РК-420	100 м <sup>2</sup>	6,10	231,00	1409	$\frac{533}{264}$	203	$\frac{61}{18}$
71.	Е12-276 8-1	Устройство обрамлений на фасадах: включая водосточные трубы из готовых элементов	100 м <sup>2</sup>	8,14	28,90	235	$\frac{160}{78}$	78	-
72.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т.	0,10	194,00	19	$\frac{6}{3}$	3	-

264-12-244.85 (У)

- 51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	Е12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм.	100 м2	0,05	51,60	2	<u>1</u> -	-	-
74.	Е12-300 10-2	На каждый 1мм. изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299	100 м2	0,24	2,53	1	-	-	-
75.	Е12-162 2-1-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12м. на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем: из рубероида РК-420	100 м2	0,05	243,00	12	<u>4</u> 2	2	-
		Материалы:							
76.	ССШПЗ- -147	Плиты пенобетонные	м3	111,96	16,00	1791	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	7538	<u>1607</u> 794	605	<u>169</u> 56
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5991	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	989	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	461	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	558	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	350	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7538	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	1607	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки							
77.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м.	100 м2	2,22	472,00	1049	<u>313</u> 155	138	<u>17</u> 5
78.	Е8-41 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/4 кирпича, при высоте этажа до 4м.	100 м2	0,14	305,00	44	<u>20</u> 10	10	-
79.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3т шт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.		7,00	0,23	2	<u>3</u> 2	1	<u>1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	ССИТОМЗ П863	Перемички сборные ж/б из бетона м-200 ППР1-10.12.6	шт.	3,00	0,81	2	-	-	-
81.	ССИТОМЗ п866	ППР1-12.12.14	шт.	4,00	1,43	6	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	1387	<u>336</u> 167	149	<u>18</u> 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1103	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	181	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	103	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	73	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	1387	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	336	-	-	-
		Раздел 5. Лестницы							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Е7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более 1т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	6,00	3,32	20	$\frac{40}{19}$	8	$\frac{11}{4}$
83.	Е7-510 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой более 1т.	шт.	4,00	5,76	23	$\frac{46}{23}$	10	$\frac{13}{5}$
84.	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т.	0,24	58,00	14	$\frac{22}{11}$	3	$\frac{8}{3}$
85.	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	50,00	0,72	36	$\frac{73}{36}$	30	$\frac{6}{2}$
86.	ЕII-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,19	417,00	80	$\frac{25}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
Изделия									
87.	ССЦТОМ III-173	Проступи ж/бетонные	м	67,98	1,67	114	-	-	-
88.	ССЦТОМ III-167	Лестничные марши	м2	21,13	10,80	228	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.	ССЦТОМІ ПІІ-І69	Лестничные площадки	м2	19,14	9,94	190	-	-	-
90.	СІ2І-І98І	Ограждения из прокатных и гнутих профилей, полосовой и круглой стали 2	т.	0,24	327,00	78	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	977	<u>206</u> 102	63	<u>39</u> 14
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	691	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	114	-	-	-
		Накладные ИУЧП	руб.	-	-	52	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	64	-	-	-
		Плановые ИУЧП	руб.	-	-	41	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.	-	-	869	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	184	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	92	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	108	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Раздел 6. Полы							
91.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	3,80	10,40	40	$\frac{12}{6}$	6	-
92.	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2	1,90	72,90	139	$\frac{58}{29}$	27	$\frac{2}{1}$
93.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	100 м2	0,22	70,00	15	$\frac{5}{2}$	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	EII-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	100 м2	0,11	118,00	13	$\frac{9}{5}$	4	$\frac{1}{-}$
95.	EII-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	100 м2	0,11	77,00	8	$\frac{5}{2}$	2	-
96.	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	0,63	85,00	54	$\frac{7}{4}$	3	$\frac{1}{-}$
97.	EII-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм.	100 м2	0,63	70,00	44	$\frac{14}{6}$	6	-
98.	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм.	100 м2	2,53	13,60	34	$\frac{2}{-}$	-	-
99.	EII-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,74	417,00	307	$\frac{98}{48}$	45	$\frac{3}{1}$
100.	EII-198 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жлоков букового или вязового	м2	316,21	8,83	2792	$\frac{492}{243}$	234	$\frac{9}{3}$
101.	EII-136 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6мм.	100 м2	1,00	362,00	362	$\frac{116}{57}$	54	$\frac{3}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	ЕП-185 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм. с шириной досок 88 и 98 мм.	100 м2	0,35	473,00	163	<u>36</u> 18	16	<u>2</u> 1
103.	ЕП-188 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма и клена	м2	190,04	12,00	2280	<u>138</u> 69	61	<u>8</u> 2
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	7866	<u>992</u> 489	460	<u>29</u> 9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6251	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	1032	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	285	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	583	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	216	-	-	-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.	-	-	7866	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	992	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 7. Окна									
I04.	E10-72 I3-I	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	70,41	3,01	212	$\frac{175}{86}$	65	$\frac{21}{6}$
I05.	E10-73 I3-2	Установка оконных блоков в ка- менных стенах с переплетами спаренными площадью проемов бо- лее 2 м2	м2	42,42	2,18	92	$\frac{81}{40}$	30	$\frac{10}{3}$
I06.	E10-84 I4-I	Установка фрамуг	м2	15,33	2,99	46	$\frac{34}{17}$	11	$\frac{6}{2}$
I07.	E8-I78 I8-2	Укладка подоконных железобе- тонных плит гладких	100 м2	0,14	63,80	9	$\frac{18}{9}$	8	$\frac{1}{-}$
I08.	E15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и обществен- ных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм.	100 м2	1,20	242,00	290	$\frac{65}{32}$	30	$\frac{2}{1}$
Изделия									
I09.	CI22-40	OC2I-15г	м2	42,42	15,20	645	-	-	-
I10.	CI22-35	OC2I-96	м2	59,07	19,00	1122	-	-	-

264-12-244.85 (У)

- 60 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	CI22-2	OC9-9	м2	4,50	17,30	78	-	-	-
II2.	CI22-38	OCI2-158	м2	6,84	17,30	118	-	-	-
II3.	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами обществен- ных зданий для одностворных переплетов высотой до 1,2м.	компл.	6,00	0,86	5	-	-	-
II4.	CIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами общественных зданий для одностворных пере- плетов высотой 2,1м.	компл.	51,00	1,29	66	-	-	-
II5.	ССЦП9- -338	Плиты подоконные	м2	14,00	6,09	85	-	-	-
II6.	CI22-193	Переплеты оконные фрамужные для общественных зданий	м2	15,33	7,42	114	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	3352	<u>373</u> 184	144	<u>40</u> 12
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2664	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	440	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	107	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	248	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	81	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3352	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	373	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
II7.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	63,47	1,45	92	<u>115</u> 57	35	<u>22</u> 7
II8.	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	32,07	1,19	38	<u>52</u> 25	16	<u>9</u> 3
19.	Е10-107 20/3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	м2	43,36	2,00	87	<u>70</u> 35	29	<u>6</u> 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20.	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	25,83	1,34	35	$\frac{10}{5}$	5	-
I21.	E10-I41 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных. Площадь проема более 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	14,08	0,95	13	$\frac{4}{1}$	2	-
I22.	E15-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом 4мм.	100 м <sup>2</sup>	0,03	222,00	7	$\frac{3}{1}$	1	-
Изделия									
I23.	CI22-242	ДН24-15ЩР1АП	м <sup>2</sup>	14,08	17,30	244	-	-	-
I24.	CI22-236	ДН21-13ЩР1АП	м <sup>2</sup>	15,96	14,80	236	-	-	-
I25.	CI22-230	ДН21-9ЩР1П	м <sup>2</sup>	8,20	16,90	139	-	-	-
I26.	CI22-267	ДС19-9ГУ	м <sup>2</sup>	1,67	24,90	42	-	-	-
I27.	CI22-264	ДС19-9ГТ	м <sup>2</sup>	11,69	28,30	331	-	-	-
I28.	CI22-263	ДП1.05	м <sup>2</sup>	13,36	16,30	218	-	-	-
I29.	CI22 т.ч. таб.18	Облицовка шпоном	м <sup>2</sup>	13,36	7,75	104	-	-	-
I30.	CI22-269	ИВ-1	м <sup>2</sup>	4,63	25,30	117	-	-	-
I31.	CI22-219	ДГ21-12	м <sup>2</sup>	29,04	13,50	392	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132.	С122-224	Блоки дверные двухпольные с полотнами под остепление марка до 21-13с.	м2	7,89	9,79	77	-	-	-
133.	С122-218	ДГ21-9	м2	12,60	14,20	179	-	-	-
134.	С122-217	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ 21-7С	м2	11,12	15,00	167	-	-	-
135.	С122-219	ДГ21-10	м2	6,00	13,50	81	-	-	-
136.	С122-265	ДС21-13ГГ	м2	2,66	28,20	75	-	-	-
137.	С111-446-1	Двери входные в здание однопольные	компл.	6,00	6,73	40	-	-	-
138.	С111-447-1	Двери входные в здание двухпольные	компл.	10,00	8,94	89	-	-	-
139.	С111-448-1	Двери входные в помещение подпольные	компл.	27,00	2,97	71	-	-	-
140.	С111-449-1	Двери входные в помещение двухпольные	компл.	19,00	3,23	61	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	3697	<u>254</u> 125	88	<u>37</u> 12

264-12-244.86 (У)

- 64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2935	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	485	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	277	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3697	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	254	-	-	-
		Раздел 9. Наружная отделка							
141.	Е15-208 52-1	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100 м2	1,61	67,30	108	<u>218</u> 108	99	<u>9</u> 4
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	136	<u>218</u> 108	99	<u>9</u> 4

264-12-244.85 (У)

- 65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	108	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	10	-	-	-)
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	136	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	218	-	-	-
		Раздел 10. Внутренняя отделка							
142.	Е15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	19,04	110,00	2094	<u>2046</u> 1013	883	<u>130</u> 77
143.	Е15-308 62	Терразитовая штукатурка стен	100 м2	5,16	121,00	624	<u>535</u> 264	229	<u>35</u> 19

264-12-244.85 (У)

- 66 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I44.	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100 м2	1,42	422,00	599	<u>277</u> 137	134	<u>3</u> 1
I45.	E15-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	100 м2	8,13	20,70	168	<u>306</u> 151	150	<u>1</u> -
I46.	E15-297 59-4	Подготовка под окраску лестничных маршей и площадок	100 м2	0,40	20,70	8	<u>15</u> 7	7	-
I47.	E15-5II I53-4	Силикатная окраска потолка	100 м2	7,38	11,90	88	<u>115</u> 57	57	-
I48.	E15-5II I53-4	То же, стен	100 м2	11,84	11,90	141	<u>185</u> 91	91	-
I49.	E15-578 I59-8-26	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	100 м2	0,82	91,20	75	<u>47</u> 23	23	-
I50.	E15-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100 м2	0,35	71,20	25	<u>20</u> 10	10	-
Всего по разделу 10			руб.	-	-	4808	<u>3546</u> 1753	1584	<u>169</u> 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3822	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	630	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	1019	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	356	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	771	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4808	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	3546	-	-	-
		Отдел I. прочие работы							
		Раздел II. Эстрада							
151.	ЕИИ-61 9-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м <sup>2</sup>	0,50	187,00	94	<u>28</u> 14	13	<u>1</u> -
152.	ЕИИ-184 27-2	Покрытие эстрады рейками	100 м <sup>2</sup>	0,50	488,00	246	<u>52</u> 26	23	<u>3</u> 1

264-12-244.85 (У)

- 68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	2,16	34,20	74	$\frac{13}{7}$	5	$\frac{2}{1}$
154.	Е15-270 55-5-12	Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, цементно-известковым раствором улучшенная	100 м2	0,07	117,80	8	$\frac{9}{4}$	4	-
155.	Е15-511 153-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м. по штукатурке и кирпичу	100 м2	0,07	11,90	1	$\frac{1}{1}$	1	-
156.	Е11-11 1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,30	29,30	9	$\frac{1}{1}$	-	-
157.	Е10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	12,00	2,14	26	$\frac{6}{3}$	3	-
158.	Е10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,47	110,00	52	$\frac{13}{6}$	6	-
159.	Е15-627 165-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	100 м2	0,13	31,80	4	$\frac{3}{1}$	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Е9-126 18-3	Монтаж конструкций сценических устройств штакетных площадок, колосников, направляющих галереи, мостиков	т.	1,40	81,90	115	<u>195</u> 97	57	<u>40</u> 12
161.	С121- -1829	Стоимость металлоконструкций	т.	1,40	251,00	351	-	-	-
162.	Е10-147 28-2	Лестницы внутриквартирные без подшивки	м2	1,40	23,80	33	<u>8</u> 4	4	-
		Всего по разделу II	руб.	-	-	1235	<u>329</u> 163	117	<u>46</u> 14
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	547	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	90	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	51	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	29	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	688	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	134	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	466	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	56	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	41	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	42	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	547	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	195	-	-	-
		Раздел I2. Вентшахты							
I63.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий, высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	3,80	34,20	130	<u>23</u> II	8	<u>3</u> I
I64.	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,98	35,90	35	<u>28</u> I4	12	<u>2</u> I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165.	СИ4-223	Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем м-200 с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,8мм. ТУ-36-1180-78 внутренний диаметр 219-273мм. при толщине изоляционного слоя 50мм.	м3	0,95	122,00	116	-	-	-
166.	Е7-460 39-5-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м.	шт.	10,00	2,09	21	$\frac{34}{18}$	10	$\frac{8}{3}$
167.	Е7-209 12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м.	шт.	4,00	2,43	10	$\frac{16}{9}$	4	$\frac{5}{2}$
		Изделия:							
168.	ССЦТОМ1 П8-503	Плиты плоские сборные ж/б из бетона м-200	м3	0,38	59,16	22	-	-	-
169.	ССЦТОМ1 ТАВ 3	Арматура А-I	кг.	5,56	0,23	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170.	ССЦТОМ ТАБЗ-1	То же, В-1	кг.	7,41	0,32	2	-	-	-
171.	ССЦТОМ П9-245	Стаканы сборные ж/б	м3	0,26	13,30	3	-	-	-
172.	ССЦТОМ ТАБЗ-1	Закладные детали	кг.	7,76	0,41	3	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	431	<u>101</u> 52	34	<u>18</u> 7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	343	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	57	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	31	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	431	-	-	-
		Норматив, условно-чистая работа	руб.	-	-	101	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 13. Встроенная мебель									
173.	E10-150 29-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	34,04	0,81	28	<u>34</u> 16	12	<u>4</u> 1
174.	E10-151 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	м2	4,81	0,90	4	<u>7</u> 3	3	-
175.	E10-152 29-3	Установка шкафных дверных блоков	10 блоков	1,11	8,99	10	<u>11</u> 6	4	<u>2</u> 1
176.	E10-153 29-4	Установка блоков дверных антресольных	10 блоков	0,56	4,81	3	<u>2</u> 1	1	-
177.	С122-436	Блоки дверные шкафные	м2	11,15	14,80	165	-	-	-
178.	С122-459	Блоки антресольные	м2	5,58	22,90	128	-	-	-
179.	С111-450 -1	Двери для встроенных шкафов однопольные	компл.	10,00	2,83	28	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	461	<u>54</u> 26	20	<u>6</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	366	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	6I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	34	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	11	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	46I	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	54	-	-	-
		Раздел I4. Разные работы							
I80.	E10-I5I 29-2	Установка откидного прилавка	м2	0,56	0,90	1	I	-	-
I81.	CI22-465	Прилавок из древесно-волоконистых плит	м2	0,56	10,70	6	-	-	-
I82.	CI11-450 -I	Двери для встроенных шкафов однопольные	компл.	1,00	2,83	3	-	-	-
I83.	CI22 т.ч. ТАБ18	Облицовка пластиком бумажно-слоистым	м2	0,56	5,97	3	-	-	-

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
184.	E10-98 I8-I	Установка вентрешеток	м2	1,20	5,84	7	<u>10</u> 5	5	-
185.	CI22-203	Стоимость вентрешеток	м2	1,20	15,50	19	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб.	-	-	49	<u>11</u> 5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	49	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	11	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	2176	<u>495</u> 246	176	<u>70</u> 23

264-12-244.85 (У)

- 76 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	1295	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	214	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	88	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	120	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	64	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	1629	-	-	-
Норматив, условно-чистая продукция			руб.	-	-	300	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ			руб.	-	-	466	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	40	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	56	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	41	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Всего, стоимость металлоконструктивных работ	руб.	-	-	547	-	-	-		
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	195	-	-	-		
		Всего по надземной части:	руб.	-	-	67005	<u>11735</u> 5804	4705	<u>1099</u> 393		264-12-244.85 (У)
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	52733	-	-	-		- 78 -
		Накладные расходы	руб.	-	-	8702	-	-	-		
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3310	-	-	-		
		Плановые накопления	руб.	-	-	4915	-	-	-		
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2506	-	-	-		
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	66350	-	-	-		
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	11518	-	-	-		



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	558	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	47	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	655	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	217	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	67005	<u>11735</u> 5804	4705	<u>1099</u> 393
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	52733	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	6702	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3310	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4915	-	-	-

264-12-244.85 (У)

- 79 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2506	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	66350	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	11518	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	558	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	47	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	655	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.	-	-	217	-	-	-

264-12-244.85 (У)

- 80 -

Главный архитектор проекта  
 Начальник отдела смет и ПОС  
 Составил старший инженер  
 Проверил руководитель группы  
 Перфорация

*Б. Мильман*  
*А. Мамонтова*  
*В. Косарева*  
*Е. Полякова*

И. Шишков  
 Б. Мильман  
 А. Мамонтова  
 В. Косарева  
 Е. Полякова

Локальная смета № I-3

К типовому проекту: клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей  
(с залом на 200 мест)

На сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость - 5,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:  
1. Расчетную единицу - 26,68 руб.

2. I м2 общей площади здания - 8,42 руб.

3. I м3 объема здания - 0,55 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. Изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Всего	Общая стоимость, руб.		
							Норм. усл. чист. прод. прям. затр.	в том числе: Основн. Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Сантехнические работы									
1.	E18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм.	экм.	125,00	7,66	965	$\frac{11}{40}$	32	$\frac{8}{3}$
2.	E16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм.	м	40,00	0,86	34	$\frac{11}{8}$	8	-
3.	E16-36 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм.	м	150,00	0,91	137	$\frac{11}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
4.	E16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм.	м	90,00	1,03	93	$\frac{11}{20}$	19	$\frac{1}{1}$
5.	С130- -1035	Кран регулирующий пробковый КРПП diam. 20мм.	шт.	60,00	1,50	90	-	-	-
6.	E18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	60,00	0,49	29	$\frac{11}{5}$	5	-
7.	С130-104	Вентили муфтовые I548 П2 diam. 20мм.	шт.	4,00	1,69	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	С130-105	То же, диам. 25мм.	шт.	16,00	2,02	32	-	-	-
9.	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	100м	2,80	3,94	11	<u>10</u>	10	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	1709	<u>117</u>	106	<u>11</u> 3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1398	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	185	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	126	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1709	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
10.	Е15-647 166-3-31	Антикоррозийное покрытие труб лаком	100 м <sup>2</sup>	0,08	37,10	3	<u>1</u> 3	3	-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	
11.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,70	16,80	12	$\frac{11}{8}$	8	-
12.	СИ4-149	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,70	30,10	21	-	-	-
13.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100 м2	0,30	12,60	4	$\frac{11}{4}$	4	-
14.	СИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-10 толщиной: 40мм.	м3	0,63	31,30	20	-	-	-
15.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,30	46,70	14	$\frac{11}{3}$	3	-
16.	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм. и т.п. за 2 раза	100 м2	0,61	60,50	37	$\frac{11}{23}$	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	137	<u>41</u>	41	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	137	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	1846	<u>158</u>	147	<u>II</u>
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	137	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1398	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	185	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	126	-	-	-
		Всего, с тоимостью сантехнических работ	руб.	-	-	1709	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
17.	E16-118 I2-2	Установка задвижек 3046EP диаметром 80 мм.	шт.	4,00	24,80	99	<u>8</u>	7	<u>I</u>
18.	E16-192 I0-1	Установка водомеров диам. 50мм.	узел	1,00	11,73	12	<u>7</u>	7	-
19.	CI30-1522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВПГ-50 турбинные	шт.	1,00	42,40	42	-	-	-
20.	E18-186 II-2	Установка грязевиков из сталь- ных труб наружным диаметром патрубка 89мм.	шт.	2,00	40,50	81	<u>7</u>	6	<u>I</u>
21.	CI30-103	Вентили муфтовые I548P2 диам. 15 мм.	шт.	2,00	1,47	3	-	-	-
22.	CI30-104	То же, диам.20 мм.	шт.	2,00	1,69	3	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	E18-227 I5-3	Установка манометров с трех- ходовым краном и трубкой- сифоном	компл.	2,00	4,43	9	-	-	-
24.	E18-228 I5-4	Установка термометров в оп- раве прямых или угловых	компл.	2,00	2,41	5	-	-	-
25.	CI30-I039	Кран трехходовой со штуце- ром I4MI-I6	шт.	3,00	1,07	3	-	-	-
26.	E16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отоп- ления, диаметром 15 мм.	м.	2,00	0,86	2	-	-	-
27.	E16-36 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для ото- пления, диаметром 20мм.	м.	5,00	0,91	5	I	I	-
28.	E16-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 60.2,5мм.	м.	2,00	2,21	4	I	I	-
29.	E16-68 8-3	То же, диам. 89.2,8мм.	м	6,00	2,62	16	I	3	-
30.	CI30- -1062	Стоимость креплений для труб	кг.	5,00	0,29	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	100м	0,15	3,94	I	<u>1</u>	I	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	347	<u>1</u> 28	26	<u>2</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	286	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	23	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	347	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	347	<u>1</u> 28	26	<u>2</u> -
		В том числе;							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	286	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	347	-	-	-
		Отдел 3. Теплоснабжение калориферов приточных систем							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
32.	Е16-66 8-1	Прокладка трубопроводов из стальных труб diam. до 50мм.	м.	40,00	0,96	38	$\frac{1}{18}$	16	$\frac{2}{1}$
33.	С113-129	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром до 20мм. до 377 мм. со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20: т-2	м	2,00	0,20	1	-	-	-
34.	С113-130	То же, diam. 26.2,2мм.	м	3,00	0,32	1	-	-	-
35.	С113-130	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм. до 377мм. со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32: т-2.2	м	15,00	0,32	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	С113-135	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм. до 377мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП1-БСТ4КП1 и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-48: т-2,5	м	50,0	0,52	10	-	-	-
37.	С130-103	Вентили муфтовые 1548П2 диам. 15мм.	шт.	3,00	1,47	4	-	-	-
38.	С130-104	То же, диам. 20мм.	шт.	1,00	1,69	2	-	-	-
39.	С130-105	То же, диам. 25мм.	шт.	3,00	2,02	6	-	-	-
40.	С150-107	То же, диам. 40мм.	шт.	3,00	3,54	11	-	-	-
41.	Е18-197 II-6	Установка воздухоотделителей из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 219мм.	шт.	2,00	10,40	21	== 2	2	-
42.	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	100м	0,40	3,94	2	== 1	1	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	124	== 21	19	<u>2</u> 1

264-12-244.00 (У)

- 50 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	17	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	21	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	103	-	-	-
Раздел 5. Строительные работы									
43.	E15-647 I66-3-3I	Антикоррозийное покрытие труб лаком	100 м <sup>2</sup>	0,06	37,10	2	<u>2</u>	2	-
44.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м <sup>3</sup>	0,30	16,80	5	<u>3</u>	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	СИ4-149	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,30	30,10	9	-	-	-
46.	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100 м2	0,16	12,60	2	112	2	-
47.	СИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-10 толщиной: 40мм.	м3	0,34	31,30	11	-	-	-
48.	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,16	46,70	7	112	2	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	44	112	9	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	168	30	28	21
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	65	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	103	-	-	-
		Отдел 4. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 6. Сантехнические работы									
49.	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3л с электродвигателем 4А132 м4	шт.	1,00	237,78	238	II	II	-
50.	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А71А6	шт.	1,00	90,60	91	II	5	-
51.	E20-749 23-1	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т. до 0,1	шт.	2,00	7,06	14	II	9	2
52.	С130-219	Вентиляторы радиальные крышные ШЦ3-90 из углеродистой стали ном.4А с э/двигателем 4А71А4 на ременной передаче	компл.	2,00	68,80	138	-	-	-
53.	E20-760 25-1	Установка калориферов массой т. до 0,125	шт.	2,00	6,09	12	II	6	1
54.	С130-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2-11,4	шт.	1,00	38,60	39	-	-	-
55.	С130-761	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС10А-П, поверхность нагрева в м2-25,08	шт.	1,00	74,90	75	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой кг. до 100	100 кг.	0,17	36,10	6	11 1	1	
57.	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным сепараторам: из брезента и сортовой стали	м2	1,81	11,20	20	-	-	-
58.	E20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-100Б с механизмом исполнительным м30-063/25-025П размером клапана 600 x 1000А	1 шт.	2,00	105,98	212	11 6	9	-
59.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм. 1250 x 500	шт.	1,00	16,20	16	11 2	2	-
60.	E20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм. 150 x 580	1шт.	6,00	1,48	9	11 9	5	-
61.	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт.	1,00	8,31	8	11 2	2	-
62.	E20-528 I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 500	шт.	2,00	19,30	39	11 9	6	-
63.	E20-38 I-4	Прокладка переходы из листовой стали толщ. 0,9мм, перим. 3,3м.	м2	2,28	6,00	14	11 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	E20-38 I-4	То же, перим. до 2,7мм.	м2	3,18	6,00	19	1	1	-
65.	E20-36 I-2	То же, перим. до 1,8 м.	м2	0,83	5,91	5	1	1	-
66.	E20-3 I-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром, мм, до 900	м2	11,50	5,35	62	10	10	-
67.	E20-10 I-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм 1000	м2	20,00	5,59	112	19	18	1
68.	E20-11 I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от 1100 до 1600	м2	8,00	5,30	42	5	5	-
69.	E20-2 I-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	3,14	5,35	17	3	3	-
70.	E20-4 I-1	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 225 до 315	м2	3,93	5,21	20	3	3	-
71.	E20-407 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р 150 размером, мм: 100 x 200	шт.	25,00	1,46	37	22	21	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	E20-408 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 x 200	шт.	26,00	1,63	42	<u>24</u>	22	<u>2</u> 1
73.	E20-404 7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-3 размером, мм: 200 x 200	шт.	2,00	2,99	6	<u>2</u>	2	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	1591	<u>24</u> 150	143	<u>2</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1293	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	174	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	118	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1591	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
74.	E20-105 4-6	Прскладка воздуховодов из асбестоцементных плит	м2	77,80	0,71	55	<u>52</u>	45	<u>7</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	0604-802	Воздуховоды асбестоцементные разм. 150, 200мм.	м	30,00	1,58	47	-	-	-
76.	0604-804	То же, разм. 200.200мм.	м	5,00	1,84	9	-	-	-
77.	0604-803	То же, разм. 200.250мм.	м	10,00	2,06	21	-	-	-
78.	0604-805	То же, разм. 200.300мм.	м	5,00	2,28	11	-	-	-
79.	0604-2805	То же, разм. 250.250мм.	м	5,00	2,28	11	-	-	-
80.	0604-804 К=2	То же, разм. 400.400мм.	м	10,00	3,68	37	-	-	-
81.	0604-805 к=2	То же, разм. 500.500мм.	м	5,00	4,56	23	-	-	-
82.	0604-805 к=2,6	То же, разм. 800.500мм.	м	3,00	5,93	18	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	292	11 52	45	7 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладные расходы		руб.	-	-	39	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	21	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	292	-	-	-
	Всего по отделу 4		руб.	-	-	1883	<u>202</u>	188	<u>14</u> 4
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	232	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	39	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	21	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	292	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ		руб.	-	-	1293	-	-	-
	Пуск и регулировка		руб.	-	-	6	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	174	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб.	-	-	118	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1591	-	-	-
		Отдел 5. Подъемно-транспортные средства							
83.	ЦЗ-У-592	Монтаж тележки	шт.	0,05	47,25	2	$\frac{-}{1}$	1	-
84.	1606-1613 6	Тележка ТГ-400	шт.	1,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	39	$\frac{-}{1}$	1	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	33	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	1	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	36	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3	-	-	-
		Отдел 6. Холодное водоснабжение							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
85.	Е16-6 1-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, 150мм.	м	3,00	7,12	21	11 1	1	-
86.	Е16-21 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65мм.	т.	0,01	468,00	5	-	-	-
87.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм.	м	30,00	1,20	36	11 7	7	-
88.	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	11,00	1,36	15	11 3	3	-
89.	Е16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм.	м	75,00	2,21	166	11 25	22	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	Е16-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм.	м	44,00	2,67	117	$\frac{-}{16}$	15	$\frac{1}{-}$
91.	Е16-118 12-2	Установка задвижек 30Ч6БР диам. 65мм.	шт.	2,00	24,80	50	$\frac{-}{3}$	3	-
92.	С130-85	Вентили проходные муфтовые И548Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 15	шт.	15,00	1,25	19	-	-	-
93.	С130-87	Вентили проходные муфтовые И549Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 25	шт.	3,00	1,82	5	-	-	-
94.	С130-90	Вентили проходные муфтовые И548Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 50	шт.	2,00	3,81	8	-	-	-
95.	Е16-195 16-2	Установка кранов поливочных диаметром 25мм.	шт.	2,00	2,07	4	-	-	-
96.	Е16-184 16-1	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм.	шт.	6,00	47,70	286	$\frac{-}{11}$	11	-
97.	4306-6	Рукава пожарные диам. 50мм.	м	60,00	1,77	106	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	Е16-136 12-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 100мм.	шт.	2,00	2,98	6	$\frac{11}{3}$	3	-
99.	С130-657	Клапаны обратные И6С13НЖ объемные фланцевые для жидких сред, давлением 3.9 мпа, диаметром в мм: 65	шт.	2,00	22,30	45	-	-	-
100.	С130-1777	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1 мпа, диаметром в мм: 65	шт.	4,00	1,15	5	-	-	-
101.	С130-523	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные давлением 1,2 мпа муфтовые, диаметром в мм: ГМ-70	шт.	2,00	0,60	1	-	-	-
102.	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм.	100м	1,16	3,94	5	$\frac{11}{4}$	4	-
103.	Е16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100мм.	100м	0,44	4,22	2	$\frac{11}{2}$	2	-
	Всего по разделу 8		руб.	-	-	1104	$\frac{11}{75}$	71	$\frac{4}{1}$

264-12-244.85 (У)

- 103 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	902	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	122	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1104	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
104.	E26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	0,87	8,43	7	$\frac{11}{7}$	7	-
105.	С114 79	Маты прошивные из плит минеральной ваты В4 на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50мм.	м3	1,10	48,50	53	-	-	-
106.	E26-5I II-1	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. 10мм. трубопроводов	100 м2	0,43	104,00	45	$\frac{11}{23}$	23	-
107.	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	100 м2	0,43	81,10	35	$\frac{11}{12}$	12	-

264-12-244.85 (У)

- 104 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108. СИИ-371		Рубероид подкладочный, РИ-300	м2	49,50	0,19	9	-	-	-
109. Е26-76 I4-2		Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,43	46,70	20	<u>4</u>	4	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	213	<u>4</u> 46	46	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	169	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	16	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	213	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	1317	<u>4</u> 121	117	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	169	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	16	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	213	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	902	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	122	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	80	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1104	-	-	-
		Отдел 7. Горячее водоснабжение							
		Раздел 10. Строительные работы							
II0.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм.	м	58,00	1,20	70	<u>14</u>	13	<u>1</u>
III.	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	53,00	1,36	72	<u>13</u>	12	<u>1</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2. CI30-103	Вентили муфтовые 1548П2 диам. 15мм.		шт.	15,00	1,47	22	-	-	-
II3. CI30-105	То же, диам. 25мм.		шт.	3,00	2,02	6	-	-	-
II4. EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ		шт.	1,00	4,59	5	1 1	1	-
	Всего по разделу IO		руб.	-	-	215	1 28	26	2 -
	В том числе:								
	Стоимость сантехнических работ		руб.	-	-	175	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	24	-	-	-
	Плановые накопления		руб.	-	-	16	-	-	-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.	-	-	215	-	-	-
	Раздел II. Сантехнические работы								
II5. E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными		м3	0,43	16,80	7	1 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II6.	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,43	30,10	13	-	-	-
II7.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100 м2	0,27	12,60	3	- 3	3	-
II8.	СII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки т-1С толщиной: 40мм.	м3	0,57	31,30	18	-	-	-
II9.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,27	46,70	13	- 3	3	-
		Всего по разделу II,	руб.	-	-	68	- II	II	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Плановые наращения	руб.	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	68	-	-	-
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	283	<u>39</u>	37	211
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	68	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	175	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	16	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	215	-	-	-

Отдел 8. Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм.	м	29,00	1,92	56	$\frac{11}{11}$	11	-
121.	Е16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм.	м	21,00	3,10	65	$\frac{8}{8}$	8	-
122.	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм.	м	6,00	1,36	8	$\frac{1}{1}$	1	-
123.	Е17-57 4-1	Установка унитазов компакт.	компл.	4,00	23,20	93	$\frac{6}{6}$	6	-
124.	Е17-20 1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм. 550x420x150	компл.	3,00	18,10	54	$\frac{4}{4}$	4	-
125.	Е17-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	компл.	1,00	37,00	37	$\frac{2}{2}$	2	-
126.	Е17-34 1-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл.	1,00	37,90	38	$\frac{1}{1}$	1	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	Е17-37 I-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	компл.	1,00	14,60	15	$\frac{1}{1}$	1	-
128.	С130- -1493	Сифон напольный для кинопро- екторов	шт.	1,00	1,07	1	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб.	-	-	447	$\frac{1}{34}$	34	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	367	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	32	-	-	-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	447	-	-	-
		Отдел 9. Водостоки							
129.	Е16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из поли-м этиленовых канализационных труб, диаметром 100мм.		25,00	3,10	78	$\frac{1}{9}$	9	-
130.	Е16-188 17-1	Установка воронок водосточных диаметром 100мм.	шт.	2,00	2,28	5	$\frac{1}{4}$	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.	010501- -76	Воронка водосточная	шт.	2,00	21,41	43	-	-	-
		Всего по отделу 9	руб.	-	-	154	<u>13</u>	12	1
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	126	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	11	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	154	-	-	-
		Отдел 10. Оборудование							
132.	23072- -123 88	Клапан регулирующий с электроприводом 254931Н. диам.15мм.	шт.	2,00	85,00	170	-	-	-
133.	ЦII-540- -13	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода, мм, до:50	шт.	2,00	1,71	3	<u>3</u>	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по отделу 10		руб.	-	-	190	<u>3</u>	3	-
	В том числе:								
	Стоимость оборудования		руб.	-	-	170	-	-	-
	Тара и упаковка		руб.	-	-	3	-	-	-
	Транспортные расходы		руб.	-	-	10	-	-	-
	Заготов.-складские расходы		руб.	-	-	2	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования		руб.	-	-	185	-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	3	-	-	-
	Накладные расходы		руб.	-	-	2	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.	-	-	5	-	-	-
	Всего по смете:		руб.	-	-	6674	<u>629</u>	593	<u>36</u> 9
	В том числе:								
	Стоимость оборудования		руб.	-	-	203	-	-	-
	Тара и упаковка		руб.	-	-	4	-	-	-
	Транспортные расходы		руб.	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	-	2	-	-	-
	Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	221	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	5	-	-	-
	Накладные расходы	руб.	-	-	-	3	-	-	-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	8	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	619	-	-	-
	Накладные расходы	руб.	-	-	-	101	-	-	-
	Плановые накопления	руб.	-	-	-	55	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	775	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	4631	-	-	-
	Пуск и регулировка	руб.	-	-	-	6	-	-	-
	Накладные расходы	руб.	-	-	-	619	-	-	-
	Плановые накопления	руб.	-	-	-	414	-	-	-

264-12-244.85 (V)

- II4 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Всего, стоимость сантехнических работ

руб. - - 5670 - -

Главный архитектор проекта

Мишков

Начальник отдела смет и ПОС

  
*Мишков*

Мильман

Составила

*Мишкова*

Шабалина

Проверила

*Осипова*

Осипова

Локальная смета № I-4

№ типовому проекту: Клуб (стены кирпичные) на 250 посетителей (с залом на 200 мест) на электросвещение

Основание: ЭО-I

Сметная стоимость	- 5,99 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	- 0,85 тыс.руб.
б) монтажных работ	- 5,14 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	- 23,96 руб.
2. 1 м2 общей площади здания	- 7,56 руб.
3. 1 м3 объема здания	- 1,45 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№ п/п	№ преискураторов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая	Сен. з/пл	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Монтажные работы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ЦСКЭ-118	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-11	компл.	1,00	185,00	185	11 12	11	11
2.	ЦСКЭ-131	То же, ВРУ-1-41	компл.	2,00	141,00	282	21 23	21	21 1
3.	Е21-150 27-5	Установка щитков осветительных ЯОУ8506	100шт	0,02	238,00	5	4 4	4	-
4.	Е21-151 27-6	То же, ЯОУ8506	100шт	0,02	298,00	6	5 5	5	-
5.	Ц8-634-1	Темнители зрительного зала мощностью 10 квт.	шт.	1,00	11,80	12	7 7	7	-
6.	570721- -30-1	Темнитель сметы ТСТ-5	компл.	1,00	531,00	531	-	-	-
Калькуляция на шкаф аварийного освещения									
7.	1517- -1114	Металлоконструкции ящика ЯУЭ-1063	шт.	1,00	38,00	38	-	-	-
8.	Ц8-572-5	Установка ящика ЯУЭ-1063	шт.	1,00	5,24	5	3 3	2	1 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	I504-I095	Выключатель автоматический, чисто полюсов - 1, номинальный ток А 50, с расцепителем А3161ТУ I6-526.010-73 ==	шт.	1,00	2,20	2	-	-	-
10.	I517-I351-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А=	шт.	1,00	1,05	1	-	-	-
11.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт.	1,00	0,23	1	-	-	-
12.	I504-I2067	Реле промежуточное ЭП-41В, номинальный ток контактов 16А, длительно допустимый ток 20А, номинальное напряжение контактов и катушек 24-500В, потребляемая мощность 50ВА, число контактов 6-ЭП-41ВУ3ТУ I6-523.047-78=	шт.	2,00	3,35	7	-	-	-
13.	I517-I428-I	Заводской монтаж реле ЭП-41В	шт.	2,00	2,50	5	-	-	-
14.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические	шт.	2,00	1,19	2	1	1	-

264-12-214.86 (У)

- 118 -



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	1504- -1008	Выключатель автоматический, число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м.т. номинальный ток А 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 50=АП50-2МУЗ, АП50-2МУЗ, АП50-2ТУЗ, АП50-2УЗТУ, 16-522.066-75==	шт.	5,00	1,75	9	-	-	-
16.	1517- -1351-2	Установка и монтаж выключателя автоматического 63А=	шт.	5,00	2,00	10	-	-	-
17.	Ц8-574- -19	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до 160А	шт.	5,00	1,23	6	4	4	-
18.	1504- -6043	Выключатель пакетный ПВМ-3-25	шт.	1,00	1,40	1	-	-	-
19.	1517- -1414-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А=	шт.	1,00	3,30	3	-	-	-
20.	Ц8-574- -32	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный трехполюсный на ток до 25А	шт.	1,00	0,40	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	I504- -I5011	Кнопки управления ИБ, 500В, частота 50-60Гц, 22°В, номинальный ток 10А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=ИВ-СЛУЭТБ I6-52С, 107-1/6=	шт.	1,00	0,80	1	-	-	-
22.	I517- I411 -I	Кнопки цепи управления=ИВ, ПСЛ, КОМ-2, ЛМВ, ИВ	шт.	1,00	1,25	1	-	-	-
23.	Ц8-574- -48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов 2	шт.	1,00	0,78	1	-	-	-
24.	I505- -I107-1	Трансформатор ТСЛ3-0,63	компл.	1,00	16,72	17	-	-	-
25.	I517- -I460-I	Трансформаторы напряжения однофазные, дроссели мощностью до 1кв.А=	шт.	1,00	1,20	1	-	-	-
26.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт.	1,00	0,51	1	-	-	-
27.	I507- -5056	Арматура осветительная=ИС-53У2=	шт.	5,00	0,65	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	1517- -1481-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные-приборы сигнальные и транспаранты	шт.	5,00	0,75	4	-	-	-
29.	Ц8-574- -56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт.	5,00	0,55	3	<u>2</u>	2	-
30.	1517-1496- I	Колодки на 15 зажимов	шт.	2,00	0,40	1	-	-	-
31.	Ц8-526- -2	Установка ящиков протяжных для аккумуляторов	шт.	3,00	4,20	13	<u>5</u>	5	-
32.	2405- -1914	Ящик протяжной У997	шт.	1,00	3,57	4	-	-	-
33.	2405- -1918	То же, У1005	шт.	2,00	13,81	28	-	-	-
34.	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование для установки аккумуляторов	т.	0,05	377,00	19	<u>2</u>	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	I5II- -I009	Батареи аккумуляторные свинцовые стратерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин=6ст-55эм	шт.	6,00	22,00	132	-	-	-
36.	Ц8-I23- -I6	Блок аккумуляторов щелочных IO-элементный емкость 60А.ч	блок	6,00	3,95	24	<u>13</u>	13	-
37.	Ц8-I25- 3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт.	1,00	43,70	44	<u>43</u>	43	-
38.	I504- -I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60гц, 220В, н. ток IOА, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2=ПКЕ722-2V2TV I6-526.2I6-78==	шт.	9,00	1,00	9	-	-	-
39.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт.	9,00	1,99	18	<u>10</u>	10	-
40.	K2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	100 шт.	0,75	I24,00	93	<u>82</u>	55	<u>27</u> 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	E2I-I40 26-6	Монтаж светильников для лю- минесцентных ламп, устанавливаем-шт. ых на подвесах с числом ламп 4	100 шт.	0,17	173,00	29	<u>26</u>	17	<u>9</u> 3
42.	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	100 шт.	0,23	120,00	28	<u>25</u>	11	<u>14</u> 4
43.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	100 шт.	0,93	85,20	79	<u>30</u>	29	<u>1</u> 1
44.	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход, выход, въезд, подъезд и т.п.	100 шт.	0,11	83,40	9	<u>8</u>	5	<u>3</u> 1
45.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утоп- ленного типа при скрытой про- водке	100 шт.	0,50	13,30	7	<u>5</u>	5	-
46.	E2I-II5 23-3	Установка выключателей гер- метических и полугермети- ческих	100 шт.	0,20	33,60	7	<u>4</u>	4	-
47.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,28	12,90	4	<u>3</u>	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25мм.	100м	2,00	6,18	12	$\frac{12}{8}$	8	-
49.	E2I-9I I6-I1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32мм.	100м	0,90	8,94	8	$\frac{8}{5}$	5	-
50.	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм. до 25	100м	0,50	14,30	7	$\frac{7}{6}$	6	-
51.	E2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм. до 40	100м	0,60	15,50	9	$\frac{9}{7}$	7	-
52.	E2I-93 I7-1	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	1,25	3,28	4	$\frac{4}{3}$	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100м	1,25	4,56	6	$\frac{1}{5}$	4	$\frac{1}{1}$
54.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	100м	1,50	6,67	10	$\frac{1}{9}$	7	$\frac{2}{1}$
55.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>	100м	3,75	1,47	6	$\frac{1}{5}$	5	-
56.	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100м	1,15	1,69	2	$\frac{1}{2}$	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	E2I-100 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	100м	2,10	3,08	6	$\frac{6}{6}$	6	-
58.	E2I-104 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	100м	20,00	6,60	132	$\frac{132}{108}$	108	-
59.	E2I-108 20-1	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100м	1,80	39,80	72	$\frac{72}{68}$	52	$\frac{16}{5}$
60.	E2I-152 27-7	Установка трансформаторов понижительных мощностью до 0,25 ква	100 шт.	0,02	124,00	2	$\frac{2}{2}$	2	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2576	$\frac{651}{651}$	474	$\frac{77}{25}$
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	776	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	15	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость оборудо- вания	руб.	-	-	846	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1192	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	410	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	127	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1729	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
61.	1517-16- -0 2491	Щиток групповой осветитель- ный ЯОУ8506	компл.	2,00	57,03	114	-	-	-
62.	1517-16- -0 2490	То же, ЯОУ8505	компл	2,00	41,96	84	-	-	-
63.	С153-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стар- терным пра типа ЛК002-2.40/П- -01УХЛ4	шт.	66,00	18,10	1195	-	-	-
64.	С153-169	Светильник УСП-4.20	шт.	17,00	23,30	396	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	I507- -3098	Светильник=ЛС002-2Х40-003УХЛ4=	шт.	9,00	17,09	154	-	-	-
66.	Таллинс- кий з-д эстопласт	Светильник АРТ-3Ф-100	шт.	66,00	5,77	381	-	-	-
67.	I507- -3011	Светильник НПП001-60	шт.	9,00	2,60	25	-	-	-
68.	СИ53-41	Светильники без отражателя ППР-100-01У3, ППР-100-02У3	шт.	8,00	5,57	45	-	-	-
69.	СИ53-42	Светильники без отражателя ППР-200-01У3, ППР-200-02У3	шт.	15,00	7,44	112	-	-	-
70.	СИ53-140	Светильники потолочные с рас- сеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НПО20, 100/Р2, 0-02УХЛ4	шт.	11,00	2,22	24	-	-	-
71.	СИ53-137	Светильник настенный НХ005-60	шт.	7,00	1,91	13	-	-	-
72.	СИ53-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	шт.	11,00	2,71	30	-	-	-
73.	СИ53-230	Лампы ЛЛ20, ЛД20, ЛДН20, ЛТЕ20, ЛХБ20, ЛБ30, ЛД30, ЛДН30, ЛТЕ30, ЛХБ30	10шт.	6,60	5,38	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	СИ53- -231	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛТЬ40, ЛХБ40	10шт.	15,70	7,20	113	-	-	-
75.	СИ53- 251	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	шт.	22,30	1,42	32	-	-	-
76.	СИ53- 265	Лампы Е220-230-60	10шт.	1,50	0,99	1	-	-	-
77.	СИ53- 276	Лампы Е220-230-100	10шт.	8,00	1,08	9	-	-	-
78.	СИ53- 281	Лампы Е215-225-150	10шт.	1,50	1,19	2	-	-	-
79.	СИ53- 307	Лампы М036-25	10шт.	2,20	0,88	2	-	-	-
80.	СИ54-87	Выключатели инд.0262	шт.	20,00	0,96	19	-	-	-
81.	И504- 6160	Выключатели клавишные инд.0221	шт.	50,00	0,43	22	-	-	-
82.	СИ54-142	Розетка штепсельная инд.0328	шт.	28,00	0,21	6	-	-	-
83.	СИ56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	2,00	13,70	27	-	-	-
84.	СИ52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением ММ2:2х5	1000 м	0,41	28,40	12	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85.	СИ52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм <sup>2</sup> :6	1000 м	0,12	45,60	6	-	-	-
86.	СИ52-231	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с АПВ, сечением, мм <sup>2</sup> :10	1000 м	0,25	72,90	18	-	-	-
87.	СИ52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм <sup>2</sup> :1,5	1000 м	0,10	38,10	4	-	-	-
88.	СИ52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм <sup>2</sup> :6	1000 м	0,12	106,00	13	-	-	-
89.	СИ52-246	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сечением мм <sup>2</sup> :10	1000 м	0,12	173,00	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	СИ52-196	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> :2х2,5	1000 м	1,24	49,20	61	-	-	-
91.	СИ52-199	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> :3х2,5	1000 м	0,41	71,00	29	-	-	-
92.	СИ51-1075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм <sup>2</sup> :2х2,5	1000 м	0,15	166,00	25	-	-	-
93.	СИ51-1091	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм <sup>2</sup> :3х2,5	1000 м	0,03	191,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	0503- -8012 2	Трубы винилпластовые диам.20мм	м	200,00	0,22	44	-	-
95.	0503- -8012 5	То же, диам. 32мм.	м	90,00	0,53	48	-	-
96.	С113-129	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20; т-2	м	50,00	0,20	10	-	-
97.	С113-130	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377 мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32; т-2.2	м	60,00	0,32	19	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	3410	-	-
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3158	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	252	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	3410	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете:	руб.	-	-	5985	<u>551</u>	474	<u>77</u> 25
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	776	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	15	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	46	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	846	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4350	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	410	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	379	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5139	-	-	-

Главный архитектор проекта  
 Начальник отдела смет и ПОС  
 Составил  
 Проверил

*Телица*  
*Осип*  


Шишков  
 Мильман  
 Шабалина  
 Осипова