

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ(489-504 УЧАЩИХСЯ)

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛБОМ X

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-I-4II.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ШКОЛЫ ПОД ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АЛЬБОМ X

С М Е Т Ы

Стоимость	
Общая	22,50 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	21,85 тыс.руб.
[м3 здания	1,22 руб.
[м2 рабочей площади	7,06 руб.
[койки	109,25 руб.


Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 27 мая 1983г.

Рабочие чертежи введены
в действие ЦНИИЭПграждан-
сельстроем
Приказ 30/Т от 18.02.1985г.

Главный инженер
института

гл. архитектор проекта
нач. отдела смет и ПОС



Handwritten signature of A.P. Chukunov, with the text '15 лет' written below it.

А.П.Цыкунов

В.В.Горохов
Е.Д.Герасимова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Смета № I - Общестроительные работы	6
4. Смета № 2 - Сантехнические работы	14
5. В том числе: Вентиляция	
6. Холодное водоснабжение	
7. Горячее водоснабжение	
8. Канализация	
9. Смета № 3 - Электроосвещение	24
10. Смета № 4 - Силовое электрооборудование	29
II. Смета № 5 - Устройства связи	38

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 277-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районов сметных цен" Госстроя СССР.


Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных ценниками, по сборникам "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР и прейскурантами Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по сборникам на монтаж оборудования, введенным в действие с 1 января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- | | |
|--|---------|
| - на общестроительные работы | - 16,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на внутренние санитарно-технические работы | - 13,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Составила



Р.Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504' учащихся),
прикоспособление школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость 22,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (1 койка) 109,25 руб.
2. 1 м² рабочей площади здания 7,06 руб.
3. 1 м³ здания 1,21 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тель- ных работ	монта- жных работ	обору- дования, мебели и инвентаря	про- цедуры	всего	том числе	Нор- мативная оплата	Основ- ная зар- плата	эксп- тац- та машин	мат- риал- ные усло- вия	Най- мене- ва- ние ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Смета № 1	Общестроительные работы	12,17	-	-	-	12,17	-	-	-	м3	17900	0,68
	Смета № 2	Сантехнические работы	3,71	-	-	-	3,71	-	-	-	м3	17900	0,21
	Смета № 3	Электроосвещение	-	3,12	-	-	3,12	-	-	-	м3	17900	0,17

Смета № 4	Электросиловое оборудование	-	1,27	0,30	- 1,57	-	-	-	м3 17900	0,09
Смета № 5	Устройства связи	-	1,58	0,35	- 1,93	-	-	-	м3 -"-	0,11
	Итого:	15,88	5,97	0,65	- 22,50	-	-	-	м3 3091,4	7,28
									рабочей площади I кой-кой 200	109,25

24-Г-411.83(X)

Главный инженер института
 Гл. архитектор проекта
 Начальник отд. смет и ПОС
 Составила рук. гр.
 Проверила гл. спец.

[Handwritten signatures and initials]

А.П.Цыкунов
 В.В.Горохов
 Е.Д.Герасимова
 Р.А.Форафонова
 Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

на общестроительные работы варианта приспособлений школы
под лечебное учреждение

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ)

Основание: черт. альбома 4 Ас1-Ас 15	Сметная стоимость	12,169 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	4,569 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.	Стоимость на:	
	Расчетную единицу	60,85 руб.
	I м2 рабочей площади	3,94 руб.
	I м3 здания	0,68 руб.

224-Г-ЛП.83(Ш)

1 6 1

№ пп	№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во	Стоимость ед. измер.	Общая стоимость, руб.			
						Все-го	норм. условно-чистая продукция	в том числе	
						прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Разные работы

I.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	7,79	75,40	587	-		
----	--------------	--	--------	------	-------	-----	---	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	E46-79 23-4	Разработка кирпичных перегородок	м3	3 90	5,30	2I	-	-
3.	E46-88 26-4	Разработки перегородок из гипсовых шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	1,05	39,40	4I	-	-
4.	E46-40 I6-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	3,72	8,40	3I	-	-
5.	E46-39 I6-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,2I	26,90	6	-	-
6.	E46-30 I3-I	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов в стенах при объеме кладки в отдельном месте до 5 м3	м3	5,35	7,64	4I	-	-
7.	E46-I23 32-2	Разработка деревянных заположений оконных проемов без подоконных досок	100 м2	0,02	90,30	2	-	-
8.	E7-445 38-10-I, I 8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	43,00	0,23	10	-	-
9.	ССЦ6-I	Стоимость материалов и изделий Кирпич глиняный обыкновенный	тис. шт	4I,43	68,00	28I7	-	-
10	ССЦ2- 2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I9,I9	2I,90	420	-	-
II	ССЦ9- 92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,55	64,40	35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ССЦТ- 4 таб. 3-III. 6	Арматура из стали класса Б-I	т	0,03	321,00	10	-	-	-
13.		<u>Раздел I. Двери</u>							
13.	Е10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	22,81	1,45	33	-	-	-
14.	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема более 3 м2	м2	4,46	1,19	5	-	-	-
15.	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	м2	70,48	2,00	141	-	-	-
16.	Е15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом 4 мм	100 м2	0,10	222,00	22	-	-	-
17.	Е34-306 56-2	Двери акустические глухие площадь проема до 3,5 м	м2	3,36	2,74	9	-	-	-
18.	ССЦ.2 часть	Облицовка акустических дверных блоков дубовым шпоном	м2	6,72	4,59	31	-	-	-
19.	Е10-153 23-4	Установка блоков дверных антресольных	10 блоков	0,21	4.81	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость изделий							
		Блоки дверные глухие							
20.	СИ22-264	Марки ДС20-9-16т	м2	2,06	28,30	58	-	-	-
21.	СИ22-264	Марки ДС20-8-16т	м2	1,85	28,30	52	-	-	-
22.	СИ22-219	Марки ДГ21-10	м2	9,70	13,50	131	-	-	-
23.	СИ22-218	Марки ДГ21-9	м2	33,06	14,20	469	-	-	-
24.	СИ22-218	Марки ДГ21-8	м2	18,48	14,20	262	-	-	-
25.	СИ22-217	Марки ДГ21-7	м2	10,72	15,00	161	-	-	-
26.	СИ22-224	Блоки остекление Марки Д021-13	м2	10,52	9,79	103	-	-	-
27.	СИ22-225	Марки Д024-19	м2	4,46	8,90	40	-	-	-
28.	СИ22-221	Марки Д024-10	м2	6,90	8,76	60	-	-	-
29.	СИ22-240	Блоки дверные акустические марки ВАН24-14	м2	3,36	18,70	63	-	-	-
30.	СИ22-457	Блоки дверные антресольные марки ДА4-9	м2	0,78	33,30	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	СИ22-456	Марки ДА7-9	м2	1,32	24,40	32	-	-	-
32.	СИИ-446-I	Двери входные в здание однопольные	комп.	2,00	6,73	13	-	-	-
33.	СИИ-448-I	Двери входные в помещение однопольные	комп.	44,00	2,97	131	-	-	-
34.	СИИ-449-I	Двери входные в помещение двухпольные	комп.	9,00	3,23	29	-	-	-
Всего по разделу I			руб.			2356	-	-	-
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	1872	-	-	-
Накладные расходы			руб.	-	-	310	-	-	-
Накладные НУЧП			руб.	-	-	-	-	-	-
Плановые накопления			руб.	-	-	174	-	-	-
Плановые НУЧП			руб.	-	-	-	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	-	-	2356	-	-	-
Норматив. Условно-чистая продукция			руб.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Раздел 2. Поли								
35.	ЕП-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,11	4,58	1	-	-	-
36.	ЕП-III I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,88	2,50	2	-	-	-
37.	ЕП-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,11	28,90	3	-	-	-
38.	ЕП-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	100 м2	-0,22	0,87	-1	-	-	-
39.	ЕП-135 20-I	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100 м2	0,72	363,00	260	-	-	-
40.	ССЦ-4 3I	Стоимость материалов Щебень каменный	м3	0,45	10,70	5	-	-	-
41.	ССЦ-15	Бетон М-100	м3	1,12	26,30	29	-	-	-
42.	ССЦ п2-5	Раствор цементный М-150	м3	0,02	25,90	1	-	-	-
	Всего по разделу 2		руб.	-	-	377	-	-	-
	В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	300	-	-	-

224-Г-4П.83(УШ)

- II -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	50	-	-	-
		Накладные НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	27	-	-	-
		Плановые НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	377	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		<u>Раздел 3. Внутренняя отделка</u>							
43.	Е15- 256 55-5- II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	15,57	65,40	1018	-	-	-
44.	Е15-276 55-14	Силошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	100 м2	3,50	25,50	89	-	-	-
45.	Е15- 569 159- 9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	100 м2	3,50	90,10	316	-	-	-
46.	Е15- 568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	100 м2	9,47	76,70	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Е15- 502 152- 2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	100 м2	16,91	12,90	218	-	-	-
48.	ССЦп2 -30	Стоимость материалов Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	31,57	23,70	748	-	-	-
49.	ССС1-65	Стоимость бумаги светонепроницаемой	м2	838,80	0,43	361	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	4375	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3477	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	574	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	324	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4375	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	12169	-	-	-
		Главный архитектор проекта Начальник отд. смет и ПОС Составил Проверил		<i>Б. Селиванов</i>					
				<i>Б. Селиванов</i>					
						Горохов Герасимова Форафонова Мильман			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

На сантехнические работы

Школа на 13 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Основание: ОВ-1 Составлена в ценах 1984 г.	Сметная стоимость	3,71 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	0,79 тыс.руб.
	Показатели по смете:	
	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	18,55 руб.
	2. 1 м ² рабочей площади	1,2 руб.
	3. 1 м ³ объема здания	0,21 руб.

№ п/п	№ п/п прейскурантов, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
Отдел I, Вентиляция									
1.	Е20-735 22-1	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 4 С электродвигателем 4АА56А4	шт.	1,00	42,20	42	$\frac{5}{2}$	2	-
2.	Е20-407 7-1	Установка решеток калиброванных стальных регулируемых Р 150 размерами							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мм 100x200	шт	20,00	1,48	30	<u>39</u> 18	17	<u>1</u> -
3.	E20-408 7-I	Установка решеток запорных стальных регулируемых Р 200 размером: мм 200x200	шт	70,00	1,63	114	<u>135</u> 62	59	<u>3</u> 1
4.	E20-3 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром: мм до 900	м2	68,50	5,35	366	<u>137</u> 63	60	<u>3</u> 1
5.	E20-10 I-I	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром: мм 1000	м2	20,00	5,59	112	<u>40</u> 19	18	<u>1</u> -
6.	E20-II I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм от 1100 до 1600	м2	13,00	5,30	69	<u>20</u> 9	9	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	904	<u>376</u> 173	165	<u>8</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	733	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	95	-	-	-
		Накладные НУЧИ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	68	-	-	-
		Плановые НУЧИ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	904	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 2, Холодное водоснабжение							
7.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	145,00	1,20	174	$\frac{76}{34}$	33	$\frac{1}{-}$
8.	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	37,00	1,35	50	$\frac{19}{9}$	9	-
9.	С130-85	Вентили проходные муфтовые 1548Р2 для воды, давлением 1,6 мпа, диаметром мм: 15	шт	5,00	1,25	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	285	<u>95</u> 43	42	<u>I</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	230	-	-	-
		Пуск и регулировка-	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	31	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	22	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	285	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Горячее водоснабжение							
10.	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	143,00	I,20	172	<u>75</u> 34	33	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м		1,35	50	$\frac{19}{9}$	9	-
				37,00					
12.	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	10,00	0,59	6	$\frac{11}{5}$	5	-
13.	2407- 182I	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки 15 мм	шт	4,00	39,20	157	-	-	-
14.	С130- 1502	Смесители для душевых установок <u>СМ-Д-ШД</u> с душевой сеткой на гибком шланге	комп.	6,00	5,61	34	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	516	$\frac{105}{48}$	47	$\frac{1}{-}$
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	419	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	56	-	-	-
		Накладные НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	39	-	-	-
		Плановые НУЧ	руб.	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Отдел 4. Канализация							
15.	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	68,00	1,92	131	$\frac{56}{26}$	26	-
16.	Е16-34 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100 мм	м	6,00	3,70	19	$\frac{5}{2}$	2	-
17.	Е17-20 1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полугфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полугруглых без спинки, размером В мм 550x420x150	компл.	15,00	18,10	271	$\frac{47}{22}$	21	$\frac{1}{-}$
18.	Е17-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на крошечных	компл.	7,00	37,00	259	$\frac{28}{13}$	12	$\frac{1}{-}$
19.	Е17-83								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-1	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-1-Б	компл.	2,00	28,90	58	$\frac{5}{2}$	2	-
20.	Е17-90 6-4	Установка раковин	компл.	3,00	1,09	3	$\frac{4}{2}$	2	-
21	С130- 1458	Раковины РС10-1, РС10-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой размером 500x400x540 мм	шт	<u>3,00</u>	5,51	17	-	-	-
22.	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	3,00	-0,59	-2	-	-	-
23.	2407- 1822	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием диаметр подводки 15 мм ГОСТ 19802-74-СМ-М-ННР	шт	3,00	43,12	129	-	-	-
24.	Е17-74 4-6	Установка сливов больших фарфоровых, фарфоровых и полугарфоровых с решеткой ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	2,00	59,40	119	$\frac{15}{6}$	6	-
25.	Е17-5 1-1 3-3	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4-1500	компл.	1,00	66,00	66	$\frac{6}{2}$	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е17-6 I-1	Установка ванн купальных чугунных эмалированных со смесителем	компл.	2,00	71,10	142	<u>12</u>	5	-
27.	Е17-34 I-3	Установка поддонов душе- вых чугунных эмалирован- ных глубоких	компл.	6,00	37,90	227	<u>14</u> 7	6	<u>1</u> -
28.	Е17-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесе- телем настенным локтевым, размером В мм 650x590x190	компл.	5,00	35,50	178	<u>16</u> 7	7	-
29.	С130- 1493	Сифон-ревизии для раковин 50 мм	шт	7,00 6	1,07	7	-	-	-
30.	Е16-191 I7-4	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	шт	3,00	1,17	4	<u>6</u> 3	3	-
31.	С130- 672	Стоимость воронок стальных диам. 50x150 мм	кг	6,00	0,85	5	-	-	-
		Всего по разделу 4	, руб.	-	-	2005	<u>214</u> 97	94	<u>3</u> -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	1635	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	218	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	149	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2005	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3710	<u>790</u> 361	348	<u>13</u> 2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3017	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	15	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	400	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	278	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость саптех- нических работ	руб.	-	-	3710	-	-	-
		Норматив. Условно-чистая продукция	руб.	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта *Jyx*

Начальник отдела *Биллер*

Составляла *Майф*

Проверила *Осип*

Горохов

Герасимова

Шабалина

Осипова

ЛАКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

На электросвещение

Школа на 13 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

	Сметная стоимость	3,12 тыс.руб.
	в т.ч.	
	а) оборудования	тыс.руб.
	б) монтажных работ	3,12 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
Основание: 30-1	1. Расчетная единицу	15,6 руб.
Составлена в ценах 1984 года	2. I м2 рабочей площади	1,01 руб.
	3. I м3 объема здания	0,17 руб.

№п/п	№п/п преис- пис курантов, цен, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца измер.	Кол- во	Стоимость ед.изм. руб.	Общая стоимость, руб.				
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция	в том числе		
						основная зарплата			эксплуата- ция машин	
									в том числе зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Е21-126 25-2	Раздел I. Монтажные работы Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крп - ках в пыльных и сырых помещениях	100 шт	0,24	120,00	29	- 26	II	15 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е21-129 25-6	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	100 шт	0,24	85,20	20	$\frac{-}{8}$	8	-
3.	Е21-134 25-10	Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения	100 шт	0,27	46,70	13	$\frac{-}{10}$	10	-
4.	Е21-139 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	100 шт	0,87	124,00	108	$\frac{-}{96}$	64	$\frac{32}{11}$
5.	Е21-114 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,00	13,30	13	$\frac{-}{11}$	11	-
6.	Е21-108 20-1	Прокладка кабеля с винилитовой, найритивой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм ²	100м	5,15	39,80	205	$\frac{-}{192}$	148	$\frac{44}{14}$
		Всего по разделу I	руб.	-	-	637	$\frac{-}{343}$	252	$\frac{91}{30}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	388	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	201	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	637	-	-	-
		<u>Раздле 2. Материалы, не учтенные сборником</u>							
7.	СИ53-42	Светильники без отражателя ППР-200-01У3, ППР-200-02У3	шт	22,00	7,44	164	-	-	-
8.	СИ53-47	Светильники ВЗГ-150	шт	2,00	19,60	39	-	-	-
9.	СИ53-137	Светильник НБ005х60	шт	10,00	1,91	19	-	-	-
10.	СИ53-152	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛПО02-2.40/П-01УХЛ4	шт	82,00	18,10	1484	-	-	-
11.	СИ53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	шт	27,00	2,71	73	-	-	-
12.	1507-1154	Светильник подвесной = ПВП1-1-2х40-02УХЛ4=	шт	5,00	36,60	183	-	-	-
13.	ТАЛЛИНСКИ	Светильники Арт.38	шт	14,00	4,62	65	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	И з-д Эстопласт								
14.	СИ53-23I	Лампы ЛБ40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10 шт	17,40	7,20	125	-	-	-
15.	СИ53-25I	Стартеры для люминесцент- ных лампы типа 80С-220	10 шт	17,40	1,42	25	-	-	-
16.	СИ53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/Типа В220-23С -25	10шт	2,70	0,98	3	-	-	-
17.	СИ53-265	Лампы В220-230-60	10шт	1,00	0,99	1	-	-	-
18.	СИ53-276	Лампы В220-230-100	10шт	1,40	1,08	2	-	-	-
19.	СИ53-28I	Лампы В215-225-150	10шт	0,20	1,19	1	-	-	-
20.	СИ53-284	Лампы В215-225-200 ГОСТ 2239-79	10шт	2,20	1,44	3	-	-	-
21.	1504- 6II60	Выключатели вид.0202		100,00	-	-	-	-	-
22.	СИ5I-44	Кабели силовые с резино- вой изоляцией с медными жи- лами, двухжильные, на нап- ряжение до 660В поливинил- хлоридной оболочке марки ВРГ с числом жил и сечением В мм2:2х1,5	1000м	0,02	165,00	2	-	-	-
23.	1509- 2005	Кабель АНРГ сеч.2х2,5 мм2	м		510,00	0,2I	107	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	2480	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2296	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	184	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2480	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3117	-	252	91
							343		30
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2296	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	184	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2480	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	388	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	201	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	48	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	637	-	-	-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела
составляла
проверила

г.с.б.с.ф.

Горохов
Терасимова
Шабалина

Горохов
Терасимова
Шабалина
Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
 На электросиловое оборудование
 Школа на 13 классов (489-504 учащихся)
 Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

224-I-411.83(X)

- 29 -

	Сметная стоимость	1,57 тыс.руб.
	в т.ч.	
	а) оборудования	0,3 тыс.руб.
	б) монтаж работ	1,27 тыс.руб.
	Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
Основание: ЭО-1	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	7,85 руб.
Составлена в ценах 1984 г.	2. I м2 рабочей площади	0,51 руб.
	3. I м3 объема здания	0,09 руб.

№	№	прейску- рантов, цен, и затрат (ценника) и др.	Наименование работ	Едини- ца изм.	Кол-во	Стои- мость едини- цы руб.	Общая стоимость, руб.			
							Всего	Норм. услов- но-чис- лая продук- ция	В том числе	
							прямые затраты	Основ- ная зарп- лата	экс- п- луата- ция маши-	в т.ч. зарпла- та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	У8-612-7		Щиток осветительный груп- повой с автоматами в го- товой нише количеством до 20	100 шт	0,02	508,00	10	-	6	-
							6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Ц8-53I-4-	Пускатель магнитный отде- льно стоящий на конструк- ции на стене или колонне на ток до 40А	шт	7,00	3,40	24	$\frac{-}{10}$	10	-
3.	I504-4549 доп. I2	Пускатели магнитные ПМЛ- I23002	шт	2,00	12,20	24	-	-	-
4.	I504-4552 доп. I2	То же, ПМЛ-223002	шт	3,00	15,40	46	-	-	-
5.	I504-4056	То же, ПМЛ-423002	шт	1,00	36,00	36	-	-	-
6.	Ц8-523-2	Ящик с двух или трехпо- люсным пакетным выключа- телем или пакетным пере- ключателем и предохраните- лями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток 100А	шт	1,00	5,71	6	$\frac{-}{2}$	2	-
7.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	компл.	67,00	2,32	155	$\frac{-}{72}$	68	$\frac{4}{1}$
8.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические ру- кава, первый провод одно- жильный или многожильный в в общей оплетке, суммарное сечение до :2,5 мм ²	100м	6,00	4,88	29	$\frac{-}{-}$	14	$\frac{-}{-}$

224-I-411.83(X)

- 30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм ²	100 м	0,30	6,02	2	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
10.	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	1,50	12,30	18	$\frac{-}{18}$	8	$\frac{10}{3}$
11.	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 70 мм ²	100 м	0,50	14,00	7	$\frac{-}{7}$	3	$\frac{4}{1}$
12.	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм ²	100 м	13,00	1,21	16	$\frac{-}{15}$	15	-
13.	Ц8-409-12	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм ²	100 м	0,30	1,38	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц8-409- I4	За каждый последующий про- вод, сечение до:35 мм ²	100м	4,50	2,88	13	<u>-</u> 12	12	-
15.	Ц8-409- I5	За каждый последующий про- вод, сечение до:70 мм ²	100м	1,00	3,14	3	<u>-</u> 3	3	-
16.	Ц8-400- I	Кабели с креплением на- кладными скобами с установ- кой ответвительных коро- бок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	3,00	60,80	182	<u>-</u> 138	70	<u>68</u> 25
17.	Ц8-471- I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50x5 мм	10 шт	1,00	19,30	19	<u>-</u> 6	5	<u>1</u> -
18.	Ц8-472- 2	Заземлитель горизонталь- ный из полосовой стали	100м	0,30	27,00	22	<u>-</u> 6	5	<u>1</u> -
		Всего по разделу I	руб.	-	-	868	<u>-</u> 235	222	<u>103</u> 34
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	106	-		
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	113	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	507	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	193	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	755	-	-	-
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
19.	1517-2202	Щиток групповой осветительной величиной 5с выключателями автоматическими типа А3161 9 шт типа А3163 7шт 925х604х155 мм =СУ-9445-44ТУ	шт	2,00	91,00	182	-	-	-
20.	СИ54-152	Розетки штепсельные У-210	шт	60,00	0,43	26	-	-	-
21.	СИ54-153	Вилки к розеткам	шт	60,00	0,38	23	-	-	-
22.	СИ54-165	Розетки штепсельные У-220	шт	6,00	0,70	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	CI54-163	Вилки к розетке	шт	6,00	0,24	1	-	-	-
24.	CI54-161	Розетка штепсельная ма- логабаритная типа ПШ-П- -20-0-01-10/220V4	шт	1,00	0,16	1	-	-	-
25.	CI54-163	Вилка штепсельная типа ПШ-Ц-20-01-10/220	шт	1,00	0,24	1	-	-	-
26.	CI52-228	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напря- жение до 660В с алюми- ний жилой, марки АПВ, сече- нием, мм2:2х5	1000 м	1,94	28,40	55	-	-	-
27.	CI52-230	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напряже- ние до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:6	1000 м	0,06	45,60	3	-	-	-
28.	CI52-233	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напря- жение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2:25	1000 м	0,36	149,00	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	СИ52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² :35	1000 м	0,26	202,00	52	-	-	-
30.	СИ52-251	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с медной жилой, марки ПВ 1, сечением мм ² :70	1000 м	0,15	1050,00	161	-	-	-
31.	СИ51-152	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой мажлостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением В мм ² : 3х2,5	1000 м	0,31	238,00	73	-	-	-
32.	И517-2258	Ящик федерный ток IOCA, количество полюсов 3, напряжение до 220В, переменный ток напряжение до 500В, частота 50,60Гц 610x466x260мм-ЯВЗ-31-ITVI6-526.052-78=		1,00 шт	26,31	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	704	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	182	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудо- вания	руб.	-	-	188	-	-	-
		Стоимость монтажных ра- бот	руб.	-	-	479	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	37	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	516	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	1572	<u>-</u>	222	<u>103</u>
							325		34
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	288	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Заготов.-складские рас- ходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость обору- дования	руб.	-	-	301	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость монтажных работ руб.	-	-	-	986	-	-	-
		Накладные расходы руб.	-	-	-	193	-	-	-
		Плаповые накопления руб.	-	-	-	92	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.	-	-	-	1271	-	-	-

Главный архитектор проекта

Трес

Горохов

Начальник отдела

Белый

Герасимова

Составила

Маслова

Шабалина

Проверила

Осипова

Локальная смета № 5
 На устройства связи
 Школа на 13 классов (489-504 учащихся)

Вариант приспособления школы под лечебное учреждение

Сметная стоимость	1,93 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ	1,58 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	9,65 руб.
2. 1 м ² рабочей площади	0,62 руб.
3. 1 м ³ объема здания	0,11 руб.

Основание: СС-1

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, цен, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
						прямые затраты	зарплата	основная зарплата	эксплуатация машин
									в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ЦО-127-5	Отдел I. Телефонизация Раздел I. Оборудование и монтаж Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	12,00	0,37	4	-	4	
						4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	I602-0400-48 док.5	Телефонный аппарат ТА-72 шт		12,00	9,55	115	-	-	-
3.	Ц8-402-2	Провод ПВВ АПВВ при скрытой проводке	100м	2,00	12,70	25	-	15	<u>7</u>
							<u>22</u>		<u>2</u>
		Всего по разделу I:	руб.	-	-	174	-	19	<u>7</u>
							<u>26</u>		<u>2</u>
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	115	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Заготов.складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	125	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	29	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
4.	СИ52-163	Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой из полиэтиленрефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РШНЭ, с числом жил и сечением, мм ² :3х6	1000 м	0,20	785,00	160	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	173	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	160	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	13	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	173	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	347	-	19	7
							<u>26</u>		<u>2</u>
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	115	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	125	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	189	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	16	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	17	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	222	-	-	-
		Отдел 2. Радиотехника							
		Раздел 3. Оборудование и монтаж							
5.	ЦПО-397 -7	Громкоговоритель или звуковая колонка: В помещении	шт	27,00	2,73	74	-	63	-
							<u>63</u>		
6.	Цена Муромского з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	27,00	7,60	205	-	-	-
7.	ЦПО-381- -11	Радиорозетка РПВ-2	шт	27,00	0,36	10	-	9	-
							<u>9</u>		
8.	ЦВ-402- -2	Провод ПВВ АППВ при скрытой проводке	100 м	4,50	12,70	57	-	34	<u>16</u>
							<u>50</u>		<u>5</u>
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	473	-	106	<u>16</u>
							<u>122</u>		<u>5</u>

224-Г-ДП.83(х)

- 41 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	205	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	13	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	225	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	141	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	18	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	248	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
9.	С152-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки с числом жил и диаметром 2.1, 2мм2	1000м	0,46	22,90	11	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	205	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	4	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	13	-	-	-
		Заготов. складские расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	225	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	152	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	89	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	19	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	260	-	-	-
		Отдел 3. Электроснабжение							
		Раздел 5. Монтажные работы							
10.	Ц10-841 -2	Часы электрические: вторичные	шт	5,00	3,16	16	<u>-</u> 14	14	-
11.	Ц8-402- -2	Провод ПВВ АПВВ скрытой проводке	100м	1,00	12,70	13	<u>-</u> 12	8	<u>4</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	51	<u>-</u> 26	22	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	29	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	51	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
12.	I7032- I37 5	Часы электровторичные ПВ-300-24-65К	шт	5,00	9,25	46	-	-	-
13.	CI52-I63	Провода для радиоустановок с медными жилами с резиновой изоляцией с обмоткой изополэтилен-рефталатной пленки с экраном из стальной луженой проволоки, марки РШЗ, с числом жил и сечением, мм ² : 3х6	1000 м	0,10	785,00	80	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	136	-	-	-

I	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	126	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	10	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	136	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	187	-	22	4
							26		1
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	155	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	14	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Отдел 4. Палатная сигнализация							
		Раздел 7. Монтажные работы							
14.	ЦПО-757- I	Пульт или табло с количеством сигналов, до:5	шт	13,00	2,5I	33	-	30	-
							30		
15.	ЦПО-38I- 6	Коробка кабельная, соеди-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нительная или разветви- тельная	шт	16,00	2,42	39	<u>-</u> 36	36	-
16.	Ц10-757 -I	Прикроватный щиток III	шт	11,00	2,51	28	<u>-</u> 25	25	-
17.	Ц8-400-I	Кабели с креплением на- кладными скобами с уста- новкой ответвительных ко- робок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	6,00	60,80	365	<u>-</u> 276	140	<u>136</u> 50
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	715	<u>-</u> 367	231	<u>136</u> 50
		В том числе:							
		Стоимость монтажных ра- бот	руб.	-	-	465	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	197	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	715	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
18.	Цена з-да электро- изделий	Палатный сигнал ПС-I	шт	11,00	4,52	50	-	-	-

224-I-411.83(X)

- 46 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	202	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	187	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	15	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	202	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	917	-	231	136
							<u>367</u>		<u>50</u>
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	652	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	194	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	67	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	913	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	1931	-	378	163
							<u>541</u>		<u>58</u>
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	320	-	-	-

224-Г-4П.83(Г)

47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	20	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	350	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1148	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	316	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	117	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1581	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

Горохов
Герасимова
Шабалина
Осипова

Горохов

Герасимова

Шабалина

Осипова

224-Г-411.83(X)

48