

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
224-1-411.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ  
(489-504 УЧАЩИХСЯ)

АЛЬБОМ УП  
ЧАСТЬ I  
(стр. I - I44)

С М Е Т Ы

*20503/09*

*цена 2-77*

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-4II.83

ШКОЛА НА 13 КЛАССОВ (469-504  
УЧАЩИХСЯ)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Общая                       | 499,44 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 351,28 тыс.руб. |
| I м3 здания                 | 22,23 руб.      |
| I м2 полезной площади       | 94,67 руб.      |
| I м2 рабочей площади        | 113,63 руб.     |
| I расчетной единицы         | 990,95 руб.     |

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой




Технический проект  
утвержден Госгражданстрем  
Приказ № 164 от 27 мая  
1983 года

Рабочие чертежи введены  
в действие ЦНИИЭПграждан-  
сельстроем  
Приказ № 30/т от 18.02 1985 г.

1  
Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и  
ПОС

 А.П. Цикунов  
 Д.В. Горохов  


## СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
|--|------|
| I Пояснительная записка                              | 3    |
| 2 Объектная смета                                    | 5    |
| 3 Смета № I - Общестроительные работы                | 7    |
| 4 Смета № 2 - Сантехнические работы                  | 91   |
| 5 Смета № 3 - Автоматика приточных систем            | 134  |
| 6 Смета № 4 - Электроосвещение                       | 145  |
| 7 Смета № 5 - Электросиловое оборудование            | 159  |
| 8 Смета № 6 - Устройства связи                       | 176  |
| 9 Смета № 7 - Кинотехнологическое оборудование       | 208  |
| 10 Смета № 8 - Подъемно-транспортное оборудование    | 212  |
| 11 Смета № 9 - Технологическое оборудование          | 215  |
| 12 Вариантные решения                                | 216  |
| 13 Ведомость потребности в производственных ресурсах | 278  |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета составлена по чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" в соответствии с Инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84.

В качестве нормативной базы при составлении смет на общестроительные работы приняты сборники ЕРЕР для I территориального района и ценники средних районных сметных цен Госстроя СССР. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий принята по базисным ценам; стоимость привозных материалов - сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Смета на монтажные работы составлена по сборникам на монтаж оборудования, с расценкой материалов, не учтенных в сборниках, по сборнику № I. Смета на общестроительные работы составлена для районов с температурой наружного воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$ .

Основные конструктивные решения проекта:

Фундаменты - ленточные бутобетонные (бут М-100, бетон - 75).

Цоколь - бутобетонный.

Стены наружные - кирпич глиняный пустотелый.

Стены внутренние - кирпич глиняный обыкновенный М-75.

Перекрышки - сборные железобетонные по серии I.133-10 в.1.

Перегородки - гипсобетонные по серии I.231-1 в.2.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные панели по серии I.141, I.241-1 в.20.

Кровля - рулонная из 3-х слоев рубероида.

Окна - с отдельными переплетами по серии I.236-6 в.1.

Двери наружные - по серии I.136-11, внутренние - по серии I.136-10.

Наружная отделка - расшивка швов и облицовка цоколя плиткой "кабанчик".

Внутренняя отделка - гипсоперлитовая штукатурка кирпичных стен толщиной 2,0 см, а в угловых классах толщиной 4,0 см, водоэмульсионная, клеевая и масляная окраска.

Накладные расходы приняты:

|  |       |
|--|-------|
| - на строительные работы                   | 16,6% |
| - на металлоконструкции                    | 8,6%  |
| на внутренние санитарно-технические работы | 13,3% |
| - плановые накопления                      | 8,0%. |

Составила



Р. Борафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся)

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Сметная стоимость                    | 499,41 тыс.руб |
| Нормативная условно-чистая продукция | - тыс.руб.     |
| Показатели по смете:                 |                |
| Стоимость на:                        |                |
| Расчетную единицу                    | 990,95 руб.    |
| I м2 полезной площади                | 94,67 руб.     |
| I м2 рабочей площади                 | 113,63 руб.    |
| I м3 здания                          | 22,23 руб.     |

| № п/п смет | № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |                |                      |                |        |             | Технико-экономические показатели |                |          |                  |       |
|------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|-------------|----------------------------------|----------------|----------|------------------|-------|
|            |       |                             | строительн. работ           | мон-таж. работ | обор., мебели и инв. | прочих зат-рат | всего  | в том числе | норм усл. чист прод              | наим К-во изм. | ед. изм. | стоим. едн. изм. |       |
| I          | 2     | 3                           | 4                           | 5              | 6                    | 7              | 8      | 9           | 10                               | 11             | 12       | 13               | 14    |
| I          | I     | Общестроительные работы:    |                             |                |                      |                |        |             |                                  |                |          |                  |       |
|            |       | а) подземная часть          | 61,79                       | -              | -                    | -              | 61,79  | -           | -                                | -              | м3       | 15800            | 3,91  |
|            |       | б) надземная часть          | 226,61                      | -              | -                    | -              | 226,61 | -           | -                                | -              | "        | "                | 14,34 |

| №               | 2 | 3                                  | 4      | 5     | 6      | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|-----------------|---|------------------------------------|--------|-------|--------|---|--------|---|----|----|----|-------|-------|
| 2               | 2 | Сантехнические работы              | 31,43  | -     | -      | - | 31,43  | - | -  | -  | м3 | 15800 | 1,99  |
| 3               | 3 | Автоматика приточных систем        | -      | 1,07  | 1,23   | - | 2,35   | - | -  | -  | "  | "     | 0,15  |
| 4               | 4 | Электроосвещение                   | -      | 20,31 | 0,05   | - | 20,36  | - | -  | -  | "  | "     | 1,29  |
| 5               | 5 | Электросиловое оборудование        | -      | 4,6   | 0,31   | - | 4,91   | - | -  | -  | "  | "     | 0,31  |
| 6               | 6 | Устройства связи                   | -      | 3,99  | 3,08   | - | 7,07   | - | -  | -  | "  | "     | 0,45  |
| 7               | 7 | Кинотехнологическое оборудование   | -      | 0,01  | 0,63   | - | 0,64   | - | -  | -  | "  | "     | 0,04  |
| 8               | 8 | Подъемно-транспортное оборудование | -      | -     | 0,08   | - | 0,08   | - | -  | -  | "  | "     | 0,01  |
| 9               | 9 | Технологическое оборудование       | 1,25   | 0,22  | 142,73 | - | 144,2  | - | -  | -  | "  | "     | 9,13  |
| Итого по смете: |   |                                    | 321,08 | 30,2  | 148,16 | - | 499,44 | - | -  | -  | м3 | 15800 | 22,23 |

м2 3710,4 94,67  
 полез.  
 площ.  
 м2 3091,4 113,63  
 рабоч.  
 площ.

Главный инженер института  
 Начальник отдела смет и ПОС  
 Составила рук. группы  
 Проверила гл. специалист

*А.П. Цикунов*  
*Р.А. Форафонова*  
*Б.М. Мильман*

А.П. Цикунов

Р.А. Форафонова

Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: АС-I+АС-20

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 61,785 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 15,663 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 122,59 руб.

I м2 полезной площади 16,65 руб.

I м2 рабочей площади 19,99 руб.

I м3 здания 3,91 руб.

| № п/п | № прейскуранта, УСН, расценок (денника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость руб. | Общая стоимость, руб. |                                      |              |                           |
|-------|---|-----------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
|       |   |                             |            |        |                | всего                 | норм. усл. - чист. прод. прям. затр. | в том числе  |                           |
| 1     | 2   | 3                           | 4          | 5      | 6              | 7                     | 8                                    | 9            | 10                        |
|       |   |                             |            |        |                |                       |                                      | основ. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы



| I | 2                                  | 3  | 4          | 5      | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------------|--|------------|--------|--------|-----|---|---|----|
| 1 | EI-230<br>29-II                    | Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт I группы   | 1000<br>м3 | 0,34   | 37,18  | 13  | - | - | -  |
| 2 | EI-237<br>29-8I                    | Дополнительное перемещение грунта на 40 м  | "          | 1,35   | 30,47  | 4I  | - | - | -  |
| 3 | EI-I74<br>22-13<br>тех.ч.          | Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,503 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобилесамосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта | 1000<br>м3 | 0,34   | 149,66 | 5I  | - | - | -  |
| 4 | C310-I                             | Перевозка до I км  | т          | 405,60 | 0,29   | 118 | - | - | -  |
| 5 | EI-I94<br>25-I                     | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы  | 1000<br>м3 | 0,34   | 10,70  | 4   | - | - | -  |
| 6 | EI-56<br>II-14<br>тех.ч.           | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы   | "          | 0,89   | 150,82 | 133 | - | - | -  |
| 7 | EI-I75<br>22-14<br>тех.ч.<br>таб.3 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, грунт 2 группы                                    | "          | 1,83   | 178,21 | 326 | - | - | -  |

| I  | 2                                       | 3   | 4          | 5    | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|------------|------|-------|-----|---|---|----|
| 8  | EI-960<br>80-2 т.ч<br>стр. 25<br>п.3,67 | Доработка грунта вручную  | 100<br>м3  | 0,41 | 89,40 | 37  | - | - | -  |
| 9  | EI-106<br>I7-2                          | Срезка недобора грунта<br>в выемках, грунт 2 груп-<br>пы  | "          | 0,97 | 49,70 | 48  | - | - | -  |
| 10 | EI-231<br>29-2 т.ч<br>таб.3             | Разработка грунта буль-<br>дозерами мощностью до 59<br>квт с перемещением до 10<br>м, грунт 2 группы                      | 1000<br>м3 | 1,74 | 44,88 | 78  | - | - | -  |
| 11 | EI-238<br>29-9<br>т.ч. таб.3            | Дополнительное перемеде-<br>ние на 40 м в резерв  | "          | 6,96 | 35,53 | 247 | - | - | -  |
| 12 | EI-231<br>29-2 т.ч<br>таб.3             | Разработка грунта буль-<br>дозерами мощностью до 59<br>квт с перемещением до 10<br>м, грунт 2 группы                      | "          | 1,74 | 44,88 | 78  | - | - | -  |
| 13 | EI-238<br>29-9<br>т.ч. таб.3            | Дополнительное перемеде-<br>ние на 40 м из резерва  | "          | 6,96 | 35,53 | 247 | - | - | -  |
| 14 | EI-257<br>31-2 т.ч.<br>таб.3            | Засыпка граншей и котло-<br>ванов мощностью до 59 квт<br>с перемещением грунта до<br>10 м бульдозерами, грунт<br>2 группы | "          | 1,00 | 20,79 | 21  | - | - | -  |

| 1  | 2   | 3  | 4          | 5       | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|------------|---------|--------|------|---|---|----|
| 15 | Е1-967<br>81-1 т.ч.<br>п.1.20                       | Засыпка вручную траншей<br>пазух котлованов и ям,<br>грунт I группы                              | 100<br>м3  | 4,28    | 41,50  | 178  | - | - | -  |
| 16 | Е1-55<br>II-13 т.ч<br>п.1.6<br>стр.21<br>п.3-1 тб.3 | Подсыпка под полы экска-<br>ватором с грейферным<br>ковшом                                       | 1000<br>м3 | 0,22    | 122,02 | 27   | - | - | -  |
| 17 | Е1-967<br>81-1                                      | Подсыпка под полы руч-<br>ную  | 100<br>м3  | 0,93    | 41,50  | 39   | - | - | -  |
| 18 | Е1-1184<br>118-10                                   | Уплотнение грунта пневма-<br>тическими трамбовками,<br>грунты 1,2 групп                          | "          | 12,18   | 9,69   | 118  | - | - | -  |
| 19 | С310-1  | Перевозка до 1 км  | т          | 3199,00 | 0,29   | 928  | - | - | -  |
| 20 | Е1-196<br>25-2                                      | Работа на отвале при до-<br>ставке грунта автотранс-<br>портными средствами,<br>грунт 2-3 группы | 1000<br>м3 | 1,83    | 13,20  | 24   | - | - | -  |
|    |   | Всего по разделу I   | руб        | -       | -      | 3463 | - | - | -  |
|    |   | в том числе:   |            |         |        |      |   |   |    |
|    |   | Стоимость общестроитель-<br>ных работ  | "          | -       | -      | 2756 | - | - | -  |
|    |   | Накладные расходы  | "          | -       | -      | 453  | - | - | -  |
|    |   | Накладные НУЧП   | "          | -       | -      | -    | - | - | -  |

| I                    | 2             | 3  | 4         | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 |
|----------------------|---------------|--|-----------|--------|--------|------|---|---|
|                      |               | Плановые накопления  | руб       | -      | -      | 254  | - | - |
|                      |               | Плановые НУЧП  | "         | -      | -      | -    | - | - |
|                      |               | Всего стоимость общестроительных работ   | "         | -      | -      | 3463 | - | - |
|                      |               | Нормативная условно-чистая продукция   | "         | -      | -      | -    | - | - |
| Раздел 2. Фундаменты |               |  |           |        |        |      |   |   |
| 21                   | Е6-21<br>I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100 бутобетонных  | м3        | 608,20 | 6,49   | 3947 | - | - |
| 22                   | Е8-18<br>4-3  | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, рубероидная  | 100<br>м2 | 2,59   | 182,00 | 471  | - | - |
| 23                   | Е8-13<br>4-I  | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом   | "         | 0,40   | 25,10  | 10   | - | - |
| 24                   | Е8-27<br>4-7  | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | "         | 2,24   | 90,00  | 202  | - | - |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------|---|-----|--------|-------|-------|---|---|----|
| 25 | ЕБ-14<br>I-14 | Устройство фундаментов -<br>столбов из бетона М-100<br>бутобетонных                         | м3  | 60,03  | 8,78  | 527   | - | - | -  |
|    |               | Стоимость материалов:   |     |        |       |       |   |   |    |
| 26 | ССЦ I-14      | Бетон М-75  | м3  | 474,42 | 25,70 | 12193 | - | - | -  |
| 29 | ССЦ 4-19      | Камень бутовый  | "   | 294,01 | 10,80 | 3175  | - | - | -  |
| 28 | ССЦ 2-1       | Раствор цементный М-25  | "   | 7,94   | 19,80 | 157   | - | - | -  |
|    |               | Фундаменты под оборудова-<br>ние:   |     |        |       |       |   |   |    |
| 29 | ЕБ-30<br>3-1  | Устройство фундаментов<br>под оборудование бетон-<br>ных из бетона М-100<br>объемом до 5 м3 | м3  | 1,97   | 9,41  | 19    | - | - | -  |
|    |               | Стоимость материалов:   |     |        |       |       |   |   |    |
| 30 | ССЦ I-3       | Бетон М-100   | м3  | 2,01   | 25,80 | 52    | - | - | -  |
|    |               | Всего по разделу 2  | руб | -      | -     | 26113 | - | - | -  |
|    |               | в том числе:  |     |        |       |       |   |   |    |
|    |               | Стоимость общестроительных<br>работ   | "   | -      | -     | 20753 | - | - | -  |
|    |               | Накладные расходы   | "   | -      | -     | 3425  | - | - | -  |
|    |               | Накладные НУЧП  | "   | -      | -     | -     | - | - | -  |

| I  | 2                  | 3   | 4              | 5     | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|---|----------------|-------|--------|-------|---|---|----|
|    |                    | Плановые накопления   | руб            | -     | -      | 1935  | - | - | -  |
|    |                    | Плановые НУЧП   | "              | -     | -      | -     | - | - | -  |
|    |                    | Всего стоимость общестроительных работ  | "              | -     | -      | 26113 | - | - | -  |
|    |                    | Нормативная условно-чистая продукция  | "              | -     | -      | -     | - | - | -  |
|    |                    | Раздел 3. Перекрытие над подвалом   |                |       |        |       |   |   |    |
| 31 | Е7-463<br>39-6-1.8 | Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м                             | шт             | 14,00 | 3,09   | 43    | - | - | -  |
| 32 | Е7-291<br>17-7     | Установка горизонтальных стальных элементов   | т              | 0,05  | 342,00 | 17    | - | - | -  |
| 33 | Е6-184<br>16-12    | Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м <sup>2</sup> и приведенной толщине до 200 мм | м <sup>3</sup> | 0,46  | 13,10  | 6     | - | - | -  |

| I  | 2             | 3  | 4  | 5     | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------|--|----|-------|--------|-----|---|---|----|
|    |               | Стоимость материалов:  |    |       |        |     |   |   |    |
| 34 | ССП I-I7      | Бетон М-200  | м3 | 0,47  | 29,20  | 14  | - | - | -  |
| 35 | СИ24-38       | Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения, диаметром 10 мм   | т  | 0,02  | 253,00 | 5   | - | - | -  |
| 36 | СИ24-28       | Комплекты арматурной заготовки не собранные в каркасы и сетки из стали класса А1 и углеродистой стали общего назначения, диаметром до 7 мм | "  | 0,01  | 232,00 | 2   | - | - | -  |
|    |               | Стоимость изделий:   |    |       |        |     |   |   |    |
| 37 | ССП п. II-I58 | Плиты перекрытия марки ПК63.12-6А4Т, ПК63.10-6А4Т, нормативной нагрузкой 200 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 11,80 см             | м2 | 90,56 | 9,20   | 833 | - | - | -  |
|    |               | Цена:<br>7,81+0,20+1,19  |    |       |        |     |   |   |    |
| 38 | ССП п. II-I58 | Плиты перекрытия марки ПК63.10-8А4Т, нормативной нагрузкой 970 кг/м <sup>2</sup> , приведенной толщиной 11,70 м                            | "  | 18,46 | 9,62   | 178 | - | - | -  |

| I  | 2              | 3   | 4   | F      | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|----------------|---|-----|--------|------|------|---|---|----|
|    |                | Цена:<br>7,8I+0,20+I,6I                             |     |        |      |      |   |   |    |
|    |                | Всего по разделу 3                                  | руб | -      | -    | I38I | - | - | -  |
|    |                | в том числе:  |     |        |      |      |   |   |    |
|    |                | Стоимость общестроитель-<br>ных работ               | "   | -      | -    | I098 | - | - | -  |
|    |                | Накладные расходы                                   | "   | -      | -    | I80  | - | - | -  |
|    |                | Накладные НУЧП                                      | "   | -      | -    | -    | - | - | -  |
|    |                | Плановые накопления                                 | "   | -      | -    | I03  | - | - | -  |
|    |                | Плановые НУЧП                                       | "   | -      | -    | -    | - | - | -  |
|    |                | Всего стоимость общестро-<br>ительных работ         | "   | -      | -    | I38I | - | - | -  |
|    |                | Нормативная условно-чистая<br>продукция             | "   | -      | -    | -    | - | - | -  |
|    |                | Раздел 4. Разные работы                             |     |        |      |      |   |   |    |
|    |                | а) Подпольные каналы                                |     |        |      |      |   |   |    |
| 39 | ЕII-II<br>I-II | Устройство подстилающих<br>слоев бетонных           | м3  | 54,53  | 2,50 | I36  | - | - | -  |
| 40 | Е8-38<br>5-5   | Стены прямков и каналов<br>из керамического кирпича | "   | 2I7,67 | 5,44 | II84 | - | - | -  |



| I  | 2                   | 3   | 4         | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------|---|-----------|--------|--------|------|---|---|----|
| 41 | E8-27<br>4-7        | Боковая обмазочная гидро-изоляция стен, фундамен-тов и массивов по вырав-ненной поверхности бут-овой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битум-ная   | 100<br>м2 | 3,84   | 90,00  | 346  | - | - | -  |
| 42 | E7-460<br>39-5-I,8  | Установка панелей пере-крытий площадью до 5 м2 с опиранием на две сто-роны при наибольшей мас-се монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт        | 525,00 | 2,09   | 1097 | - | - | -  |
| 43 | E7-445<br>38-10-I,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен-тов до 5 т и высоте зда-ний до 30 м   | "         | 49,00  | 0,23   | 11   | - | - | -  |
| 44 | E7-287<br>I7-3      | Установка опорных сталь-ных уголков   | т         | 0,73   | 293,00 | 214  | - | - | -  |
| 45 | E10-246<br>50-I     | Сборка перекрытий из па-нелей площадью до 5 м2  | м2        | 22,60  | 0,45   | 10   | - | - | -  |
| 46 | E15-649<br>I66-4-32 | Окраска кузбасским лаком по металлу стен за два раза  | 100<br>м2 | 0,20   | 12,30  | 2    | - | - | -  |

Материалы:

| 1  | 2                   | 3  | 4    | 5     | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------|--|------|-------|--------|-------|---|---|----|
| 47 | ССЦ 1-13            | Бетон М-50   | м3   | 55,62 | 25,30  | 1407  | - | - | -  |
| 48 | ССЦ 6-1             | Кирпич керамический  | т.шт | 87,07 | 68,00  | 5921  | - | - | -  |
| 49 | ССЦ 2-2             | Раствор цементный М-50                                     | м3   | 52,24 | 21,90  | 1144  | - | - | -  |
|    |                     | Стоимость изделий:   |      |       |        |       |   |   |    |
| 50 | СП2 ч.2<br>п.401    | Щиты деревянные для под-<br>польных каналов                | м2   | 22,60 | 3,95   | 89    | - | - | -  |
| 51 | ССЦ<br>8-505        | Плиты плоские сборные<br>железобетонные из бетона<br>М-200 | м3   | 26,75 | 62,16  | 1663  | - | - | -  |
|    |                     | Цена:<br>63,8-0,82x2                                       |      |       |        |       |   |   |    |
| 52 | ССЦ 9-92            | Перекрышки сборные ж/б<br>из бетона М-200                  | м3   | 0,61  | 64,40  | 39    | - | - | -  |
| 53 | ССЦ таб.3<br>-1 п.1 | Арматура класса А-1  | т    | 0,32  | 229,00 | 73    | - | - | -  |
| 54 | ССЦ п.6<br>таб.3-1  | Арматура класса В-1  | "    | 0,74  | 321,00 | 238   | - | - | -  |
| 55 | ССЦ п.3<br>таб.31   | Арматура класса А-3  | "    | -     | 250,00 | -     | - | - | -  |
|    |                     | Всего по "а"   | руб  | -     | -      | 17077 | - | - | -  |
|    |                     | в том числе:   |      |       |        |       |   |   |    |

| I  | 2             | 3   | 4                     | 5    | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------|---|-----------------------|------|--------|-------|---|---|----|
|    |               | Стоимость общестроительных работ  | руб                   | -    | -      | 13574 | - | - | -  |
|    |               | Накладные расходы   | "                     | -    | -      | 2238  | - | - | -  |
|    |               | Накладные НУЧП  | "                     | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | Плановые накопления   | "                     | -    | -      | 1265  | - | - | -  |
|    |               | Плановые НУЧП   | "                     | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ  | "                     | -    | -      | 17077 | - | - | -  |
|    |               | Нормативная условно-чистая продукция  | "                     | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | б) Венткамера   |                       |      |        |       |   |   |    |
| 56 | Е8-43<br>5-8  | Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м                     | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,27 | 102,00 | 27    | - | - | -  |
| 57 | Е26-35<br>8-8 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок | м <sup>3</sup>        | 2,12 | 35,50  | 75    | - | - | -  |

| I  | 2                   | 3   | 4         | 5    | 6      | 7  | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------|---|-----------|------|--------|----|---|---|----|
| 58 | E26-34<br>8-7       | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | м3        | 0,68 | 43,80  | 30 | - | - | -  |
| 59 | E9-107<br>15-2      | Обрамление проемов металлом   | т         | 0,15 | 55,80  | 8  | - | - | -  |
| 60 | E15-298<br>60-1     | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен  | 100<br>м2 | 0,27 | 315,00 | 84 | - | - | -  |
| 61 | E15-299<br>60-2     | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков  | "         | 0,09 | 323,00 | 28 | - | - | -  |
| 62 | E15-304<br>61-1     | Устройство каркаса при оштукатуривании стен   | "         | 0,27 | 73,00  | 19 | - | - | -  |
| 63 | E15-305<br>61-2     | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков   | "         | 0,09 | 121,00 | 10 | - | - | -  |
| 64 | E15-648<br>166-4    | Окраска кузбасским лаком по металлу стен за I раз   | "         | 0,04 | 7,76   | 1  | - | - | -  |
| 65 | E15-649<br>166-4-32 | Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза  | "         | 0,04 | 12,30  | 1  | - | - | -  |
|    |                     | Стоимость материалов:   |           |      |        |    |   |   |    |
| 66 | СЦ6-1               | Кирпич керамический   | т.шт      | 1,34 | 68,00  | 91 | - | - | -  |

| I  | 2         | 3  | 4   | 5    | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|----|-----------|--|-----|------|--------|-----|---|---|----|
| 67 | СЦ 2-12   | Раствор цементно-известковый М-50  | м3  | 0,61 | 23,50  | 14  | - | - | -  |
| 68 | СЦ 2-20   | Раствор известковый  | "   | 1,10 | 21,30  | 23  | - | - | -  |
| 69 | СИИ4-123  | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-100 | м3  | 2,75 | 20,40  | 56  | - | - | -  |
| 70 | СИ21-1967 | Решетки оконные из горячекатаных профилей и круга 3  | т   | 0,15 | 357,00 | 54  | - | - | -  |
|    |           | Всего по разделу "б"   | руб | -    | -      | 651 | - | - | -  |
|    |           | в том числе:   |     |      |        |     |   |   |    |
|    |           | Стоимость общестроительных работ   | "   | -    | -      | 459 | - | - | -  |
|    |           | Накладные расходы  | "   | -    | -      | 75  | - | - | -  |
|    |           | Накладные НУЧП   | "   | -    | -      | -   | - | - | -  |
|    |           | Плановые накопления  | "   | -    | -      | 43  | - | - | -  |
|    |           | Плановые НУЧП  | "   | -    | -      | -   | - | - | -  |
|    |           | Всего стоимость общестроительных работ   | "   | -    | -      | 577 | - | - | -  |
|    |           | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -    | -      | -   | - | - | -  |

| I  | 2                | 3   | 4         | 5     | 6     | 7     | 8   | 9 | 10 |
|----|------------------|---|-----------|-------|-------|-------|-----|---|----|
|    |                  | Стоимость металлокомпонентных работ         | руб       | -     | -     | 62    | -   | - | -  |
|    |                  | Накладные расходы                           | "         | -     | -     | 6     | -   | - | -  |
|    |                  | Накладные НУЧП                              | "         | -     | -     | -     | -   | - | -  |
|    |                  | Плановые накопления                         | "         | -     | -     | 6     | -   | - | -  |
|    |                  | Плановые НУЧП                               | "         | -     | -     | -     | -   | - | -  |
|    |                  | Всего стоимость металло-монтажных работ     | "         | -     | -     | 74    | -   | - | -  |
|    |                  | Нормативная условно-чистая продукция        | "         | -     | -     | -     | -   | - | -  |
|    |                  | Раздел 5. Полы подвала                      |           |       |       |       |     |   |    |
| 71 | EII-2<br>I-2     | Уплотнение грунта щебнем                    | 100<br>м2 | I, II | 4,58  | 5     | -   | - | -  |
| 72 | EII-II<br>I-II   | Устройство подстилающих слоев бетонных      | м3        |       | 8,90  | 2,50  | 22  | - | -  |
| 73 | EII-67<br>II-I   | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100<br>м2 | I, II | 28,90 | 32    | -   | - | -  |
| 74 | EII-68<br>II-28п | Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм  | "         |       | 2,23  | 0,87  | 2   | - | -  |
|    |                  | Стоимость материалов:                       |           |       |       |       |     |   |    |
| 75 | ССС 4-3I         | Щебень каменный                             | м3        |       | 4,54  | 10,70 | 49* | - | -  |

| I  | 2            | 3   | 4         | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------|---|-----------|-------|-------|-----|---|---|----|
| 76 | ССЦ 2-5      | Раствор цементный М-150                     | м3        | 0,18  | 25,90 | 5   | - | - | -  |
| 77 | ССЦ I-I5     | Бетон М-100                                 | "         | 9,08  | 26,30 | 239 | - | - | -  |
| 78 | ССЦ I-I7     | Бетон М-200                                 | м3        | 2,28  | 28,20 | 64  | - | - | -  |
|    |              | Всего по разделу 5                          | руб       | -     | -     | 525 | - | - | -  |
|    |              | в том числе:                                |           |       |       |     |   |   |    |
|    |              | Стоимость общестроитель-<br>ных работ       | "         | -     | -     | 418 | - | - | -  |
|    |              | Накладные расходы                           | "         | -     | -     | 69  | - | - | -  |
|    |              | Накладные НУЧП                              | "         | -     | -     | -   | - | - | -  |
|    |              | Плановые накопления                         | "         | -     | -     | 38  | - | - | -  |
|    |              | Плановые НУЧП                               | "         | -     | -     | -   | - | - | -  |
|    |              | Всего стоимость общестро-<br>ительных работ | "         | -     | -     | 525 | - | - | -  |
|    |              | Нормативная условно-чистая<br>продукция     | "         | -     | -     | -   | - | - | -  |
|    |              | Раздел 6. Подготовка под<br>полы I этажа    |           |       |       |     |   |   |    |
| 79 | ЕИИ-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем                    | 100<br>м2 | 14,32 | 4,58  | 66  | - | - | -  |

| 1  | 2              | 3  | 4         | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|----------------|--|-----------|--------|--------|------|---|---|----|
| 80 | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных     | м3        | 114,56 | 2,50   | 286  | - | - | -  |
| 81 | EII-6I<br>9-I  | Укладка лаг по кирпичным столбикам         | 100<br>м2 | 3,04   | 132,00 | 401  | - | - | -  |
| 82 | EII-55<br>8-I  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | "         | 7,50   | 17,20  | 129  | - | - | -  |
| 83 | EII-55<br>8-I  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | "         | 1,41   | 17,20  | 24   | - | - | -  |
| 84 | EII-56<br>8-2  | Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм  | "         | 1,41   | 0,39   | 1    | - | - | -  |
|    |                | Стоимость материалов:                      |           |        |        |      |   |   |    |
| 85 | ССЦ 4-3I       | Щебень каменный                            | м3        | 58,43  | 10,70  | 625  | - | - | -  |
| 86 | ССЦ I-I5       | Бетон М-100                                | "         | 116,85 | 26,30  | 3073 | - | - | -  |
| 87 | ССЦ 6-I        | Кирпич                                     | т.шт      | 2,10   | 68,00  | 143  | - | - | -  |
| 88 | ССЦ 2-I        | Раствор цементный М-25                     | м3        | 1,12   | 19,80  | 22   | - | - | -  |
| 89 | ССЦ 2-5        | Раствор цементный М-150                    | "         | 17,46  | 25,90  | 452  | - | - | -  |
|    |                | Всего по разделу 6                         | руб       | -      | -      | 6567 | - | - | -  |
|    |                | в том числе:                               |           |        |        |      |   |   |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ           | "         | -      | -      | 5220 | - | - | -  |
|    |                | Накладные расходы                          | "         | -      | -      | 862  | - | - | -  |



| I  | 2              | 3                                      | 4         | 5    | 6      | 7      | 8 | 9 | 10 |
|----|----------------|--|-----------|------|--------|--------|---|---|----|
|    |                | Накладные НУЧП                         | руб       | -    | -      | -      | - | - | -  |
|    |                | Плановые накопления                    | "         | -    | -      | 485    | - | - | -  |
|    |                | Плановые НУЧП                          | "         | -    | -      | -      | - | - | -  |
|    |                | Всего стоимость общестроительных работ | "         | -    | -      | 6567   | - | - | -  |
|    |                | Нормативная условно-чистая продукция   | "         | -    | -      | -      | - | - | -  |
|    |                | Раздел 7. Наружная отделка             |           |      |        |        |   |   |    |
| 90 | Е15-86<br>I4-I | Облицовка цоколя плиткой кабанчик      | 100<br>м2 | 2,51 | 698,00 | 1752   | - | - | -  |
|    |                | Цена:<br>450+539-291                   |           |      |        |        |   |   |    |
|    |                | Всего по разделу 7                     | руб       | -    | -      | - 2204 | - | - | -  |
|    |                | в том числе:                           |           |      |        |        |   |   |    |
|    |                | Стоимость общестроительных работ       | "         | -    | -      | 1752   | - | - | -  |
|    |                | Накладные расходы                      | "         | -    | -      | 289    | - | - | -  |
|    |                | Накладные НУЧП                         | "         | -    | -      | -      | - | - | -  |
|    |                | Плановые накопления                    | "         | -    | -      | 163    | - | - | -  |
|    |                | Плановые НУЧП                          | "         | -    | -      | -      | - | - | -  |

| I  | 2                | 3   | 4      | 5    | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------|---|--------|------|------|------|---|---|----|
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ                                  | руб    | -    | -    | 2204 | - | - | -  |
|    |                  | Нормативная условно-чистая продукция                                    | "      | -    | -    | -    | - | - | -  |
|    |                  | Раздел 8. Внутренняя отделка  |        |      |      |      |   |   |    |
| 9I | E15-509<br>I53-2 | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,02 | 3,13 | 6    | - | - | -  |
|    |                  | Всего по разделу 8  | руб    | -    | -    | 8    | - | - | -  |
|    |                  | в том числе:  |        |      |      |      |   |   |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ  | "      | -    | -    | 6    | - | - | -  |
|    |                  | Накладные расходы   | "      | -    | -    | 1    | - | - | -  |
|    |                  | Накладные НУЧП  | "      | -    | -    | -    | - | - | -  |
|    |                  | Плановые накопления   | "      | -    | -    | 1    | - | - | -  |
|    |                  | Плановые НУЧП   | "      | -    | -    | -    | - | - | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ                                  | "      | -    | -    | 8    | - | - | -  |
|    |                  | Нормативная условно-чистая продукция                                    | "      | -    | -    | -    | - | - | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|-------|---|---|----|
|   |   | Всего по разделу                       | руб | - | - | 27032 | - | - | -  |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |       |   |   |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 21429 | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 3534  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 1996  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 26958 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Стоимость металломонтажных работ       | руб | - | - | 62    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 6     | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 6     | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость металломонтажных работ | "   | - | - | 74    | - | - | -  |

| I  | 2               | 3  | 4         | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|----|-----------------|--|-----------|-------|-------|-----|---|---|----|
|    |                 | Нормативная условно-чистая продукция   | руб       | -     | -     | -   | - | - | -  |
|    |                 | Раздел 9. Прочие работы  |           |       |       |     |   |   |    |
|    |                 | а) Отмостка  |           |       |       |     |   |   |    |
| 92 | Е27-22<br>7-4   | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового                                       | м3        | 21,99 | 0,87  | 19  | - | - | -  |
| 93 | Е27-169<br>42-1 | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100<br>м2 | 2,20  | 10,80 | 24  | - | - | -  |
|    |                 | Стоимость материалов:  |           |       |       |     |   |   |    |
| 94 | ССЦ 4-56        | Щебень для дорожного строительства   | м3        | 27,71 | 12,30 | 341 | - | - | -  |
| 95 | ССЦ 5-3         | Смесь асфальтобетонная   | т         | 15,75 | 19,30 | 304 | - | - | -  |
| 96 | ССЦ 4-20        | Песок  | м3        | 1,10  | 7,79  | 9   | - | - | -  |
| 97 | ССЦ т.ч.        | Вода   | "         | 1,54  | 0,10  | 1   | - | - | -  |
|    |                 | Всего по "а"   | руб       | -     | -     | 877 | - | - | -  |
|    |                 | в том числе:   |           |       |       |     |   |   |    |

| I   | 2             | 3  | 4   | 5     | 6    | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------|--|-----|-------|------|-----|---|---|----|
|     |               | Стоимость общестроительных работ   | руб | -     | -    | 698 | - | - | -  |
|     |               | Накладные расходы  | "   | -     | -    | 114 | - | - | -  |
|     |               | Накладные НУЧП   | "   | -     | -    | -   | - | - | -  |
|     |               | Плановые накопления  | "   | -     | -    | 65  | - | - | -  |
|     |               | Плановые НУЧП  | "   | -     | -    | -   | - | - | -  |
|     |               | Всего стоимость общестроительных работ   | "   | -     | -    | 877 | - | - | -  |
|     |               | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -     | -    | -   | - | - | -  |
|     |               | б) Крыльца   |     |       |      |     |   |   |    |
| 98  | Е6-2I<br>I-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных   | м3  | 14,6I | 6,49 | 96  | - | - | -  |
| 99  | Е6-14<br>I-14 | Устройство фундаментов -столбов из бетона М-100 бутобетонных   | "   | 7,76  | 8,78 | 68  | - | - | -  |
| 100 | Е8-32<br>5-2  | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3  | 7,10  | 3,36 | 24  | - | - | -  |

| I   | 2                   | 3  | 4         | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|--|-----------|-------|-------|-----|---|---|----|
| I01 | E7-668<br>47-II-I,8 | Лестницы по готовому ос-<br>нованию                                  | шт        | 54,00 | 0,72  | 39  | - | - | -  |
| I02 | E1-967<br>8I-I      | Засыпка вручную траншей<br>пазух котлованов и ям,<br>грунт I группы  | I00<br>м3 | 0,69  | 41,50 | 28  | - | - | -  |
| I03 | EII-3<br>I-3        | Устройство подстилающих<br>слоев песчаных                            | м3        | 14,50 | 1,63  | 24  | - | - | -  |
| I04 | EII-II<br>II-II     | Устройство подстилающих<br>слоев бетонных                            | "         | 3,78  | 2,50  | 9   | - | - | -  |
| I05 | EII-69<br>II-3      | Устройство покрытий це-<br>ментных толщиной 20 мм                    | I00<br>м2 | 0,38  | 22,90 | 9   | - | - | -  |
| I06 | EII-77<br>II-II     | Железнение цементных по-<br>крытий                                   | "         | 0,38  | 9,83  | 4   | - | - | -  |
| I07 | EII-132 -<br>20-I   | Устройство покрытий из<br>плиток бетонных на це-<br>ментном растворе | "         | 1,32  | 58,30 | 77  | - | - | -  |
| I08 | E9-46<br>7-I        | Металлическое ограждение<br>крылец                                   | т         | 0,13  | 58,00 | 8   | - | - | -  |
|     |                     | Стоимость материалов:  |           |       |       |     |   |   |    |
| I09 | ССЦ 3-19            | Бетон М-75   | м3        | 15,88 | 25,70 | 408 | - | - | -  |
| I10 | ССЦ 4-18            | Камень бутовый   | м3        | 9,84  | 10,80 | 106 | - | - | -  |
| I11 | ССЦ 6-1             | Кирпич керамический  | т.шт      | 2,73  | 68,00 | 186 | - | - | -  |

| I   | 2                | 3  | 4   | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|--|-----|--------|--------|------|---|---|----|
| II2 | ССЦ 2-12         | Раствор цементно-известковый   | м3  | 1,63   | 23,50  | 38   | - | - | -  |
| II3 | ССЦ 4-20         | Песок  | "   | 16,24  | 7,79   | 127  | - | - | -  |
| II4 | ССЦ 1-3          | Бетон М-100  | "   | 3,86   | 25,80  | 100  | - | - | -  |
| II5 | ССЦ 2-6          | Раствор цементный М-200  | "   | 0,83   | 28,10  | 23   | - | - | -  |
| II6 | ССЦ 2-5          | Раствор цементный М-150  | "   | 2,78   | 25,90  | 72   | - | - | -  |
| II7 | ССЦ 3-II4        | Плитки тротуарные  | м2  | 133,26 | 3,78   | 504  | - | - | -  |
| II8 | СИ21-1981        | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали | т   | 0,13   | 327,00 | 43   | - | - | -  |
| II9 | СИ22-329         | Поручни марки 2  | м   | 50,20  | 0,30   | 15   | - | - | -  |
| II0 | ССЦ<br>п. II-172 | Ступени бетонные   | "   | 64,80  | 3,72   | 241  | - | - | -  |
|     |                  | Всего по "б"   | руб | -      | -      | 2825 | - | - | -  |
|     |                  | в том числе:   |     |        |        |      |   |   |    |
|     |                  | Стоимость общестроительных работ                                     | "   | -      | -      | 2197 | - | - | -  |
|     |                  | Накладные расходы  | "   | -      | -      | 363  | - | - | -  |
|     |                  | Накладные НУЧП   | "   | -      | -      | -    | - | - | -  |
|     |                  | Плановые накопления  | "   | -      | -      | 204  | - | - | -  |

| 2         | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |  |
|-----------|---|-----|------|------|------|---|---|----|--|
|           | Плановые НУЧП   | руб | -    | -    | -    | - | - | -  |  |
|           | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -    | -    | 2764 | - | - | -  |  |
|           | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -    | -    | -    | - | - | -  |  |
|           | Стоимость металломонтажных работ  | руб | -    | -    | 51   | - | - | -  |  |
|           | Стоимость материалов и конструкций  | "   | -    | -    | 43   | - | - | -  |  |
|           | Накладные расходы   | "   | -    | -    | 5    | - | - | -  |  |
|           | Накладные НУЧП  | "   | -    | -    | -    | - | - | -  |  |
|           | Плановые накопления   | "   | -    | -    | 5    | - | - | -  |  |
|           | Плановые НУЧП   | "   | -    | -    | -    | - | - | -  |  |
|           | Всего стоимость металло-монтажных работ   | "   | -    | -    | 61   | - | - | -  |  |
|           | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -    | -    | -    | - | - | -  |  |
|           | в) Монорельс  |     |      |      |      |   |   |    |  |
| 121 Е9-40 | Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по металлическим опорам из двутавра ном. 24 | м   | 9,50 | 3,68 | 35   | - | - | -  |  |



Стоимость металлоконструкций:

|     |           |   |     |      |        |    |   |   |   |
|-----|-----------|---|-----|------|--------|----|---|---|---|
| I22 | С121-1825 | Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками пролетом до 6 м, из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I | т   | 0,19 | 239,00 | 45 | - | - | - |
|     |           | Всего по "в"  | руб | -    | -      | 94 | - | - | - |
|     |           | в том числе:  |     |      |        |    |   |   |   |
|     |           | Стоимость металломонтажных работ  | "   | -    | -      | 80 | - | - | - |
|     |           | Стоимость материалов и конструкций  | "   | -    | -      | 45 | - | - | - |
|     |           | Накладные расходы   | "   | -    | -      | 7  | - | - | - |
|     |           | Накладные НУЧП  | "   | -    | -      | -  | - | - | - |
|     |           | Плановые накопления   | "   | -    | -      | 7  | - | - | - |
|     |           | Плановые НУЧП   | "   | -    | -      | -  | - | - | - |
|     |           | Всего стоимость металло-монтажных работ   | "   | -    | -      | 94 | - | - | - |
|     |           | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -    | -      | -  | - | - | - |

| I | 2 | 3                                       | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Всего по разделу 9                      | руб | - | - | 3796 | - | - | -  |
|   |   | в том числе:                            |     |   |   |      |   |   |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ        | "   | - | - | 2895 | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                       | "   | - | - | 477  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                          | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                     | "   | - | - | 269  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                           | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | - | - | 3641 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция    | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость металломонтажных работ        | руб | - | - | 131  | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                       | "   | - | - | 12   | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                          | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                     | "   | - | - | 12   | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                           | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость металло-монтажных работ | "   | - | - | 155  | - | - | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|-------|---|---|----|
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | руб | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Всего по смете                         | руб | - | - | 61785 | - | - | -  |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |       |   |   |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 48931 | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 8069  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 4556  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 61556 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Стоимость металломонтажных работ       | руб | - | - | 193   | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 18    | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 18    | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |

| I | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7   | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|----|
|   |   | Всего стоимость металло-<br>монтажных работ | руб | - | - | 229 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая<br>продукция     | "   | - | - | -   | - | - | -  |

|                            |                     |             |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Главный архитектор проекта | <i>Горухов</i>      | Горухов     |
| Начальник отдела           | <i>Б. Кудрявцев</i> |             |
| Составила                  | <i>Ф. Ф.</i>        | Форафонова  |
| Проверила                  | <i>Б. Кудрявцев</i> | Пятигорская |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся) на общестроительные работы

Основание: АС20+АС-61

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 226,611 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 41,858 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 449,63 руб.

I м2 полезной площади 71,86 руб.

I м2 рабочей площади 73,30 руб.

I м3 здания 14,34 руб.

| № п/п | № преис-курентов, УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоимость един. руб | Общая стоимость, руб |                                    |                          |                           |
|-------|---|-----------------------------|------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|       |   |                             |            |        |                     | всего                | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в том числе основ. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
| 1     | 2   | 3                           | 4          | 5      | 6                   | 7                    | 8                                  | 9                        | 10                        |

Б. Надземная часть

Раздел I. Стены

| I | 2                   | 3   | 4  | 5      | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------|---|----|--------|-------|------|---|---|----|
| I | E8-32<br>5-2        | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 877,70 | 3,36  | 2949 | - | - | -  |
| 2 | E8-36<br>5-4        | Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м                 | "  | 588,10 | 3,02  | 1776 | - | - | -  |
| 3 | E7-445<br>38-10-1.8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м         | шт | 660,00 | 0,23  | 152  | - | - | -  |
| 4 | E7-430<br>38-10-1,8 | Укладка ригелей массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м             | "  | 73,00  | 2,55  | 186  | - | - | -  |
| 5 | E7-445<br>38-10-1,8 | Монтаж опорных подушек  | шт | 52,00  | 0,23  | 12   | - | - | -  |
| 6 | E6-170<br>15-II     | Монолитные бетонные подушки из бетона М-200   | м3 | 0,89   | 23,60 | 21   | - | - | -  |
| 7 | E6-168<br>15 9      | Монолитные заделки из бетона М-200  | "  | 2,82   | 13,70 | 39   | - | - | -  |

| I  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------|---|---|----|
| 8  | Е8-59<br>7-3  | Армирование кладки стен<br>и других конструкций  | т    | 0,22   | 194,00 | 43    | - | - | -  |
| 9  | Е7-29I        | Установка анкеров  | "    | 0,13   | 342,00 | 44    | - | - | -  |
| 10 | Е26-3I<br>8-3 | Изоляция холодных поверх-<br>ностей теплоизоляционны-<br>ми изделиями из волокни-<br>стых и зернистых материа-<br>лов на битуме стен и ко-<br>лонн прямоугольных, стен<br>венткамеры | м3   | 6,52   | 35,90  | 234   | - | - | -  |
|    |               | Стоимость материалов и<br>изделий:   |      |        |        |       |   |   |    |
| 11 | ССЦ 6-8       | Кирпич глиняный пусто-<br>тельный  | т.шт | 337,9I | 73,60  | 24870 | - | - | -  |
| 12 | ССЦ 6-1       | Кирпич глиняный обнано-<br>венный  | "    | 223,48 | 68,00  | 15197 | - | - | -  |
| 13 | ССЦ 2-2       | Раствор цементно-извест-<br>ковый М-50   | м3   | 337,13 | 21,90  | 7383  | - | - | -  |
| 14 | ССЦ 9-92      | Перемычки сборные ж/б из<br>бетона М-200   | "    | 36,90  | 64,40  | 2376  | - | - | -  |
| 15 | ССЦ 9-284     | Прогонь сборные ж/б из<br>бетона М-250   | "    | 7,2I   | 69,48  | 50I   | - | - | -  |
| 16 | ССЦ 9-284     | То же, из бетона М-300   | "    | 14,40  | 70,30  | 1012  | - | - | -  |

| I  | 2                | 3   | 4   | 5    | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------|---|-----|------|--------|-------|---|---|----|
| 17 | ССЦ 9-92         | Опорные подушки из бетона М-200   | м3  | 1,79 | 64,40  | 115   | - | - | -  |
| 18 | ССЦ I-I7         | Бетон М-200   | "   | 3,77 | 28,20  | 106   | - | - | -  |
| 19 | ССЦ таб 3-II     | Арматура класса А-I для сборных ж/б конструкций   | т   | 6,84 | 229,00 | 1566  | - | - | -  |
| 20 | ССЦ табл.3-I-3   | То же, А-3  | "   | 3,56 | 250,00 | 890   | - | - | -  |
| 21 | ССЦ таб.3-I-6    | То же, В-I  | "   | 0,25 | 321,00 | 80    | - | - | -  |
| 22 | СИ24-7           | Арматура для монолита класса А-I  | т   | 0,18 | 253,00 | 46    | - | - | -  |
| 23 | ССЦ п.18 таб.3-I | Металлизация анкеров  | "   | 0,13 | 178,00 | 23    | - | - | -  |
| 24 | СИ4-I23          | Плиты теплоизоляционные минералсатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-100 | м3  | 6,32 | 20,40  | 129   | - | - | -  |
|    |                  | Всего по разделу I  | руб | -    | -      | 75177 | - | - | -  |
|    |                  | в том числе:  |     |      |        |       |   |   |    |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ  | "   | -    | -      | 59750 | - | - | -  |
|    |                  | Накладные расходы   | "   | -    | -      | 9859  | - | - | -  |



| 1  | 2                  | 3  | 4   | 5      | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|--|-----|--------|--------|-------|---|---|----|
|    |                    | Накладные НУЧП   | руб | -      | -      | -     | - | - | -  |
|    |                    | Плановые накопления  | "   | -      | -      | 5568  | - | - | -  |
|    |                    | Плановые НУЧП  | "   | -      | -      | -     | - | - | -  |
|    |                    | Всего стоимость общестроительных работ   | "   | -      | -      | 75177 | - | - | -  |
|    |                    | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -      | -      | -     | - | - | -  |
|    |                    | Раздел 2. Перекрытие   |     |        |        |       |   |   |    |
| 25 | E7-460<br>39-5-1,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт  | 80,00  | 2,09   | 167   | - | - | -  |
| 26 | E7-463<br>39-6-1,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | "   | 199,00 | 3,09   | 615   | - | - | -  |
| 27 | E7-29I<br>I7-7     | Установка горизонтальных стальных элементов  | т   | 0,14   | 342,00 | 48    | - | - | -  |

| I  | 2                         | 3   | 4  | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|---|----|--------|--------|------|---|---|----|
| 28 | E6-I75<br>I6-3            | Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м                     | м3 | 14,14  | 8,72   | 123  | - | - | -  |
|    |                           | Стоимость материалов:   |    |        |        |      |   |   |    |
| 29 | ССЦ 2-4                   | Раствор цементный М-100   | м3 | 13,68  | 24,40  | 334  | - | - | -  |
| 30 | ССЦ I-I7                  | Бетон М-200   | "  | 14,35  | 28,20  | 405  | - | - | -  |
| 31 | CI24-I0                   | Арматура класса А-I   | т  | 0,26   | 338,00 | 88   | - | - | -  |
| 32 | CI24-I2                   | Арматура класса А-3   | "  | 0,37   | 325,00 | 120  | - | - | -  |
|    |                           | Стоимость изделий:  |    |        |        |      |   |   |    |
| 33 | ССЦ<br>п. II-I58<br>прим. | Плиты перекрытия с крупными пустотами нормативной нагрузкой 660 кг/м3, приведенной толщиной 11,72 см, марки ПК-63-10-4А4Т и марки ПК-63-12-4А4Т | м2 | 775,51 | 8,99   | 6972 | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20+0,98   |    |        |        |      |   |   |    |
| 34 | ССЦ<br>п. II-I58          | То же, нормативной нагрузкой 800 кг/м2 марки ПК-63-10-6А4Т, ПК-63-12-6А4Т   | "  | 237,70 | 9,36   | 2225 | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20+1,35   |    |        |        |      |   |   |    |

| 1  | 2                         | 3  | 4  | 5      | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|--|----|--------|------|------|---|---|----|
| 35 | ССЦ<br>п. II-158          | То же, пролетом 5,98 м<br>марки ПК-60-10-6А4Т, ПК-<br>-60-12-6А4Т  | м2 | 115,04 | 9,05 | 1041 | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20+1,04  |    |        |      |      |   |   |    |
| 36 | ССЦ<br>п. II-158          | То же, нормативной на-<br>грузкой 970 кг/м2 марки<br>ПК-60-10-8А4Т, ПК-60-12-<br>-8А4Т                   | "  | 109,12 | 9,42 | 1028 | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20+1,41  |    |        |      |      |   |   |    |
| 37 | ССЦ<br>п. II-158          | То же, пролетом 6,28 м<br>марки ПК-63-10-8А4Т,<br>ПК-63-12-8А4Т  | "  | 107,02 | 9,62 | 1030 | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20+1,61  |    |        |      |      |   |   |    |
| 38 | ССЦ<br>п. II-158<br>прим. | То же, длиной пролета<br>4,48 м, приведенной тол-<br>щиной 12,7 см, норматив-<br>ной нагрузкой 660 кг/м2 | м2 | 40,08  | 8,49 | 340  | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,81+0,20x2+0,28  |    |        |      |      |   |   |    |
| 39 | ССЦ<br>п. II-148<br>прим. | То же, приведенной тол-<br>щиной 12,0 см   | "  | 5,33   | 8,29 | 44   | - | - | -  |

| I  | 2                         | 3   | 4              | 5      | 6    | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|---|----------------|--------|------|-------|---|---|----|
| 40 | ССЦ<br>п. II-I6I<br>прим. | Плиты плоские пролетом<br>2,68 м, толщиной 12,0 см,<br>нормативной нагрузкой<br>980 кг/м <sup>2</sup> марки ПК-27-10,<br>ПК-27-12 | м <sup>2</sup> | 65,37  | 7,36 | 481   | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,41-0,05=7,405  |                |        |      |       |   |   |    |
| 41 | ССЦ<br>п. II-I6I<br>прим. | То же, пролетом 2,98 м,<br>марки ПК-30-10   | "              | 23,60  | 7,41 | 175   | - | - | -  |
| 42 | ССЦ<br>п. II-I6I<br>прим. | То же, нормативной на-<br>грузкой 800 кг/м <sup>2</sup>   | "              | 181,05 | 7,34 | 1329  | - | - | -  |
|    |                           | Цена:<br>7,41-0,07=7,34   |                |        |      |       |   |   |    |
|    |                           | Итого по разделу 2  | руб            | -      | -    | 20841 | - | - | -  |
|    |                           | в том числе:  |                |        |      |       |   |   |    |
|    |                           | Стоимость общестроитель-<br>ных работ   | "              | -      | -    | 16565 | - | - | -  |
|    |                           | Накладные расходы   | "              | -      | -    | 2733  | - | - | -  |
|    |                           | Накладные НУЧП  | "              | -      | -    | -     | - | - | -  |
|    |                           | Плановые накопления   | "              | -      | -    | 1543  | - | - | -  |
|    |                           | Плановые НУЧП   | "              | -      | -    | -     | - | - | -  |

| I  | 2                  | 3   | 4   | 5      | 6    | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|---|-----|--------|------|-------|---|---|----|
|    |                    | Всего стоимость общестроительных работ  | руб | -      | -    | 20841 | - | - | -  |
|    |                    | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -      | -    | -     | - | - | -  |
|    |                    | Раздел 3. Покрытие  |     |        |      |       |   |   |    |
| 43 | E7-460<br>39-5-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м  | шт  | 54,00  | 2,09 | 113   | - | - | -  |
| 44 | E7-463<br>39-6-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 10 м <sup>2</sup> с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | "   | 212,00 | 3,09 | 655   | - | - | -  |
| 45 | E7-451<br>39-2-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 15 м <sup>2</sup> с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м     | "   | 32,00  | 2,99 | 96    | - | - | -  |

| I  | 2                         | 3  | 4  | 5       | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|--|----|---------|--------|------|---|---|----|
| 46 | Е7-29I<br>I7-7            | Установка горизонтальных<br>стальных элементов   | т  | 0,36    | 342,00 | I23  | - | - | -  |
| 47 | Е6-179<br>I6-7            | Укладка бетона М-200 по<br>сетке   | м3 | 68,64   | 27,70  | I90I | - | - | -  |
| 48 | Е6-175<br>I6-3            | Устройство безбалочных<br>перекрытий железобетонных<br>из бетона М-200 толщиной<br>более 200 мм на высоте от<br>опорной площадки до 6 м                                  | "  | 12,34   | 8,72   | I08  | - | - | -  |
|    |                           | Стоимость материалов:  |    |         |        |      |   |   |    |
| 49 | ССЦ 2-4                   | Раствор цементный М-100  | м3 | 16,53   | 24,40  | 403  | - | - | -  |
| 50 | ССЦ I-I7                  | Бетон М-200  | "  | 21,29   | 28,20  | 600  | - | - | -  |
| 51 | СИ24-10                   | Арматура класса А-I  | т  | 0,12    | 338,00 | 4I   | - | - | -  |
| 52 | СИ24-12                   | Арматура класса А-3  | "  | 0,33    | 325,00 | I07  | - | - | -  |
| 53 | СИ24-43                   | Арматура класса В-I  | "  | 0,15    | 392,00 | 59   | - | - | -  |
|    |                           | Стоимость изделий:   |    |         |        |      |   |   |    |
| 54 | ССЦ<br>п. II-I58<br>прим. | Плита перекрытия с круглы-<br>ми пустотами нормативной<br>нагрузкой 660 кг/м <sup>2</sup> , при-<br>веденной толщиной II,72 см<br>марки ПК-63-10-4А4Т и<br>ПК-63-12-4А4Т | м2 | 1077,94 | 8,99   | 969I | - | - | -  |
|    |                           | Цена: 7,8I+0,20+0,98   |    |         |        |      |   |   |    |

| 1  | 2                         | 3   | 4  | 5      | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------------|---|----|--------|------|------|---|---|----|
| 55 | ССЦ<br>п. II-158<br>прим. | То же, пролетом 5,98 м,<br>марки ПК-63-12-6А4Т<br><br>Цена:<br>7,81+0,20+1,04=9,05  | м2 | 14,94  | 9,05 | 135  | - | - | -  |
| 56 | ССЦ<br>II-158<br>прим.    | То же, пролетом 6,28 м,<br>марки ПК-63-10-8А4Т,<br>ПК-63-12-8А4Т<br><br>Цена:<br>7,81+0,20+1,61=9,62  | "  | 90,83  | 9,62 | 874  | - | - | -  |
| 57 | ССЦ<br>III-158<br>прим.   | То же, пролетом 5,98 м,<br>марки ПК-60-10-4А4Т,<br>ПК-60-12-4А4Т, норматив-<br>ной нагрузкой 660 кг/м2  | м2 | 122,16 | 8,86 | 1082 | - | - | -  |
| 58 | ССЦ<br>II-158<br>прим.    | То же, нормативной на-<br>грузкой 970 кг/м2 марки<br>ПК-60-12-8А4Т, ПК-60-10-<br>8А4Т   | "  | 65,68  | 9,42 | 619  | - | - | -  |
| 59 | ССЦ<br>II-158<br>пр. л.   | То же, длиной пролета<br>4,48 м, приведенной тол-<br>щиной 12,7 см, норматив-<br>ной нагрузкой 660 кг/м2,<br>марки ПК-4-45-15<br><br>Цена:<br>7,81+0,20+0,28=8,29 | м2 | 40,08  | 8,29 | 332  | - | - | -  |
| 60 | ССЦ<br>II-158             | То же, приведенной тол-<br>щиной 12,0 см, марки<br>ПК-4-45-12   | "  | 5,33   | 8,29 | 44   | - | - | -  |

| I  | 2                      | 3   | 4   | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------------|---|-----|--------|-------|-------|---|---|----|
| 61 | ССЦ<br>II-161<br>прим. | То же, плиты плоские пролетом 2,68 м, толщиной 12,0 см, нормативной нагрузкой 980 кг/м <sup>2</sup> , марки ПК-27-10, ПК-27-12              | м2  | 48,88  | 7,36  | 360   | - | - | -  |
|    |                        | Цена:<br>7,41-0,05=7,36   |     |        |       |       |   |   |    |
| 62 | ССЦ<br>II-161<br>прим. | То же, нормативной нагрузкой 800 кг/м <sup>2</sup> , марки ПК-30-12   | "   | 134,90 | 7,34  | 990   | - | - | -  |
|    |                        | Цена:<br>7,41-0,07=7,34   |     |        |       |       |   |   |    |
| 63 | ССЦ<br>II-158          | Плиты с круглыми пустотами, пролетом 11,98 м, приведенной толщиной 17,0 см, нормативной нагрузкой 770 кг/м <sup>2</sup> марки ПК-4.5-120.10 | м2  | 379,52 | 14,89 | 5651  | - | - | -  |
|    |                        | Цена:<br>7,81+0,20x6+5,88=14,89   |     |        |       |       |   |   |    |
|    |                        | Всего по разделу 3  | руб | -      | -     | 30178 | - | - | -  |
|    |                        | в том числе:  |     |        |       |       |   |   |    |
|    |                        | Стоимость общестроительных работ  | "   | -      | -     | 23984 | - | - | -  |
|    |                        | Накладные расходы   | "   | -      | -     | 3958  | - | - | -  |



| I                | 2               | 3   | 4         | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 |
|------------------|-----------------|---|-----------|--------|-------|-------|---|---|----|
|                  |                 | Накладные НУЧП  | руб       | -      | -     | -     | - | - | -  |
|                  |                 | Плановые накопления   | "         | -      | -     | 2236  | - | - | -  |
|                  |                 | Плановые НУЧП   | "         | -      | -     | -     | - | - | -  |
|                  |                 | Всего стоимость общестроительных работ  | "         | -      | -     | 30178 | - | - | -  |
|                  |                 | Нормативная условно-чистая продукция  | "         | -      | -     | -     | - | - | -  |
| Раздел 4. Кровля |                 |   |           |        |       |       |   |   |    |
| 64               | E12-289<br>9-6  | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике | 100<br>м2 | 19,94  | 49,90 | 995   | - | - | -  |
| 65               | E12-288<br>9-5  | Укладка керамзитового гравия для создания уклона средней толщиной 135 мм                        | м3        | 269,14 | 2,25  | 606   | - | - | -  |
| 66               | E12-286<br>9-3  | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона  | 100<br>м2 | 19,94  | 17,30 | 345   | - | - | -  |
| 67               | E12-299<br>10-1 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм  | "         | 19,94  | 14,80 | 295   | - | - | -  |

| I  | 2                | 3   | 4         | 5     | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------|---|-----------|-------|--------|------|---|---|----|
| 68 | Е12-300<br>10-1  | На каждый 1 мм изменения<br>толщины цементной стяжки<br>добавлять или исключить<br>по расценке ном. 299   | 100<br>м2 | 99,68 | 0,08   | 8    | - | - | -  |
| 69 | Е12-136<br>2-1-1 | Устройство кровель рулон-<br>ных плоских четырехслой-<br>ных для зданий с фонаря-<br>ми и зданий без фонарей<br>шириной от 12 до 24 м на<br>битумной мастике из трех<br>слоев рубероида РМ-350 с<br>защитным слоем из руберо-<br>ида РК-420 | "         | 19,94 | 241,00 | 4805 | - | - | -  |
| 70 | Е12-289<br>9-6   | Устройство оклеечной па-<br>роизоляции покрытий в<br>один слой из рубероида<br>РМ-350, на битумной мас-<br>тиле   | "         | 19,94 | 49,90  | 995  | - | - | -  |
| 71 | Е12-276<br>8-1   | Устройство обрамлений на<br>фасадах, включая водоосто-<br>чные трубы из готовых<br>элементов  | 100<br>м2 | 25,26 | 28,90  | 730  | - | - | -  |
| 72 | Е8-36<br>5-4     | Стены из керамического<br>кирпича внутренние, для<br>зданий высотой до 9 эта-<br>жей, при высоте этажа<br>до 4 м  | м3        | 6,78  | 3,02   | 20   | - | - | -  |

| I  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|-------|---|---|----|
| 73 | Е7-668<br>47-II-I,8 | Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт   | 282,00 | 0,72   | 203   | - | - | -  |
|    |                     | Стоимость материалов и изделий:   |      |        |        |       |   |   |    |
| 74 | ССЦ 7-32            | Гравий керамзитовый   | м3   | 279,91 | 12,30  | 3443  | - | - | -  |
| 75 | ССЦ 6-1             | Кирпич керамический   | т.шт | 2,58   | 68,00  | 175   | - | - | -  |
| 76 | ССЦ 2-2             | Раствор цементно-известковый М-50   | м3   | 1,56   | 21,90  | 34    | - | - | -  |
| 77 | ССЦ 2 3             | Раствор цементный М-75  | "    | 41,97  | 23,30  | 978   | - | - | -  |
| 78 | ССЦ 3-147           | Плиты из ячеистого бетона   | м3   | 328,55 | 16,00  | 5257  | - | - | -  |
| 79 | ССЦ<br>II-239       | Плиты парапетные из бетона М-200  | "    | 9,72   | 71,10  | 691   | - | - | -  |
| 80 | ССЦ тб.3-1          | Арматура класса Вр-1  | т    | 0,16   | 321,00 | 51    | - | - | -  |
|    |                     | Всего по разделу 4  | руб  | -      | -      | 22194 | - | - | -  |
|    |                     | в том числе:  |      |        |        |       |   |   |    |
|    |                     | Стоимость общестроительных работ  | "    | -      | -      | 17641 | - | - | -  |
|    |                     | Накладные расходы   | "    | -      | -      | 2910  | - | - | -  |

| I  | 2             | 3  | 4         | 5    | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---------------|--|-----------|------|--------|-------|---|---|----|
|    |               | Накладные НУЧП   | руб       | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | Плановые накопления  | "         | -    | -      | 1643  | - | - | -  |
|    |               | Плановые НУЧП  | "         | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | Всего стоимость общестроительных работ   | "         | -    | -      | 22194 | - | - | -  |
|    |               | Нормативная условно-чистая продукция   | "         | -    | -      | -     | - | - | -  |
|    |               | Раздел 5. Полы   |           |      |        |       |   |   |    |
|    |               | а) Основание   |           |      |        |       |   |   |    |
| 81 | EII-55<br>8-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм                                     | 100<br>м2 | 1,20 | 17,20  | 21    | - | - | -  |
| 82 | EII-16<br>3-1 | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, первый слой      | "         | 0,60 | 118,00 | 71    | - | - | -  |
| 83 | EII-17<br>3-2 | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, последующий слой | "         | 0,60 | 77,00  | 46    | - | - | -  |
|    |               | Стоимость материалов:  |           |      |        |       |   |   |    |
| 84 | ССЦ 2-5       | Раствор цементный М-150  | м3        | 2,45 | 25,90  | 63    | - | - | -  |
|    |               | б) Покрытие  |           |      |        |       |   |   |    |

| I  | 2               | 3   | 4         | 5      | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|-----------------|---|-----------|--------|--------|-------|---|---|----|
| 85 | EII-207<br>28-I | Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизоляционной подоснове, толщиной не менее 3,6 мм | 100<br>м2 | 25,21  | 453,00 | 11420 | - | - | -  |
| 86 | EII-135<br>20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем                                | "         | 3,99   | 363,00 | 1449  | - | - | -  |
| 87 | EII-184<br>27-2 | Покрытие из реек 60x60  | "         | 3,04   | 488,00 | 1482  | - | - | -  |
| 88 | EII-132<br>20-I | Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе  | "         | 4,84   | 58,30  | 282   | - | - | -  |
|    |                 | Стоимость материалов и изделий:   |           |        |        |       |   |   |    |
| 89 | ССЦ<br>3-120    | Плиты из бетона с мозаичным покрытием   | м2        | 488,60 | 3,06   | 1495  | - | - | -  |
| 90 | ССЦ 2-5         | Раствор цементный М-150   | м3        | 10,31  | 25,90  | 267   | - | - | -  |
|    |                 | Всего по разделу 5  | руб       | -      | -      | 20880 | - | - | -  |
|    |                 | в том числе:  |           |        |        |       |   |   |    |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ  | "         | -      | -      | 16596 | - | - | -  |
|    |                 | Накладные расходы   | "         | -      | -      | 2738  | - | - | -  |

| I                  | 2                  | 3   | 4   | 5    | 6    | 7     | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|--------------------|---|-----|------|------|-------|---|---|----|
|                    |                    | Накладные НУЧП  | руб | -    | -    | -     | - | - | -  |
|                    |                    | Плановые накопления   | "   | -    | -    | 1546  | - | - | -  |
|                    |                    | Плановые НУЧП   | "   | -    | -    | -     | - | - | -  |
|                    |                    | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -    | -    | 20880 | - | - | -  |
|                    |                    | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -    | -    | -     | - | - | -  |
| Раздел 6. Лестницы |                    |   |     |      |      |       |   |   |    |
| 91                 | E7-510<br>4I-6-I,8 | Укладка лестничных маршей -площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м   | шт  | 4,00 | 5,76 | 23    | - | - | -  |
| 92                 | E7-502<br>4I-2-I,8 | Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м          | "   | 3,00 | 3,32 | 10    | - | - | -  |
| 93                 | E7-506<br>4I-4-I,8 | Укладка лестничных маршей массой более 1 т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | "   | 2,00 | 3,11 | 6     | - | - | -  |

| I   | 2                   | 3   | 4  | 5     | 6     | 7  | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|---|----|-------|-------|----|---|---|----|
| 94  | Е7-668<br>47-II-I,8 | Облицовка маршей ж/б про-<br>ступями  | шт | 86,00 | 0,72  | 62 | - | - | -  |
| 95  | Е7-668<br>47-II-I,8 | Установка ступеней  | "  | 20,00 | 0,72  | 14 | - | - | -  |
| 96  | Е9-46<br>7-I        | Ограждение лестничных<br>маршей и площадок  | т  | 0,6I  | 58,00 | 35 | - | - | -  |
| 97  | Е7-445<br>38-10-I,8 | Укладка перемычек массой<br>до 0,3 т при наибольшей<br>массе монтажных элементов<br>до 5 т и высоте зданий<br>до 30 м | шт | 2,00  | 0,23  | 1  | - | - | -  |
| 98  | Е7-430<br>38-5-I,8  | Укладка ригелей массой<br>до 1 т при наибольшей<br>массе монтажных элемен-<br>тов до 5 т и высоте зда-<br>ний до 30 м | "  | 1,00  | 2,55  | 3  | - | - | -  |
| 99  | Е7-433<br>38-6-I,8  | Укладка ригелей массой<br>до 2 т при наибольшей<br>массе монтажных элемен-<br>тов до 5 т и высоте зда-<br>ний до 30 м | "  | 1,00  | 3,88  | 4  | - | - | -  |
| 100 | Е7-435<br>38-7-I,8  | Укладка ригелей масой<br>до 2 т при высоте зданий<br>более 40 м до 57 м   | "  | 1,00  | 4,72  | 5  | - | - | -  |
| 101 | Е7-445<br>38-10-I,8 | Установка опорных подушек   | шт | 4,00  | 0,23  | 1  | - | - | -  |

| I   | 2                  | 3   | 4                     | 5    | 6      | 7  | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------------|---|-----------------------|------|--------|----|---|---|----|
| I02 | E7-460<br>39-5-I,8 | Установка панелей пере-<br>крытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с<br>опиранием на две стороны<br>при наибольшей массе мон-<br>тажных элементов до 5 т<br>и высоте зданий до 30 м | шт                    | 1,00 | 2,09   | 2  | - | - | -  |
| I03 | E6-I68<br>15-9     | Монолитные заделки из<br>бетона М-200   | м <sup>3</sup>        | 0,38 | 13,70  | 5  | - | - | -  |
| I04 | E11-I35<br>20-3    | Устройство покрытий на<br>цементном растворе из<br>плиток керамических для<br>полов, одноцветных с<br>красителем  | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,25 | 363,00 | 89 | - | - | -  |
| I05 | E8-32<br>5-2       | Стены из керамического<br>кирпича наружные средней<br>сложности, для зданий<br>высотой до 9 этажей, при<br>высоте этажа до 4 м  | м <sup>3</sup>        | 4,85 | 3,36   | 16 | - | - | -  |
| I06 | E15-622            | Окраска суриком стальных<br>переплетов, решеток, са-<br>нитарно-технических при-<br>боров, труб диаметром<br>менее 50 мм и т.п. за 2<br>раза                                    | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,16 | 53,40  | 9  | - | - | -  |
|     |                    | Стоимость материалов и<br>изделий:  |                       |      |        |    |   |   |    |
| I07 | ССЦ 9-92           | Перемычки сборные ж/б<br>из бетона М-200  | м <sup>3</sup>        | 0,34 | 64,40  | 22 | - | - | -  |



| I   | 2           | 3  | 4  | 5      | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------------|--|----|--------|--------|-----|---|---|----|
| 108 | ССЦ 9-288   | Ригели сборные ж/б из бетона М-400                                   | м3 | 1,01   | 71,85  | 73  | - | - | -  |
| 109 | ССЦ 9-287   | То же, из бетона М-300   | "  | 1,10   | 70,40  | 77  | - | - | -  |
| 110 | ССЦ 9-92    | Сборные опорные подушки из бетона М-200                              | м3 | 0,07   | 64,40  | 5   | - | - | -  |
| 111 | ССЦ I-I7    | Бетон М-200  | "  | 0,39   | 28,20  | 11  | - | - | -  |
| 112 | ССЦ II-167  | Марши сборные ж/б по ступеням под облицовку                          | м2 | 26,00  | 10,80  | 281 | - | - | -  |
| 113 | ССЦ II-168  | То же, бетонными ступенями   | "  | 4,94   | 12,30  | 61  | - | - | -  |
| 114 | ССЦ II-169  | Площадки сборные ж/б   | "  | 9,99   | 9,94   | 99  | - | - | -  |
| 115 | ССЦ II-I73  | Проступи сборные ж/б   | "  | 113,60 | 1,67   | 190 | - | - | -  |
| 116 | ССЦ II-I72  | Ступени сборные ж/б  | "  | 22,80  | 3,72   | 85  | - | - | -  |
| 117 | ССЦ 2-5     | Раствор цементный М-150  | м3 | 0,55   | 25,90  | 14  | - | - | -  |
| 118 | С121-1981   | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полусовой и круглой стали | т  | 0,61   | 327,00 | 199 | - | - | -  |
| 119 | ССЦ таб.3-1 | Арматура класса А-I для сборного железобетона                        | кг | 2,50   | 0,23   | 1   | - | - | -  |
| 120 | ССЦ т.3-1-6 | То же, класса В-I  | "  | 7,20   | 0,32   | 2   | - | - | -  |

| I   | 2                      | 3  | 4              | 5     | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------------|--|----------------|-------|-------|------|---|---|----|
| I21 | ССЦ<br>Т.3-1-3         | То же, класса А-3  | кг             | 84,10 | 0,25  | 21   | - | - | -  |
| I22 | ССЦ<br>Т.3-1-2         | То же, класса АТ-5   | "              | 91,10 | 0,24  | 22   | - | - | -  |
| I23 | ССЦ<br>Т.3-1-6         | То же, класса Вр-1   | "              | 21,00 | 0,32  | 7    | - | - | -  |
| I24 | ССЦ<br>Т.3-1-13        | То же, закладные детали  | "              | 53,40 | 0,41  | 22   | - | - | -  |
| I25 | ССЦ<br>II-16I<br>прим. | Плиты плоские пролетом<br>3,0 м, приведенной толщи-<br>ной 12,0 см, нормативной<br>нагрузкой 980 кг/м <sup>2</sup> марки<br>ПТ-30-10 | м <sup>2</sup> | 3,00  | 7,41  | 22   | - | - | -  |
| I26 | ССЦ 6-1                | Кирпич керамический  | т.шт           | 1,86  | 68,00 | 126  | - | - | -  |
| I27 | ССЦ 2-2                | Раствор цементно-извест-<br>ковый  | м <sup>3</sup> | 1,12  | 21,90 | 25   | - | - | -  |
|     |                        | Всего по разделу 6   | руб            | -     | -     | 2053 | - | - | -  |
|     |                        | в том числе:   |                |       |       |      |   |   |    |
|     |                        | Стоимость общестроитель-<br>ных работ  | "              | -     | -     | 1416 | - | - | -  |
|     |                        | Накладные расходы  | "              | -     | -     | 233  | - | - | -  |
|     |                        | Накладные НУЧП   | "              | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                        | Плановые накопления  | "              | -     | -     | 130  | - | - | -  |

| 1   | 2            | 3   | 4         | 5    | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------|---|-----------|------|-------|------|---|---|----|
|     |              | Плановые НУЧП   | руб       | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |              | Всего стоимость общестроительных работ  | "         | -    | -     | 1779 | - | - | -  |
|     |              | Нормативная условно-чистая продукция  | "         | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |              | Стоимость металломонтажных работ  | руб       | -    | -     | 234  | - | - | -  |
|     |              | Накладные расходы   | "         | -    | -     | 20   | - | - | -  |
|     |              | Накладные НУЧП  | "         | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |              | Плановые накопления   | "         | -    | -     | 20   | - | - | -  |
|     |              | Плановые НУЧП   | "         | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |              | Всего стоимость металло-монтажных работ   | "         | -    | -     | 274  | - | - | -  |
|     |              | Нормативная условно-чистая продукция  | "         | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |              | Раздел 7. Перегородки   |           |      |       |      |   |   |    |
| I28 | Е8-43<br>5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м | 100<br>м2 | 5,93 | 75,40 | 447  | - | - | -  |

| I   | 2                   | 3   | 4  | 5      | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|---|----|--------|-------|-----|---|---|----|
| I29 | EII-II<br>I-II      | Бетонная подготовка под перегородки I этажа   | м3 | 5,30   | 2,50  | 13  | - | - | -  |
| I30 | E7-629<br>46-3-1,8  | Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м  | шт | 14,00  | 3,56  | 50  | - | - | -  |
| I31 | E7-632<br>46-6-1,8  | Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | "  | 156,00 | 4,01  | 626 | - | - | -  |
| I32 | E7-445<br>38-10-1,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м                                     | шт | 54,00  | 0,23  | 12  | - | - | -  |
| I33 | E26-3I<br>8-4       | Изоляция тамбурных перегородок минераловатными плитами  | м3 | 1,66   | 35,90 | 60  | - | - | -  |
| I34 | E26-34<br>8-7       | Изоляция перекрытий тамбурных минераловатными плитами   | "  | 0,46   | 43,80 | 20  | - | - | -  |
| I35 | E10-48<br>8-5       | Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах  | м  | 17,30  | 2,40  | 42  | - | - | -  |

| I   | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------------|---|------|--------|--------|------|---|---|----|
| I36 | Е10-84<br>I4-I         | Установка фрамуг в перегородках   | м2   | 3,16   | 2,99   | 9    | - | - | -  |
|     |                        | Стоимость материалов и изделий:   |      |        |        |      |   |   |    |
| I37 | СII4-I23               | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М100 | м3   | 2,10   | 20,40  | 43   | - | - | -  |
| I38 | ССЦ 6-I                | Кирпич керамический   | т.шт | 29,88  | 68,00  | 2032 | - | - | -  |
| I39 | ССЦ 2-2                | Раствор цементно-известковый  | м3   | 13,64  | 21,90  | 299  | - | - | -  |
| I40 | ССЦ 3-I75              | Гипсобетонные панели перегородок площадью более 6 м2, толщиной 80 мм                                      | м2   | 99,08  | 4,24   | 420  | - | - | -  |
| I41 | ССЦ 3-I9               | То же, площадью до 6 мм2  | "    | 552,30 | 4,34   | 2397 | - | - | -  |
| I42 | ССЦ 9-92               | Перекрышки сборные ж/б из бетона М-200  | м3   | 1,66   | 64,40  | 107  | - | - | -  |
| I43 | ССЦ т.ч.<br>тб.3-I п.6 | Арматура класса В-I   | т    | 0,04   | 321,00 | 13   | - | - | -  |
| I44 | "- п.3                 | То же, класса А-3   | "    | 0,02   | 250,00 | 5    | - | - | -  |
| I45 | СИ22-465               | Щиты и двери санузлов   | м2   | 32,35  | 10,00  | 323  | - | - | -  |
| I46 | СИ22-I6                | Стоимость фрамуг ИФ-I   | "    | 3,16   | 26,80  | 85   | - | - | -  |

| I   | 2              | 3                                      | 4   | 5     | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|----------------|--|-----|-------|------|------|---|---|----|
| I47 | СIII-432       | Скобяные приборы для фрамуг            | к-т | 4,00  | 0,86 | 3    | - | - | -  |
|     |                | Всего по разделу 7                     | руб | -     | -    | 8814 | - | - | -  |
|     |                | в том числе:                           |     |       |      |      |   |   |    |
|     |                | Стоимость общестроительных работ       | "   | -     | -    | 7006 | - | - | -  |
|     |                | Накладные расходы                      | "   | -     | -    | 1156 | - | - | -  |
|     |                | Накладные НУЧП                         | "   | -     | -    | -    | - | - | -  |
|     |                | Плановые накопления                    | "   | -     | -    | 652  | - | - | -  |
|     |                | Плановые НУЧП                          | "   | -     | -    | -    | - | - | -  |
|     |                | Всего стоимость общестроительных работ | "   | -     | -    | 8814 | - | - | -  |
|     |                | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -     | -    | -    | - | - | -  |
|     |                | Раздел 8. Перегородки остекленные      |     |       |      |      |   |   |    |
| I48 | EIO-44<br>8-I  | Перегородки деревянные из блоков       | м2  | 21,04 | 1,20 | 25   | - | - | -  |
| I49 | EIO-84<br>14-I | Установка фрамуг                       | "   | 3,84  | 2,99 | 11   | - | - | -  |

| I   | 2                   | 3  | 4         | 5     | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|--|-----------|-------|--------|-----|---|---|----|
| 150 | EI5-74I<br>202-I-4I | Остекление деревянных перегородок оконным 3 мм стеклом               | 100<br>м2 | 0,08  | 224,00 | 17  | - | - | -  |
| 151 | EI5-705<br>20I-I-35 | Остекление фрамуг  | "         | 0,04  | 121,00 | 5   | - | - | -  |
| 152 | EIO-70<br>II-I      | Каркас остекленных перегородок                                       | м3        | 0,13  | 112,00 | 15  | - | - | -  |
|     |                     | Стоимость изделий:   |           |       |        |     |   |   |    |
| 153 | CI22-224            | Блоки дверные двупольные с полотнами под остекленные марки Д0-2I-13С | м2        | 21,04 | 9,79   | 206 | - | - | -  |
| 154 | CI22-16             | Стоимость фрамуг ФВ-04-12  | "         | 3,84  | 26,80  | 103 | - | - | -  |
| 155 | CIII-432            | Скобяные приборы для фрамуг  | к-т       | 8,00  | 0,86   | 7   | - | - | -  |
| 156 | CIII-448-I          | Двери, входные в помещение, однопольные                              | "         | 8,00  | 2,97   | 24  | - | - | -  |
|     |                     | Всего по разделу 8   | руб       | -     | -      | 519 | - | - | -  |
|     |                     | в том числе:   |           |       |        |     |   |   |    |
|     |                     | Стоимость общестроительных работ                                     | "         | -     | -      | 413 | - | - | -  |
|     |                     | Накладные расходы  | "         | -     | -      | 68  | - | - | -  |
|     |                     | Накладные НУЧП   | "         | -     | -      | -   | - | - | -  |

| I   | 2               | 3   | 4   | 5      | 6    | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------|---|-----|--------|------|------|---|---|----|
|     |                 | Плановые накопления   | руб | -      | -    | 38   | - | - | -  |
|     |                 | Плановые НУЧП   | "   | -      | -    | -    | - | - | -  |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -      | -    | 519  | - | - | -  |
|     |                 | Нормативная условно-числовая продукция  | "   | -      | -    | -    | - | - | -  |
|     |                 | Раздел 9. Окна и витраж   |     |        |      |      |   |   |    |
| I57 | E10-74<br>I3-3  | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2                            | м2  | 6,64   | 4,47 | 30   | - | - | -  |
| I58 | E10-75<br>I3-4  | Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2                        | "   | 523,76 | 3,25 | 1702 | - | - | -  |
| I59 | E10-74<br>I3-3  | Установка фрамужных блоков  | м2  | 28,69  | 4,47 | 128  | - | - | -  |
| I60 | E10-II4<br>22-3 | Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2 | "   | 4,80   | 4,24 | 20   | - | - | -  |



| I   | 2                | 3  | 4         | 5      | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|--|-----------|--------|--------|------|---|---|----|
| I61 | E10-I03<br>I9-2  | Установка деревянных под-<br>оконных досок в каменных<br>стенах при высоте проема<br>до 2 м  | м2        | 93,10  | 0,92   | 86   | - | - | -  |
| I62 | E10-I04<br>I9-3  | Установка деревянных под-<br>оконных досок в каменных<br>стенах при высоте проема<br>более 2 м   | "         | 437,26 | 0,62   | 271  | - | - | -  |
| I63 | E15-701<br>201-1 | Остекление деревянных<br>оконных переплетов в жи-<br>лых и общественных ка-<br>менных зданиях двойных,<br>открывающихся в одну сто-<br>рону, оконным стеклом<br>3 мм | 100<br>м2 | 5,30   | 229,00 | 1215 | - | - | -  |
| I64 | E15-719<br>201-4 | Остекление деревянных<br>балконных дверных поло-<br>тен двойных, открываю-<br>щихся в одну сторону,<br>оконным стеклом 3 мм  | "         | 0,05   | 151,00 | 7    | - | - | -  |
| I65 | E15-155<br>29-6  | Установка и крепление<br>наличников для витражей   | 100<br>м  | 0,85   | 4,43   | 4    | - | - | -  |

Стоимость изделий:

Оконные блоки с отдель-  
ными переплетами, окра-  
шенные эмалями за 2 раза  
марки:

| I   | 2          | 3  | 4   | 5      | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------|--|-----|--------|-------|------|---|---|----|
| I66 | CI22-59    | OP-18-18Г  | м2  | 49,92  | 20,40 | 1018 | - | - | -  |
| I67 | CI22-51    | OP-18-9Г   | "   | 3,06   | 20,30 | 62   | - | - | -  |
| I68 | CI22-65    | OP-2I-24B  | "   | 390,40 | 19,60 | 7652 | - | - | -  |
| I69 | CI22-64    | OP-2I-21B  | "   | 46,86  | 20,80 | 975  | - | - | -  |
| I70 | CI22-63    | OP-2I-18B  | "   | 29,04  | 22,40 | 650  | - | - | -  |
| I71 | CI22-56    | OP-2I-12B, OP-2I-13,5  | "   | 7,54   | 22,00 | 166  | - | - | -  |
| I72 | CI22-55    | OP-2I-9B   | "   | 3,58   | 23,50 | 84   | - | - | -  |
| I73 | CI22-210   | Блоки дверные балконные с отдельными полотнами однопольные с фрамугами марки EP-28-9                 | м2  | 4,80   | 28,20 | 135  | - | - | -  |
|     |            | Фрамужные блоки с отдельными переплетами, окрашенные эмалями за 2 раза:                              |     |        |       |      |   |   |    |
| I74 | CI22-25    | ФН-06-19   | м2  | 2,85   | 23,50 | 67   | - | - | -  |
| I75 | CI22-21    | ФН-06-15   | "   | 5,40   | 24,50 | 132  | - | - | -  |
| I76 | CI22-20    | ФН-06/14   | "   | 13,44  | 26,30 | 353  | - | - | -  |
| I77 | CI22-16    | ФН-05-07   | "   | 7,00   | 25,80 | 188  | - | - | -  |
| I78 | CI11-415-1 | Скобяные изделия для окон с отдельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м | к-т | 2,00   | 1,78  | 4    | - | - | -  |

| I   | 2          | 3   | 4   | 5      | 6    | 7     | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------|---|-----|--------|------|-------|---|---|----|
| 179 | СIII-4I6-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м            | к-т | 16,00  | 2,63 | 42    | - | - | -  |
| 180 | СIII-4I7-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой                  | "   | 3,00   | 3,00 | 9     | - | - | -  |
| 181 | СIII-4I9-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1 м   | "   | 23,00  | 5,57 | 128   | - | - | -  |
| 182 | СIII-42I-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7 м | "   | 80,00  | 6,68 | 534   | - | - | -  |
| 183 | СIII-443   | Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные  | "   | 3,00   | 5,43 | 16    | - | - | -  |
| 184 | СI22-358   | Стоимость подоконных досок  | м   | 259,00 | 1,17 | 303   | - | - | -  |
| 185 | СI22-493   | Наличники марки Н-4   | "   | 85,10  | 0,30 | 26    | - | - | -  |
|     |            | Всего по разделу 9  | руб | -      | -    | 20139 | - | - | -  |

| I   | 2               | 3   | 4   | 5     | 6    | 7     | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------|---|-----|-------|------|-------|---|---|----|
|     |                 | Стоимость общестроительных работ  | руб | -     | -    | 16007 | - | - | -  |
|     |                 | Накладные расходы   | "   | -     | -    | 2640  | - | - | -  |
|     |                 | Накладные НУЧП  | "   | -     | -    | -     | - | - | -  |
|     |                 | Плановые накопления   | "   | -     | -    | 1492  | - | - | -  |
|     |                 | Плановые НУЧП   | "   | -     | -    | -     | - | - | -  |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -     | -    | 20139 | - | - | -  |
|     |                 | Нормативная условно-числовая продукция  | "   | -     | -    | -     | - | - | -  |
|     |                 | Раздел 10. Двери  |     |       |      |       |   |   |    |
| 186 | E10-I05<br>20-1 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 в наружных стенах    | м2  | 20,18 | 1,45 | 29    | - | - | -  |
| 187 | E10-I06<br>20-2 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 в наружных стенах | "   | 34,60 | 1,19 | 41    | - | - | -  |

| 1   | 2                | 3  | 4                     | 5     | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|--|-----------------------|-------|--------|-----|---|---|----|
| 188 | E10-I05<br>20-1  | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup> во внутренних стенах    | м <sup>2</sup>        | 83,08 | 1,45   | 120 | - | - | -  |
| 189 | E10-I06<br>20-2  | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м <sup>2</sup> во внутренних стенах | "                     | 24,52 | 1,19   | 29  | - | - | -  |
| 190 | E10-I08<br>20-4  | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3м <sup>2</sup>                 | "                     | 61,44 | 1,58   | 97  | - | - | -  |
| 191 | E10-I07<br>20-3  | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                   | "                     | 17,76 | 2,00   | 36  | - | - | -  |
| 192 | E15-730<br>20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом 4 мм   | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,33  | 222,00 | 73  | - | - | -  |
| 193 | E10-I40<br>26-I  | Монопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>                              | м <sup>2</sup>        | 20,18 | 1,34   | 27  | - | - | -  |

| I   | 2                 | 3  | 4  | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------------------|--|----|-------|-------|-----|---|---|----|
| 194 | Е10-141<br>26-2   | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 | м2 | 34,60 | 0,96  | 33  | - | - | -  |
| 195 | Е34-306<br>56-2   | Двери акустические глухие площадью проема до 3,5 м                                     | "  | 6,72  | 2,74  | 18  | - | - | -  |
| 196 | ССЦ ч.2<br>тех.ч. | Облицовка акустических дверных блоков дубовым шпоном                                   | "  | 11,00 | 4,59  | 50  | - | - | -  |
|     |                   | Стоимость изделий:   |    |       |       |     |   |   |    |
|     |                   | Блоки дверные марки:   |    |       |       |     |   |   |    |
| 197 | С122-259          | ДН-21-19ШРП  | м2 | 19,95 | 14,60 | 291 | - | - | -  |
| 198 | С122-256          | ДН-21-13ШРП  | "  | 21,84 | 16,10 | 352 | - | - | -  |
| 199 | С122-255          | ДН-21-10ШРП  | "  | 8,40  | 15,00 | 26  | - | - | -  |
| 200 | С122-264          | ДС-19-9ГТ  | "  | 17,10 | 28,30 | 484 | - | - | -  |
| 201 | С122-264          | ДС-20-8-16Т  | "  | 3,70  | 28,30 | 105 | - | - | -  |
| 202 | С122-225          | Остекление марки Д024-19   | м2 | 31,08 | 8,90  | 277 | - | - | -  |
| 203 | С122-224          | Д0-21-13   | "  | 13,15 | 9,79  | 129 | - | - | -  |
| 204 | С122-223          | ДГ-24-19   | "  | 16,14 | 13,80 | 223 | - | - | -  |
| 205 | С122-219          | Глухие, ДГ-21-10   | "  | 71,78 | 13,50 | 969 | - | - | -  |

| I   | 2          | 3  | 4   | 5     | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------|--|-----|-------|-------|------|---|---|----|
| 206 | CI22-2I8   | ДГ-2I-9                                    | м2  | 26,10 | 14,20 | 371  | - | - | -  |
| 207 | CI22-2I8   | ДГ-2I-8                                    | "   | 7,70  | 14,20 | 109  | - | - | -  |
| 208 | CI22-2I7   | ДГ-2I-7                                    | "   | 25,46 | 15,00 | 382  | - | - | -  |
| 209 | CI22-2I9   | ДГ-2I-12Л                                  | "   | 4,68  | 13,50 | 63   | - | - | -  |
| 210 | CI22-240   | Блоки дверные акустические марки ВАД-24-14 | м2  | 6,72  | 18,70 | 126  | - | - | -  |
| 211 | СIII-446-I | Двери, входные в здание, однопольные       | к-т | 14,00 | 6,73  | 94   | - | - | -  |
| 212 | СIII-448-I | Двери, входные в помещение, однопольные    | "   | 13,00 | 2,97  | 39   | - | - | -  |
| 213 | СIII-448-I | Двери, входные в помещение; однопольные    | "   | 78,00 | 2,97  | 232  | - | - | -  |
| 214 | СIII-448-I | Двери, входные в помещение, однопольные    | "   | 18,00 | 2,97  | 53   | - | - | -  |
|     |            | Всего по разделу 10                        | руб | -     | -     | 6267 | - | - | -  |
|     |            | в том числе:                               |     |       |       |      |   |   |    |
|     |            | Стоимость общестроительных работ           | "   | -     | -     | 4978 | - | - | -  |
|     |            | Накладные расходы                          | "   | -     | -     | 821  | - | - | -  |
|     |            | Накладные НУЧП                             | "   | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |            | Плановые накопления                        | "   | -     | -     | 468  | - | - | -  |

| 1   | 2                   | 3   | 4         | 5     | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|---|-----------|-------|-------|------|---|---|----|
|     |                     | Плановые НУЧП   | руб       | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                     | Всего стоимость общестроительных работ                    | "         | -     | -     | 6267 | - | - | -  |
|     |                     | Нормативная условно-чистая продукция                      | "         | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                     | Раздел II. Наружная отделка                               |           |       |       |      |   |   |    |
| 215 | Е8-57<br>7-1        | Расшивка швов кладки из кирпича                           | 100<br>м2 | 25,26 | 13,10 | 331  | - | - | -  |
| 216 | Е15-649<br>166-4-32 | Окраска кузбасским лаком металлического ограждения крылец | "         | 0,04  | 12,30 | 1    | - | - | -  |
| 217 | Е15-627<br>165-4-29 | Покрытие лаком деревянных ограждений крылец               | "         | 0,15  | 31,80 | 5    | - | - | -  |
|     |                     | Всего по разделу II                                       | руб       | -     | -     | 424  | - | - | -  |
|     |                     | в том числе:  |           |       |       |      |   |   |    |
|     |                     | Стоимость общестроительных работ                          | "         | -     | -     | 337  | - | - | -  |
|     |                     | Накладные расходы   | "         | -     | -     | 56   | - | - | -  |
|     |                     | Накладные НУЧП  | "         | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                     | Плановые накопления                                       | "         | -     | -     | 31   | - | - | -  |
|     |                     | Плановые НУЧП   | "         | -     | -     | -    | - | - | -  |



| I   | 2                  | 3  | 4         | 5     | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------------|--|-----------|-------|-------|------|---|---|----|
|     |                    | Всего стоимость общестроительных работ   | руб       | -     | -     | 424  | - | - | -  |
|     |                    | Нормативная условно-числовая продукция   | "         | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                    | Раздел I2. Внутренняя отделка  |           |       |       |      |   |   |    |
|     |                    | а) Штукатурные работы  |           |       |       |      |   |   |    |
| 218 | E15-262<br>55-5-II | Улучшенная штукатурка гипсоперлитовым раствором толщиной 2,0 см                  | 100<br>м2 | 61,49 | 65,40 | 4022 | - | - | -  |
| 219 | E15-262<br>55-5-II | То же, толщиной 4,0 см   | "         | 19,31 | 65,40 | 1263 | - | - | -  |
|     |                    | Объем 965,5х2<br>Объем увеличен в 2 раза в связи с изменением толщины штукатурки |           |       |       |      |   |   |    |
| 220 | E15-294<br>59-I    | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных | 100<br>м2 | 6,51  | 6,27  | 41   | - | - | -  |
| 221 | E15-296<br>59-3    | Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных           | "         | 35,84 | 3,93  | 141  | - | - | -  |
|     |                    | Стоимость материалов:  |           |       |       |      |   |   |    |

| 1                  | 2                   | 3  | 4         | 5      | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|---------------------|--|-----------|--------|-------|------|---|---|----|
| 222                | кальк. I            | Раствор гипсоперлитовый  | 1:3       | 134,30 | 12,17 | 1634 | - | - | -  |
| 223                | ССЦ 2-36            | Раствор цементно-известковый 1:1:4   | "         | 3,39   | 23,70 | 80   | - | - | -  |
| б) Малярные работы |                     |  |           |        |       |      |   |   |    |
| 224                | E15-57I<br>I59-II   | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100<br>м2 | 2,07   | 68,40 | 142  | - | - | -  |
| 225                | E15-568<br>I59-8    | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен   | "         | 7,68   | 76,70 | 589  | - | - | -  |
| 226                | E15-502<br>I52-2    | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная   | "         | 37,65  | 12,90 | 486  | - | - | -  |
| 227                | E15-5II<br>I53-4    | Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу                                   | "         | 23,22  | 11,90 | 276  | - | - | -  |
| 228                | E15-660<br>I68-3    | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен                        | "         | 24,56  | 76,30 | 1874 | - | - | -  |
| 229                | E15-578<br>I59-8-26 | Окраска оконных и дверных откосов масляной краской   | "         | 2,66   | 91,20 | 243  | - | - | -  |

в) Облицовочные работы

|     |                |  |           |      |        |       |   |   |   |
|-----|----------------|--|-----------|------|--------|-------|---|---|---|
| 230 | EI5-82<br>I4-I | Облицовка внутри зданий стен, гладкая, без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 100<br>м2 | 4,22 | 422,00 | 1781  | - | - | - |
|     |                | Всего по разделу I2  | руб       | -    | -      | 15396 | - | - | - |
|     |                | в том числе:   |           |      |        |       |   |   |   |
|     |                | Стоимость общестроительных работ   | "         | -    | -      | 10938 | - | - | - |
|     |                | Накладные расходы  | "         | -    | -      | 1804  | - | - | - |
|     |                | Накладные НУЧП   | "         | -    | -      | -     | - | - | - |
|     |                | Плановые накопления  | "         | -    | -      | 1020  | - | - | - |
|     |                | Плановые НУЧП  | "         | -    | -      | -     | - | - | - |
|     |                | Всего стоимость общестроительных работ   | "         | -    | -      | 13762 | - | - | - |
|     |                | Всего стоимость нормативной условно-чистой продукции   | "         | -    | -      | -     | - | - | - |
|     |                | Стоимость прочих работ   | руб       | -    | -      | 1634  | - | - | - |

| I   | 2                | 3   | 4         | 5    | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|---|-----------|------|--------|------|---|---|----|
|     |                  | Всего стоимость прочих работ  | руб       | -    | -      | 1634 | - | - | -  |
|     |                  | Раздел I3. Прочие работы  |           |      |        |      |   |   |    |
|     |                  | а) Эстрада  |           |      |        |      |   |   |    |
| 231 | Е8-38<br>5-5     | Кирпичная кладка столбиков  | м3        | 1,33 | 5,44   | 7    | - | - | -  |
| 232 | Е8-32<br>5-2     | Кирпичная кладка стен для лестницы  | "         | 0,10 | 3,36   | 1    | - | - | -  |
| 233 | Е8-16<br>4-3     | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой, гидроизолом | 100<br>м2 | 0,05 | 121,00 | 6    | - | - | -  |
| 234 | Е10-28<br>4-1    | Укладка прогонов и лаг  | м3        | 0,69 | 110,00 | 76   | - | - | -  |
| 235 | Е11-185<br>27-2  | Верхнее покрытие эстрады из бруса толщиной 54 мм  | 100<br>м2 | 0,28 | 706,34 | 200  | - | - | -  |
| 236 | Е10-146<br>28-1  | Лестницы внутриквартирные с подшивкой строгаными досками                                  | м2        | 0,57 | 27,30  | 16   | - | - | -  |
| 237 | Е15-606<br>163-2 | Рядовая разделка с последующей лессировкой, окрашенной поверхности дверных заполнений     | 100<br>м2 | 0,28 | 24,30  | 7    | - | - | -  |

| I   | 2                   | 3  | 4         | 5    | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|--|-----------|------|-------|-----|---|---|----|
| 238 | Е1032<br>6-I        | Обшивка каркасных стен<br>строгаными досками   | м2        | 9,14 | 2,14  | 20  | - | - | -  |
| 239 | Е15-627<br>165-4-29 | Покрытие малснями и<br>спиртовыми лаками по ок-<br>рашенной или огрунтован-<br>ной поверхности стен за<br>2 раза | 100<br>м2 | 0,09 | 31,80 | 3   | - | - | -  |
|     |                     | Стоимость материалов:  |           |      |       |     |   |   |    |
| 240 | ССЦ 6-I             | Кирпич глиняный обыкно-<br>венный  | т.шт      | 0,57 | 68,00 | 39  | - | - | -  |
| 241 | ССЦ 2-2             | Раствор цементный М-50   | м3        | 0,34 | 21,90 | 7   | - | - | -  |
|     |                     | Всего по "а"   | руб       | -    | -     | 481 | - | - | -  |
|     |                     | в том числе:   |           |      |       |     |   |   |    |
|     |                     | Стоимость общестроитель-<br>ных работ  | "         | -    | -     | 382 | - | - | -  |
|     |                     | Накладные расходы  | "         | -    | -     | 62  | - | - | -  |
|     |                     | Накладные НУЧП   | "         | -    | -     | -   | - | - | -  |
|     |                     | Плановые накопления  | "         | -    | -     | 37  | - | - | -  |
|     |                     | Плановые НУЧП  | "         | -    | -     | -   | - | - | -  |
|     |                     | Всего стоимость общестро-<br>ительных работ  | "         | -    | -     | 481 | - | - | -  |

| I   | 2            | 3  | 4   | 5    | 6      | 7  | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------|--|-----|------|--------|----|---|---|----|
|     |              | Нормативная условно-чистая продукция                   | руб | -    | -      | -  | - | - | -  |
|     |              | б) Металлоконструкции                                  |     |      |        |    |   |   |    |
| 242 | Е6-83<br>9-7 | Установка закладных деталей для крепления оборудования | т   | 0,18 | 441,00 | 79 | - | - | -  |
|     |              | Всего по "б"   | руб | -    | -      | 99 | - | - | -  |
|     |              | в том числе:   |     |      |        |    |   |   |    |
|     |              | Стоимость общестроительных работ                       | "   | -    | -      | 79 | - | - | -  |
|     |              | Накладные расходы                                      | "   | -    | -      | 13 | - | - | -  |
|     |              | Накладные НУЧП   | "   | -    | -      | -  | - | - | -  |
|     |              | Плановые накопления                                    | "   | -    | -      | 7  | - | - | -  |
|     |              | Плановые НУЧП  | "   | -    | -      | -  | - | - | -  |
|     |              | Всего стоимость общестроительных работ                 | "   | -    | -      | 99 | - | - | -  |
|     |              | Нормативная условно-чистая продукция                   | "   | -    | -      | -  | - | - | -  |
|     |              | в) Деревянные конструкции                              |     |      |        |    |   |   |    |

| 1   | 2                   | 3  | 4          | 5     | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|--|------------|-------|-------|------|---|---|----|
| 243 | Е10-150<br>29-1     | Установка радиаторных и<br>вентиляционных решеток          | м2         | 71,24 | 0,81  | 58   | - | - | -  |
| 244 | Е10-153<br>29-4     | Установка дверки для ре-<br>визий                          | 10<br>блок | 0,82  | 4,81  | 4    | - | - | -  |
| 245 | Е15-633<br>165-7-29 | Покрытие масляными лака-<br>ми деревянных конструк-<br>ций | 100<br>м2  | 0,79  | 42,30 | 34   | - | - | -  |
|     |                     | Стоимость изделий:   |            |       |       |      |   |   |    |
| 246 | С122-464            | Стоимость радиаторных<br>решеток                           | м2         | 62,37 | 10,30 | 642  | - | - | -  |
| 247 | С122-460            | Стоимость вентиляционных<br>решеток                        | "          | 8,87  | 14,60 | 130  | - | - | -  |
| 248 | С122-445            | Стоимость дверок для ре-<br>визий                          | "          | 8,19  | 34,10 | 279  | - | - | -  |
|     |                     | Всего по "в"   | руб        | -     | -     | 1443 | - | - | -  |
|     |                     | в том числе:   |            |       |       |      |   |   |    |
|     |                     | Стоимость общестроитель-<br>ных работ                      | "          | -     | -     | 1147 | - | - | -  |
|     |                     | Накладные расходы  | "          | -     | -     | 190  | - | - | -  |
|     |                     | Накладные НУЧП   | "          | -     | -     | -    | - | - | -  |
|     |                     | Плановые накопления  | "          | -     | -     | 106  | - | - | -  |
|     |                     | Плановые НУЧП  | "          | -     | -     | -    | - | - | -  |

| №   | 2               | 3                                      | 4   | 5    | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------|--|-----|------|-------|------|---|---|----|
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ | руб | -    | -     | 1443 | - | - | -  |
|     |                 | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |                 | г) Люки                                |     |      |       |      |   |   |    |
| 249 | E10-I09<br>20-5 | Установка люка                         | м2  | 0,96 | 1,34  | 1    | - | - | -  |
|     |                 | Стоимость изделий:                     |     |      |       |      |   |   |    |
| 250 | CI22-270        | Стоимость люков                        | м2  | 0,96 | 30,40 | 29   | - | - | -  |
| 251 | CI11-448        | Приборы для люка                       | шт  | 1,00 | 2,97  | 3    | - | - | -  |
|     |                 | Всего по "г"                           | руб | -    | -     | 41   | - | - | -  |
|     |                 | в том числе:                           |     |      |       |      |   |   |    |
|     |                 | Стоимость общестроительных работ       | "   | -    | -     | 33   | - | - | -  |
|     |                 | Накладные расходы                      | "   | -    | -     | 5    | - | - | -  |
|     |                 | Плановые накопления                    | "   | -    | -     | -    | - | - | -  |
|     |                 | Всего стоимость общестроительных работ | "   | -    | -     | 41   | - | - | -  |
|     |                 | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | -    | -     | -    | - | - | -  |



| I   | 2                   | 3  | 4         | 5    | 6     | 7  | 8 | 9 | 10 |
|-----|---------------------|--|-----------|------|-------|----|---|---|----|
|     |                     | д) Воздухозаборные шахты   |           |      |       |    |   |   |    |
| 252 | ЕII-6<br>I-6        | Устройство подстилающих слоев щебеночных   | м3        | 0,3I | 2,90  | I  | - | - | -  |
| 253 | ЕII-II<br>I-II      | Устройство подстилающих слоев бетонных   | "         | 0,3I | 2,50  | I  | - | - | -  |
| 254 | Е6-2I<br>I-2I       | Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных   | м3        | 8,87 | 6,49  | 58 | - | - | -  |
| 255 | Е3-27<br>4-7        | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | 100<br>м2 | 0,14 | 90,00 | 13 | - | - | -  |
| 256 | Е3-30<br>5-I        | Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м                                      | м3        | 9,46 | 3,19  | 30 | - | - | -  |
| 257 | Е7-445<br>38-10-I,8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м                                    | шт        | 4,00 | 0,23  | I  | - | - | -  |

| 1   | 2                  | 3   | 4                     | 5    | 6      | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------------|---|-----------------------|------|--------|-----|---|---|----|
| 258 | Е7-448<br>39-1-1,8 | Установка панелей пере-<br>крытий площадью до 5 м <sup>2</sup> с<br>опиранием по контуру при<br>наибольшей массе монтаж-<br>ных элементов до 5 т и<br>высоте зданий до 30 м                 | шт                    | 2,00 | 1,95   | 4   | - | - | -  |
| 259 | Е12-299<br>10-1    | Устройство выравнивающих<br>цементных стяжек толщи-<br>ной 15 мм  | 100<br>м <sup>2</sup> | 0,07 | 14,80  | 1   | - | - | -  |
| 260 | Е12-74<br>1-1-2    | Устройство кровель ру-<br>лонных скатных трехслой-<br>ных для зданий шириной<br>до 12 м на битумной мас-<br>тике с защитным слоем из<br>гравия на битумной масти-<br>ке из рубероида РМ-350 | "                     | 0,07 | 267,00 | 20  | - | - | -  |
|     |                    | Стоимость материалов и<br>изделий:  |                       |      |        |     |   |   |    |
| 261 | ССЦ 4-31           | Щебень каменный   | м <sup>3</sup>        | 0,30 | 10,70  | 2   | - | - | -  |
| 262 | ССЦ 4-27           | Мелочь каменная   | "                     | 0,06 | 13,50  | 1   | - | - | -  |
| 263 | ССЦ 1-15           | Бетон М-100   | "                     | 6,61 | 26,30  | 174 | - | - | -  |
| 264 | ССЦ 4-27           | Клинец  | "                     | 0,03 | 13,50  | 1   | - | - | -  |
| 265 | ССЦ 4-18           | Камень бутовый  | "                     | 3,90 | 10,80  | 42  | - | - | -  |
| 266 | ССЦ 2-11           | Раствор цементно-извест-<br>ковый М-25  | м <sup>3</sup>        | 2,18 | 22,40  | 49  | - | - | -  |

| 1   | 2           | 3                                     | 4   | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------------|---------------------------------------|-----|-------|-------|-----|---|---|----|
| 267 | ССЦ 2-2     | Раствор цементный М-50                | м3  | 0,12  | 21,90 | 3   | - | - | -  |
| 268 | ССЦ 9-92    | Перемишки сборные ж/б из бетона М-200 | "   | 0,13  | 64,40 | 8   | - | - | -  |
| 269 | ССЦ тб.3-I  | Арматура класса А-3                   | кг  | 3,68  | 0,23  | 1   | - | - | -  |
| 270 | ССЦ тб.3-I  | То же, класса В-I                     | "   | 2,70  | 0,32  | 1   | - | - | -  |
| 271 | ССЦ п.8-505 | Плиты сборные ж/б из бетона М-200     | м3  | 0,31  | 62,16 | 19  | - | - | -  |
|     |             | Цена: 63,8-0,82x2                     |     |       |       |     |   |   |    |
| 272 | ССЦ тб.3-I  | Арматура класса А-I                   | кг  | 2,37  | 0,23  | 1   | - | - | -  |
| 273 | ССЦ тб.3-I  | То же, класса В-I                     | "   | 13,85 | 0,32  | 4   | - | - | -  |
|     |             | Всего по "д"                          | руб | -     | -     | 545 | - | - | -  |
|     |             | в том числе:                          |     |       |       |     |   |   |    |
|     |             | Стоимость общестроительных работ      | "   | -     | -     | 436 | - | - | -  |
|     |             | Накладные расходы                     | "   | -     | -     | 70  | - | - | -  |
|     |             | Накладные НУЧП                        | "   | -     | -     | -   | - | - | -  |
|     |             | Плановые накопления                   | "   | -     | -     | 39  | - | - | -  |
|     |             | Плановые НУЧП                         | "   | -     | -     | -   | - | - | -  |

| 1   | 2                  | 3  | 4   | 5     | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|--------------------|--|-----|-------|-------|-----|---|---|----|
|     |                    | Всего стоимость общестроительных работ   | руб | -     | -     | 545 | - | - | -  |
|     |                    | Нормативная условно-числовая продукция   | "   | -     | -     | -   | - | - | -  |
|     |                    | е) Вентиляционные шахты с крышами, вентиляторами и дефлекторами  |     |       |       |     |   |   |    |
| 274 | Е8-30<br>5-1       | Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до этажей, при высоте этажа до 4 м  | м3  | 8,68  | 3,19  | 28  | - | - | -  |
| 275 | Е26-31<br>8-4      | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных          | "   | 0,83  | 35,90 | 30  | - | - | -  |
| 276 | Е7-460<br>39-5-1,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт  | 52,00 | 2,09  | 109 | - | - | -  |

| I   | 2               | 3   | 4         | 5    | 6     | 7   | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----------------|---|-----------|------|-------|-----|---|---|----|
| 277 | E20-502<br>II-5 | Установка зонтов над шах-<br>тами и выхлопными трубами<br>из листовой стали периме-<br>тром шахты 3600 мм                               | шт        | 5,00 | 31,90 | 159 | - | - | -  |
| 278 | EII-55<br>8-I   | Устройство стяжек цемен-<br>тных толщиной 20 мм   | 100<br>м2 | 0,26 | 17,20 | 4   | - | - | -  |
| 279 | E6-175<br>I6-3  | Устройство безбалочных<br>перекрытий железобетонных<br>из бетона М-200 толщиной<br>более 200 мм на высоте от<br>опорной площадки до 6 м | м3        | 0,75 | 8,72  | 7   | - | - | -  |
| 270 | EII-77<br>II-II | Железнение цементных по-<br>крытий  | 100<br>м2 | 0,26 | 9,83  | 3   | - | - | -  |
| 281 | E7-209<br>I2-7  | Установка опорных стака-<br>нов для вентиляционных<br>устройств одноэтажных<br>зданий и сооружений при<br>высоте зданий до 25 м         | шт        | 4,00 | 2,43  | 10  | - | - | -  |
|     |                 | Стоимость материалов и<br>изделий:  |           |      |       |     |   |   |    |
| 282 | ССЦ 6-I         | Кирпич глиняный обыкно-<br>венный   | т.шт      | 3,30 | 68,00 | 224 | - | - | -  |
| 283 | ССЦ 2-I2        | Раствор цементно-извест-<br>ковый   | м3        | 2,00 | 23,30 | 47  | - | - | -  |
| 284 | ССЦ 2-4         | Раствор цементный М-100   | "         | 0,52 | 24,40 | 13  | - | - | -  |

| I   | 2                | 3   | 4   | 5     | 6      | 7    | 8 | 9 | 10 |
|-----|------------------|---|-----|-------|--------|------|---|---|----|
| 285 | ССЦ I-I7         | Бетон М-200   | м3  | 0,76  | 28,20  | 2I   | - | - | -  |
| 286 | СII4-I23         | Литы минераловатные   | "   | 0,8I  | 20,40  | I7   | - | - | -  |
| 287 | ССЦ II-I60 прим. | Плиты перекрытия нормативной нагрузкой I250 кг/м2, приведенной толщиной 8,0 см, марки ППП I2.5-8-6, ППП I2.5-II-9 | м2  | 25,98 | 6,45   | I68  | - | - | -  |
| 288 | ССЦ п.8-239      | Стаканы сборные ж/б из бетона М-200   | м3  | 0,50  | 75,90  | 38   | - | - | -  |
| 289 | ССЦ т.3-I        | Арматура В-I  | т   | 0,0I  | 32I,00 | 3    | - | - | -  |
| 290 | ССЦ т.3-I        | Закладные детали  | "   | 0,03  | 4I3,00 | I2   | - | - | -  |
|     |                  | Всего по "е"  | руб | -     | -      | II20 | - | - | -  |
|     |                  | в том числе:  |     |       |        |      |   |   |    |
|     |                  | Стоимость общестроительных работ  | "   | -     | -      | 734  | - | - | -  |
|     |                  | Накладные расходы   | "   | -     | -      | I23  | - | - | -  |
|     |                  | Накладные НУЧП  | "   | -     | -      | -    | - | - | -  |
|     |                  | Плановые накопления   | "   | -     | -      | 69   | - | - | -  |
|     |                  | Плановые НУЧП   | "   | -     | -      | -    | - | - | -  |
|     |                  | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -     | -      | 926  | - | - | -  |

| I | 2 | 3                                    | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция | руб | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ       | руб | - | - | 159  | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 21   | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                  | "   | - | - | 14   | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ | "   | - | - | 194  | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего по разделу 13                  | руб | - | - | 3729 | - | - | -  |
|   |   | в том числе:                         |     |   |   |      |   |   |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ     | "   | - | - | 2811 | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 463  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                  | "   | - | - | 261  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | - | - | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|--------|---|---|----|
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3535   | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ         | руб | - | - | 159    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 21     | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 14     | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ   | "   | - | - | 194    | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Всего по надземной части               | руб | - | - | 226611 | - | - | -  |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |        |   |   |    |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | руб | - | - | 178442 | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 29439  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 16628  | - | - | -  |



| I | 2 | 3                                       | 4   | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|--------|---|---|----|
|   |   | Плановые НУЧП                           | руб | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | - | - | 224509 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция    | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Стоимость металломонтажных работ        | руб | - | - | 234    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                       | "   | - | - | 20     | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                          | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                     | "   | - | - | 20     | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                           | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость металло-монтажных работ | "   | - | - | 274    | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция    | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ          | руб | - | - | 159    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                       | "   | - | - | 21     | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                          | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                     | "   | - | - | 14     | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                           | "   | - | - | -      | - | - | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|--------|---|---|----|
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ   | руб | - | - | 194    | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-числовая продукция | "   | - | - | -      | - | - | -  |
|   |   | Стоимость прочих работ                 | руб | - | - | 1634   | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость прочих работ           | "   | - | - | 1634   | - | - | -  |
|   |   | Всего по смете:                        | руб | - | - | 2266II | - | - | -  |

Главный архитектор проекта

*[Handwritten signature]*

Горохов

Начальник отдела

*[Handwritten signature]*

Составила

*[Handwritten signature]*

Форафонова

Проверила

Пятигорская

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости гипсоперлитового раствора

| № пп | Обоснование            | Наименование работ или затрат             | Един. изм. | Кол-во | Сметная стоимость, руб |       |
|------|------------------------|---|------------|--------|------------------------|-------|
|      |                        |   |            |        | единицы                | общая |
| I    | 2                      | 3   | 4          | 5      | 6                      | 7     |
| 1    | ЭСН<br>6-4I-5          | Затраты труда                             | ч/ч        | 1,17   | -                      | -     |
|      |                        | Заработная плата                          | руб        | -      | -                      | 0,58  |
| 2    | Глава 3<br>п.1436      | Растворосмесители<br>передвижные 150 лс   | м/ч        | 0,321  | 1,14                   | 0,37  |
|      |                        | Прочие машины                             | руб        | -      | -                      | 0,63  |
| 3    | ССЦ ч. I<br>п. I с. 12 | Гипс строительный                         | т          | 0,23   | 23,60                  | 5,43  |
| 4    | п. 101                 | Известь                                   | т          | 0,045  | 33,4                   | 1,50  |
| 5    | п. 156<br>стр. 94      | Перлит М-100<br>(песок)                   | т          | 0,175  | 18,90                  | 3,31  |
| 6    | справ.                 | Вода                                      | м3         | 0,35   | 0,10                   | 0,04  |
|      |                        | Итого:                                    | руб        | -      | -                      | 11,86 |
|      |                        | Накладные расходы<br>на зарплату -<br>54% | "          | 0,58   | 0,54                   | 0,31  |
|      |                        | Стоимость 1 м3<br>раствора                | "          | -      | -                      | 12,17 |

Составила



Р. Форофорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся) на сантехнические работы

Основание: ОВ-Т

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 31,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 7,61 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 62,36 руб.

I м2 полезной площади 8,47 руб.

I м2 рабочей площади 10,16 руб.

I м3 здания 1,99 руб.

| № п/п | № преис-<br>пл куранта,<br>УСН,<br>расценок<br>(ценника)<br>и др. | Наименование работ и<br>затрат | Един.<br>изм. | Кол-во | Стоим-<br>ость<br>един.<br>руб | Общая стоимость, руб |   |   |    |
|-------|---|--------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|----------------------|---|---|----|
|       |   |                                |               |        |                                | всего                | норм.<br>усл.-<br>чист.<br>прям.<br>затр. | в том числе<br>основ. э/пл.<br>э/пл. машин<br>в т.ч.<br>э/пл. |    |
| №1    | 2   | 3                              | 4             | 5      | 6                              | 7                    | 8   | 9   | 10 |

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехниче-  
ские работы

| <u>I</u> | <u>2</u>       | <u>3</u>  | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u>          | <u>9</u> | <u>10</u>      |
|----------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------------|
| 1        | Е18-116<br>5-2 | Установка конвекторов<br>отопительных настенных<br>типа КН-20-П, КН-20-К с<br>кожухом                         | экм      | 481,75   | 5,12     | 2467     | $\frac{254}{121}$ | 106      | $\frac{15}{5}$ |
| 2        | Е18-109<br>5-1 | Установка радиаторов<br>отопительных чугунных<br>типа М-140А, М-140А0,<br>М-90, РД-90 высотой 582<br>мм       | "        | 73,15    | 7,66     | 560      | $\frac{48}{22}$   | 18       | $\frac{4}{1}$  |
| 3        | Е16-35<br>7-1  | Прокладка трубопроводов<br>из стальных водопро-<br>водных неоцинкованных<br>труб для отопления диам.<br>15 мм | м        | 500,00   | 0,86     | 430      | $\frac{232}{110}$ | 105      | $\frac{5}{-}$  |
| 4        | Е16-36<br>7-1  | Прокладка трубопроводов<br>из стальных водопро-<br>водных неоцинкованных<br>труб для отопления диам.<br>20 мм | "        | 120,00   | 0,91     | 109      | $\frac{56}{26}$   | 25       | $\frac{1}{-}$  |
| 5        | Е16-37<br>7-1  | Прокладка трубопроводов<br>из стальных водопро-<br>водных неоцинкованных<br>труб для отопления диам.<br>25 мм | "        | 240,00   | 1,03     | 247      | $\frac{111}{52}$  | 50       | $\frac{2}{-}$  |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5      | 6    | 7   | 8                | 9  | 10            |
|----|---------------|---|----|--------|------|-----|------------------|----|---------------|
| 6  | E16-38<br>7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 32 мм                                     | м  | 125,00 | 1,14 | 142 | $\frac{58}{27}$  | 26 | $\frac{1}{-}$ |
| 7  | E16-39<br>7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм                                     | "  | 200,00 | 1,29 | 258 | $\frac{93}{44}$  | 42 | $\frac{2}{-}$ |
| 8  | E16-40<br>7-2 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 50 мм                                     | "  | 315,00 | 1,61 | 507 | $\frac{200}{94}$ | 85 | $\frac{9}{3}$ |
| 9  | E16-67<br>8-2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружном диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м  | 170,00 | 2,21 | 376 | $\frac{187}{88}$ | 80 | $\frac{8}{3}$ |
| 10 | С130-1062     | Стоимость креплений для труб  | кг | 85,00  | 0,29 | 25  | -                | -  | -             |

| I  | 2               | 3  | 4   | 5     | 6     | 7  | 8              | 9 | 10            |
|----|-----------------|--|-----|-------|-------|----|----------------|---|---------------|
| 11 | Е18-229<br>15-5 | Установка кранов воздушных радиаторных   | к-т | 86,00 | 0,49  | 42 | $\frac{14}{7}$ | 7 | -             |
| 12 | С130-1034       | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДЛ латунные диам. 15 мм   | шт  | 18,00 | 1,34  | 24 | -              | - | -             |
| 13 | С130-103        | Стоимость вентилей 15ч 8П диам. 15 мм  | "   | 2,00  | 1,47  | 3  | -              | - | -             |
| 14 | С130-104        | диам. 20 мм  | "   | 2,00  | 1,69  | 3  | -              | - | -             |
| 15 | С130-105        | диам. 25 мм  | "   | 2,00  | 2,02  | 4  | -              | - | -             |
| 16 | С130-107        | диам. 40 мм  | "   | 2,00  | 3,54  | 7  | -              | - | -             |
| 17 | С130-108        | диам. 50 мм  | "   | 3,00  | 4,32  | 13 | -              | - | -             |
| 18 | Е16-117<br>12-1 | Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм  | шт  | 2,00  | 17,40 | 35 | $\frac{5}{2}$  | 2 | -             |
| 19 | Е16-118<br>12-2 | Установка задвижек 30ч6бр диам. 80 мм  | "   | 4,00  | 24,80 | 99 | $\frac{17}{8}$ | 7 | $\frac{1}{-}$ |
| 20 | Е16-73<br>8-6   | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диам. 273 мм, толщиной стенки 6 мм (коллектор распределительный) | м   | 3,00  | 9,26  | 28 | $\frac{9}{4}$  | 4 | -             |

| 1  | 2             | 3   | 4  | 5     | 6    | 7  | 8               | 9  | 10            |
|----|---------------|---|----|-------|------|----|-----------------|----|---------------|
| 21 | СИ30-1062     | Стоимость креплений для труб  | кг | 12,00 | 0,29 | 3  | -               | -  | -             |
| 22 | Е16-55<br>8-1 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. до 50 мм   | м  | 25,00 | 2,18 | 55 | $\frac{24}{11}$ | 10 | $\frac{1}{-}$ |
| 23 | СИ13-139      | Трубы стальные электро-сварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-57: Т-3,5 | "  | 25,00 | 0,82 | 21 | -               | -  | -             |
| 24 | СИ13-129      | Трубы стальные электро-сварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ2КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-20: Т-2   | "  | 12,00 | 0,20 | 2  | -               | -  | -             |
| 25 | СИ13-130      | Трубы стальные электро-сварные прямошовные диам. от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок ВСТ2КП-ВСТ4КП и ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ди, толщина стенок в мм-т АН-32: Т-2.2 | "  | 13,00 | 0,32 | 4  | -               | -  | -             |



| 1  | 2               | 3   | 4  | 5     | 6     | 7  | 8               | 9  | 10            |
|----|-----------------|---|----|-------|-------|----|-----------------|----|---------------|
| 26 | Е16-66<br>8-1   | Прокладка трубопроводов<br>из стальных труб диам.<br>60x2,5 мм  | м  | 26,00 | 1,78  | 46 | $\frac{25}{13}$ | II | $\frac{2}{1}$ |
| 27 | Е16-68<br>8-3   | То же, диам. 89x2,8 мм  | "  | 16,00 | 2,62  | 42 | $\frac{20}{9}$  | 8  | $\frac{1}{-}$ |
| 28 | С130-1062       | Стоимость креплений для<br>труб   | кг | 37,00 | 0,29  | II | -               | -  | -             |
| 29 | Е16-35<br>7-1   | Прокладка трубопроводов<br>из стальных водогазопро-<br>водных неоцинкованных<br>труб для отопления диам.<br>15 мм | м  | 15,00 | 0,86  | 13 | $\frac{7}{3}$   | 3  | -             |
| 30 | С130-103        | Стоимость вентилях И5чЕП<br>диам. 15 мм   | шт | 13,00 | 1,47  | 19 | -               | -  | -             |
| 31 | С130-104        | диам. 20 мм   | "  | 3,00  | 1,69  | 5  | -               | -  | -             |
| 32 | С130-106        | диам. 32 мм   | "  | 4,00  | 2,53  | 10 | -               | -  | -             |
| 33 | С130-107        | диам. 40 мм   | "  | 2,00  | 3,54  | 7  | -               | -  | -             |
| 34 | Е16-116<br>12-2 | Установка задвижек 30ч6бр<br>диам. 80 мм  | шт | 2,00  | 24,80 | 50 | $\frac{8}{3}$   | 3  | -             |

| I  | 2               | 3   | 4        | 5 | 6     | 7     | 8    | 9                  | 10  |                 |
|----|-----------------|---|----------|---|-------|-------|------|--------------------|-----|-----------------|
| 35 | Е16-219<br>22   | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  | 100<br>м |   | 15,66 | 3,94  | 62   | $\frac{123}{58}$   | 58  | -               |
| 36 | Е16-220<br>22   | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | "        |   | 1,86  | 4,22  | 8    | $\frac{15}{7}$     | 7   | -               |
| 37 | Е18-197<br>II-6 | Установка воздухоотборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 219 мм     | шт       |   | 2,00  | 10,40 | 21   | $\frac{6}{2}$      | 2   | -               |
|    |                 | Всего по разделу I  | руб      |   | -     | -     | 7010 | $\frac{1512}{711}$ | 659 | $\frac{52}{13}$ |
|    |                 | в том числе:  |          |   |       |       |      |                    |     |                 |
|    |                 | Стоимость общестроительных работ  | "        |   | -     | -     | 15   | -                  | -   | -               |
|    |                 | Стоимость материалов и конструкций  | "        |   | -     | -     | 15   | -                  | -   | -               |
|    |                 | Накладные расходы   | "        |   | -     | -     | 2    | -                  | -   | -               |

| I  | 2                  | 3   | 4         | 5     | 6     | 7    | 8                | 9  | 10            |
|----|--------------------|---|-----------|-------|-------|------|------------------|----|---------------|
|    |                    | Плановые накопления                                   | руб       | -     | -     | 2    | -                | -  | -             |
|    |                    | Всего стоимость общестроительных работ                | "         | -     | -     | 19   | -                | -  | -             |
|    |                    | Стоимость сантехнических работ                        | руб       | -     | -     | 5731 | -                | -  | -             |
|    |                    | Пуск и регулировка                                    | "         | -     | -     | 13   | -                | -  | -             |
|    |                    | Накладные расходы                                     | "         | -     | -     | 764  | -                | -  | -             |
|    |                    | Накладные НУЧП  | "         | -     | -     | -    | -                | -  | -             |
|    |                    | Плановые накопления                                   | "         | -     | -     | 521  | -                | -  | -             |
|    |                    | Плановые НУЧП   | "         | -     | -     | -    | -                | -  | -             |
|    |                    | Всего стоимость сантехнических работ                  | "         | -     | -     | 7029 | -                | -  | -             |
|    |                    | Нормативная условно-чистая продукция                  | "         | -     | -     | -    | -                | -  | -             |
|    |                    | Раздел 2. Строительные работы                         |           |       |       |      |                  |    |               |
| 38 | E15-647<br>I66-331 | Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком           | 100<br>м2 | 1,82  | 37,10 | 68   | <u>135</u><br>64 | 64 | -             |
| 39 | E26-19<br>4-6      | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными | м3        | 10,55 | 8,05  | 85   | <u>109</u><br>52 | 50 | <u>2</u><br>1 |

| 1  | 2                | 3  | 4         | 5     | 6     | 7    | 8                  | 9   | 10            |
|----|------------------|--|-----------|-------|-------|------|--------------------|-----|---------------|
| 40 | СII4-149         | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200  | м3        | 10,87 | 30,10 | 327  | -                  | -   | -             |
| 41 | E26-73<br>I3-9   | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью  | 100<br>м2 | 4,30  | 12,60 | 54   | <u>108</u><br>51   | 51  | -             |
| 42 | СII4-528         | Стоимость стеклоткани  | м3        | 9,02  | 31,30 | 282  | -                  | -   | -             |
| 43 | E26-76<br>I4-2   | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза   | 100<br>м2 | 4,30  | 46,70 | 201  | <u>94</u><br>44    | 44  | -             |
| 44 | E15-6I4<br>I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | "         | 8,83  | 60,50 | 534  | <u>716</u><br>339  | 339 | -             |
|    |                  | Всего по разделу 2   | руб       | -     | -     | 1963 | <u>1162</u><br>550 | 548 | <u>2</u><br>1 |
|    |                  | в том числе:   |           |       |       |      |                    |     |               |
|    |                  | Стоимость общестроительных работ   | "         | -     | -     | 1551 | -                  | -   | -             |

| I  | 2                | 3   | 4   | 5    | 6     | 7    | 8              | 9 | 10 |
|----|------------------|---|-----|------|-------|------|----------------|---|----|
|    |                  | Пуск и регулировка  | руб | -    | -     | II   | -              | - | -  |
|    |                  | Накладные расходы   | "   | -    | -     | 257  | -              | - | -  |
|    |                  | Накладные НУЧП  | "   | -    | -     | -    | -              | - | -  |
|    |                  | Плановые накопления   | "   | -    | -     | 144  | -              | - | -  |
|    |                  | Плановые НУЧП   | "   | -    | -     | -    | -              | - | -  |
|    |                  | Всего стоимость общестроительных работ  | "   | -    | -     | 1963 | -              | - | -  |
|    |                  | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -    | -     | -    | -              | - | -  |
|    |                  | Раздел 3. Оборудование и монтаж   |     |      |       |      |                |   |    |
| 45 | ЦII-540-13       | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом диаметром условного прохода до 50мм | шт  | 5,00 | 1,71  | 9    | <u>13</u><br>7 | 7 | -  |
| 46 | 2307-12388 доп.2 | Клапан регулирующий 25ч 93Инж diam. 15 мм   | "   | 4,00 | 85,00 | 340  | -              | - | -  |
| 47 | 2307-12389 доп.2 | То же, diam. 20 мм  | "   | 1,00 | 86,00 | 86   | -              | - | -  |
|    |                  | Всего по разделу 3  | руб | -    | -     | 482  | <u>13</u><br>7 | 7 | -  |
|    |                  | в том числе:  |     |      |       |      |                |   |    |

| I | 2 | 3                                    | 4   | 5 | 6 | 7    | 8                   | 9    | 10              |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|------|---------------------|------|-----------------|
|   |   | Стоимость оборудования               | руб | - | - | 426  | -                   | -    | -               |
|   |   | Тара и упаковка                      | "   | - | - | 9    | -                   | -    | -               |
|   |   | Транспортные расходы                 | "   | - | - | 26   | -                   | -    | -               |
|   |   | Заготовительно-складские расходы     | "   | - | - | 5    | -                   | -    | -               |
|   |   | Всего стоимость оборудования         | "   | - | - | 466  | -                   | -    | -               |
|   |   | Стоимость монтажных работ            | руб | - | - | 9    | -                   | -    | -               |
|   |   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 6    | -                   | -    | -               |
|   |   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | -                   | -    | -               |
|   |   | Плановые накопления                  | "   | - | - | 1    | -                   | -    | -               |
|   |   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | -                   | -    | -               |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ      | "   | - | - | 16   | -                   | -    | -               |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция | "   | - | - | -    | -                   | -    | -               |
|   |   | Всего по отделу I                    | руб | - | - | 9455 | <u>2687</u><br>1268 | 1214 | <u>54</u><br>14 |
|   |   | в том числе:                         |     |   |   |      |                     |      |                 |

224-1-411.83 (УШ)

- 101 -

| I | 2                                    | 3   | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------------------------|-----|---|---|------|---|---|---|----|
|   | Стоимость оборудования               | руб | - | - | 426  | - | - | - | -  |
|   | Тара и упаковка                      | "   | - | - | 9    | - | - | - | -  |
|   | Транспортные расходы                 | "   | - | - | 26   | - | - | - | -  |
|   | Заготовительно-складские расходы     | "   | - | - | 5    | - | - | - | -  |
|   | Всего стоимость оборудования         | "   | - | - | 466  | - | - | - | -  |
|   | Стоимость монтажных работ            | руб | - | - | 9    | - | - | - | -  |
|   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 6    | - | - | - | -  |
|   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | - | - | - | -  |
|   | Плановые накопления                  | "   | - | - | I    | - | - | - | -  |
|   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | - | - | - | -  |
|   | Всего стоимость монтажных работ      | руб | - | - | 16   | - | - | - | -  |
|   | Нормативная условно-чистая продукция | "   | - | - | -    | - | - | - | -  |
|   | Стоимость общестроительных работ     | руб | - | - | 1536 | - | - | - | -  |
|   | Пуск и регулировка                   | "   | - | - | II   | - | - | - | -  |
|   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 255  | - | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Накладные НУЧП                         | руб | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 142  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 1944 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ         | руб | - | - | 5731 | - | - | -  |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 13   | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 764  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 521  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ   | "   | - | - | 7029 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |

Отдел 2. Вентиляция



| 1  | 2               | 3  | 4  | 5    | 6      | 7   | 8               | 9  | 10            |
|----|-----------------|--|----|------|--------|-----|-----------------|----|---------------|
|    |                 | Раздел 4. Сантехнические работы  |    |      |        |     |                 |    |               |
| 48 | E20-709<br>20-5 | Установка вентилятора Ц4-70-8 центробежного с электродвигателем  | шт | 1,00 | 482,00 | 482 | $\frac{28}{13}$ | 10 | $\frac{3}{1}$ |
| 49 | E20-468<br>9-7  | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-100Б с механизмом исполнительным МЭ0-063/25-025П размером клапана 600x1000А | шт | 4,00 | 104,0  | 416 | $\frac{22}{10}$ | 10 | -             |
| 50 | E20-469<br>9-9  | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-100Б с механизмом исполнительным МЭ0-4/63-025 с размером клапана 1600x1000А | "  | 1,00 | 253,00 | 253 | $\frac{9}{4}$   | 4  | -             |
| 51 | E20-708<br>20-3 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-7з 6,3А с электродвигателем 4А132М4  | шт | 2,00 | 233,00 | 466 | $\frac{29}{13}$ | 12 | $\frac{1}{-}$ |

| I  | 2               | 3   | 4   | 5    | 6     | 7   | 8               | 9  | 10            |
|----|-----------------|---|-----|------|-------|-----|-----------------|----|---------------|
| 52 | E20-706<br>20-2 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 4А с электродвигателем 4А71А6            | шт  | 2,00 | 90,60 | 181 | $\frac{21}{9}$  | 9  | -             |
| 53 | E20-705<br>20-1 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 3,15А с электродвигателем 4АА63А4        | "   | 1,00 | 66,50 | 67  | $\frac{5}{2}$   | 2  | -             |
| 54 | E20-749<br>23-1 | Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,1 т   | шт  | 3,00 | 7,06  | 21  | $\frac{36}{16}$ | 13 | $\frac{3}{1}$ |
| 55 | С130-219        | Вентиляторы радиальные крышные КЦЗ-90 из углеродистой стали ном. 4А с электродвигателем 4А71А4 на ременной передаче | к-т | 3,00 | 68,80 | 206 | -               | -  | -             |
| 56 | E20-750         | Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,2 т   | "   | 1,00 | 8,63  | 9   | $\frac{15}{7}$  | 6  | $\frac{1}{1}$ |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5    | 6      | 7   | 8               | 9  | 10            |
|----|---|---|-----|------|--------|-----|-----------------|----|---------------|
| 57 | CI30-220  | Вентиляторы радиальные крышные КЦЗ-90 из углеродистой стали ном. 5А с электродвигателем 4АВОВ4 на ременной передаче | к-т | 1,00 | 94,20  | 94  | -               | -  | -             |
| 58 | E20-763<br>26-I   | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих   | шт  | 1,00 | 7,73   | 8   | $\frac{10}{4}$  | 4  | -             |
| 59 | 23-08-01<br>д. I п. I<br>ВУ к отд. I<br>разд. I п. 4<br>к- I, I | Стоимость агрегата пылеулавливающего ЗИЛ-900  | "   | 1,00 | 160,60 | 161 | -               | -  | -             |
| 60 | E20-765<br>22-I   | Установка вентиляторов канальных САМАЛ  | м2  | 2,00 | 4,87   | 10  | $\frac{3}{1}$   | 1  | -             |
| 61 | E20-760<br>25-I   | Установка калориферов массой до 0,125 т   | шт  | 5,00 | 6,09   | 30  | $\frac{35}{17}$ | 14 | $\frac{2}{1}$ |
| 62 | E20-762<br>25-3   | Установка калориферов массой до 0,4 т   | "   | 1,00 | 8,77   | 9   | $\frac{11}{5}$  | 4  | $\frac{1}{1}$ |
| 63 | CI30-735  | Калориферы стальные пластинчатые однокходовые КВБ 7А-П, поверхность нагрева 18,84 м2                                | шт  | 1,00 | 60,60  | 61  | -               | -  | -             |

| 1  | 2               | 3   | 4         | 5    | 6      | 7   | 8             | 9 | 10 |
|----|-----------------|---|-----------|------|--------|-----|---------------|---|----|
| 54 | CI30-736        | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 8А-П, поверхность нагрева 22,44 м <sup>2</sup> | шт        | 1,00 | 71,50  | 72  | -             | - | -  |
| 65 | CI30-737        | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ 9А-П, поверхность нагрева 25 м <sup>2</sup>    | "         | 2,00 | 79,30  | 159 | -             | - | -  |
| 66 | CI30-757        | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 6А-П, поверхность нагрева 11,4 м <sup>2</sup>  | "         | 1,00 | 38,60  | 39  | -             | - | -  |
| 67 | CI30-762        | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 11А-П, поверхность нагрева 72 м <sup>2</sup>   | "         | 1,00 | 168,00 | 168 | -             | - | -  |
| 68 | E20-697<br>I8-2 | Установка подставок под вентиляционные оборудования массой до 100 кг                            | 100<br>кг | 0,26 | 36,10  | 9   | $\frac{2}{1}$ | 1 | -  |
| 69 | E20-656<br>I5-1 | Установка дверей герметических утепленных размером 1250x500 мм                                  | шт        | 1,00 | 16,20  | 16  | $\frac{5}{2}$ | 2 | -  |

| 1  | 2              | 3   | 4  | 5      | 6    | 7    | 8                 | 9   | 10             |
|----|----------------|---|----|--------|------|------|-------------------|-----|----------------|
| 70 | E20-40I<br>7-I | Установка решеток жалюзий-<br>ных стальных неподвижных<br>штампованных размером, мм<br>150x580      | шт | 24,00  | 1,48 | 36   | $\frac{46}{21}$   | 20  | $\frac{1}{-}$  |
| 71 | E20-3<br>I-I   | Прокладка воздухопроводов из<br>листовой стали толщиной<br>0,5 мм, периметром до 900<br>мм          | м2 | 197,00 | 5,35 | 1054 | $\frac{391}{181}$ | 173 | $\frac{8}{2}$  |
| 72 | E20-10<br>I-I  | То же, 1000 мм  | "  | 5,00   | 5,59 | 28   | $\frac{10}{4}$    | 4   | -              |
| 73 | E20-10<br>I-I  | Прокладка воздухопроводов из<br>листовой стали толщиной<br>0,7 мм, периметром 1000мм                | м2 | 5,00   | 5,59 | 28   | $\frac{10}{4}$    | 4   | -              |
| 74 | E20-11<br>I-2  | Прокладка воздухопроводов из<br>листовой стали толщиной<br>0,7 мм, периметром от 1100<br>до 1600 мм | "  | 339,00 | 5,30 | 1797 | $\frac{523}{240}$ | 227 | $\frac{13}{3}$ |
| 75 | E20-12<br>I-2  | Прокладка воздухопроводов из<br>листовой стали толщиной<br>0,7 мм, периметром до<br>1800 мм         | "  | 45,00  | 5,43 | 244  | $\frac{69}{31}$   | 30  | $\frac{1}{-}$  |

| I  | 2               | 3  | 4  | 5      | 6     | 7    | 8                 | 9   | 10             |
|----|-----------------|--|----|--------|-------|------|-------------------|-----|----------------|
| 76 | E20-I4<br>I-4   | Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм                             | м2 | 499,00 | 5,53  | 2759 | $\frac{466}{215}$ | 195 | $\frac{20}{5}$ |
| 77 | E20-36<br>I-2   | Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1800 мм (переходы средним периметром) | "  | 3,57   | 5,9I  | 2I   | $\frac{6}{2}$     | 2   | -              |
| 78 | E20-38<br>I-4   | То же, до 3600 мм  | "  | 13,II  | 6,00  | 79   | $\frac{12}{5}$    | 5   | -              |
| 79 | E20-40<br>I-6   | То же, до 5200 мм  | "  | 3,38   | 5,87  | 20   | $\frac{2}{I}$     | I   | -              |
| 80 | E20-525<br>I2-I | Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм  | шт | 2,00   | 8,3I  | I7   | $\frac{10}{5}$    | 5   | -              |
| 8I | E20-528<br>I2-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм  | "  | 2,00   | I9,30 | 39   | $\frac{13}{6}$    | 6   | -              |
| 82 | E20-50I<br>II-4 | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3200 мм                   | шт | I,00   | I8,I0 | I8   | $\frac{10}{4}$    | 4   | -              |

| <u>I</u> | <u>2</u>       | <u>3</u>   | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u>            | <u>9</u> | <u>10</u>       |
|----------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|-----------------|
| 83       | С130-640       | Лючки для замеров воздуха  | шт       | 7,00     | 0,13     | 1        | -                   | -        | -               |
| 84       | E20-407<br>7-I | Установка решеток жалю-<br>зийных стальных регулиру-<br>ющих Р-150 размером, мм<br>100x200 | шт       | 68,00    | 1,48     | 101      | <u>132</u><br>60    | 57       | <u>3</u><br>1   |
| 85       | E20-408<br>7-I | То же, 200x200 мм  | "        | 180,00   | 1,63     | 293      | <u>348</u><br>160   | 151      | <u>9</u><br>4   |
| 86       | E20-405<br>7-I | То же, 300x300 мм  | "        | 4,00     | 4,20     | 17       | <u>8</u><br>3       | 3        | -               |
| 87       | E20-406<br>7-I | То же, 400x400 мм  | "        | 14,00    | 5,26     | 74       | <u>27</u><br>12     | 12       | -               |
|          |                | Всего по разделу 4   | руб      | -        | -        | 11668    | <u>2316</u><br>1058 | 991      | <u>67</u><br>18 |
|          |                | в том числе:   |          |          |          |          |                     |          |                 |
|          |                | Стоимость сантехнических работ   | "        | -        | -        | 9402     | -                   | -        | -               |
|          |                | Пуск и регулировка   | "        | -        | -        | 52       | -                   | -        | -               |
|          |                | Накладные расходы  | "        | -        | -        | 1201     | -                   | -        | -               |
|          |                | Накладные НУЧП   | "        | -        | -        | -        | -                   | -        | -               |
|          |                | Плановые накопления  | "        | -        | -        | 852      | -                   | -        | -               |

| I  | 2                  | 3   | 4   | 5      | 6    | 7     | 8                 | 9   | 10             |
|----|--------------------|---|-----|--------|------|-------|-------------------|-----|----------------|
|    |                    | Плановые НУЧП   | руб | -      | -    | -     | -                 | -   | -              |
|    |                    | Всего стоимость сантехнических работ  | "   | -      | -    | 11507 | -                 | -   | -              |
|    |                    | Нормативная условно-чистая продукция  | "   | -      | -    | -     | -                 | -   | -              |
|    |                    | Раздел 5. Строительные работы   |     |        |      |       |                   |     |                |
| 88 | E20-105<br>46      | Прокладка воздуховодов из асбестоцементных плит   | м2  | 182,50 | 0,71 | 130   | <u>262</u><br>121 | 106 | <u>15</u><br>4 |
| 89 | 06-04-805<br>к=1,1 | Стоимость воздуховодов из асбестоцементных плит средним периметром 1100 мм                                    | м   | 130,00 | 2,50 | 450   | -                 | -   | -              |
|    |                    | Цена:<br>2,12x1,1x1,074   |     |        |      |       |                   |     |                |
| 90 | E26-19<br>4-6      | Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными или стекловатными | м3  | 25,00  | 8,05 | 201   | <u>265</u><br>122 | 118 | <u>4</u><br>1  |



| 1  | 2              | 3  | 4         | 5     | 6     | 7    | 8                 | 9   | 10             |
|----|----------------|--|-----------|-------|-------|------|-------------------|-----|----------------|
| 91 | СИ4-125        | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-150 | м3        | 25,75 | 25,60 | 659  | -                 | -   | -              |
| 92 | Е26-73<br>I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакоплеткотканью                                    | I00<br>м2 | 6,00  | 12,60 | 76   | <u>155</u><br>71  | 71  | -              |
| 93 | СИ4-528        | Стоимость стеклоткани  | м3        | 12,60 | 31,30 | 394  | -                 | -   | -              |
| 94 | Е26-76         | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза   | I00<br>м2 | 6,00  | 46,70 | 280  | <u>135</u><br>62  | 62  | -              |
|    |                | Всего по разделу 5   | руб       | -     | -     | 2773 | <u>817</u><br>376 | 357 | <u>19</u><br>5 |
|    |                | в том числе:   |           |       |       |      |                   |     |                |
|    |                | Стоимость общестроительных работ   | "         | -     | -     | 2060 | -                 | -   | -              |
|    |                | Пуск и регулировка   | "         | -     | -     | 13   | -                 | -   | -              |
|    |                | Накладные расходы  | "         | -     | -     | 342  | -                 | -   | -              |
|    |                | Накладные НУЧП   | "         | -     | -     | -    | -                 | -   | -              |
|    |                | Плановые накопления  | "         | -     | -     | 192  | -                 | -   | -              |
|    |                | Плановые НУЧП  | "         | -     | -     | -    | -                 | -   | -              |

| 1 | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7     | 8           | 9    | 10        |
|---|---|--|-----|---|---|-------|-------------|------|-----------|
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2607  | -           | -    | -         |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | -           | -    | -         |
|   |   | Стоимость сантехнических работ         | руб | - | - | 130   | -           | -    | -         |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 6     | -           | -    | -         |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 18    | -           | -    | -         |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | -           | -    | -         |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 12    | -           | -    | -         |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | -           | -    | -         |
|   |   | Всего стоимость сантехнических работ   | "   | - | - | 166   | -           | -    | -         |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | -           | -    | -         |
|   |   | Всего по отделу 2                      | руб | - | - | 14441 | <u>3133</u> | 1348 | <u>86</u> |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |       | 1434        |      | 23        |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 2060  | -           | -    | -         |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 13    | -           | -    | -         |

| №1 | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|-----|---|---|-------|---|---|----|
|    |   | Накладныерасходы                       | руб | - | - | 342   | - | - | -  |
|    |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|    |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 192   | - | - | -  |
|    |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|    |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 2507  | - | - | -  |
|    |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|    |   | Стоимость сантехнических работ         | руб | - | - | 9532  | - | - | -  |
|    |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 58    | - | - | -  |
|    |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 1219  | - | - | -  |
|    |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|    |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 864   | - | - | -  |
|    |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|    |   | Всего стоимость сантехнических работ   | "   | - | - | 11673 | - | - | -  |
|    |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | - | - | -  |

Отдел 3. Холодное водоснабжение

| <u>1</u> | <u>2</u>      | <u>3</u>  | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u>         | <u>9</u> | <u>10</u>     |
|----------|---------------|---|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|---------------|
|          |               | Раздел 6. Сантехнические работы   |          |          |          |          |                  |          |               |
| 95       | EI6-4<br>I-3  | Прокладка трубопроводов из чугунных напорных трубных труб в траншеях диам. 100 мм                     | м        | 3,00     | 4,82     | 14       | $\frac{3}{1}$    | I        | -             |
| 96       | EI6-23<br>3-3 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм  | т        | 0,04     | 457,00   | 18       | $\frac{2}{1}$    | I        | -             |
| 97       | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм | м        | 300,00   | 1,20     | 360      | $\frac{156}{72}$ | 69       | $\frac{3}{1}$ |
| 98       | EI6-42<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм | "        | 56,00    | 1,35     | 76       | $\frac{29}{14}$  | 13       | $\frac{1}{-}$ |
| 99       | EI6-43<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм | "        | 119,00   | 1,36     | 162      | $\frac{62}{28}$  | 27       | $\frac{1}{-}$ |

| 1   | 2             | 3   | 4 | 5     | 6    | 7  | 8               | 9  | 10            |
|-----|---------------|---|---|-------|------|----|-----------------|----|---------------|
| I00 | EI6-44<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм | ∴ | 54,00 | 1,58 | 85 | $\frac{28}{13}$ | 12 | $\frac{1}{-}$ |
| I01 | EI6-45<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб водоснабжения диам. 40 мм     | " | 30,00 | 1,79 | 54 | $\frac{16}{7}$  | 7  | -             |
| I02 | EI6-46<br>7-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм | " | 4,00  | 2,21 | 9  | $\frac{3}{1}$   | 1  | -             |
| I03 | EI6-47<br>7-5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 65 мм | " | 29,00 | 2,67 | 77 | $\frac{25}{11}$ | 10 | $\frac{1}{-}$ |
| I04 | EI6-48<br>7-5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 80 мм | " | 21,00 | 2,99 | 63 | $\frac{18}{8}$  | 7  | $\frac{1}{-}$ |

| I   | 2               | 3   | 4  | 5     | 6     | 7  | 8             | 9 | 10 |
|-----|-----------------|---|----|-------|-------|----|---------------|---|----|
| I05 | CI30-85         | Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 МПа диаметром I5 мм    | шт | 59,00 | I,25  | 74 | -             | - | -  |
| I06 | CI30-86         | Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 20 мм    | "  | 6,00  | I,48  | 9  | -             | - | -  |
| I07 | CI30-87         | Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 25 мм    | "  | 10,00 | I,82  | I8 | -             | - | -  |
| I08 | CI30-89         | Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 МПа диаметром 40 мм    | "  | I,00  | 3,12  | 3  | -             | - | -  |
| I09 | EI6-II8<br>I2-2 | Установка задвижек 30ч 6бр диаметром 80 мм                                      | шт | I,00  | 24,80 | 25 | $\frac{4}{2}$ | 2 | -  |
| II0 | EI6-I85<br>I6-2 | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм                                     | "  | 4,00  | 2,07  | 8  | $\frac{2}{I}$ | I | -  |
| III | CI30-I484       | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диам. 25 мм | м  | 40,00 | 2,23  | 89 | -             | - | -  |

| I   | 2             | 3   | 4        | 5    | 6    | 7    | 8                 | 9   | 10 |
|-----|---------------|---|----------|------|------|------|-------------------|-----|----|
| II2 | CI30-I795     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗ-СП2, ВСТЗСП3 давлением 1,6 МПа, диаметром 80 мм                   | шт       | 1,00 | 1,54 | 2    | -                 | -   | -  |
| II3 | EI6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  | I00<br>м | 5,92 | 3,94 | 23   | <u>48</u><br>22   | 22  | -  |
| II4 | EI6-220<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | "        | 0,2I | 4,22 | I    | <u>2</u><br>I     | I   | -  |
|     |               | Всего по разделу 6  | руб      | -    | -    | I440 | <u>398</u><br>I82 | I74 | 8  |
|     |               | в том числе:  |          |      |      |      |                   |     |    |
|     |               | Стоимость сантехнических работ  | "        | -    | -    | I170 | -                 | -   | -  |
|     |               | Пуск и регулировка  | "        | -    | -    | 9    | -                 | -   | -  |
|     |               | Накладные расходы   | "        | -    | -    | I53  | -                 | -   | -  |
|     |               | Накладные НУЧП  | "        | -    | -    | -    | -                 | -   | -  |
|     |               | Плановые накопления   | "        | -    | -    | I08  | -                 | -   | -  |

| 1   | 2            | 3   | 4         | 5    | 6      | 7    | 8               | 9  | 10            |
|-----|--------------|---|-----------|------|--------|------|-----------------|----|---------------|
|     |              | Плановые НУЧП   | руб       | -    | -      | -    | -               | -  | -             |
|     |              | Всего стоимость сантехнических работ  | "         | -    | -      | 1440 | -               | -  | -             |
|     |              | Нормативная условно-числовая продукция  | "         | -    | -      | -    | -               | -  | -             |
|     |              | Раздел 7. Строительные работы   |           |      |        |      |                 |    |               |
| II5 | E26-19<br>46 | Изоляция трубопроводов матами   | м3        | 1,49 | 8,05   | 12   | <u>16</u><br>7  | 7  | -             |
| II6 | СИ4-79       | Маты прошивные из плит минеральной ваты ВЛ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм | "         | 1,53 | 48,50  | 74   | -               | -  | -             |
| II7 | E26-5I       | Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной 10 мм трубопроводов         | 100<br>м2 | 0,80 | 104,00 | 63   | <u>95</u><br>44 | 43 | <u>1</u><br>- |
| II8 | E26-76       | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза                                  | "         | 0,80 | 46,70  | 37   | <u>18</u><br>8  | 8  | -             |



| 1 | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7    | 8          | 9   | 10       |
|---|---|--|-----|---|---|------|------------|-----|----------|
|   |   | Всего по разделу 7                     | руб | - | - | 262  | <u>129</u> | 58  | <u>1</u> |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |      | <u>59</u>  |     | -        |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 206  | -          | -   | -        |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 2    | -          | -   | -        |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 34   | -          | -   | -        |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -    | -          | -   | -        |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 20   | -          | -   | -        |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -    | -          | -   | -        |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 262  | -          | -   | -        |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -    | -          | -   | -        |
|   |   | Всего по отделу 3                      | руб | - | - | 1702 | <u>527</u> | 232 | <u>9</u> |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |      | <u>241</u> |     | -        |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 206  | -          | -   | -        |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 2    | -          | -   | -        |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 34   | -          | -   | -        |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Накладные НУЧП                              | руб | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые расходы<br>(накопления)            | "   | - | - | 20   | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                               | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость общестро-<br>ительных работ | "   | - | - | 262  | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чис-<br>тая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических<br>работ           | руб | - | - | 1170 | - | - | -  |
|   |   | Пуск и регулировка                          | "   | - | - | 9    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                           | "   | - | - | 153  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                              | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                         | "   | - | - | 108  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                               | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехни-<br>ческих работ   | "   | - | - | 1440 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чис-<br>тая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Отдел 4. Горячее<br>водоснабжение           |     |   |   |      |   |   |    |

224-Г-411.83 (УП)

- 121 -

| I                               | 2             | 3   | 4 | 5      | 6    | 7   | 8                | 9  | 10            |
|---------------------------------|---------------|---|---|--------|------|-----|------------------|----|---------------|
| Раздел 8. Сантехнические работы |               |   |   |        |      |     |                  |    |               |
| II9                             | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 15 мм | м | 270,00 | I,20 | 324 | <u>141</u><br>65 | 62 | <u>I</u><br>- |
| II0                             | EI6-42<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 20 мм | " | 85,00  | I,35 | II5 | <u>44</u><br>2I  | 20 | <u>I</u><br>- |
| III                             | EI6-43<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 25 мм | " | 90,00  | I,36 | I22 | <u>47</u><br>22  | 2I | <u>I</u><br>- |
| II2                             | EI6-44<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 32 мм | " | 80,00  | I,58 | I26 | <u>42</u><br>I9  | I8 | <u>I</u><br>- |

| I   | 2             | 3  | 4  | 5     | 6    | 7   | 8               | 9  | 10            |
|-----|---------------|--|----|-------|------|-----|-----------------|----|---------------|
| I23 | ЕI6-45<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 40 мм        | м  | 56,00 | 1,79 | 100 | $\frac{29}{14}$ | 13 | $\frac{1}{1}$ |
| I24 | ЕI6-46<br>7-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. 50 мм        | "  | 52,00 | 2,21 | 115 | $\frac{36}{17}$ | 15 | $\frac{2}{1}$ |
| I25 | СI30-103      | Стоимость вентилей И5ч8п2 диам. 15 мм  | шт | 34,00 | 1,47 | 50  | -               | -  | -             |
| I26 | СI30-104      | диам. 20 мм  | "  | 2,00  | 1,69 | 3   | -               | -  | -             |
| I27 | СI30-105      | диам. 25 мм  | "  | 5,00  | 2,02 | 10  | -               | -  | -             |
| I28 | СI30-106      | диам. 32 мм  | "  | 1,00  | 2,53 | 3   | -               | -  | -             |
| I29 | СI30-107      | диам. 40 мм  | "  | 2,00  | 3,54 | 7   | -               | -  | -             |
| I30 | СI30-108      | диам. 50 мм  | "  | 1,00  | 4,32 | 4   | -               | -  | -             |
| I31 | ЕI7-53        | Установка смесителей   | кг | 29,00 | 0,59 | 17  | $\frac{33}{15}$ | 15 | -             |
| I32 | 2407-1817     | Смеситель для душевых установок латунный с гальванопокрытием, диаметр подкладки 15 мм ГОСТ 19874-74 СМ-Д-III | "  | 5,00  | 5,71 | 29  | -               | -  | -             |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5     | 6    | 7    | 8                 | 9   | 10            |
|-----|-----------|--|-----|-------|------|------|-------------------|-----|---------------|
| I33 | 2407-1821 | Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки 15 мм ГОСТ 19802-74 СМ-М-БКСЦА | шт  | 3,00  | 4,39 | 13   | -                 | -   | -             |
| I34 | 2407-1822 | Смеситель для моек латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки 15 мм ГОСТ 19802-74 СМ-М-ННР   | "   | 21,00 | 4,83 | 191  | -                 | -   | -             |
| I35 | С130-1047 | Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные, с жестко закрепленным изливом КТМ-1Бжд  | шт  | 20,00 | 1,29 | 26   | -                 | -   | -             |
|     |           | Всего по разделу 8   | руб | -     | -    | 1434 | <u>372</u><br>173 | 164 | <u>9</u><br>1 |
|     |           | в том числе:   |     |       |      |      |                   |     |               |
|     |           | Стоимость сантехнических работ   | "   | -     | -    | 1165 | -                 | -   | -             |
|     |           | Пуск и регулировка   | "   | -     | -    | 9    | -                 | -   | -             |
|     |           | Накладные расходы  | "   | -     | -    | 154  | -                 | -   | -             |
|     |           | Накладные НУЧП   | "   | -     | -    | -    | -                 | -   | -             |
|     |           | Плановые накопления  | "   | -     | -    | 106  | -                 | -   | -             |
|     |           | Плановые НУЧП  | "   | -     | -    | -    | -                 | -   | -             |

| I   | 2              | 3   | 4         | 5    | 6     | 7    | 8               | 9  | 10 |
|-----|----------------|---|-----------|------|-------|------|-----------------|----|----|
|     |                | Всего стоимость сантехнических работ  | руб       | -    | -     | 1434 | -               | -  | -  |
|     |                | Нормативная условно-числовая продукция  | "         | -    | -     | -    | -               | -  | -  |
|     |                | Раздел 9. Строительные работы   |           |      |       |      |                 |    |    |
| I36 | E26-19<br>4-6  | Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными   | м3        | 1,65 | 8,05  | 13   | <u>18</u><br>8  | 8  | -  |
| I37 | СИ4-149        | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 | "         | 1,70 | 30,10 | 51   | -               | -  | -  |
| I38 | E26-73<br>13-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лагостеклотканью                         | 100<br>м2 | 0,93 | 12,60 | 12   | <u>24</u><br>11 | 11 | -  |
| I39 | СИ4-528        | Стоимость стеклоткани   | м3        | 1,80 | 31,30 | 56   | -               | -  | -  |
| I40 | E26-76<br>14-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза                                | 100<br>м2 | 0,93 | 46,70 | 44   | <u>21</u><br>10 | 10 | -  |

| I | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7    | 8                 | 9   | 10            |
|---|---|--|-----|---|---|------|-------------------|-----|---------------|
|   |   | Всего по разделу 9                     | руб | - | - | 221  | <u>63</u><br>29   | 29  | -             |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |      |                   |     |               |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 176  | -                 | -   | -             |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 1    | -                 | -   | -             |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 28   | -                 | -   | -             |
|   |   | Накладные НУЧП                         | "   | - | - | -    | -                 | -   | -             |
|   |   | Плановые накопления                    | "   | - | - | 16   | -                 | -   | -             |
|   |   | Плановые НУЧП                          | "   | - | - | -    | -                 | -   | -             |
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | "   | - | - | 221  | -                 | -   | -             |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -    | -                 | -   | -             |
|   |   | Всего по отделу 4                      | руб | - | - | 1655 | <u>435</u><br>202 | 193 | <u>9</u><br>1 |
|   |   | в том числе:                           |     |   |   |      |                   |     |               |
|   |   | Стоимость общестроительных работ       | "   | - | - | 176  | -                 | -   | -             |
|   |   | Пуск и регулировка                     | "   | - | - | 1    | -                 | -   | -             |
|   |   | Накладные расходы                      | "   | - | - | 28   | -                 | -   | -             |

| I | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Накладные НУЧП                              | руб | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                         | "   | - | - | 16   | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                               | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость обще-<br>строительных работ | "   | - | - | 221  | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чис-<br>тая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических<br>работ           | руб | - | - | 1165 | - | - | -  |
|   |   | Пуск и регулировка                          | "   | - | - | 9    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                           | "   | - | - | 154  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                              | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                         | "   | - | - | 106  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                               | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость сантехни-<br>ческих работ   | "   | - | - | 1434 | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чис-<br>тая продукция   | "   | - | - | -    | - | - | -  |

Отдел 5. Канализация



| I   | 2             | 3  | 4   | 5      | 6     | 7   | 8                 | 9   | 10            |
|-----|---------------|--|-----|--------|-------|-----|-------------------|-----|---------------|
| I41 | Е16-33<br>6-1 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм   | м   | 260,00 | 1,92  | 499 | $\frac{215}{99}$  | 99  | -             |
| I42 | Е16-34<br>6-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм  | "   | 290,00 | 3,10  | 899 | $\frac{240}{110}$ | 107 | $\frac{3}{1}$ |
| I43 | Е16-53<br>7-6 | Прокладка из стальных водопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм  | м   | 40,00  | 1,36  | 54  | $\frac{20}{8}$    | 8   | -             |
| I44 | Е17-57<br>4-1 | Установка унитазов "компакт"   | к-т | 22,00  | 23,20 | 510 | $\frac{77}{36}$   | 33  | $\frac{3}{1}$ |
| I45 | Е17-20<br>1-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания, полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм | "   | 48,00  | 18,10 | 869 | $\frac{150}{69}$  | 66  | $\frac{3}{1}$ |
| I46 | Е17-76<br>5-1 | Установка писсуаров настенных с цельнолитым сифоном и писсуарным крапом тип III  | "   | 4,00   | 13,10 | 52  | $\frac{7}{3}$     | 3   | -             |

| <u>I</u> | <u>2</u>       | <u>3</u>   | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> | <u>8</u>          | <u>9</u> | <u>10</u>      |
|----------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------------|
| I47      | ЕГ7-89<br>6-4  | Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1, РСТО-2 | к-т      | 10,00    | 9,18     | 92       | $\frac{15}{6}$    | 6        | -              |
| I48      | ЕГ7-34<br>I-8  | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких                 | "        | 5,00     | 37,90    | 189      | $\frac{12}{6}$    | 5        | $\frac{1}{-}$  |
| I49      | ЕГ7-36<br>I-9  | Установка трапов чугунных эмалированных ПП-50                              | "        | 8,00     | 6,31     | 50       | $\frac{5}{2}$     | 2        | -              |
| I50      | ЕГ7-37<br>I-10 | Установка трапов чугунных эмалированных ПП-100                             | "        | 7,00     | 14,60    | 102      | $\frac{18}{8}$    | 8        | -              |
|          |                | Всего по отделу 5  | руб      | -        | -        | 4077     | $\frac{759}{347}$ | 337      | $\frac{10}{2}$ |
|          |                | в том числе:   |          |          |          |          |                   |          |                |
|          |                | Стоимость сантехнических работ   | "        | -        | -        | 3316     | -                 | -        | -              |
|          |                | Пуск и регулировка   | "        | -        | -        | 16       | -                 | -        | -              |
|          |                | Накладные расходы  | "        | -        | -        | 443      | -                 | -        | -              |
|          |                | Накладные НУЧП   | "        | -        | -        | -        | -                 | -        | -              |
|          |                | Плановые накопления  | "        | -        | -        | 302      | -                 | -        | -              |

| I   | 2                  | 3   | 4   | 5     | 6     | 7    | 8               | 9  | 10            |
|-----|--------------------|---|-----|-------|-------|------|-----------------|----|---------------|
|     |                    | Плановые НУЧП   | руб | -     | -     | -    | -               | -  | -             |
|     |                    | Всего стоимость сантехнических работ  | "   | -     | -     | 4077 | -               | -  | -             |
|     |                    | Нормативная условно-числовая продукция  | "   | -     | -     | -    | -               | -  | -             |
|     |                    | Отдел 6. Водосток   |     |       |       |      |                 |    |               |
| I51 | EI6-58<br>8-3      | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 108 мм; толщиной стенки 4 мм | м   | 25,00 | 3,73  | 93   | <u>33</u><br>14 | 13 | <u>1</u><br>- |
| I52 | CI30-I062          | Стоимость креплений для труб  | кг  | 20,00 | 0,29  | 6    | -               | -  | -             |
| I53 | EI6-34<br>6-2      | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм   | м   | 23,00 | 3,10  | 71   | <u>19</u><br>9  | 9  | -             |
| I54 | EI6-188<br>I7-I    | Установка воронок водосточных диам. 100 мм  | шт  | 3,00  | 2,28  | 7    | <u>14</u><br>6  | 5  | <u>1</u><br>- |
| I55 | OI-05-0IMГ<br>п.76 | Стоимость воронок водосточных ВР-9  | "   | 3,00  | 20,46 | 61   | -               | -  | -             |

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цена:

16,2x1,098x1,15

|                                      |     |   |   |       |                     |      |                  |
|--------------------------------------|-----|---|---|-------|---------------------|------|------------------|
| Всего по отделу 6                    | руб | - | - | 296   | <u>66</u><br>29     | 27   | <u>2</u><br>-    |
| в том числе:                         |     |   |   |       |                     |      |                  |
| Стоимость сантехнических работ       | "   | - | - | 238   | -                   | -    | -                |
| Пуск и регулировка                   | "   | - | - | 1     | -                   | -    | -                |
| Накладные расходы                    | "   | - | - | 33    | -                   | -    | -                |
| Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -     | -                   | -    | -                |
| Плановые накопления                  | "   | - | - | 24    | -                   | -    | -                |
| Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -     | -                   | -    | -                |
| Всего стоимость сантехнических работ | "   | - | - | 296   | -                   | -    | -                |
| Нормативная условно-чистая продукция | "   | - | - | -     | -                   | -    | -                |
| Всего по смете                       | руб | - | - | 31626 | <u>7607</u><br>3521 | 3351 | <u>170</u><br>40 |
| в том числе:                         |     |   |   |       |                     |      |                  |
| Стоимость оборудования               | "   | - | - | 426   | -                   | -    | -                |
| Тара и упаковка                      | "   | - | - | 9     | -                   | -    | -                |

224-1-411.83 (УШ)

- 131 -

| I | 2 | 3                                    | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Транспортные расходы                 | руб | - | - | 26   | - | - | -  |
|   |   | Заготовительно-складские расходы     | "   | - | - | 5    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость оборудования         | "   | - | - | 466  | - | - | -  |
|   |   | Стоимость монтажных работ            | руб | - | - | 9    | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 6    | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                  | "   | - | - | 1    | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость монтажных работ      | "   | - | - | 16   | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Стоимость общестроительных работ     | руб | - | - | 3978 | - | - | -  |
|   |   | Пуск и регулировка                   | "   | - | - | 27   | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                    | "   | - | - | 659  | - | - | -  |
|   |   | Накладные НУЧП                       | "   | - | - | -    | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                  | "   | - | - | 370  | - | - | -  |
|   |   | Плановые НУЧП                        | "   | - | - | -    | - | - | -  |

| 1 | 2 | 3                                      | 4   | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----|---|---|-------|---|---|----|
|   |   | Всего стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 5034  | - | - | -  |
|   |   | Нормативная условно-чистая продукция   | "   | - | - | -     | - | - | -  |
|   |   | Стоимость сантехнических работ         | руб | - | - | 21152 | - | - | -  |

Главный архитектор проекта

*[Signature]*

Горохов

Начальник отдела

*Шабалина*

Составила

*Шабалина*

Шабалина

Проверила

*[Signature]*

Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту школы на 13 классов (489-504 учащихся) на автоматизацию приточных систем

Основание: АС-1

Составлена в ценах 1984 года

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Сметная стоимость                    | 2,35 тыс.руб. |
| в т.ч. оборудования                  | 1,28 тыс.руб. |
| монтажных работ                      | 1,07 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - тыс.руб.    |

Показатели по смете:

Стоимость на:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Расчетную единицу     | 4,68 руб. |
| 1 м2 полезной площади | 0,64 руб. |
| 1 м2 рабочей площади  | 0,76 руб. |
| 1 м3 объема здания    | 0,15 руб. |

| № п/п | № прейскуранта, УСН, расценки (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоим. един. руб | Общая стоимость, руб |                              |              |                          |
|-------|---|-----------------------------|------------|--------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
|       |   |                             |            |        |                  | всего                | норм. усл.-чист. прод. затр. | в том числе  |                          |
| №1    | 2   | 3                           | 4          | 5      | 6                | 7                    | 8                            | 9            | 10                       |
|       |   |                             |            |        |                  |                      |                              | основ. з/пл. | эксп. машин в т.ч. з/пл. |

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

| 1 | 2          | 3  | 4       | 5     | 6     | 7   | 8              | 9  | 10            |
|---|------------|--|---------|-------|-------|-----|----------------|----|---------------|
| 1 | ЦII-4-5    | Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-1 и ТУДЭ-4   | шт      | 10,00 | 0,36  | 4   | -              | 4  | -             |
| 2 | Г704-10040 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1-5, ТУ 25-02-281074-78  | "       | 10,00 | 20,60 | 206 | -              | -  | -             |
| 3 | ЦII-390-1  | Монтаж регулятора температуры  | "       | 5,00  | 2,55  | 13  | -              | 13 | -             |
| 4 | Г704-50648 | Стоимость регулятора ПТР 3-04  | "       | 5,00  | 33,00 | 165 | -              | -  | -             |
| 5 | ЦВ-529-13  | Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3                              | аппарат | 5,00  | 1,35  | 7   | $\frac{-}{4}$  | 4  | -             |
| 6 | 1504-18093 | Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60 Гц, 220В, н.ток 10А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей - 2 | шт      | 5,00  | 1,95  | 10  | -              | -  | -             |
| 7 | ЦII-680-2  | Щит шкафной ШЩМ-1000х600   | шт      | 5,00  | 3,70  | 18  | $\frac{-}{19}$ | 17 | $\frac{2}{1}$ |



| I  | 2                         | 3   | 4  | 5     | 6     | 7   | 8              | 9  | 10 |
|----|---------------------------|---|----|-------|-------|-----|----------------|----|----|
| 8  | I5042-I92A<br>доп.3       | Стоимость щита  | шт | 5,00  | 34,00 | 170 | -              | -  | -  |
|    |                           | Электроаппаратура, устанавливаемая на щитах:  |    |       |       |     |                |    |    |
| 9  | ЦЗ-574-55                 | Монтаж реле ПЭ-2I   | шт | 35,00 | 1,19  | 42  | $\frac{-}{26}$ | 26 | -  |
| 10 | I5I7-I429I                | Заводской монтаж реле   | "  | 35,00 | 3,75  | 131 | -              | -  | -  |
| 11 | I504-I2064                | Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6A-ПЭ-2I ТУ I6-523-457-80 | "  | 35,00 | 3,40  | 119 | -              | -  | -  |
| 12 | ЦЗ-574-55                 | Монтаж прерывателя СИП-0I   | шт | 5,00  | 1,19  | 6   | $\frac{-}{4}$  | 4  | -  |
| 13 | I5I7-I484I                | Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатые импульсные прерыватели                     | "  | 5,00  | 1,50  | 8   | -              | -  | -  |
| 14 | I504-080I0<br>д. I к=0,63 | Стоимость импульсного прерывателя СИП-0I  | шт | 5,00  | 22,05 | 110 | -              | -  | -  |
| 15 | ЦЗ-574-55                 | Монтаж реле времени ВС IO-33  | "  | 5,00  | 1,19  | 6   | $\frac{-}{4}$  | 4  | -  |
| 16 | I5I7-I429I                | Заводской монтаж реле   | "  | 5,00  | 3,75  | 19  | -              | -  | -  |

| I  | 2            | 3  | 4    | 5     | 6     | 7  | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------|--|------|-------|-------|----|---|---|----|
| 17 | I504-I2004   | Стоимость реле BC-I0-33  | шт   | 5,00  | 18,40 | 92 | - | - | -  |
| 18 | ЦБ-574-50    | Монтаж переключателя   | цепь | 10,00 | 0,60  | 6  | - | - | -  |
| 19 | I5I7-I445I   | Заводской монтаж переключателя   | шт   | 10,00 | 1,25  | 12 | - | - | -  |
| 20 | I504-6409    | Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53II16-524.074-75      | "    | 10,00 | 2,20  | 22 | - | - | -  |
| 21 | ЦБ-574-50    | Монтаж переключателя   | цепь | 5,00  | 1,80  | 9  | - | - | -  |
| 22 | I5I7-I447I   | Заводской монтаж переключателя   | шт   | 5,00  | 3,70  | 18 | - | - | -  |
| 23 | I504-64II    | Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3 ТУ-16-524.074-75 | "    | 5,00  | 4,10  | 20 | - | - | -  |
| 24 | ЦБ-574-28    | Монтаж выключателя ПВМ I-10  | "    | 5,00  | 0,28  | I  | I | I | -  |
| 25 | I5I7-I4I4I   | Заводской монтаж выключателя   | "    | 5,00  | 3,30  | I6 | - | - | -  |
| 26 | I504I-060 I2 | Стоимость выключателя панельного ПВМ-I-10  | шт   | 5,00  | 0,55  | 3  | - | - | -  |

| I  | 2          | 3   | 4  | 5     | 6    | 7  | 8 | 9 | 10 |
|----|------------|---|----|-------|------|----|---|---|----|
| 27 | ЦБ-574-18  | Монтаж автоматического выключателя А-63М  | шт | 5,00  | 0,23 | 1  | 1 | 1 | -  |
| 28 | И517-135II | Заводской монта   | "  | 5,00  | 1,05 | 5  | - | - | -  |
| 29 | И504-1006  | Выключатель автоматический, число полюсов - 1, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей мг, м, номинальный ток 0,6А, 0,8, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4,5, 6, 8, 10, 12,5, 16, 20, 25 А63-МГ, А63-МТУ 16-522. II0-74 | шт | 5,00  | 1,45 | 7  | - | - | -  |
| 30 | ЦБ-574-47  | Монтаж постов управления ПКЕ  | "  | 10,00 | 0,45 | 5  | 3 | 3 | -  |
| 31 | И517-1444I | Заводской монтаж  | "  | 10,00 | 1,25 | 12 | - | - | -  |
| 32 | И504-1809I | Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В, частотой 50,60 Гц, 220В, номинальный ток 10А, эксплуатационное назначение: для встройки в нишу, количество толкателей - 2 ПКЕII2-2У3 ТУ 16-526.216-78                              | шт | 10,00 | 1,45 | 14 | - | - | -  |
| 33 | ЦБ-574-56  | Монтаж сигнальной арматуры АС   | "  | 10,00 | 0,55 | 6  | 3 | 3 | -  |

| 1  | 2          | 3   | 4        | 5 | 6     | 7     | 8   | 9               | 10  |                 |
|----|------------|---|----------|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| 34 | I5I7-I48II | Заводской монтаж арматуры   | шт       |   | 10,00 | 0,75  | 8   | -               | -   | -               |
| 35 | I507-50I5  | Арматура сигнальная АС-220  | "        |   | 10,00 | 0,38  | 4   | -               | -   | -               |
| 36 | I5I5-3I0I8 | Лампы осветительные Ц-220<br>-I0  | I0<br>шт |   | I,00  | I,40  | I   | -               | -   | -               |
| 37 | I5I7-I49SI | Клеммный набор  | шт       |   | 5,00  | 0,30  | 2   | -               | -   | -               |
| 38 | ЦВ-408-I   | Рукав металлический диам.<br>до 78 мм по стальным кон-<br>струкциям   | I00<br>м |   | 0,50  | 32,00 | I6  | $\frac{-}{9}$   | 5   | $\frac{4}{I}$   |
| 39 | ЦВ-409-I   | Затягивание проводов в<br>трубы и металлические тру-<br>бава, первый провод одно-<br>жильный или многожильный<br>в общей оплетке, суммар-<br>ное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> | "        |   | 0,50  | 4,88  | 2   | $\frac{-}{2}$   | I   | $\frac{I}{-}$   |
| 40 | ЦВ-409-II  | За каждый последующий<br>провод сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>   | "        |   | I,00  | I,2I  | I   | $\frac{-}{I}$   | I   | -               |
| 4I | ЦВ-I48-I   | Прокладка кабеля по лот-<br>кам   | I00<br>м |   | 0,25  | I2,90 | 3   | $\frac{-}{2}$   | 2   | -               |
| 42 | ЦВ-I46-I   | Кабель до 35 кв, с креп-<br>лением накладными скоба-<br>ми, масса I м до 3 кг   | "        |   | 5,65  | 48,00 | 27I | $\frac{-}{I75}$ | I03 | $\frac{72}{23}$ |

| I  | 2         | 3   | 4      | 5     | 6      | 7  | 8              | 9  | 10            |
|----|-----------|---|--------|-------|--------|----|----------------|----|---------------|
| 43 | ЦВ-153-13 | Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5мм <sup>2</sup> с количеством жил 7  | шт     | 50,00 | 0,49   | 25 | $\frac{-}{II}$ | II | -             |
| 44 | ЦВ-153-14 | Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5мм <sup>2</sup> с количеством жил 14 | "      | 10,00 | 0,81   | 8  | $\frac{-}{4}$  | 4  | -             |
| 45 | ЦВ-91 4   | Конструкции металлические под оборудование  | т      | 0,25  | 377,00 | 94 | $\frac{-}{9}$  | 8  | $\frac{I}{-}$ |
| 46 | ЦВ-397-I  | Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200мм            | "      | 0,04  | 108,00 | 4  | $\frac{-}{2}$  | I  | $\frac{I}{-}$ |
| 47 | ЦII-582-I | Коробка соединительная типа КСК, количество зажимов до 8                            | шт     | 5,00  | 0,97   | 5  | $\frac{-}{4}$  | 4  | -             |
| 48 | ЦII-582-2 | Коробка соединительная типа КСК, количеством зажимов до 16                          | "      | 5,00  | 1,04   | 5  | $\frac{-}{4}$  | 4  | -             |
| 49 | ЦII-7II-I | Ввод кабельный, количество жил до 10  | I ввод | 25,00 | 0,54   | 14 | $\frac{-}{I3}$ | 13 | -             |

| I  | 2         | 3  | 4      | 5    | 6    | 7    | 8          | 9   | 10              |
|----|-----------|--|--------|------|------|------|------------|-----|-----------------|
| 50 | ЦII-7II-2 | Ввод кабельный, количество жил до 20       | I ввод | 5,00 | 1,05 | 5    | <u>5</u>   | 5   | -               |
|    |           | Всего по разделу I                         | руб    | -    | -    | 2128 | <u>323</u> | 242 | <u>81</u><br>25 |
|    |           | в том числе:                               |        |      |      |      |            |     |                 |
|    |           | Стоимость оборудования                     | "      | -    | -    | 1174 | -          | -   | -               |
|    |           | Тара и упаковка                            | "      | -    | -    | 19   | -          | -   | -               |
|    |           | Транспортные расходы                       | "      | -    | -    | 70   | -          | -   | -               |
|    |           | Заготовительно-складские расходы           | "      | -    | -    | 13   | -          | -   | -               |
|    |           | Комплектация                               | "      | -    | -    | 7    | -          | -   | -               |
|    |           | Всего стоимость оборудования               | "      | -    | -    | 1283 | -          | -   | -               |
|    |           | Стоимость монтажных работ                  | руб    | -    | -    | 577  | -          | -   | -               |
|    |           | Накладные расходы                          | "      | -    | -    | 203  | -          | -   | -               |
|    |           | Плановые накопления                        | "      | -    | -    | 65   | -          | -   | -               |
|    |           | Всего стоимость монтажных работ            | "      | -    | -    | 845  | -          | -   | -               |
|    |           | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником |        |      |      |      |            |     |                 |

| I  | 2         | 3   | 4         | 5    | 6      | 7  | 8 | 9 | 10 |
|----|-----------|---|-----------|------|--------|----|---|---|----|
| 51 | СИ51-2280 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКРЕГ, с числом жил и сечением, мм2: 4x2,5   | 1000<br>м | 0,31 | 196,00 | 60 | - | - | -  |
| 52 | СИ51-2282 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКЕВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7x2,5   | "         | 0,08 | 277,00 | 23 | - | - | -  |
| 53 | СИ51-2284 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКЕВГ, с числом жил и сечением, мм2: 14x2,5  | "         | 0,10 | 458,00 | 47 | - | - | -  |
| 54 | СИ51-1874 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КЕВГЭ, с числом жил и сечением, мм2: 4x1,5 | "         | 0,11 | 308,00 | 34 | - | - | -  |
| 55 | СИ52-241  | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВ1, сеч.1мм2                                    | "         | 0,15 | 27,90  | 4  | - | - | -  |

| I  | 2               | 3  | 4          | 5     | 6     | 7    | 8        | 9   | 10        |
|----|-----------------|--|------------|-------|-------|------|----------|-----|-----------|
| 56 | 241649-<br>1471 | Рукава металлические РЗ<br>АЛ-Х22  | м          | 50,00 | 0,20  | 10   | -        | -   | -         |
| 57 | 2405-1389       | Коробки соединительные<br>КСР-8 ТУ-36-1753-75                              | шт         | 5,00  | 2,37  | 12   | -        | -   | -         |
| 58 | 2405-1390       | Коробки соединительные<br>КСР-16 ТУ-36-1753-75                             | "          | 5,00  | 3,71  | 19   | -        | -   | -         |
| 59 | 2405-3156       | Соединители металлорукав-<br>труба СМТ15,20 ТУ-36-1125<br>-75, из М НР5-79 | 1000<br>шт | 0,01  | 50,03 | 1    | -        | -   | -         |
|    |                 | Всего по разделу 2   | руб        | -     | -     | 227  | -        | -   | -         |
|    |                 | в том числе:   |            |       |       |      |          |     |           |
|    |                 | Стоимость монтажных работ  | "          | -     | -     | 210  | -        | -   | -         |
|    |                 | Плановые накопления  | "          | -     | -     | 17   | -        | -   | -         |
|    |                 | Всего стоимость монтажных<br>работ   | "          | -     | -     | 227  | -        | -   | -         |
|    |                 | Всего по смете   | руб        | -     | -     | 2355 | <u>-</u> | 242 | <u>81</u> |
|    |                 |  |            |       |       |      | 323      |     | 25        |
|    |                 | в том числе:   |            |       |       |      |          |     |           |
|    |                 | Стоимость оборудования   | "          | -     | -     | 1174 | -        | -   | -         |
|    |                 | Тара и упаковка  | "          | -     | -     | 19   | -        | -   | -         |
|    |                 | Транспортные расходы   | "          | -     | -     | 70   | -        | -   | -         |
|    |                 | Заготовительно-складские<br>расходы  | "          | -     | -     | 13   | -        | -   | -         |



| I | 2 | 3                                  | 4   | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 |
|---|---|------------------------------------|-----|---|---|------|---|---|----|
|   |   | Комплектация                       | руб | - | - | 7    | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость оборудо-<br>вания  | "   | - | - | 1283 | - | - | -  |
|   |   | Стоимость монтажных работ          | руб | - | - | 787  | - | - | -  |
|   |   | Накладные расходы                  | "   | - | - | 203  | - | - | -  |
|   |   | Плановые накопления                | "   | - | - | 82   | - | - | -  |
|   |   | Всего стоимость монтажных<br>работ | "   | - | - | 1072 | - | - | -  |

Главный архитектор проекта

*J. Ves*

Горшков

Начальник отдела

*To Veselov*  
*Shabalina*

Шабалина

Составила

Проверила

*O. V.*

Осипова

ЭЗ-1-411.83 (УИ)

144

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦИТЛ  
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1  
Выбано в печать 28 " IV 1982 г.  
Заказ 1829 Тираж 700