

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

224-01-597.88

Школа на II классов (132 учащихся)
со стенами из кирпича

АЛЬБОМ II

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

224-01-597.88

Школа на II классов (132 учащихся) со стенами
из кирпича

Альбом II

СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Стоимость:

общая	228,62 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	164,32 тыс.руб.
I м3 здания	23,22 руб.
I м2 полезной площади	106,10 руб.
На I место	1731,96 руб.


Разработан проектным
институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № II от
20 января 1988 г.

Врио главного инженера
института

/ Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АИР



М.Х.Атабаев

В.Н.Кувакин

Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Сравнительная таблица объемно-планировочных решений	5
3. Сопоставительная таблица конструктивных решений	6
4. Таблица технико-экономических показателей	7
5. Объектная смета	9
6. Сметный расчет № I - на общестроительные работы	II
7. Сметный расчет № 2 - на санитарно-технические работы	12
8. Сметный расчет № 3 - на электромонтажные работы, электроосвещение, устройства связи, автоматизация вентсистем	14
9. Сметный расчет № 4 - на технологическое оборудование	16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметным расчетам проекта школы на II классов (132 учащихся)
со стенами из кирпича

Сметные расчеты на общестроительные работы составлены по укрупненным показателям принятого за аналог типового проекта на стадии рабочих чертежей 223-I-5II.86 школа на II классов (132 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков.

В сметных расчетах приняты накладные расчеты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на сантехнические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью расчетной зимней температурой наружного воздуха - 30°C и обычными геологическими условиями.

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в проекте приведены в сопоставительных таблицах.

Составила



Р.А.Форафонова

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Принятые конструктивные решения	
		по проекту школа на II классов (132 учащихся) со стенами из кирпича	по аналогу т.п. 223-1-511.86 школа на II классов (132 учащихся) со стенами из кирпича
1	2	3	4
1	Фундаменты	Ленточные бутобетонные	То же
2	Стены наружные	Кирпич глиняный пустотелый с облицовкой лицевым	Легкобетонные блоки
3	Стены внутренние	Кирпич глиняный обыкновен- ный	То же
4	Перегородки	Гипсобетонные	То же
5	Перекрытия	Сборные ж/бетонные много- пустотные панели по серии 1.141-1 в.59.60	То же
6	Кровля	Совмещенная	То же
7	Утеплитель	Пенобетонные плиты 400 кг/м ³	То же
8	Наружная отделка	Расшивка швов. Окна окраши- ваются белой эмалью двери - лаком	То же

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
9	Внутренняя отделка	Улучшенная силикатная, водо- эмульсионная, масляная, кера- мическая плитка	То же
10	Полы	Линолеум, керамическая плит- ка и мозаичные полы	То же

Составила



Р.А.Форафонова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРИНЯТЫХ
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

№ п/п	Объемно-планировочные решения	Един. измер.	Проект	Аналог 223-1-511.86
1	2	3	4	5
1	Объем здания	м3	7075,9	7208,0
	в том числе: подвал	м3	нет	219
2	Рабочая площадь	м2	1338,6	1313,25
3	Полезная площадь	м2	1548,8	1610,40
4	Площадь застройки	м2	1271,5	1135,0

Составила



Р.А.Форафонова

Школа на II классов (132 учащихся) со
стенами из кирпича

Таблица технико-экономических показателей

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Показатели по:	
			проекту	аналогу 223-I-5II.86
1	2	3	4	5
1	Количество этажей	этаж	2	3
2	Площадь застройки	м2	1271,5	1135,0
3	Количество рабочих мест (или другой показатель характеризующий вместимость, емкость или мощность предприятия учреждения)	кол-во уч-ся	132	132
4	Строительный объем здания (общий)	м3	7075,90	7208,0
5	Строительный объем подземной части	м3	нет	219,0
6	Полезная площадь	м2	1548,8	1610,40
7	Общая площадь	м2	1548,8	1690,50
8	Рабочая площадь		1338,6	1313,25
9	Отношение рабочей площади к полезной (K-I)		0,86	0,82
10	Отношение объема здания к рабочей площади	-	5,29	5,49

1	2	3	4	5
11	Объем здания приходящийся на единицу вместимости	м3	53,61	54,60
12	Полезная площадь приходящаяся на единицу вместимости	м2	11,73	12,20
13	Рабочая площадь приходящаяся на единицу вместимости	м2	10,14	9,95
14	Сметная стоимость строительства, всего	тыс. руб.	228,62	237,24
	в том числе:			
	строительных работ	тыс. руб.	149,63	157,74
	монтажных работ	-"-	14,69	15,20
	мебели и оборудования	-"-	64,30	64,30
15	Общая стоимость на расчетную единицу	руб	1731,97	1797,27
16	Стоимость строительно-монтажных работ:			
	на единицу измерения	руб	1244,85	1310,15
	на 1 м3 здания	руб	23,22	23,99
	на 1 м2 полезной площади	-"-	106,10	107,39
17	Площадь поверхности наружных ограждающих конструкций	м2	1551,70	
18	Отношение площади ограждающих конструкций к полезной площади (КЗ)		1,0	

Руководитель мастерской № 1

/ Главный архитектор проекта

О.К.Караванов

В.Н.Кувакин

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к проекту школы на II классов (132 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная стоимость 228,62 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
произв.и т.д.) 1731,97 руб.2. I м2 общей площади
здания 147,61 руб.

3. I м3 объема здания 32,31 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ смет (смет- ных расче- тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономичес- кие показатели		
			стро- ител. работ	мон- таж. работ	обор. меб. и инв.	про- чих зат- рат	Всего	в том числе	Норм.	усл.- чист. прод.	Наим. един. изм.	Кол- во един. изм.	Стоим. един. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Локаль- ный расчет № 1	Общестроительные работы	135,27	-	-	-	135,27-	-	-	-	м3 здания	7075,9	19,12
2	-"- № 2	Отопление	5,86	-	-	-	5,86	-	-	-	-"	-"	0,83
3	-"- № 2	Вентиляция	4,31	-	-	-	4,31	-	-	-	-"	-"	0,61

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	№ 2	Холодное водоснабжение	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	м3 здан. 7065,73	0,14	
5	№ 2	Горячее водоснабжение	0,87	-	-	-	0,87	-	-	-	"-	"-	0,12
6	"-	Канализация	2,33	-	-	-	2,33	-	-	-	"-	"-	0,33
7	№ 2	Подъемно-транспортное оборудование	-	0,03	0,04	-	0,07	-	-	-	"-	"-	0,01
8	№ 3	Электроосвещение	-	9,75	-	-	9,75	-	-	-	"-	"-	1,38
9	№ 3	Электросиловое оборудование	-	1,98	1,0	-	2,98	-	-	-	"-	"-	0,42
10	№ 3	Устройства связи	-	2,33	2,06	-	4,39	-	-	-	"-	"-	0,64
11	№ 3	Автоматизация вентсистем	-	0,03	0,25	-	0,28	-	-	-	"-	"-	0,04
12	№ 4	Технологическое оборудование	-	0,57	60,95	-	61,52	-	-	-	"-	"-	8,71
		Итого:	149,63	14,69	64,30	-	228,62	-	-	-	"-	"-	32,31

Врио главного инженера

/ Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

М.Х.Атабаев

В.Н.Кувакин

Б.Е.Черкасов

Р.А.Фарафонова

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

к проекту школы на II классов (132 учащихся) со стенами из кирпича
На общестроительные работы

Сметная стоимость 135,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 1024,77 руб.
2. I м2 общей площади
здания 87,34 руб.
3. I м3 объема здания 19,12 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	В укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок шифры норм, СНИП	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость ед. в руб. Общая стоимость в руб.						
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. условно- чистая продук.
						осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Аналог 223-I-II. 86.
Стоимость общестроительных работ по проекту аналогу 143196 руб. на замену стен из легкобетонных блоков на кирпичные к сметной стоимости общестроительных работ вводится К=0,95

руб - - - 135270 - - - -

/ Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АИР
Составила рук. группы
Проверила гл. специалист

Март
В. Кувакин
Б. Е. Черкасов
Р. А. Форафонова
Б. М. Мильман

В.Н. Кувакин
Б.Е. Черкасов
Р.А. Форафонова
Б.М. Мильман

и проекту школы на II классов (132 учащихся) на санитарно-технические работы

Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
--	----------

Стоимость на:

2. 1 м2 общей площади здания

3. I мЗ объема здания руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок шифры нормы, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость ед. в руб.			Общая стоимость в руб.			Нормат. услов.- чист. прод.
					Всего в том числе			Всего в том числе			
					осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Аналог	Отопление									
	тип. пр. 223-I-5II. 86	а) отопление 4919:7208	м3	7075,9	0,68	-	-	4805	-	-	-
	Смета № 2	б) теплоснабжение калориферов 513:7208	м3	7075,9	0,07	-	-	494	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) узел управления 513:7208	м3	7075,9	0,08	-	-	565	-	-	-
		Итого по отоплению:		-	-	-	-	5864	-	-	-
Смета № 2		Вентиляция 4407:7208	м3	7075,9	0,61	-	-	4310	-	-	-
		Холодное водоснабжение 1005:7208	м3	7075,9	0,14	-	-	989	-	-	-
-"-		Горячее водоснабжение 892:7208	м3	7075,9	0,123	-	-	869	-	-	-
-"-		Канализация 2375:7208	м3	7075,9	0,33	-	-	2332	-	-	-
-"-		Подъемно-транспортное оборудование:									
№ 3		а) оборудование		-	-	-	-	43	-	-	-
		б) монтажные работы		-	-	-	-	31	-	-	-

/Главный архитектор проекта	<i>Магс</i>	В.Н.Кувакин
/Начальник отдела АПР	<i>Ф.Климов</i>	Б.Е.Черкасов
Составила рук.группы	<i>Осипова</i>	Т.А.Осипова
Проверил гл.специалист	<i>Ф.Климов</i>	Б.М.Мильман

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

к проекту школы на II классов (132 учащихся) на электротехнические работы, устройства связи

Сметная стоимость тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу руб.

2. I м2 общей площади
здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм,един. расценок, шифры норм, СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. в руб.				Общая стоимость в руб.				Нормат. услов. чистая продук.
					Всего		в том числе		Всего		в том числе		
					осн. з/пл.	экспл машин	осн. з/пл.	экспл машин	осн. з/пл.	экспл машин			
					в т.ч. з/пл.		в т.ч. з/пл.						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Аналог тип.проект 223-I-5II. 86 Смета № 4	Электроосвещение 9965:7208	м3	7075,9	1,38	-	-	9751	-	-	-		
	Смета № 5	Электросиловое оборудование а) оборудование				-	-	1002	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) монтажные работы 2019:7208	м3 здан.	7075,9	30,28	-	-	1978	-	-	-
Смета № 6 Устройства связи											
		а) оборудование						2058	-	-	-
		б) монтажные работы 2351:7208	—	7075,9	30,33	-	-	2332	-	-	-
Смета № 7 Автоматика вентсистем:											
		а) оборудование						26	-	-	-
		б) монтажные работы						248	-	-	-

/ Главный архитектор проекта *Кувакин* В.Н. Кувакин
 / Начальник отдела АПР *Черкасов* Б.Е. Черкасов
 Составила рук. группы *Осипова* Т.А. Осипова
 Проверил гл. специалист *Мильман* Б.М. Мильман

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

к проекту школы на II классы (132 учащихся) на технологическое оборудование

Сметная стоимость 61,52 тыс.руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
 (мощность, вместимость,
 произв. и т.д.) 466,06 руб.
 2. 1 м² общей площади
 здания 39,72 руб.
 3. 1 м³ объема здания 8,69 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, един. расценок, шифры нормы, СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость ед. в руб.			Общая стоимость в руб.			Нормат. услов.- чистая продук.
					Всего в том числе			Всего в том числе			
					осн.	экспл.		осн.	экспл.		
					з/пл.	материал		з/пл.	материал		
					в т.ч.			в т.ч.			
					з/пл.			з/пл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- I. Аналог Технологическое оборудо-
 тип. проект вание
 223-1-511.
 86 а) оборудование - - - - 60950 - - -
 б) монтажные работы - - - - 566 - - -
 Всего: руб - - - - 61516 - - -

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АИР
 Составила рук. группы
 Проверила гл. спец.

В.Н. Кувакин
 А.П. Сержасов
 Б.А. Сяпова
 Б.М. Вильман