

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-І-585.87

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (80 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ
ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ ІУ

С М Е Т Ы

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать „26” XII 1988 г.
Заказ 3911 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-585.87

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (80 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ
ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	78,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	62,83 тыс.руб.
I м3 здания	35,05 руб.
I м2 общей площади	143,29 руб.
I м2 нормируемой площади	150,01 руб.
I ученическое место	978,63 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПГраждансельстрой

Проект утвержден
Госкомархитектурой
Приказ № 323 от 23.10.87

Главный инженер института



М.Х. Атабаев

Главный архитектор проекта



В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР



Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Пояснительная записка	3
2 Объектная смета на строительство школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича	4
3 Локальная смета № 1 - Общестроительные работы	6
4 Локальная смета № 2 - Санитарно-технические работы	51
5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение	75
6 Локальная смета № 4 - Электросиловое оборудование	83
7 Локальная смета № 5 - Устройство связи	90
8 Локальная смета № 6 - Технологическое оборудование	106
9 Локальная смета на вариантыные решения	109
10 Ведомость потребности в производственных ресурсах	144

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школа на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

Сметная документация составлена по чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84.

Локальные сметы на общестроительные и санитарно-технические работы просчитаны на электронно-вычислительной машине по программе АВС-ЗЕС (редакция 5.3).

В качестве нормативной базы при составлении смет на общестроительные работы приняты сборники ЕРЕР для территориального района и ценника средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость местных строительных и сборных железобетонных изделий приняты по сборникам сметных цен, том I, 2, 3 и дополнение вып. I, 2 Московской области.

Стоимость привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I, П).

Сметы на монтажные работы составлены по сборникам на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных в сборниках - по сборнику № I.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха -30°C при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены наружные - из обыкновенного керамического кирпича, толщиной 510 мм, с облицовкой лицевым кирпичом.

Стены внутренние - из обыкновенного керамического кирпича толщиной 380 мм.

Перекрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами серии I.I4I-I вып.64.

Кровля - чердачная, покрытие асбестоцементными волнистыми листами, утеплитель - легкобетон 400 кг/м³ толщиной 220 мм.

Перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм серии I.23I.9-7 вып.I, в санузлах из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 120 мм.

Полы - линолеум поливинилхлоридный многослойный, керамическая плитка, мозаичные плитки (полы приняты по серии 2.244-I вып.4).

Окна - с отдельными переплетами серия I.236-6 вып.I, часть I,2.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Отделка внутренняя - штукатурка стен с последующей окраской вододисперсионными, известковыми, клеевыми, масляными составами, панель из глазурованных плиток.

Отделка наружная - окраска цоколя силикатной краской; стены - расшивка швов кирпичной кладки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние сантехнические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

Составила



К. Ганцева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 78,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
Расчетную единицу
(1 ученическое место) 978,63 руб.
1 м2 общей площади здания 178,55 руб.
1 м3 объема здания 43,67 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			строи-тельн работ	мон-таж работ	обо-рудов. инв.	про-чих зат-рат	всего	в т.ч.:		норм усл. чист	наим. едизм.	кол-во едизм.	стоим. едизм.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I	Общестроительные работы	53,93	-	-	-	53,93	-	-	-	м3 здан.	1792,81	30,08	
2	2	Сантехнические работы	3,32	-	0,07	-	3,39	-	-	-	"	"	1,89	
3	3	Электроосвещение	2,89	-	-	-	2,89	-	-	-	"	"	1,61	
4	4	Электросиловое оборудование	-	0,66	0,27	-	0,93	-	-	-	"	"	0,52	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Устройство связи	-	0,32	0,24	-	0,56	-	-	-	м3 здан.	1792,81	0,31
6	6	Технологическое оборудование	0,14	0,03	14,88	-	15,05	-	-	-	"	"	8,40
		Итого:	60,28	1,01	15,46	-	76,75	-	-	-	м3 здан.	1792,81	42,81
7	письмо Госгра здан- строя 5.II. 84г. ИП-4- -3704	Художественное оформление здания - 2%	1,54	-	-	-	1,54	-	-	-	-	-	-
		Итого:	61,82	1,01	15,46	-	78,29	-	-	-	м3 здан.	1792,81	43,67

/ Главный инженер института
 Главный архитектор проекта
 / Начальник отдела АПР
 Составила ст.инженер
 Проверила рук. группы

М.И. Атабаев
 В.Н. Кувакин
 Б.Е. Черкасов
 К.В. Ганцева
 А.С. Крвчкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на общестроительные работы

Основание: АС1 то АС13

Составлена в ценах 1964 года

Сметная стоимость 53,93 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
(1 учебное место) 674,13 руб.
2. 1 м2 общей площади
здания 122,99 руб.
3. 1 м3 объема здания 30,08 руб.

№ пр-та, пп УСН, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.				
					всего	норм. усл.- прод. затр.	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.

А. Подземная часть

Работы нулевого цикла:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Земляные работы									
I	ЕI-230 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м ³ грунт I группы (срезка растительного слоя толщиной 15 см с перемещением до 10 м)	1000	0,17	36,59	6	$\frac{13}{6}$	-	$\frac{6}{2}$
2	ЕI-237 29-8 т.ч табл.3	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.230	1000	0,69	29,99	21	$\frac{42}{21}$	-	$\frac{21}{7}$
3	ЕI-174 22-13 т.ч таб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I-й группы	1000	0,17	147,08	25	$\frac{51}{26}$	I	$\frac{25}{10}$
4	С310-I	Перевозка до 1 км	т	225,00	0,29	65	$\frac{132}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
5	ЕI-194 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	1000	0,17	10,70	2	$\frac{4}{2}$	-	$\frac{2}{1}$
6	ЕI-56 11-14 т.ч табл.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,5 м ³ , грунт 2 группы	1000	0,12	148,22	18	$\frac{37}{18}$	I	$\frac{17}{7}$
7	ЕI-960 80-2 т.ч р.3 п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копаные ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы	100	0,04	89,40	4	$\frac{7}{4}$	4	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ЕI-23I 29-2 тч разд.3 п.3.48	Перемещение грунта 2 группы в резерв и обратно на 40 м	1000 м3	1,02	37,37	38	<u>77</u> 38	-	<u>38</u> 13
9	ЕI-175 22-14 тч тб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы для обратной засыпки недостающего грунта	1000 м3	0,07	175,14	13	<u>26</u> 13	I	<u>12</u> 5
10	С310-3	Перевозка до 3 км	т	127,75	0,43	55	<u>III</u> -	-	<u>-</u> -
11	ЕI-257 31-2 тч табл.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами, грунт 2-й группы	1000 м3	0,06	20,46	I	2	-	I
12	ЕI-268 31-13 тч табл.3	Добавить на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.257	1000 м3	0,12	11,69	I	<u>3</u> I	-	<u>I</u> -
13	ЕI-56 11-14 тч тб.3 р.3 п.3.1	Обратная засыпка пазух и под полы экскаватором с грейферным ковшом	1000 м3	0,12	140,98	17	<u>34</u> 17	I	<u>16</u> 6
14	ЕI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы с утрамбовкой	100 м3	0,28	46,00	13	<u>26</u> 13	13	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I5	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3-4 группы	100 м3	1,79	11,60	21	<u>42</u> 21	13	<u>8</u> 5
I6	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	1000 м3	0,07	13,20	1	<u>2</u> 1	-	<u>1</u> -
		Всего по разделу I	руб	-	-	377	<u>609</u> 182	34	<u>148</u> 56
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	301	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	176	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	28	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	134	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	377	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	609	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных из бетона М75	м3	82,70	28,99	2397	<u>406</u> 201	144	<u>57</u> 17
		A2=27, I7-(25,8-25,2) x I,02=26,56							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100 м2	0,58	86,50	50	<u>25</u> 12	11	<u>1</u> -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3079	<u>431</u> 213	155	<u>58</u> 17
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2447	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	404	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	124	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	228	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	93	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3079	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	431	-	-	-
		Раздел 3. Стены цоколя							
19	Е8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича с отм. 0,35 до отм. 0,00 м	м3	20,30	34,20	694	<u>124</u> 62	45	<u>17</u> 5
20	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,05	34,30	70	<u>12</u> 5	4	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	100 м2	0,84	280,00	234	<u>26</u> 13	9	<u>4</u> I
22	Е8-27 4-7	Вертикальная изоляция обмазка битумная за 2 раза	100 м2	0,55	90,00	50	<u>23</u> 12	11	<u>I</u> -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1321	<u>185</u> 92	69	<u>23</u> 6
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1048	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	174	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	99	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	41	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1321	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	185	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки							
23	Е6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных под перегородки гипсобетонные и кирпичные	м3	5,01	31,70	159	<u>23</u> 12	8	<u>4</u> I
		Всего по разделу 4	руб	-	-	200	<u>23</u> 12	8	<u>4</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	159	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		Накладные ИУЧП	руб	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	15	-	-	-
		Плановые ИУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	200	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
Раздел 5. Подготовка под полы I-го этажа									
24	ЕИИ-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	4,52	43,30	196	<u>42</u> 20	16	<u>4</u> I
25	ЕИИ-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетон-	м ³	36,5I	29,30	1070	<u>119</u> 59	59	<u>-</u> -
26	ЕИИ-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	3,67	70,00	257	<u>80</u> 39	36	<u>3</u> I
27	ЕИИ-55 8-I	То же, толщиной 25 мм (с учетом уклона)	100 м ²	0,20	70,00	14	<u>4</u> 2	2	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ЕИ-56 8-2	Добавляется толщина слоя 5 мм к расц. II-55	100 м2	0,20	13,60	3	<u>—</u>	—	<u>—</u>
29	ЕИ-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битумной из гидроизола, первый слой	100 м2	0,20	118,00	24	<u>17</u> 8	7	<u>1</u> —
30	ЕИ-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, последующий слой	100 м2	0,20	77,00	16	<u>8</u> 4	4	<u>—</u> —
		Всего по разделу 5	руб	—	—	1986	<u>270</u> 132	124	<u>8</u> 2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	—	—	1580	—	—	—
		Накладные расходы	руб	—	—	260	—	—	—
		Накладные НУЧП	руб	—	—	77	—	—	—
		Плановые накопления	руб	—	—	146	—	—	—
		Плановые НУЧП	руб	—	—	60	—	—	—
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	—	—	1986	—	—	—
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	—	—	270	—	—	—
		Раздел 6. Наружная отделка							
31	ЕИ5-201 51-1	Штукатурка цоколя	100	0,31	85,30	26	<u>25</u> 13	11	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	E15-539 I56-2-23	Окраска цоколя силикатной краской Цена: 450+539-29I=698	100 м2	0,3I	18,40	6	<u>8</u> 4	4	<u>-</u> -
		Всего по разделу 6	руб	-	-	40	<u>33</u> 17	15	<u>2</u> I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	33	-	-	-
		Раздел 7. Разные работы							
		а) Крыльца							
33	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных из бетона М75	м3	3,40	28,99	99	<u>17</u> 9	6	<u>3</u> I
34	E3-38 5-5	Укладка стен крылец из керамического-го кирпича	м3	3,10	37,90	117	<u>27</u> 14	12	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	E7-668 47-II-I,8 доп.в. I4I	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	18,00	1,40	25	$\frac{26}{13}$	II	$\frac{2}{1}$
36	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,46	43,30	20	$\frac{4}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
37	EII-II II-I	Устройство подстилающих слоев бетонных из БМ150	м3	4,60	30,22	139	$\frac{15}{7}$	7	$\frac{-}{-}$
38	E6-86 9-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,13	15,30	2	$\frac{2}{1}$	I	$\frac{-}{-}$
39	CI24-43	Стоимость сетки (С-I) к расц. 6-86	т	0,13	392,00	51	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
40	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,46	70,00	32	$\frac{10}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
41	EII-132 20-I	Покрытие крылец из бетонных плит толщиной 50 мм	100 м2	1,07	492,00	526	$\frac{115}{57}$	46	$\frac{11}{3}$
42	E15-20I 5I-I	Штукатурка стенок крылец	100 м2	0,06	85,30	5	$\frac{5}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
43	E15-539 I56-2-23	Окраска стенок крылец силикатными красками	100 м2	0,06	18,40	1	$\frac{1}{1}$	I	$\frac{-}{-}$

Стоимость изделий:

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
44	ССЦ т. I п. II-172	Ступени лестничные	м	30,60	3,72	114	<u>—</u>	-	<u>—</u>
		б) Отмостка							
45	E27-42 II-I доп. в. 2	Устройство щебеночного обоснования толщиной 100 мм втрамбованной в грунт	100 м ²	0,92	194,33	179	<u>27</u> 14	2	<u>12</u> 4
46	примеч.	Исключить из расц. 27-42 толщину слоя щебеночного основания на 5 см	100 м ²	-4,60	10,90	-50	<u>—</u>	-	<u>—</u>
47	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тро- туаров однослойных из литой мелко- зернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м ²	0,92	156,00	144	<u>15</u> 8	8	<u>—</u> -
48	E27-172 42-2	Исключить из расц. 27-169 толщину слоя асфальтобетонного покрытия I см	100 м ²	-1,84	25,30	-47	<u>5</u> -2	2	<u>—</u> -
		Всего по разделу 7	руб	-	-	1705	<u>259</u> 131	101	<u>30</u> 10
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1357	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	222	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	126	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб	-	-	56	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1705	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	259	-	-	-
		Раздел 8. Подпольные каналы и приямы							
49	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	10,80	29,30	316	<u>35</u> 17	17	<u>-</u> -
50	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	18,50	37,90	701	<u>163</u> 81	69	<u>12</u> 4
51	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,67	90,00	60	<u>28</u> 14	13	<u>1</u> -
52	E7-445 38-10-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,23	1	<u>2</u>	-	<u>-</u>
53	E7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	134,00	3,21	430	<u>623</u> 308	130	<u>178</u> 63
54	E9-88 II-7	Укладка уголков в подпольных каналах и приямках	т	0,07	41,30	3	<u>4</u> 1	1	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Е9-47 7-2	Укладка перекрытия каналов из рифленой стали	т	0,02	46,80	I	<u>I</u>	-	<u>-</u>
56	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов со стойкостью	т	0,06	342,00	2I	<u>3</u> I	I	<u>-</u> -
57	Е10-25I 5I-4	Установка съемных деревянных щитов размером 0,8x0,6 шт.24	м2	II,50	0,28	3	<u>6</u> 2	2	<u>-</u> -
58	Е23-8 2-I	Проложить асбестоцементные трубы диаметром 100 мм	м	13,00	2,09	27	<u>6</u> 3	3	<u>-</u> -
		Стоимость изделия:							
59	ССЦ т.3 п.867	Стоимость перемычек 2ПБ16-2	шт	4,00	2,12	8	<u>-</u>	-	<u>-</u>
60	ССЦ т.1 п.2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,01	24,40	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
61	ССЦ т.1 п.3-503	Стоимость плит перекрытия каналов из бетона М200 Цена: 60,8-0,82x2=59,16	м3	5,09	59,16	30I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
62	ССЦ т.1 т.ч. п.1 табл.3-I	Стоимость арматуры А1	т	0,07	22,00	I6	<u>-</u>	-	<u>-</u>
63	ССЦ т.1 т.ч. п.6 табл.3-I	То же, В1	т	0,10	321,00	32	<u>-</u>	-	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	CI2I-192I	Стоимость уголков	т	0,07	298,00	2I	-	-	-
65	CI2I-1979	Стоимость перекрытий из рифленной стали	т	0,02	326,00	7	-	-	-
66	CI22-405	Стоимость деревянных щитов (шт.24)	м2	II,52	3,34	38	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	2497	<u>87I</u> 427	236	<u>19I</u> 67
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1955	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	322	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	250	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	182	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	189	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2459	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб	-	-	866	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	38	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	II205	<u>268I</u>	742	<u>464</u>
		в том числе:					<u>I206</u>		<u>I60</u>
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8879	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I46I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	77I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	827	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	586	-	-	-
		Всего стоимость общестроит. работ	руб	-	-	III67	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб	-	-	2676	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановне накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановне ПУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	38	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 9. Стены							
67	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм	м3	126,50	42,10	5326	<u>928</u> 459	358	<u>101</u> 30
68	Е8-72 9-2	То же, толщиной 380 мм	м3	47,40	45,30	2147	<u>394</u> 195	154	<u>41</u> 12
69	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	68,30	34,30	2343	<u>401</u> 198	143	<u>55</u> 16
70	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетки из ВР-I над вент-камерами	т	0,01	421,18	4	<u>I</u> -	-	<u>-</u> -
71	Е7-445 38-10-I,8 доп. ч.I вып.I	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	34,00	0,29	9	<u>14</u> 7	2	<u>5</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	Е7-127 9-1-1.8 доп.ч.1 вып.1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	1,55	3	$\frac{6}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
73	Е7-424 38-3-1.8 вып.1	Укладка прогонов массой до 1т	шт	3,00	1,53	5	$\frac{9}{4}$	2	$\frac{2}{1}$
74	Е7-668 47-11-1.8 доп.ч.1 вып.1	Укладка опорных подушек ОП5.4-Т	шт	2,00	1,40	3	$\frac{3}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
75	Е9-88 11-7	Монтаж металлоконструкций на крепление прогонов	т	0,01	41,30	1	$\frac{1}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
76	Е6-168 15-9	Домоноличивание прогонов до низа плит перекрытия	м3	0,20	42,30	8	$\frac{2}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
77	Е8-57 7-1	Расшивка швов кладки из кирпича	100 м2	4,97	13,10	60	$\frac{121}{60}$	60	$\frac{-}{-}$
		Стоимость изделий:							
78	ССЦ т.1 п.9-92	Стоимость перемычек	м3	1,65	64,40	106	-	-	-
79	ССЦ т.1 тб.3-1 п.1	Стоимость арматуры А-1	кг	0,26	2,29	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
80	ССЦ т.1 тб.3-1 п.3	Стоимость арматуры А-3	кг	43,10	2,50	108	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	ССС т. I ГБ.3-I п.6	Стоимость арматуры РВ-I	кг	20,17	3,21	65	==	-	==
82	ССС т. I п.9-287	Стоимость прогонов из бетона М200 длинной до 4м Цена: 70,4-0,82x2=68,76	м3	0,52	68,76	36	==	-	==
83	ССС т. I ГБ.3-I п. I	Арматура А-I	т	0,01	229,00	2	==	-	==
84	ССС т. I ГБ.3-I п.3	Арматура А-3	т	0,05	250,00	13	==	-	==
85	ССС т. I ГБ.3-I п.6	Арматура ВР-I	т	0,02	321,00	6	==	-	==
86	ССС т. I ГБ.3-I п.13	Закладные детали	т	-	413,00	-	==	-	==
87	ССС т.3 п.1004	Стоимость опорных подушек ОПБ.4-Т из бетона М200	шт	2,00	1,97	4	==	-	==
88	СИ21-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатаных профилей, масса отправочной марки до 0,05, 6 т	т	0,01	393,00	4	==	-	==
		Всего по разделу 9	руб	-	-	12899	<u>1880</u> 928	722	<u>206</u> 62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1024	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	1692	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	540	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	953	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	409	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1294	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	1879	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	1	-	-	-
Раздел 10. Покрытие чердачное									
89	E7-460 39-5-1.8 доп. ч. I вып. I	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте ваданий до 30 м	шт	22,00	3,15	69	<u>75</u> 38	22	<u>16</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	E7-463 39-6-I.8 доп. ч. I вып. I	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30 м	шт	17,00	4,72	80	<u>84</u> 42	24	<u>18</u> 6
91	E7-45I 39-2-I.8 доп. ч. I вып. I	То же, площадью более 10 м ²	шт	13,00	3,69	48	<u>74</u> 37	21	<u>16</u> 6
92	ССИ т. I т. ч. п. 18 тб. 3-I	Металлизация анкеров крепления	т	0,03	178,00	5	==	-	==
93	E6-I77 I6-5	Монолитные участки УМ-I по УМ-6	м ³	3,40	20,48	I	<u>63</u> 3I	27	<u>4</u> I
94	CI24-I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,04	338,00	I4	==	-	==
95	CI24-I2	Стоимость арматуры А-3	т	0,03	325,00	10	==	-	==
96	CI24-43	Сетка из стали ВР-I	т	0,10	392,00	39	==	-	==
97	С доп. к цен. вып. I расч. 4 стр. 92 п. 46	Стоимость каркасов из стали А-I	т	0,08	291,00	23	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	с доп.к цен.в. I разд. 4 стр. 92 п. 49	То же, из стали А-3	т	0,18	318,00	57	==	-	==
		Стоимость изделия:							
99	ССЦ т.3 п.521	Стоимость плит покрытия ПК60.18-4А4Т	шт	13,00	91,50	1190	==	-	==
100	ССЦ т.3 п.545	То же. ПК60.15-4А4Т	шт	7,00	82,20	575	==	-	==
101	ССЦ т.3 п.568	То же, ПК60.12-4А4Т	шт	2,00	59,00	118	==	-	==
102	ССЦ т.3 п.592	То же, ПК60.10-4А4Т	шт	3,00	52,90	159	==	-	==
103	ССЦ т.3 п.618	То же, ПК48.18-4А4Т	шт	21,00	72,80	1529	==	-	==
104	ССЦ т.3 п.642	То же, ПК48.15-4А4Т	шт	3,00	62,60	188	==	-	==
105	ССЦ т.3 п.665	То же, ПК48.12-4А4А	шт	2,00	48,40	97	==	-	==
106	ССЦ т. I п. II-146	То же, толщиной 12 см н/н 660 кг/м2 Цена: 7,74+0,20-0,13=7,81	м2	4,80	7,81	37	==	-	==
107	Е10-36 6-5	Пароизоляция пергамином	м2	486,00	0,26	126	<u>49</u> 24	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	E12-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщиной 220 мм	м3	106,92	35,20	3764	<u>397</u> 197	137	<u>60</u> 18
109	E12-299 10-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	4,86	51,60	251	<u>82</u> 41	37	<u>4</u> 1
		Всего по разделу 10	руб	-	-	10555	<u>824</u> 410	292	<u>118</u> 38
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8380	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	1391	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	237	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	784	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	180	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	10555	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	824	-	-	-
		Раздел II. Перегородки							
110	E7-629 46-3-I.8 доп.ч.I вып.I	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	26,00	3,74	97	<u>98</u> 49	28	<u>21</u> 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	E7-635 46-5-I.8 доп.ч.I вып.I	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	5,75	29	<u>30</u> 15	9	<u>6</u> 2
II2	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,40	472,00	18	<u>56</u> 28	25	<u>3</u> I
		Стоимость изделий:							
III3	ССЦ т.I п.3-222	Стоимость перегородок площадью до 6 м ² толщиной 80 мм М-50 на гипсовом вяжущем	м ²	71,70	4,68	336	<u>—</u>	-	<u>—</u>
III4	ССЦ т.I п.3-206	То же, площадью более 6 м ²	м ²	68,20	4,55	310	<u>—</u>	-	<u>—</u>
		Всего по разделу II	руб	-	-	1209	<u>184</u> 92	62	<u>30</u> II
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	96I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	158	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	90	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1209	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	184	-	-	-
		Раздел I2. Кровля							
II5	E10-70 II-I	Установка ферм, диагональных стропил и мауэрлот	м3	21,61	112,00	2420	<u>642</u> 318	272	<u>46</u> 14
II6	E10-23 3-6	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и обшивкой	м2	79,00	3,04	240	<u>132</u> 66	63	<u>3</u> 1
II7	E12-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	100 м2	7,03	230,00	1617	<u>400</u> 197	173	<u>24</u> 7
II8	E12-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	100 м2	7,03	9,56	67	<u>18</u> 9	9	<u>-</u> -
II9	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками фронтонов	м2	18,00	2,14	39	<u>9</u> 4	4	<u>-</u> -
II0	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	225,80	3,82	863	<u>269</u> 133	104	<u>29</u> 9
II1	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытий и настилы по фермам	100 м2	7,03	12,20	86	<u>28</u> 14	11	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I22	E12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	100 м2	4,98	9,43	47	$\frac{23}{II}$	II	<u>—</u> —
		Слуховые окна и жалюзийные решетки во фронтонах:							
I23	E10-98 I8-I	Установка слуховых окон и жалюзийных решеток	м2	2,84	5,84	17	$\frac{23}{II}$	II	<u>—</u> —
I24	E15-705 201-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм (слуховых окон)	100 м2	0,02	121,00	3	$\frac{I}{—}$	—	<u>—</u> <u>—</u>
I25	E21-151 59-30A	Проолифка окон слуховых жалюзийных решеток и фронтонов по дереву за 2 раза	м2	44,00	0,13	6	$\frac{3}{I}$	I	<u>—</u> —
I26	E15-635 I65-4-29	Покрытие лаком стен фронтонов	100 м2	0,37	35,70	13	$\frac{7}{4}$	4	<u>—</u> —
I27	E15-641 I65-7-29	Покрытие лаком жалюзийных решеток и окон	100 м2	0,07	46,20	3	$\frac{3}{I}$	I	<u>—</u> —
		Стоимость изделий:							
I28	CI22-I7 т.ч. р.2 п.53	Слуховые окна одинарные	м2	2,33	13,89	32	<u>—</u>	—	<u>—</u> <u>—</u>
I29	CI22-254	Жалюзийные решетки	м2	0,51	16,20	8	<u>—</u>	—	<u>—</u> <u>—</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I30	СIII-406 -I	Скобянка к жалюзиным и слуховым окнам	к-т	6,00	1,78	II	<u> </u>	-	<u> </u>
		Всего по разделу I2	руб	-	-	6884	<u>1558</u> 769	664	<u>105</u> 32
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5472	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	902	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	448	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	510	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	341	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6884	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	1558	-	-	-
		Раздел I3. Окна							
I31	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2	м2	3,06	4,47	I4	<u>II</u> 6	5	<u>I</u> -
I32	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	68,04	3,25	22I	<u>195</u> 96	78	<u>18</u> 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I33	EIO-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	3,06	0,92	3	$\frac{2}{1}$	1	$\frac{10}{-}$
I34	EIO-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более 2 м	м2	68,04	0,62	42	$\frac{34}{18}$	16	$\frac{2}{1}$
I35	EIO-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	$\frac{16}{7}$	6	$\frac{1}{-}$
I36	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 4 мм	100 м2	0,05	234,00	11	$\frac{4}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
I37	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,71	229,00	163	$\frac{36}{18}$	17	$\frac{1}{-}$
Стоимость изделий:									
I38	CI22-63	Стоимость оконных блоков OPI8-2IB с окраской эмалью	м2	47,32	22,40	1060	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I39	CI22-62	То же, OPI8-I5B	м2	20,72	24,10	499	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I40	CI22-54	То же, ОР18-19	м2	3,06	25,30	77	==	-	==
I41	CI22-210	То же, БР28-9	м2	4,80	28,20	135	==	-	==
I42	CI22-362 пр-т 07-27-01 стр.25	Стоимость подоконных досок с окра- ской масляной краской Цена: $2,26+0,54 \times 0,37=2,46$	м	41,10	2,46	101	==	-	==
I43	СIII-420- -I	Скобяные изделия для окон с раз- дельными двойными переплетами об- щественных зданий двухстворных с фрагментами шириной до 2,1 м	к-т	13,00	5,93	77	==	-	==
I44	СIII-419 -I	Скобяные изделия для окон с раз- дельными двойными переплетами обще- ственных зданий двухстворными без фрагментов высотой 2,1 м	к-т	8,00	5,57	45	==	-	==
I45	СIII-417 -I	Скобяные изделия для окон с раз- дельными переплетами общественных зданий одностворных с фрагментом	к-т	2,00	3,00	6	==	-	==
I46	СIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий од- нопольных с фрагментом	к-т	2,00	3,54	7	==	-	==
Всего по разделу I3			руб	-	-	3121	<u>298</u> 148	125	<u>23</u> 6
в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2481	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	408	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	86	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	232	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	65	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3121	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	298	-	-	-
		Раздел I4. Двери							
I47	E10-I05 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	29,68	1,45	43	<u>54</u> 26	I6	<u>10</u> 3
I48	E10-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м ²	м ²	3,49	1,19	4	<u>6</u> 3	2	<u>1</u> -
I49	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м ²	м ²	16,53	2,00	33	<u>27</u> 13	II	<u>2</u> I
I50	E10-I40 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м ²	м ²	5,30	1,34	7	<u>2</u> I	I	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замозке оконным стеклом матовым 3 мм	100 м2	0,05	222,00	10	$\frac{5}{2}$	2	—
Стоимость изделий:									
I52	CI22-237	Стоимость дверных блоков ДН2I-19ШП	м2	5,30	13,20	70	—	—	—
I53	CI22-219	То же, ДГ24-12(Л)	м2	19,39	13,50	262	—	—	—
I54	CI22-218	То же, ДГ2I-9	м2	7,20	14,20	102	—	—	—
I55	CI22-218	То же, ДГ2I-8	м2	3,20	14,20	45	—	—	—
I56	CI22-217	То же, ДГ2I-7	м2	11,12	15,00	167	—	—	—
I57	CI22-225	То же, Д024-15	м2	3,49	8,90	31	—	—	—
I58	СIII-447 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухпольных	к-т	2,00	8,94	18	—	—	—
I59	СIII-448 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных	к-т	21,00	2,97	62	—	—	—
I60	СIII-449 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двухпольных	к-т	1,00	3,23	3	—	—	—

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I61	СIII-390	Стоимость замков	шт	24,00	2,9I	70	<u>—</u>	-	<u>—</u>
		Всего по разделу I4	руб	-	-	II69	<u>94</u> 45	32	<u>13</u> 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	927	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I54	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	88	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	20	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II69	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	94	-	-	-
		Раздел I5. Полы							
I62	EII-202 28-I	Устройство покрытий линолеумом поливинилхлоридным многослойным	I00	3,47	4II,00	I426	<u>3II</u> I54	I5I	<u>3</u> I
I63	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных, с красителем	I00 м2	0,20	4I7,00	85	<u>27</u> I3	I2	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	EII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм	100 м ²	0,45	362,00	164	<u>53</u> 26	25	<u>1</u> -
165	EII-I37 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 4 мм	100 м ²	0,39	336,00	131	<u>46</u> 22	21	<u>1</u> -
		Всего по разделу I5	руб	-	-	2272	<u>437</u> 215	209	<u>6</u> 1
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1806	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	298	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	125	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	168	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	95	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2272	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	437	-	-	-
		Раздел I6. Внутренняя отделка							
166	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	100 м ²	2,12	30,70	65	<u>74</u> 37	35	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I67	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен и перегородок	100 м2	8,02	110,00	882	<u>862</u> 426	372	<u>54</u> 32
I68	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100 м2	0,59	215,00	127	<u>137</u> 67	63	<u>4</u> I
I69	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	100 м2	4,39	20,70	9I	<u>165</u> 8I	8I	<u>-</u> -
I70	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная (стен и потолков)	100 м2	3,14	12,90	4I	<u>44</u> 2I	2I	<u>-</u> -
I7I	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке (потолков)	100 м2	0,04	5,84	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I72	EI5-663 I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	1,89	60,80	115	<u>63</u> 3I	29	<u>2</u> I
I73	EI5-662 I68-5	То же, стен	100 м2	2,36	58,80	139	<u>70</u> 35	33	<u>2</u> I
I74	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу	100 м2	1,60	11,90	19	<u>25</u> 12	12	<u>-</u> -
I75	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	100 м2	1,68	76,70	129	<u>97</u> 48	47	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I76	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	100 м2	2,00	76,30	153	<u>97</u> 48	46	<u>2</u> I
I77	EI5-578 I59-8-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов по штукатурке	100 м2	0.59	91,20	54	<u>34</u> I6	I6	<u>-</u> -
I78	EI5-563 I59-3	Окраска плинтусов при линолеумных покрытиях	100 м2	0,35	71,20	25	<u>20</u> I0	I0	<u>-</u> -
I79	EI5-92 I5-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,93	532,00	495	<u>239</u> II8	II6	<u>2</u> I
		Всего по разделу I6	руб	-	-	2939	<u>1927</u> 950	88I	<u>69</u> 38
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2336	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	386	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	553	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2I7	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	4I9	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2939	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная условно-чистая продукция руб		-	-	1927	-	-	-
		Раздел I7. Наружная отделка							
I80	E15-210 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100 м	1,43	34,60	49	<u>54</u> 26	25	<u>1</u> -
I81	E15-526 I56-I-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая откосов	100 м2	0,20	3,46	1	<u>1</u> -	-	<u>-</u> -
I82	E21-I52 59-300Б	Проолифка деревянных карнизов по дереву	м2	79,00	0,15	12	<u>5</u> 2	2	<u>-</u> -
I83	E15-637 I65-5-29	Покрyтие лаком за 2 раза карнизов	100 м2	0,79	38,20	30	<u>19</u> 10	10	<u>-</u> -
		Всего по разделу I7	руб	-	-	116	<u>79</u> 38	37	<u>1</u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	15	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	116	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	79	-	-	-
		Раздел 18. Вентиляционные шахты							
184	Е8-210 24-7	Кирпичные шахты вентиляционные с установкой стальных зонтов	м3	13,30	45,80	609	<u>207</u> 103	92	<u>11</u> 3
185	Е15-203 51-3	Штукатурка труб вентиляционных	100 м2	0,63	99,60	63	<u>69</u> 34	32	<u>2</u> 1
186	Е12-280 8-5	Фартук вокруг стакана из оцинкованной стали	100 м2	0,06	192,00	12	<u>6</u> 3	3	<u>-</u> -
187	Е11-55 8-1	Стяжка цементная по верху вентиляционных шахт толщиной 40 мм	100 м2	0,02	70,00	2	<u>-</u>	-	<u>-</u>
188	Е11-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	100 м2	0,10	13,60	1	<u>-</u>	-	<u>-</u>
189	Е7-460 39-5-1.8	Укладка плит перекрытий каналов	шт	1,00	2,09	2	<u>3</u> 1	1	<u>-</u> -
190	Е11-55 8-1	Цементная стяжка по плитам	100 м2	0,01	70,00	1	<u>-</u>	-	<u>-</u>
191	Е7-209 12-7	Установка стаканов и подстаканников	шт	2,00	2,43	5	<u>8</u> 4	2	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I92	ЕII-I78 26-3	Покрyтие толстолистовое сталью тол- щиной 6 мм	100 м2	0,02	95,00	2	<u>2</u> I	I	<u>-</u> -
I93	E7-286 I7-2	Крепление вонтов анкером А-2	т	0,01	332,00	3	<u>-</u>	-	<u>-</u>
Стоимость изделий:									
I94	ССЦ том I п.8-503	Стоимость плит перекрытия каналов из бетона М-200, П18-П-9 (шт)	м3	0,08	67,16	5	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I95	ССЦ том I тех.часть тб.3-I пI	Арматура А-I	кг	0,57	0,23	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I96	ССЦ том I т.ч. п.6 тб.3-I	То же, ВI	кг	1,46	0,32	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I97	ССЦ том I п.8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,1 м3 СКВ7.7 (штI)	м3	0,08	90,20	7	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I98	ССЦ том I т.ч. п.I тб.3-I	Арматура А-I	кг	3,73	0,23	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I99	ССЦ том I п.8-236	Стоимость подстаканников ПСИ.7 (штI)	м3	0,05	90,20	5	<u>-</u>	-	<u>-</u>
200	ССЦ том I т.ч.п.I тб.3-I	Арматура, приведенная к классу АI	кг	0,97	0,23	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
201	С12I-1979	Плиты из толстолистовых сталей толщиной 6 мм	т	0,09	326,00	29	<u>—</u>	-	<u>—</u>
Примечание: Монолитные участки учтены в разделе "Покритие чердачное".									
Прочие работы:									
202	E10-49 8-6	Барьеры в гардеробных	м	9,00	3,60	32	<u>12</u> 6	4	<u>2</u> 1
203	ц. I ч. 2 тб. I8	Покритие стенок и полок-лчеек бу- мажно-слоистым пластиком	м2	55,00	5,97	328	<u>—</u>	-	<u>—</u>
204	E15-626 I65-4	Покритие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности стен за I раз	100 м2	0,55	15,00	8	<u>4</u> 2	2	<u>—</u> -
Примечание: Вешалки учтены в оборудовании									
Приточный шкаф:									
205	E6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных под кирпичные стенки	м3	0,30	31,70	10	<u>1</u> —	-	<u>—</u>
206	E8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпи- ча, армированные, толщиной в I/2 кирипча, при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,10	496,00	48	<u>16</u> 8	7	<u>1</u> -
207	E26-19 4-6	Утепление стен минераловатными пли- тами толщиной 50 мм	м3	0,34	8,05	3	<u>3</u> 2	2	<u>—</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	СИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М100	м3	0,35	20,40	7	—	—	—
209	Е15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	0,07	386,00	26	<u>10</u> 4	4	—
210	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100 м2	—	396,00	1	<u>1</u>	—	—
211	Е15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	0,07	73,00	5	<u>2</u> 1	1	—
212	Е15-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	—	121,00	1	—	—	—
213	Е15-256 55-5-11	Улучшенная штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	0,13	110,00	14	<u>14</u> 7	6	<u>1</u> 1
214	Е9-88 11-7	Металлические рамы РМ-1 (шт)	т	0,02	41,30	1	<u>1</u>	—	—
215	СИ21-1903	Стоимость рам РМ-1	т	0,02	273,00	5	—	—	—
216	Е7-291 17-7	Установка горизонтальных стальных элементов (премычки сборные и крепление плит минераловатных)	т	0,01	342,00	3	—	—	—
217	Е15-613 164-7	Масляная окраска рам	100 м2	0,02	43,50	1	<u>1</u>	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по разделу 18		руб	-	-	1556	<u>361</u> 176	157	<u>19</u> 7
	в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб	-	-	1206	-	-	-
	Накладные расходы		руб	-	-	197	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб	-	-	102	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	110	-	-	-
	Плановые НУЧП		руб	-	-	77	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ		руб	-	-	1513	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция		руб	-	-	358	-	-	-
	Стоимость металломонтажных работ		руб	-	-	37	-	-	-
	Накладные расходы		руб	-	-	3	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб	-	-	1	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	3	-	-	-
	Плановые НУЧП		руб	-	-	3	-	-	-
	Всего стоимость металломонтажных работ		руб	-	-	43	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция		руб	-	-	3	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
	Всего по надземной части		руб	-	-	42720	<u>7642</u> 3771	3181	<u>590</u> 199
	в том числе:								
	Стоимость общестроительных работ		руб	-	-	33910	-	-	-
	Накладные расходы		руб	-	-	5601	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб	-	-	2194	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	3161	-	-	-
	Плановые НУЧП		руб	-	-	1663	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ		руб	-	-	42672	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция		руб	-	-	7638	-	-	-
	Стоимость металломонтажных работ		руб	-	-	42	-	-	-
	Накладные расходы		руб	-	-	3	-	-	-
	Накладные НУЧП		руб	-	-	1	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	3	-	-	-
	Всего стоимость металломонтажных работ		руб	-	-	48	-	-	-
	Нормативная условно-чистая продукция		руб	-	-	4	-	-	-
	Всего по смете		руб	-	-	53925	<u>10323</u> 4977	3923	<u>1054</u> 359

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	42789	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7062	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2965	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3988	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	2249	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	53839	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	10314	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нормативная условно-чистая продукция руб			-	-	9	-	-	-	-

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АИР

Исходные данные:

Составила ст.инженер

Проверила рук.группы

Перфорация:

Подготовила техник

Проверила рук.группы

ВН
А.А. Воробьев

В.Н. Кувакин

А.А. Воробьев

К.В. Ганцева
А.С. Крючкова

К.В. Ганцева

А.С. Крючкова

А.А. Севостьянова
Е.М. Пятигорская

А.А. Севостьянова

Е.М. Пятигорская

Сводка объемов и стоимости работ по смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единица стоимости (руб)		Удел. вес констр. элемент. и видов работ
				прямых затрат	с накл. и план. накоп	прямых затрат	с накл. и план. накоп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земляные работы	-	-	301	377	-	-	0,70
2	Фундаменты	-	-	2447	3079	-	-	5,71
3	Стены цоколя	-	-	1048	1321	-	-	2,45
4	Перегородки	-	-	159	200	-	-	0,37
5	Подготовка под полы I-го этажа	-	-	1580	1986	-	-	3,68
6	Наружная отделка	-	-	32	40	-	-	0,07
7	Разные работы	-	-	1357	1705	-	-	3,16
8	Подпольные каналы и приямки	-	-	1987	2497	-	-	4,63
9	Стены	-	-	10254	12899	-	-	23,92
10	Покрытие чердачное	-	-	8380	10555	-	-	19,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I1 Перегородки		-	-	961	1209	-	-	2,24
I2 Кровля		-	-	5472	6884	-	-	12,77
I3 Окна		-	-	2481	3121	-	-	5,79
I4 Двери		-	-	927	1169	-	-	2,17
I5 Полы		-	-	1806	2272	-	-	4,21
I6 Внутренняя отделка		-	-	2336	2939	-	-	5,45
I7 Наружная отделка		-	-	92	116	-	-	0,22
I8 Вентиляционные шахты		-	-	1243	1556	-	-	2,89
Итого:		м3	1792,81	42863	53925	23	30	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на санитарно-технические работы

Основание: спецификация ОВ-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,39 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ	- тыс.руб.
в) строительных работ	3,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	42,38 руб.
I м2 общей площади здания	7,73 руб.
I м3 объема здания	1,89 руб.

№ пр-та, ш УСН (рас- ценки) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб					
					всего	норм.	в том числе			
					усл.-	чист.	осн.	эксп.		
					прям.	з/пл.	машин			
					затр.	з/пл.	в т.ч			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	89,90	7,66	689	<u>59</u> 28	22	<u>6</u> 2
2	Е16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	12,00	0,86	10	<u>6</u> 3	3	<u>-</u> -
3	Е16-36 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	30,00	0,91	27	<u>14</u> 6	6	<u>-</u> -
4	Е16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	95,00	1,03	98	<u>44</u> 21	20	<u>1</u> -
5	Е16-38 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	30,00	1,14	34	<u>14</u> 6	6	<u>-</u> -
6	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м	1,67	3,94	7	<u>13</u> 6	6	<u>-</u> -
7	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	2,00	1,47	3	<u>-</u>	-	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	СІ30-І038	Краны регулирующие трохходовые КРТП-20 латунные диаметром 20 мм	шт	30,00	1,26	38	<u> </u>	-	<u> </u>
9	ЕІ8-229 І5-5	Установка кранов воздушных радиа- торных	к-т	30,00	0,49	І5	<u>5</u> 2	2	<u> </u> -
		Всего по разделу I	руб	-	-	ІІ27	<u>І55</u> 72	65	<u>7</u> 2
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	92І	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб	-	-	І	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	І23	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	82	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	ІІ27	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	І55	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
І0	ЕІ5-647 І66-3-3І	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	І00 м2	0,І3	37,І0	5	<u> </u> 5	5	<u> </u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	E26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубо- проводов шнуром минераловатым или жгутом	м3	0,75	22,70	17	<u>16</u>	16	<u>-</u>
I2	СИ4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пухо- вый ШАП-I	т	0,11	1170,00	129	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I3	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стекляной или стеклопласти- ком рулонным	100 м2	0,35	12,60	4	<u>4</u>	4	<u>-</u>
I4	СИИ4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	39,00	1,00	43	<u>-</u>	-	<u>-</u>
I5	E15-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и ра- диаторов	100 м2	1,00	60,50	61	<u>38</u>	38	<u>-</u>
		Всего по разделу 2	руб	-	-	326	<u>63</u>	63	<u>-</u>
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	24	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	326	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	1453	<u>155</u> 135	128	<u>7</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	24	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	326	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	921	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб	-	-	1	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	123	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	82	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1127	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	155	-	-	-
Отдел 2. Узел управления									
Раздел 3. Сантехнические работы									
I6	E16-I99 I9-I	Монтаж водомера	узел	1,00	3,77	4	$\frac{8}{3}$	3	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	СИ30-152I	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	36,50	37	—	-	—
18	СИ30-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, диаметром 15 мм, давлением 1,6 МПа	шт	2,00	1,47	3	—	-	—
19	СИ30-104	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт	2,00	1,69	3	—	-	—
20	Е18-184 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	4I	<u>II</u> 5	5	—
21	Е18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	2,00	4,43	9	<u>I</u>	-	—
22	СИ30-1039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные ПБ18БК, для жидких сред, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм 14MI	шт	5,00	1,07	5	—	-	—
23	Е18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	<u>I</u>	-	—
24	Е16-135 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	4,00	1,60	6	<u>9</u> 4	4	—
25	2307-10380	Вентиль проходной фланцевый 15кч 19п2 ДУ40 РУ16	шт	2,00	5,38	II	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2307-10478	Вентиль проходной фланцевый I5c22нж ДУ40 РУ40	шт	2,00	16,47	33	==	-	==
27	С130-1792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I,6 МПа, диаметром 40 мм	шт	8,00	0,95	8	==	-	==
		Всего по разделу 3	руб	-	-	200	<u>30</u> I2	I2	== -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I65	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	—	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	200	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	30	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							
28	ЦII-550-I	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	0,66	I	== I	I	== -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	I704- -50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02- -I60970-76	шт	1,00	70,00	70	==	-	==
30	EI6-8I 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки ко- тлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшов- ных и электросварных труб, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 48x2,5 мм	м	2,00	2,II	4	== I	I	== -
3I	EI6-79 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки ко- тлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшов- ных и электросварных труб, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 32x2,2 мм	м	1,00	1,36	I	==	-	==
32	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопро- водов систем отопления, водопрово- да и горячего водоснабжения, диа- метром до 50 мм	100 м	0,03	3,94	I	==	-	==
		Всего по разделу 4	руб	-	-	78	== 2	2	== -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	278	<u>30</u>	14	<u>-</u>
		в том числе:					14		-
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	1	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	171	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	22	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	14	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	207	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 3. Вентиляция									
Раздел 5. Сантехнические работы									
33	E20-400 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером 150x490 мм	шт	1,00	1,42	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
34	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых P150 размером 100x200 мм	шт	22,00	1,48	33	$\frac{-}{19}$	18	$\frac{1}{-}$
35	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых P200 размером 200x200 мм	шт	3,00	1,63	5	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
36	E20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых PP-2 размером 100x400 мм	шт	2,00	3,50	7	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
37	E20-525 12-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	шт	4,00	8,31	33	$\frac{-}{10}$	10	$\frac{-}{-}$
38	E20-526 12-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	9,25	9	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
39	E20-3 II	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	14,15	5,35	76	$\frac{-}{12}$	12	$\frac{-}{-}$
40	E20-735 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 н.4 с электродвигателем 4AA56A4	шт	1,00	42,20	42	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 5	руб	-	-	252	<u>5I</u>	50	<u>I</u>
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	206	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	19	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	252	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
4I	E26-48 IO-3	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях	IOO м2	0,03	2I,30	I	<u>I</u>	-	<u>I</u>
42	E26-52 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной IO мм плоских и криволинейных поверхностей	IOO м2	0,03	96,40	3	<u>I</u>	I	<u>I</u>
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4	<u>I</u>	I	<u>I</u>
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 3	руб	-	-	256	<u>52</u>	51	<u>I</u>
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	206	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	19	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	252	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
43	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	66,00	1,20	79	<u>16</u>	15	<u>I</u>
44	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	17,00	1,35	23	<u>4</u>	4	<u>-</u>
45	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	25,00	1,36	34	<u>6</u>	6	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	6,00	1,58	9	— I	I	— —
47	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м	1,14	3,94	4	— 4	4	— —
48	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	13,00	1,25	16	—	—	—
49	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт	1,00	1,48	1	—	—	—
50	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 32 мм	шт	1,00	2,22	2	—	—	—
51	E16-185 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	4	—	—	—
52	E16-33 6-I CI59-547 CI59-502	Гибкая прокладка к унитазу из труб (ПНДТ) диаметром 12 мм Цена: 1,54-0,55+0,09	м	1,50	1,46	2	— I	I	— —
53	CI30-I5I3	Столбы пожарные ручные РС диаметром 50 мм	шт	2,00	1,64	3	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	40,00	2,23	89	==	-	==
		Всего по разделу 7	руб	-	-	324	==	3I	I==
		в том числе:					32		-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	22	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	324	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
55	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100 м2	0,07	37,10	3	==	2	==
							2		-
56	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,26	22,70	6	==	6	==
							6		-
57	CI14-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,04	1170,00	47	==	-	==
58	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100 м2	0,17	12,60	2	==	2	==
							2		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	СIII4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	19,00	1,09	21	<u> </u>	-	<u> </u>
		Всего по разделу 8	руб	-	-	98	<u> </u> 10	10	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	98	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	422	<u> </u> 42	41	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	98	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб	-	-	22	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	324	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
60	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	58,00	1,20	70	<u> </u> 14	13	<u> </u> -
61	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	17,00	1,35	23	<u> </u> 4	4	<u> </u> -
62	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	16,00	1,36	22	<u> </u> 4	4	<u> </u> -
63	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м	0,91	3,94	4	<u> </u> 3	3	<u> </u> -
64	2307- -10184	Вентиль проходной муфтовый латунный 15БП, Ду15, Ру16	шт	8,00	0,99	8	<u> </u> -	-	<u> </u> -
65	2307- -10185	Вентиль проходной муфтовый латунный 15БП, Ду20, Ру16	шт	1,00	1,21	1	<u> </u> -	-	<u> </u> -
66	2307- -10196	Вентиль проходной муфтовый латунный 15БП, Ду25, Ру16	шт	3,00	1,71	5	<u> </u> -	-	<u> </u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Е17-53 3-3	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	I	<u> </u> I	I	<u> </u> -
68	2407-1822	Смеситель для мойки и моечной ван- ны	шт	2,00	5,30	II	<u> </u>	-	<u> </u>
		Всего по разделу 9	руб	-	-	175	<u> </u> 26	25	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	145	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	12	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	175	-	-	-
		Раздел 10. Строительные работы							
69	Е15-647 166-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печ- ных труб за 2 раза	100 м2	0,06	37,10	2	<u> </u> 2	2	<u> </u> -
70	Е26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей тру- бопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,24	22,70	5	<u> </u> 5	5	<u> </u> -
71	С114-355	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пу- ховый ШАП-I	т	0,04	1170,00	47	<u> </u>	-	<u> </u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
72	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	100 м2	0,15	12,60	2	<u> </u> 2	2	<u> </u> -
73	СIII4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	17,00	1,09	19	<u> </u> -	-	<u> </u> -
		Всего по разделу 10	руб	-	-	94	<u> </u> 9	9	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	269	<u> </u> 35	34	<u> </u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	12	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	145	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	18	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	12	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	175	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
		Раздел II. Сантехнические работы							
74	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	58,00	1,92	III	<u>22</u>	22	<u>-</u>
75	Е16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	м	49,00	3,10	I52	<u>18</u>	18	<u>-</u>
76	Е17-20 1-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм	к-т	10,00	18,10	I81	<u>15</u>	14	<u>1</u>
77	Е17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельнолитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	3,00	23,20	70	<u>4</u>	4	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Е17-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном типа I	к-т	1,00	6,80	7	<u>—</u> I	I	<u>—</u> —
79	Е17-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалиро- ванных ТП-50	к-т	1,00	6,3I	6	<u>—</u>	—	<u>—</u>
80	Е17-37 I-10	Установка трапов чугунных эмалиро- ванных ТП-100	к-т	1,00	14,60	15	<u>—</u> I	I	<u>—</u> —
81	С130-1503	Сифон-ревизия пластмассовый двух- оборотный для мойки и моечной ван- ны	к-т	2,00	2,76	6	<u>—</u>	—	<u>—</u>
82	Е17-81 6-I	Установка моек стальных эмалирован- ных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭ1 В-I	к-т	2,00	16,40	33	<u>—</u> 2	2	<u>—</u> —
		Всего по разделу II	руб	—	—	7II	<u>—</u> 63	62	<u>I</u> —
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	—	—	58I	—	—	—
		Накладные расходы	руб	—	—	77	—	—	—
		Плановые накопления	руб	—	—	53	—	—	—
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	—	—	7II	—	—	—
		Всего по отделу 6	руб	—	—	7II	<u>—</u> 63	62	<u>I</u> —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
	Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58I	-	-	-	-
	Накладные расходы	руб	-	-	77	-	-	-	-
	Плановые накопления	руб	-	-	53	-	-	-	-
	Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7II	-	-	-	-
	Всего по смете:	руб	-	-	3389	<u>185</u>	330	<u>II</u>	
						34I		2	
в том числе:									
	Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-	-
	Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-	-
	Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I7	-	-	-	-
	Накладные расходы	руб	-	-	67	-	-	-	-
	Плановые накопления	руб	-	-	38	-	-	-	-
	Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	522	-	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2290	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пуск и регулировка	руб	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	303	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	202	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	39	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2796	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	185	-	-	-

Главный архитектор проекта
 / Начальник отдела АПР
 Исходные данные:
 Составила ст. инженер
 Проверила рук. группы
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук. группы

В.Н. Кувакин
А.А. Воробьев
И.А. Иванова
Т.А. Осипова
А.А. Севостьянова
Е.М. Пятигорская

В.Н. Кувакин
 А.А. Воробьев
 И.А. Иванова
 Т.А. Осипова
 А.А. Севостьянова
 Е.М. Пятигорская

Сводка объемов и стоимости работ по смете № 2

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная стоимость, руб.		Удел. вес конст. работ элем. и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	прямых затрат и план. накоп	с накл. расх. и план. накоп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сантехнические работы	-	-	922	1127	-	-	53,25
2	Строительные работы	-	-	259	326	-	-	9,62
3	Сантехнические работы	-	-	165	200	-	-	5,90
4	Оборудование	-	-	77	78	-	-	2,30
5	Сантехнические работы	-	-	206	252	-	-	7,44
6	Строительные работы	-	-	4	4	-	-	0,12
7	Сантехнические работы	-	-	266	324	-	-	9,56
8	Строительные работы	-	-	79	98	-	-	2,89
9	Сантехнические работы	-	-	145	175	-	-	5,16
10	Строительные работы	-	-	75	94	-	-	2,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II Сантехнические работы		-	-	58I	7II	-	-	20,98
Итого:		-	-	2779	3389	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на электроосвещение

Основание: спецификация ЭО-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,89 тыс.руб
в том числе:	
а) оборудования	- тыс.руб
б) монтажных работ	- тыс.руб
в) строительных работ	2,89 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	36,13 руб.
I м ² общей площади здания	6,59 руб.
I м ³ объема здания	1,61 руб.

№ п/п	№ пр-та, УСН, расценки (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб			9	10
						всего	норм. усл.-	в том числе		
						чист. прод. прям. затр.	осн. з/пл.	экспл машин в т.ч з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E2I-I50 27-5	Щиток ЯОУ-850I	100 шт	0,0I	238,00	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
2	E2I-I5I 27-6	Щиток ЯОУ-8502	100 шт	0,0I	298,00	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
3	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных лам, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	100 шт	1,10	124,00	136	$\frac{-}{122}$	8I	$\frac{4I}{I4}$
4	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	100 шт	0,15	85,20	13	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,25	13,30	3	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
6	ЦВ-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	100 шт	0,15	37,30	6	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	100 шт	0,09	33,60	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
8	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,20	12,90	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
9	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторной понижающих мощностей до 0,25 кВа	100 шт	0,0I	124,00	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E2I-90 I6-I0	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм	100 м	0,12	6,18	I	<u> </u>	-	<u> </u>
11	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм ²	100 м	0,12	4,56	I	<u> </u>	-	<u> </u>
12	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм ²	100 м	0,13	1,69	I	<u> </u>	-	<u> </u>
13	E2I-108 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, нейритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм ²	100 м	0,55	39,80	22	<u> </u> 20	I6	<u> </u> I
14	E2I-104 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	100 м	6,45	6,60	43	<u> </u> 35	35	<u> </u> -
		Всего по разделу I	руб	-	-	400	<u> </u> 198	I53	<u> </u> I5
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	238	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	134	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	400	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I5	I5I7 д. I6 п.02-490	Щиток ЯОУ-850I	шт	I,00	4I,96	42	==	-	==
I6	I5I7 д. I6 п.02-49I	Щиток ЯОУ-8502	шт	I,00	57,03	57	==	-	==
I7	I507-3098	Светильник ЛС002-2x40-003УХЛ4	шт	65,00	I7,09	III	==	-	==
I8	I507-II54	Светильник подвесной ПВХП-I-2x40-02УХЛ4	шт	5,00	36,60	I83	==	-	==
I9	I507-3096	Светильник ЛПО30-Ix40	шт	10,00	I7,I4	I7I	==	-	==
20	CI53-I52	Светильники с рассеивателями цельными из оргстекла со стартерным пра типа ЛПО02-2x40/П-0IУХЛ4	шт	30,00	I8,I0	543	==	-	==
2I	CI53-I37	Светильник НБ0-06xI00	шт	8,00	I,9I	I5	==	-	==
22	цена з-да Эстопласт	То же, арт.38-IxI00	шт	I,00	4,62	5	==	-	==





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	CI53-I	Светильник НСП02-Ix100	шт	5,00	3,62	18	==	-	==
24	I507-I057	Светильник подвесной ННП03-100-00IY3	шт	1,00	10,33	10	==	-	==
25	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	10 шт	2,00	7,20	14	==	-	==
26	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 СК220	10 шт	20,20	1,42	29	==	-	==
27	CI53-276	Лампы Б220-230-100	10 шт	0,20	1,08	1	==	-	==
28	CI53-265	Лампы Б220-230-60	10 шт	1,50	0,99	1	==	-	==
29	I504-6I60	Выключатель для скрытой установки	шт	25,00	0,43	11	==	-	==
30	I504-6I63	Выключатель двоянный	шт	15,00	1,30	20	==	-	==
31	I504-6I62	Выключатель герметический	шт	9,00	0,97	9	==	-	==
32	CI54-I42	Розетка для скрытой установки	шт	20,00	0,21	4	==	-	==
33	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	13,70	14	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	CI52-196	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с отдельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм ² , сеч. 2х2 кв.мм	1000 м	0,32	49,20	16	==	-	==
35	CI52-199	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с отдельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм ² , сеч. 3х2 кв.мм	1000 м	0,10	71,00	7	==	-	==
36	CI51-1075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм ²	1000 м	0,04	166,00	7	==	-	==
37	CI51-1091	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм ²	1000 м	0,02	191,00	3	==	-	==
38	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5 мм ² , сеч. 1х2 мм ²	1000 м	0,20	28,40	6	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,03	34,90	I	==	-	==
40	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм ²	1000 м	0,03	45,60	I	==	-	==
4I	503-80I24 II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 тип средний	1000 мм	0,01	333,56	4	==	-	==
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2486	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2303	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	183	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	2486	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	2886	==	153	<u>45</u>
							198		15
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2541	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	134	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	211	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	2886	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Исходные данные:
 Составила ст.инженер
 Проверила рук.группы
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук.группы

В.Н. Кувакин
 А.А. Воробьев

И.А. Иванова
 Т.А. Осипова

А.А. Севостьянова
 Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на электросиловое оборудование

Основание: спецификация ЭО-1

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,93 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	11,63 руб.
I м ² общей площади здания	2,12 руб.
I м ³ объема здания	0,52 руб.

№№ п/п	№№ пр-та, УСН, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм усл.-	в том числе		
						чист.	осн.	экспл		
						прям.	з/пл.	машин		
						затр.	з/пл.	в т.ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел I. Оборудование и монтажные
работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ЦСКЦЗ-84 п.127	Панель вводно-распределительная ВРУ1-26-64УХЛ4	шт	1,00	246,00	246	<u> </u> 16	15	<u> </u> -
2	ЦСКЦЗ-84 п.2205I	Щит силовой ПР11-3064-2IUЗ	шт	1,00	237,00	237	<u> </u>	-	<u> </u>
3	ЦСКЦЗ-84 п.2205I	Панель вводно-распределительная ВРУ1-26-64УХЛ4	шт	1,00	12,76	13	<u> </u> 7	6	<u> </u> -
4	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоя- щий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	1,00	3,40	3	<u> </u> 1	1	<u> </u> -
5	I504-4549 доп.12	Пускатель магнитный ПМЛ123002	шт	1,00	12,20	12	<u> </u>	-	<u> </u>
6	ЦВ-522-5	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-м заземляющим контактом	к-т	2,00	2,32	5	<u> </u> 2	2	<u> </u> -
7	ЦВ-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	100 шт	0,01	30,00	1	<u> </u>	-	<u> </u>
8	ЦВ-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	1,03	15,90	16	<u> </u> 8	8	<u> </u> -
9	ЦВ-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр 32 мм	100 м	0,30	20,60	6	<u> </u> 3	3	<u> </u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм	100 м	0,15	29,90	4	<u> </u> 3	2	<u> </u> -
11	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	1,08	4,88	5	<u> </u> 6	3	<u> </u> I
12	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,30	6,02	2	<u> </u> 2	I	<u> </u> -
13	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,10	9,29	I	<u> </u> -	-	<u> </u> -
14	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ²	100 м	3,57	1,21	4	<u> </u> 4	4	<u> </u> -
15	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм ²	100 м	0,90	1,38	I	<u> </u> I	I	<u> </u> -
16	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до 16 мм ²	100	0,20	2,53	I	<u> </u> -	-	<u> </u> -
	Всего по разделу I		руб	-	-	65I	<u> </u> 53	46	<u> </u> I







I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	249	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	16	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	273	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	308	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	41	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	29	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	378	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I7	CI53-I52	Розетка У94-С	шт	2,00	18,10	36	==	-	==
I8	CI53-I53	Вилка	шт	2,00	32,40	45	==	-	==
I9	CI53-I44	Розетка герметическая У220	шт	1,00	25,80	26	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	СИ52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5 мм ² , сеч. 1х2 кв.мм	1000 м	0,47	28,40	13	==	-	==
21	СИ53-229	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) типа ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	10 шт	12,00	4,63	56	==	-	==
22	СИ53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	10 шт	3,00	7,74	23	==	-	==
23	503-80122-II	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ16-05-1573-77, тип средний	1000 мм	0,06	215,20	14	==	-	==
24	503-80124-II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ16-05-1573-77, тип средний	1000 мм	0,04	333,56	13	==	-	==
25	503-80125-II	Трубы д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ16-05-1573-77, тип легкий	1000 мм	0,03	430,40	13	==	-	==
26	СИ13-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-76, с изм. I, черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т: ДУ-20 Т-2,8	м	10,00	0,31	3	==	-	==

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
27	СИЗ-16	Трубы стальные сварные водопро- водные с резьбой, ГОСТ 3262-75, с изм. I, черные обыкновенные (неоцин- кованные), диаметр условного прохо- да в мм-ДУ; толщина стенок в мм-Т: ДУ-32 Т-3,2	м	5,00	0,54	3	==	-	==
	Всего по разделу 2		руб	-	-	285	==	-	==
	в том числе:								
	Стоимость монтажных работ		руб	-	-	265	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	20	-	-	-
	Всего стоимость монтажных работ		руб	-	-	285	-	-	-
	Всего по смете		руб	-	-	936	==	46	7
	в том числе:						53		I
	Стоимость оборудования		руб	-	-	249	-	-	-
	Тара и упаковка		руб	-	-	5	-	-	-
	Транспортные расходы		руб	-	-	16	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы		руб	-	-	3	-	-	-
	Всего стоимость оборудования		руб	-	-	273	-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб	-	-	573	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	41	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	49	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	663	-	-	-

Главный архитектор проекта
 / Начальник отдела АПР
 Исходные данные:
 Составила ст. инженер
 Проверила рук. группы
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук. группы

В.Н. Кувакин
 А.А. Воробьев

И.А. Иванова
 Т.А. Осипова

А.А. Севостьянова
 Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на устройства связи

Основание: спецификация СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,56 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,24 тыс.руб.:
б) монтажных работ	0,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	7,00 руб.
I м2 общей площади здания	1,28 руб.
I м3 объема здания	0,31 руб.

№ п/п	№ пр-та, УСН, рас- ценки (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм.	в том числе	
						усл.-	чист.	осн.	экспл
						прям.	з/пл.	з/пл.	в т.ч
						затр.			з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Оборудование и монтажные
работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	2,00	8,10	16	—	-	—
2	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	2,00	0,37	1	— I	I	— -
3	ЦВ-534-I3	Шкаф слаботочных устройство ЦЭСУ-01	кг	14,00	0,39	5	— I	I	— -
4	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	кор.	1,00	4,01	4	— 2	2	— -
5	ЦВ-417-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,40	15,90	6	— 3	3	— -
6	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,50	4,88	2	— 2	I	I -
	Всего по разделу I		руб	-	-	40	— 9	8	I -
	в том числе:								
	Стоимость оборудования		руб	-	-	16	-	-	-
	Всего стоимость оборудования		руб	-	-	16	-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,5 мм ²	1000 м	0,05	13,00	1	==	-	==
8	503-80I24 -II	Труба винипластовая д=25 мм	1000 мм	0,04	333,56	13	==	-	==
		Всего по разделу 2	руб	-	-	15	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	15	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	55	==	8	I
		в том числе:					9		-
		Стоимость оборудования	руб	-	-	16	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	16	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	39	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	цена Муромск. з-да	Громкоговоритель ГД-0,25	шт	9,00	7,60	68	==	-	==
10	ЦПО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	2,73	3	== 2	2	== -
11	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	1,00	17,65	18	== 8	8	== -
12	ЦПО-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I. со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	== 2	2	== -
13	ЦПО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	1,49	1	== 1	1	== -
14	ЦПО-605-I	Монтаж коробок УК-2П, УК-2С	шт	14,00	0,58	8	== 6	6	== -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ЩО-38I-II	Розетка микрофонная	шт	9,00	0,36	3	<u>3</u>	3	<u>-</u>
16	ЦВ-4I7-I	Труба виниловая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,01	34,80	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
17	ЦВ-4I7-2	Труба виниловая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 32 мм	100 м	0,01	49,80	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
18	ЦВ-4I7-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,70	15,90	II	<u>5</u>	5	<u>-</u>
19	ЦВ-4I7-6	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	100 м	0,01	20,60	I	<u>-</u>	-	<u>-</u>
20	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,90	4,88	4	<u>4</u>	2	<u>2</u> I
21	ЦВ-402-2	Проложить провод ПВЖ скрыто	100 м	0,20	12,70	3	<u>3</u>	2	<u>I</u>
	Всего по разделу 3		руб	-	-	156	<u>34</u>	31	<u>3</u> I
	в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	88	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
22	290220- -I25I	Трансформатор абонентский для трех- программного вещания ТАМУ-ЮТ	шт	1,00	3,6I	4	==	-	==
23	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	9,00	0,16	I	==	-	==
24	CI55-I2	Коробка УК-2P	шт	1,00	0,16	I	==	-	==
25	CI55-I3	Коробка универсальная для сети про- водного вещания УК-2П	шт	5,00	0,14	I	==	-	==
26	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцин- кованных проволок с полиэтиленовой изоляцияй парные марки ППЖ с чис- лом жил и диаметром 2хI,2 мм2	1000 м	0,09	22,90	2	==	-	==
27	503-80224 -II	Труба винилпластовая д=25 мм	1000 мм	0,07	333,56	23	==	-	==

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 4	руб	-	-	34	<u> </u>	-	<u> </u>
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	34	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	190	<u> </u>	31	<u> </u>
		в том числе:					34		-
		Стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	89	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	122	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
28	I60I-2395	Усилитель ОТУ	к-т	I,00	58,00	58	<u> </u>	-	<u> </u>

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
28	ЦЮ-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	1,00	2,26	2	<u>—</u> I	I	<u>—</u> —
30	ЦЮ-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей	шт	1,00	10,10	10	<u>—</u> 10	2	<u>8</u> 3
3I	ЦЮ-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле бетонной или металлической, с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	14,30	14	<u>—</u> 13	7	<u>6</u> 2
32	ЦВ-149-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до I кг	100 м	0,30	10,00	3	<u>—</u> 2	2	<u>—</u> —
33	ЦЮ-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	1,00	0,58	I	<u>—</u> —	—	<u>—</u> —
	Всего по разделу 5		руб	—	—	102	<u>—</u> 26	12	<u>14</u> 5
	в том числе:								
	Стоимость оборудования		руб	—	—	58	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
34	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ	к-т	1,00	10,28	10	==	-	==
35	I60I д.10 2549	Коробка УАР-6	шт	1,00	0,98	1	==	-	==
36	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляци- ей и оболочкой, ГОСТ-II326.I2-79, марки РК75-9-13	1000 м	0,01	257,00	3	==	-	==
37	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляци- ей в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-16	1000	0,02	150,00	3	==	-	==
		Всего по разделу 6	руб	-	-	18	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	18	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	120	<u>26</u>	12	<u>14</u> 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	47	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	62	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
38	ЦБ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, диаметром 6мм	100 м	0,20	51,80	10	<u>3</u>	3	<u>-</u> -
		Всего по разделу 7	руб	-	-	14	<u>3</u>	3	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	14	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	14	<u>3</u>	3	<u>-</u>
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	10	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	14	-	-	-
		Отдел 5. Звонковая сигнализация							
		Раздел 8. Оборудование и монтажные работы							
39	ЦПО-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	1,00	3,16	3	<u>3</u>	3	<u>-</u>
40	I7032- -I057	Часы электросигнальные ЭВЧС-24	шт	1,00	43,50	44	<u>-</u>	-	<u>-</u>
4I	ЦПО-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	2,00	1,18	2	<u>2</u>	2	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
42	ЩО-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	2,42	2	<u> </u> 2	2	<u> </u> -
43	ЦВ-402-2	Провод ППВ, АППВ, при скрытой про-водке	100 м	0,50	12,70	6	<u> </u> 6	4	<u>2</u> I
		Всего по разделу 8	руб	-	-	67	<u> </u> 13	11	<u>2</u> I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	13	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтенные сборником							
44	I602-50I20	Звонок кгромкого боя переменного тока МЗ-I TV25-05-I045-76	шт	2,00	3,86	8	<u> </u>	-	<u> </u>
45	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием	1000 м	0,05	49,20	2	<u> </u>	-	<u> </u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм ²							
46	СИ55-13	Коробка универсальная для сети про- водного вещания УК-2П	шт	1,00	0,14	I	<u> </u>	-	<u> </u>
		Всего по разделу 9	руб	-	-	12	<u> </u>	-	<u> </u>
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	12	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	79	<u> </u>	11	<u> </u>
		в том числе:					13		I
		Стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
Отдел 6. Электрочасофикация									
Раздел IO. Оборудование и монтажные работы									
47	ЦИО-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	1,00	2,94	3	<u>3</u>	3	<u>3</u>
48	I7032- -IO47	Часы электропервичные ПЧМЗ-2БР	шт	1,00	57,00	57	<u>57</u>	-	<u>57</u>
49	ЦИО-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	3,00	3,16	9	<u>9</u>	9	<u>9</u>
50	ЦИО-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	2,42	5	<u>4</u>	4	<u>4</u>
5I	ЦИО-409-I			-	70,00	-	-	-	-
	Всего по разделу IO		руб	-	-	89	<u>16</u>	16	<u>89</u>
	в том числе:								
	Стоимость оборудования		руб	-	-	57	-	-	-
	Всего стоимость оборудования		руб	-	-	57	-	-	-
	Стоимость монтажных работ		руб	-	-	17	-	-	-
	Накладные расходы		руб	-	-	13	-	-	-
	Плановые накопления		руб	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Раздел II. Материалы, не учтенные сборником							
52	I7032- -II35	Часы вторичные ВП-300-24-66К	шт	3,00	2,23	7	==	-	==
53	CI55-13	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	2,00	0,14	1	==	-	==
54	CI5I-2727	Кабели радиотелефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРПМ, диаметром жилы 0,8 мм	1000 м	0,07	35,20	2	==	-	==
		Всего по разделу II	руб	-	-	II	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	IO	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	IOO	==	I6	==
							I6		-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	27	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	13	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	558	<u> </u>	81	<u>20</u>
							101		7
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	243	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	243	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	229	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	68	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	18	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	315	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Исходные данные:
 Составила ст.инженер
 Проверила рук.группы
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук.группы

В.Н. Кувакин
А.А. Воробьев
И.А. Иванова
Т.А. Осипова
А.А. Севостьянова
Е.М. Пятигорская

В.Н. Кувакин
 А.А. Воробьев
 И.А. Иванова
 Т.А. Осипова
 А.А. Севостьянова
 Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

на технологическое оборудование

Основание: спецификация ТХ-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	15,05 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	14,88 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,03 тыс.руб.
в) строительных работ	0,14 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:	
Расчетную единицу	188,13 руб.
I м2 общей площади здания	34,32 руб.
I м2 объема здания	8,39 руб.

№ п/п	№ пр-та, УСН, рас- ценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб				
						всего	норм.	в том числе		
						усл.-	осн.	экспл		
						прод.	з/пл.	машин		
						прям.		в т.ч		
						затр.		з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		сб.сметн. Мебель норм зат- рат на обор. и	мест	80,00	72,10	7568	-	-	-	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
2	инв.общ. и адм.зд. сборн.5.I таб.I	Монтируемое оборудование	мест	80,00	11,80	944	-	-	-
3	То же	Монтаж	мест	80,00	0,20	16	<u>16</u>	16	<u>-</u>
4	То же	Немонтируемое оборудование	мест	80,00	2,90	232	-	-	-
5	То же	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	мест	80,00	81,50	6520	-	-	-
6	То же	Инвентарь	мест	80,00	16,30	1304	-	-	-
7	То же	Противопожарный инвентарь	мест	80,00	1,40	112	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	15051	<u>16</u>	16	<u>-</u>
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	14880	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	139	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	15019	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	16	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	14	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Перфорация:

Составила техник

Проверила рук. группы

[Handwritten signatures]

В.Н. Кувакин

А.А. Воробьев

И.А. Иванова

Т.А. Осипова

А.А. Савостьянова

Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)
к типовому проекту школы на 4 класса учащихся (со стенами из кирпича)
на общестроительные работы

Основание: черт. АС-I по АС-13 Составлена в ценах 1984 г.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Сметная стоимость</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>Нормативная условно- чистая продукция</td> <td style="text-align: right;">тыс.руб.</td> </tr> <tr> <td>Показатели по смете</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Стоимость на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Расчетную единицу</td> <td style="text-align: right;">руб.</td> </tr> <tr> <td>2. 1 м² общей площади здания</td> <td style="text-align: right;">руб.</td> </tr> <tr> <td>3. 1 м³ объема здания</td> <td style="text-align: right;">руб.</td> </tr> </table>	Сметная стоимость	тыс.руб.	Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.	Показатели по смете		Стоимость на:		1. Расчетную единицу	руб.	2. 1 м ² общей площади здания	руб.	3. 1 м ³ объема здания	руб.
Сметная стоимость	тыс.руб.														
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.														
Показатели по смете															
Стоимость на:															
1. Расчетную единицу	руб.														
2. 1 м ² общей площади здания	руб.														
3. 1 м ³ объема здания	руб.														

№№ пп	№ пре- скуран- тов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	<u>Общая стоимость, руб.</u>			
						Всего	Норм. усл.- чист. прод. прям. затр.	осн. з/пл.	экспл. в т.ч. машин з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вариант I. Ограждающие конструкции при температуре
наружного воздуха - 40°С

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

Раздел I. Стены цоколя

Добавить

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I	Е8-30 5-1	Кладка цоколя из керамического кирпича с отм.-0,35 до отм.0,00	м3	5,20	34,20	178	<u>32</u> <u>15</u>	II	<u>4</u> <u>I</u>
2	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов клеечная в 2 слоя гидроизолом	100м2	0,14	280,00	40	<u>4</u> <u>2</u>	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	275	<u>36</u> <u>17</u>	13	<u>4</u> <u>I</u>
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	218	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	36	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	275	<u>36</u> <u>17</u>	13	<u>4</u> <u>I</u>
		в том числе:							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	218	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	275	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	36	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 2. Стены							
		Добавить							
3	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм	м3	158,70	45,40	7205	<u>1058</u> 524	405	<u>119</u> 35
4	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	0,23	1	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключается							
5	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицов- кой лицевым кирпичом толщиной 510 мм	м3	-75,90	42,10	-3195	557	215	61
6	Е8-72 9-1	То же, толщ. 380 мм	м3	-47,40	45,30	-2147	<u>394</u> 195	154	<u>41</u> 12
		Стоимость изделий добавить							
7	СССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,18	64,40	12	-	-	-
8	ССЦ том I тбз-I п.3	Стоимость арматур класса А-3	кг	9,08	2,50	23	-	-	-
9	СССЦ том I тбз-I п.6	Стоимость арматур класса ВР-I	кг	5,29	3,21	17	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2412	<u>109</u> 53	36	<u>17</u> 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1916	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	317	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		накладные НУЧП	руб	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	179	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2412	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	109	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие чердачное							
		Добавить							
10	ЕІ2-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщ.260мм	м3	19,44	35,20	684	<u>72</u> 36	25	<u>11</u> 3
		Всего по разделу 3	руб	-	-	861	<u>72</u> 36	25	<u>11</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	684	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	113	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	861	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	72	-	-	-
		Раздел 4. Окна							
		Исключить							
II	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	100м2	-0,05	234,00	-II	<u>4</u> 2	2	-
I2	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	"	-0,7I	229,00	-I63	<u>36</u> I8	I7	I
		Стоимость изделий:							
I3	CI22-63	Стоимость оконных блоков OPI8-2IВ с окраской эмалью	м2	-47,32	22,40	-I060	-	-	-
I4	CI22-62	То же, OPI8-I5в	м2	-20,72	24,10	-499	-	-	-
I5	CI22-54	То же, OPI8-9В	м2	-3,06	25,30	-77	-	-	-
I6	CI22-2I0	То же, BР28-9	м2	-4,80	28,20	-I35	-	-	-
I7	CIII-4I7	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	компл	-2,00	3,00	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	СIII-420 - I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,1 м	компл	-13,00	5,93	-77	-	-	-
19	СIII-419 - I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1м	компл	-8,00	5,57	-45	-	-	-
20	СIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных с фрамугой	"-	-2,00	6,66	-13	-	-	-
		Добавляется							
21	ЕI5-728 20I-5-33	Тройное остекление оконным стеклом 4 мм деревянных балконных дверных полотен	100м2	0,05	327,00	16	7 3	3	-
22	ЕI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	"	0,71	366,00	260	61 30	29	1
		Стоимость изделия							
23	СI22-106	Стоимость оконных блоков с эмалевой окраской ОРСI8-2IВ	м2	47,32	25,40	1202	-	-	-
24	СI22-104	То же, ОРСI8-15В	м2	20,72	30,20	626	-	-	-
25	СI22-9I	То же, ОРСI8-9В	м2	3,06	32,10	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	СIII-417 - I	Стоимость скобяных изделий для ОРС I8-98	компл	2,00	5,09	10	-	-	-
	СIII-434 доб.на одинар- ный пе- реплет								
27	СIII-420 -I	То же для ОРСI8-2IВ	компл	13,00	9,31	121	-	-	-
	СIII-437								
28	СIII-4I9	То же, для ОРСI8-I5В	компл	8,00	8,15	65	-	-	-
	СIII-436								
29	СIII-444	То же, для БРС28-9	компл	2,00	10,20	20	-	-	-
	СIII-442								
		Всего по разделу 4	руб	-	-	416	<u>28</u> 13	13	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	332	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	55	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	416	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 5. Внутренняя отделка							
30	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	0,03	215,00	6	<u>7</u> 3	3	-
3I	EI5-578 159-8-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов по штукатурке	"	0,03	91,20	3	<u>2</u> I	I	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	II	<u>9</u> 4	4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	9	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	3700	<u>218</u> 106	78	<u>28</u> 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2941	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	486	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	273	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3700	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	218	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	3975	<u>254</u> 123	91	<u>32</u> 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	315	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	522	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	294	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3975	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	254	-	-	-

Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Составила ст.инженер

Проверила гл.специалист

Перфорация:

Подготовила техник

Проверила рук.группы

В.Н. Кувакин
Б.Е. Черкасов
К.В. Ганцева
Б.М. Мильман

В.Н. Кувакин

Б.Е. Черкасов

К.В. Ганцева

Б.М. Мильман

А.В. Севостьянова

А.В. Севостьянова

Е.М. Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете номер 2

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	С у м м а (руб)		Средневзвешенная		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	единичная стоимость (руб.)	Прямых затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стены цоколя	-	-	218	275	-	-	6,92
2	Стены	-	-	1916	2412	-	-	60,68
3	Покрытие чердачное	-	-	684	861	-	-	21,66
4	Окна	-	-	332	416	-	-	10,47
5	Внутренняя отделка	-	-	9	11	-	-	0,28
	Итого:	м3	1792,81	3159	3975	1	2	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся (со стенами из кирпича)
на общестроительные работы (вариант 2)

	Сметная стоимость	тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Основание: АС-I по АС-I3	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	руб.
	2. 1м ² общей площади здания	руб.
Составлена в ценах 1984 г.	3. 1 м ³ объема здания	руб.

№ пп	№ пре-скура-нтов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.

Вариант 2 Ограждающие конструкции при температуре
наружного воздуха - 20⁰С

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

Раздел I. Стены цоколя

Исключается

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	Е8-30 5-1	Кладка цоколя из керамического кирпича с отм -0,35 до 0,00	м3	-5,30	34,20	-181	<u> </u> 16	-12	<u> </u> 1
2	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов клеечная в 2 слоя, гидроизолом	100м2	-0,38	280,00	-107	<u> </u> 5	-4	<u> </u> 1
		Всего по разделу I	руб	-	-	-363	<u> </u> 21	-16	<u> </u> 1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-288	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-27	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-363	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-363	<u> </u> 21	-16	<u> </u> 1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-288	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-363	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 2. Стены							
		Добавляется							
3	Е8-72 9-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.380 мм	м3	78,00	45,30	3533	<u>---</u> 321	253	<u>68</u> 20
		Исключается							
4	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.510 мм	м3	-126,50	42,10	-5326	<u>---</u> 459	-358	<u>101</u> 30
5	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-5,00	0,23	-1	-	-	-
		Стоимость изделий							
6	СССР том I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	-0,18	64,40	-12	-	-	-
7	СССР том I т63-1 п.1	Стоимость арматуры класса А-I	кг	-0,26	2,29	-1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	СССЦ том I Т63-I п. I	Стоимость арматуры класса А-3	кг	-6,08	2,50	-15	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-2292	<u>---</u> 138	-105	<u>33</u> 10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-1822	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-301	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-16	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-2292	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие чердачное							
		Исключается							
9	Е12-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщ. 160 мм	м3	-29,16	35,20	-1026	<u>---</u> 53	-37	<u>16</u> 5
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1291	<u>---</u> 53	-37	<u>16</u> 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-1026	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	-169	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-96	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-1291	-	-	-
		Раздел 4. Окна							
		Добавляется							
10	E10-72 I3-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	3,06	3,01	9	<u>---</u> 4	3	1
11	E10-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	68,04	2,18	148	<u>---</u> 65	48	<u>17</u> 5
12	E10-II2 22-1	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проема до 3 м2	м2	4,80	2,86	14	<u>---</u> 5	4	1
13	E15-726 201-5-33	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 4 мм	100м2	0,05	248,00	12	<u>---</u> 2	2	-
14	E15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	"	0,71	242,00	172	<u>---</u> 19	18	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость изделий							
15	CI22-46	Стоимость оконных блоков с эмалевой краской ОС18-21В	м2	47,32	17,00	804	-	-	-
16	CI22-44	То же, ОС18-15В	"	20,72	18,70	387	-	-	-
17	CI22-34	То же, ОС18-98	"	3,06	19,90	61	-	-	-
18	CI22-208	То же, балконных БС28-9	"	4,80	22,60	108	-	-	-
19	СIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,1 м	компл	2,00	1,29	3	-	-	-
20	СIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,1 м	"	13,00	3,38	44	-	-	-
21	СIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,1 м	"	8,00	2,58	21	-	-	-
22	СIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	"	2,00	3,54	7	-	-	-

Исключается

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м ²	м ²	-68,03	3,25	-22I	--- 96	-78	<u>18</u> 5
24	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	м ²	-3,06	4,47	-I4	-- 6	-5	I
25	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3 м ²	м ²	-4,80	4,24	-20	--- 7	-6	I
26	E15-720 20I-3	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00м ²	-0,05	234,00	-II	-- 2	-2	-
27	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм Стоимость изделий	"	-0,7I	229,00	-I63	-- 18	-I7	I
28	CI22-63	Стоимость оконных блоков OPI8-2IB с эмалевой окраской	м ²	-47,32	22,40	-I060	-	-	-
29	CI22-62	То же, OPI8-I5B	м ²	-20,72	24,10	-499	-	-	-
30	CI22-54	То же, OPI8-9B	"	-3,06	25,30	-77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	CI22-210	То же, балконных ОР28-9	м2	-4,80	28,20	-135	-	-	-
32	СIII-417 -I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	компл	-2,00	3,00	-6	-	-	-
33	СIII-420 -I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,1 м	"	-13,00	5,93	-77	-	-	-
34	СIII-419 -I	То же, без фрамуг высотой 2,1 м	"	-8,00	5,57	-45	-	-	-
35	СIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	компл	-2,00	3,54	-7	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-687	<u> </u> 34	-33	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-545	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-52	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-687	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 5. Внутренняя отделка									
36	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	-0,06	215,00	-13	== 6	-6	-
37	EI5-578 159-8-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов по штукатурке	"	-0,06	91,20	-5	== 2	-2	-
Всего по разделу 5			руб	-	-	-23	== 8	-8	-
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-18	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	-3	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	-2	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб	-	-	23	-	-	-
Всего по надземной части			руб	-	-	-4293	== 233	-183	<u>50</u> <u>15</u>
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	-3411	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	-563	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	-319	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-4293	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-4656	<u>254</u>	-199	<u>55</u> <u>16</u>
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3699	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-611	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-346	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-4656	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составила ст. инженер

Проверила гл. специалист

Перфорация:

Подготовила техник

Проверила рук. группы

В.Н. Кувакин
Б.Е. Черкасов
К.В. Ганцева
Б.М. Мильман

В.Н. Кувакин

Б.Е. Черкасов

К.В. Ганцева

Б.М. Мильман

А.В. Севостьянова

Е.М. Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете номер I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стены цоколя	-	-	288	363	-	-	7,80
2	Стены	-	-	1822	2292	-	-	49,23
3	Покрытие чердачное	-	-	1026	1291	-	-	27,73
4	Окна	-	-	545	687	-	-	14,76
5	Внутренняя отделка	-	-	18	23	-	-	0,49
	Итого:	м3	1792,81	3699	4656	2	2	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами
из кирпича

ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

Основание: спецификация ОВІ, ВКІ

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб				
						всего	норм. усл.-	в том числе		
						прям. затр.	осн. з/пл.	экспл. машин		
								в т.ч		
								з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха
-20°С

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	E18-109 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140А, М-140АО, М-90 РД-90 высотой 582 мм	экм	-9,10	7,66	-70	<u>6</u> -2	2	<u>-</u> -
		Всего по разделу I	руб	-	-	-85	<u>6</u> -2	2	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-9	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-85	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-6	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
2	E15-614	Окраска неизолированных труб и ра- диаторов	100 м2	-0,10	60,50	-6	<u>-</u> -4	4	<u>-</u> -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-8	<u>-</u> -4	4	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-93	<u>6</u>	6	<u>-</u>
		в том числе:					-6		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-9	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-85	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 2. Отопление - I							
		При температуре наружного воздуха -250С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить:							
3	E18-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-6,30	7,66	-48	<u>4</u> -2	2	<u>-</u> -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-58	<u>4</u> -2	2	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-48	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-1	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-58	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-4	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	100 м2	-0,05	60,50	-3	<u>-</u> -2	2	<u>-</u> -
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-3	<u>-</u> -2	2	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-6I	<u>4</u> -4	4	<u>-</u> -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-48	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сактехнических работ	руб	-	-	-58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная условно-чистая продукция руб		-	-	-4	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2							
		При температуре наружного воздуха -35°C							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить:							
5	E18-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-0,30	7,66	-2	==	-	==
		Всего по разделу 5	руб	-	-	-2	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	-2	==	-	==
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		При температуре наружного воздуха -40°C							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавить:							
6	E18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	6,00	7,66	46	$\frac{4}{2}$	2	<u>—</u> —
		Всего по разделу 6	руб	—	—	56	$\frac{4}{2}$	2	<u>—</u> —
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	—	—	46	—	—	—
		Накладные расходы	руб	—	—	6	—	—	—
		Накладные НУЧП	руб	—	—	1	—	—	—
		Плановые накопления	руб	—	—	4	—	—	—
		Плановые НУЧП	руб	—	—	1	—	—	—
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	—	—	56	—	—	—
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	—	—	4	—	—	—
		Раздел 7. Строительные работы							
7	E15-614 I64-8	Окраска неизолированных труб и ра- диаторов	100 м ²	0,05	60,50	3	$\frac{—}{2}$	2	<u>—</u> —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 7	руб	-	-	3	<u>2</u>	2	<u>-</u>
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	59	<u>4</u>	4	<u>-</u>
		в том числе:					4		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	56	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	4	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 5. Отопление - 4									
При теплоносителе 150-70									
Раздел 8. Сантехнические работы									
Исключить:									
8	E16-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	-2,00	1,60	-3	$\frac{5}{-2}$	2	$\frac{-}{-}$
9	E18-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	-1,00	20,60	-2I	$\frac{6}{-2}$	2	$\frac{-}{-}$
10	E16-8I 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 48x2,5 мм	м	-0,50	2,II	-I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
Добавить:									
II	E18-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	1,00	23,00	23	$\frac{6}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
I2	E18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	1,00	4,43	4	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I3	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	<u>—</u> <u>—</u>	-	<u>—</u> <u>—</u>
I4	E16-83 9-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей, бесшовных и электросварных труб, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, диаметром 60x2,5 мм	м	1,50	3,60	5	<u>2</u> I	I	<u>—</u> <u>—</u>
I5	E18-202 I2-I	Установка элеватора I	шт	1,00	12,53	13	<u>26</u> I3	I2	<u>I</u> -
I6	CI30-2489 д.I	Элеватор I	шт	1,00	19,60	20	<u>—</u> <u>—</u>	-	<u>—</u> <u>—</u>
		Всего по разделу 8	руб	-	-	52	<u>23</u> I3	II	<u>I</u> -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	52	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	52	<u>23</u>	II	<u>I</u>
							12		-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	52	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-45	<u>17</u>	5	<u>I</u>
							-6		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-1	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-2	-	-	-
		Накладные ИУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые ИУЧП	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-37	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	17	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Исходные данные:
 Составила ст.инженер
 Проверила рук.группы
 Перфорация:
 Подготовила техник
 Проверила рук.группы



В.Н. Кувакин
 А.А. Воробьев
 И.А. Иванова
 Т.А. Осипова
 А.А. Севостьянова
 Е.М. Пятигорская

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

Наименование ресурсов	Количество					
	Вариант					
	основной	-20	-25	-35	-40	теплоно- носитель 150-70
I	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы:						
Подземная часть:						
Затраты труда, чел/час	1310	1281	-	-	1333,9	-
Заработная плата, руб	742	726	-	-	755	-
Строительные машины, руб	464	459	-	-	468	-
Надземная часть:						
Затраты труда, чел/час	5615,4	5287,1	-	-	5764,6	-
Заработная плата, руб	3181	2998	-	-	3259	-
Строительные машины, руб	590	540	-	-	618	-
Итого общестроительных работ:						
Затраты труда, чел/час	6925,4		-	-		-

I	2	3	4	5	6	7
Заработная плата, руб	3923	3724	-	-	4014	-
Строительные машины, руб	1054	399	-	-	1086	-
Санитарно-технические работы:						
Затраты труда, чел/час	561,24	559,68	560,20	561,24	562,28	564,10
Заработная плата, руб	330	324	326	330	334	341
Строительные машины, руб	11	10,97	11	11	11	12
Монтажные работы (электроосвещение; электросиловое оборудование; технология):						
Затраты труда, чел/час	346,41	346,41	346,41	346,41	346,41	346,41
Заработная плата, руб	215	215	215	215	215	215
Строительные машины, руб	52	52	52	52	52	52
Прочие работы (устройства связи):						
Затраты труда, чел/час	120,86	120,86	120,86	120,86	120,86	120,86
Заработная плата, руб	81	81	81	81	81	81
Строительные машины, руб	20	20	20	20	20	20
Всего по объекту:						
Затраты труда, чел-час	7953,91	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел/час	9238	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
Заработная плата, руб	4549	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб.	1137	-	-	-	-	-

Начальник АПР

Составила от инженер

Проверила рук. группы



А.А. Воробьев

К.В. Ганцева

А.С. Крючкова