

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Белгород, 2014 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (м)	152045,75 -	11893,02 -	225,71 -	52,01 -	139927,02 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	154707,11 -	14523,21 -	233,64 -	52,01 -	139950,26 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	157234,80 -	16924,69 -	242,88 -	52,01 -	140067,23 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	160308,84 -	19783,59 -	260,56 -	52,21 -	140264,69 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	164800,30 -	24014,76 -	280,22 -	52,21 -	140505,32 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (м)	240475,83 -	6863,03 -	1035,73 -	182,00 -	232577,07 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	239686,63 -	8412,74 -	1032,19 -	180,97 -	230241,70 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	241125,66 -	9851,77 -	1032,19 -	180,97 -	230241,70 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	242590,86 -	11290,79 -	1032,19 -	180,97 -	230267,88 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	242113,21 -	13176,47 -	1025,17 -	179,68 -	227911,57 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (м)	176943,47 -	7091,37 -	1176,12 -	221,21 -	168675,98 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	178472,88 -	8618,74 -	1176,12 -	221,21 -	168678,02 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	178162,21 -	10037,02 -	1171,98 -	220,11 -	166953,21 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	177962,68 -	11564,39 -	1167,84 -	218,82 -	165230,45 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	177874,91 -	13200,86 -	1163,70 -	217,73 -	163510,35 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	41413,88 -	5092,20 -	801,38 -	116,66 -	35520,30 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	42427,95 -	6450,12 -	800,78 -	116,46 -	35177,05 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43559,55 -	7581,72 -	800,78 -	116,46 -	35177,05 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	44693,20 -	8713,32 -	800,78 -	116,46 -	35179,10 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	45144,43 -	9505,44 -	800,48 -	116,24 -	34838,51 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	52794,73 -	6202,57 -	112,31 -	33,46 -	46479,85 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	54494,47 -	7894,18 -	113,78 -	33,46 -	46486,51 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	56080,07 -	9473,02 -	115,41 -	33,46 -	46491,64 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	57558,03 -	10939,08 -	117,79 -	33,46 -	46501,16 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	59402,17 -	12743,46 -	121,30 -	33,46 -	46537,41 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	159773,10 -	19477,58 -	263,45 -	51,89 -	140032,07 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	163408,89 -	22955,72 -	278,69 -	51,89 -	140174,48 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	167498,49 -	26781,68 -	304,95 -	52,13 -	140411,86 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	172921,66 -	31882,95 -	340,31 -	52,13 -	140698,40 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	168172,59 -	27791,90 -	283,97 -	51,89 -	140096,72 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	172954,96 -	32403,65 -	299,37 -	51,89 -	140251,94 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	178306,48 -	37500,86 -	326,60 -	52,13 -	140479,02 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	185181,43 -	44054,41 -	362,00 -	52,13 -	140765,02 (II)	4101,9 -

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	241819,30 -	10544,54 -	1033,06 -	181,08 -	230241,70 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	243726,30 -	12451,54 -	1033,06 -	181,08 -	230241,70 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	245210,76 -	13909,82 -	1033,06 -	181,08 -	230267,88 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	244989,86 -	16041,17 -	1029,21 -	179,94 -	227919,48 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	245606,73 -	14331,97 -	1033,06 -	181,08 -	230241,70 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	248094,09 -	16819,33 -	1033,06 -	181,08 -	230241,70 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	250483,96 -	19188,25 -	1033,06 -	181,08 -	230262,65 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	250505,86 -	21557,17 -	1029,21 -	179,94 -	227919,48 (II)	2074,8 -
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	44389,46 -	8373,84 -	800,78 -	116,46 -	35214,84 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	45747,38 -	9731,76 -	800,78 -	116,46 -	35214,84 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	47239,41 -	11202,84 -	800,78 -	116,46 -	35235,79 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	48243,06 -	12560,76 -	799,61 -	116,14 -	34882,69 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	47008,24 -	10992,62 -	800,78 -	116,46 -	35214,84 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	48920,00 -	12904,38 -	800,78 -	116,46 -	35214,84 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	50733,23 -	14696,66 -	800,78 -	116,46 -	35235,79 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	52051,75 -	16369,45 -	799,61 -	116,14 -	34882,69 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	57872,24 -	11206,89 -	119,83 -	33,46 -	46545,52 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	60056,21 -	13379,65 -	122,57 -	33,46 -	46553,99 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	62151,83 -	15438,06 -	126,53 -	33,46 -	46587,24 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	63989,27 -	17267,76 -	130,29 -	33,46 -	46591,22 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (м)	64348,05 -	17597,49 -	143,35 -	29,88 -	46607,21 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (м)	66907,85 -	20146,09 -	146,10 -	29,88 -	46615,66 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (м)	69491,94 -	22694,69 -	149,65 -	29,88 -	46647,60 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (м)	71242,15 -	24879,21 -	154,63 -	29,88 -	46208,31 (II)	2316,5 -
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	304,89	274,45	30,44	8,47	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	195,02	164,58	30,44	8,47	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	132,37	122,31	10,06	2,88	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	55617,77 - -	51072,05 - -	812,84 - -	145,56 - -	3732,88 (II) (II)	4915,5 - -
15-01-007-02 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	44600,95 - -	40857,64 - -	712,51 - -	144,24 - -	3030,80 (II) (II)	3932,4 - -
15-01-007-03 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	37668,12 - -	34048,03 - -	1091,49 - -	143,03 - -	2528,60 (II) (II)	3277 - -
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	35057,03 - -	32404,33 - -	647,31 - -	140,39 - -	2005,39 (II) (II)	3118,8 - -
15-01-007-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	28996,11 - -	26651,39 - -	589,20 - -	139,06 - -	1755,52 (II) (II)	2565,1 - -
15-01-007-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	26089,88 - -	23363,99 - -	1092,79 - -	148,00 - -	1633,10 (II) (II)	2248,7 - -

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	27497,02 - -	24458,02 - -	1544,34 - -	267,43 - -	1494,66 (II) (II)	2416,8 - -
15-01-008-02 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	23389,42 - -	20420,14 - -	1542,23 - -	266,43 - -	1427,05 (II) (II)	2017,8 - -
15-01-008-03 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	22000,71 - -	18689,62 - -	1917,84 - -	266,00 - -	1393,25 (II) (II)	1846,8 - -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	22921,37 - -	19900,98 - -	1525,73 - -	262,09 - -	1494,66 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	19825,77 - -	16875,10 - -	1523,62 - -	261,34 - -	1427,05 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	19236,54 - -	15944,06 - -	1899,23 - -	260,91 - -	1393,25 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	40968,05	6060,87	62,78	13,44	34844,40	598,9
15-01-009-02	до 8	42129,82	7204,43	67,20	13,44	34858,19	711,9
15-01-009-03	до 10	44932,18	9948,97	81,12	13,44	34902,09	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	86496,55	6202,57	113,51	31,16	80180,47	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	88245,35	4247,67	119,06	35,17	83878,62	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	8924,53	1075,31	33,61	11,17	7815,61	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10426,69	2714,80	45,94	16,35	7665,95	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	11130,52	3418,63	45,94	16,35	7665,95	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	12314,19	2563,97	45,94	16,35	9704,28	290,7
15-01-017-02	колонн	13138,69	3388,47	45,94	16,35	9704,28	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
Измеритель: 100 м² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	6009,49	1574,72	28,83	9,42	4405,94	178,54
15-01-018-02	колонн	6188,89	1754,12	28,83	9,42	4405,94	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	9672,03	1963,08	28,70	10,72	7680,25	228
15-01-019-02	по дереву	12759,32	2183,33	41,33	16,04	10534,66	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	11942,66	2041,60	28,70	10,72	9872,36	237,12
15-01-019-04	по дереву	14978,54	2259,94	41,33	16,04	12677,27	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11074,67	1374,76	30,77	16,43	9669,14	159,67
15-01-019-06	по дереву	14217,60	1655,89	45,51	22,64	12516,20	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	13272,73	1430,21	30,77	16,43	11811,75	166,11
15-01-019-08	по дереву	16418,51	1714,19	45,51	22,64	14658,81	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12034,94	1835,48	28,70	10,72	10170,76	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	15345,60	2279,09	41,33	16,04	13025,18	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	12928,36	2208,47	28,70	10,72	10691,19	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	16239,49	2652,55	41,33	16,04	13545,61	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12650,01	1933,63	28,70	10,72	10687,68	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	15967,84	2384,42	41,33	16,04	13542,09	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	17034,79	4123,90	28,70	10,72	12882,19	430,92
15-01-020-08	по дереву	20607,24	4829,31	41,33	16,04	15736,60	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13590,09	1402,74	30,77	16,43	12156,58	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	16735,97	1728,97	45,51	22,64	14961,49	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14255,30	1547,48	30,77	16,43	12677,05	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17539,52	2012,05	45,51	22,64	15481,96	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14062,35	1354,53	30,77	16,43	12677,05	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18013,95	2486,48	45,51	22,64	15481,96	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18875,59	3972,99	30,77	16,43	14871,83	415,15
15-01-020-16	по дереву	22758,45	5036,20	45,51	22,64	17676,74	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	1846,90	1075,02	27,36	11,52	744,52	114
15-01-021-02	стен по дереву	6335,98	1331,99	86,55	18,48	4917,44	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2421,22	1649,34	27,36	11,52	744,52	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7220,39	2216,40	86,55	18,48	4917,44	228,26
15-01-021-05	откосов	2708,69	1726,83	34,28	14,43	947,58	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	33400,65	15244,21	120,10	15,07	18036,34	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39662,23	21505,79	120,10	15,07	18036,34	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	70916,28	46432,96	164,72	20,38	24318,60	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	44709,55	26521,12	152,09	15,07	18036,34	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	82524,52	58041,20	164,72	20,38	24318,60	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	46016,22	27859,78	120,10	15,07	18036,34	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	55886,66	31403,34	164,72	20,38	24318,60	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	81424,79	56941,47	164,72	20,38	24318,60	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	65295,45	40812,13	164,72	20,38	24318,60	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	98409,48	73926,16	164,72	20,38	24318,60	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	12709,30	5818,40	33,65	5,19	6857,25	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	17032,84	10141,94	33,65	5,19	6857,25	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	28885,46	21994,56	33,65	5,19	6857,25	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	19721,06	12830,16	33,65	5,19	6857,25	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	34139,72	27248,82	33,65	5,19	6857,25	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	20820,79	13929,89	33,65	5,19	6857,25	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	22536,15	15640,58	33,65	5,19	6861,92	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	35121,92	28226,35	33,65	5,19	6861,92	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	27301,63	20406,06	33,65	5,19	6861,92	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	43553,17	36657,60	33,65	5,19	6861,92	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	57178,19 -	7257,46 -	2410,90 -	766,49 -	47509,83 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	59564,61 -	8971,02 -	2772,63 -	881,78 -	47820,96 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61869,82 -	10583,79 -	3153,94 -	1002,74 -	48132,09 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	64747,86 -	12095,76 -	3896,78 -	1237,68 -	48755,32 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	68694,08 -	13872,20 -	4997,96 -	1587,34 -	49823,92 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	72534,00 -	15568,80 -	6159,68 -	1955,50 -	50805,52 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	75986,42 -	17365,20 -	7287,97 -	2314,22 -	51333,25 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	79719,93 -	19061,80 -	8386,82 -	2663,50 -	52271,31 (II)	1910 -
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	132592,47 -	10936,68 -	3493,76 -	1115,76 -	118162,03 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	136812,09 -	14309,68 -	4029,25 -	1285,86 -	118473,16 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	141674,43 -	18295,95 -	4594,19 -	1465,41 -	118784,29 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	148581,56 -	23478,40 -	5696,61 -	1813,14 -	119406,55 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	155327,92 -	28538,40 -	6766,35 -	2153,36 -	120023,17 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	161504,07 -	32991,20 -	7864,99 -	2502,64 -	120647,88 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	167926,61 -	37646,40 -	8965,62 -	2851,92 -	121314,59 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	174113,59 -	41289,60 -	10617,27 -	3380,56 -	122206,72 (II)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	127344,36 -	18000,14 -	1484,62 -	479,36 -	107859,60 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	132418,68 -	21968,71 -	2279,24 -	732,36 -	108170,73 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	139699,93 -	27771,77 -	2867,91 -	919,27 -	109060,25 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	148888,27 -	35129,21 -	4119,13 -	1316,12 -	109639,93 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	155275,50 -	39706,20 -	5306,72 -	1691,93 -	110262,58 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	161950,15 -	45144,00 -	6405,56 -	2040,84 -	110400,59 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	170811,74 -	52223,40 -	7565,49 -	2408,61 -	111022,85 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	149008,43 -	27660,87 -	3192,46 -	1023,11 -	118155,10 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	160811,16 -	37640,48 -	4437,76 -	1418,08 -	118732,92 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	172374,52 -	47363,40 -	5655,01 -	1804,71 -	119356,11 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	184485,63 -	57673,80 -	6876,58 -	2191,72 -	119935,25 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	196713,28 -	68091,60 -	8064,17 -	2568,92 -	120557,51 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	208411,29 -	78402,00 -	9311,26 -	2964,98 -	120698,03 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	228115,43 -	95049,00 -	11746,14 -	3738,24 -	121320,29 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48711,38 -	12283,66 -	1010,90 -	327,41 -	35416,82 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53188,37 -	15638,44 -	1555,29 -	499,98 -	35994,64 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	57792,88 -	19215,86 -	1960,12 -	628,23 -	36616,90 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	64680,83 -	24633,09 -	2850,78 -	910,56 -	37196,96 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69775,73 -	28336,00 -	3620,51 -	1154,80 -	37819,22 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	75647,74 -	33294,80 -	4393,20 -	1399,98 -	37959,74 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	81193,68 -	37444,00 -	5167,68 -	1645,16 -	38582,00 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	71732,75 -	31253,40 -	4483,39 -	1427,89 -	35995,96 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	79820,56 -	37482,60 -	5719,74 -	1823,95 -	36618,22 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	88951,93 -	44785,80 -	6969,17 -	2220,39 -	37196,96 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	98124,48 -	52089,00 -	8216,26 -	2616,45 -	37819,22 (II)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	106813,50 -	59392,20 -	9461,56 -	3012,51 -	37959,74 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	122171,75 -	71635,80 -	11953,95 -	3804,63 -	38582,00 (II)	6670 -

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	39974,82 -	12522,38 -	3120,75 -	989,01 -	24331,69 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	42892,33 -	14071,20 -	3867,18 -	1225,81 -	24953,95 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	46369,53 -	15842,40 -	4994,43 -	1584,52 -	25532,70 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	50289,50 -	18007,20 -	6124,51 -	1942,86 -	26157,79 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	53265,26 -	19778,40 -	6482,10 -	2056,02 -	27004,76 (II)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43307,14 -	14670,60 -	4306,75 -	1367,26 -	24329,79 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46660,98 -	16566,80 -	5142,13 -	1631,30 -	24952,05 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	51070,49 -	18662,60 -	6654,83 -	2112,60 -	25753,06 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	56048,23 -	21057,80 -	8615,11 -	2734,98 -	26375,32 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	60964,31 -	23652,60 -	10306,95 -	3272,49 -	27004,76 (II)	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43252,60 -	15802,06 -	3120,75 -	989,01 -	24329,79 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46629,63 -	17810,40 -	3867,18 -	1225,81 -	24952,05 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	51411,49 -	20664,00 -	4994,43 -	1584,52 -	25753,06 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	56017,43 -	23517,60 -	6124,51 -	1942,86 -	26375,32 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	60153,26 -	26666,40 -	6482,10 -	2056,02 -	27004,76 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51935,26 -	22858,00 -	4306,75 -	1367,26 -	24770,51 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	56106,86 -	25351,60 -	5142,13 -	1631,30 -	25613,13 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	61433,67 -	28364,70 -	6654,83 -	2112,60 -	26414,14 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	67873,07 -	32001,20 -	8615,11 -	2734,98 -	27256,76 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	73947,31 -	35533,80 -	10306,95 -	3272,49 -	28106,56 (II)	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формыИзмеритель: 100 м² пола**Устройство полов из полированных плит различной формы:**

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	109127,41	8254,13	143,31	57,00	100729,97	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	119522,87	11335,67	146,85	57,95	108040,35	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	106429,43	9244,62	145,38	57,60	97039,43	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	129915,75	8312,50	3829,26	1230,71	117773,99	868,6
15-01-035-05	до 6	133399,64	10632,27	4844,64	1556,14	117922,73	1111
15-01-035-06	до 10	138891,84	13876,50	6899,92	2213,03	118115,42	1450
15-01-035-07	более 10	141949,26	15981,90	7764,05	2489,33	118203,31	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:**

15-01-036-01	до 10	94521,97	38662,80	7611,73	2417,66	48247,44	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	125571,77	57420,00	15087,96	4794,49	53063,81	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	156009,67	75985,80	22563,89	7171,23	57459,98	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	178662,45	46893,00	7841,13	2493,67	123928,32	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	222067,76	75603,00	15526,80	4936,61	130937,96	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	268090,50	108141,00	23153,18	7360,68	136796,32	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 ммИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:**

15-01-037-01	до 4	183485,27	10395,53	5199,50	1646,08	167890,24	1070,6
15-01-037-02	до 6	189985,80	13496,90	6301,90	1994,74	170187,00	1390
15-01-037-03	до 10	198754,88	19420,00	8499,39	2691,93	170835,49	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	142606,73	13156,00	5972,92	1873,90	123477,81	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	297668,46	7888,53	292,66	82,09	289487,27	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	56648,03	6178,47	3027,75	975,34	47441,81	636,3
15-01-040-02	до 6	58897,94	7453,40	3833,61	1234,48	47610,93	767,6
15-01-040-03	до 10	62899,08	9610,96	5474,36	1759,73	47813,76	989,8
15-01-040-04	более 10	64799,51	10681,00	6304,56	2023,77	47813,95	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	132683,17	9030,30	5848,36	1873,18	117804,51	930
15-01-040-06	до 6	135008,07	11474,31	5560,14	1784,34	117973,62	1181,7
15-01-040-07	до 10	141496,10	15341,80	7943,85	2546,48	118210,45	1580
15-01-040-08	более 10	145091,14	17769,30	8874,57	2843,43	118447,27	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	61094,26	11675,40	4310,27	1371,31	45108,59	1220
15-01-041-02	до 6	64210,95	13302,30	5142,46	1635,35	45766,19	1390
15-01-041-03	до 9	68490,24	15407,70	6658,74	2116,66	46423,80	1610
15-01-041-04	до 12	74357,52	17321,70	8621,01	2739,04	48414,81	1810
15-01-041-05	до 15	79062,94	19331,40	10312,66	3276,55	49418,88	2020
15-01-041-06	до 18	84144,09	21245,40	12333,29	3918,26	50565,40	2220
15-01-041-07	до 20	89960,60	23350,80	14675,64	4663,23	51934,16	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2659,33	2508,35	150,98	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м³)	-	-	-	-	(II)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(411-0001)	Вода, (м³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	21593,01	3256,04	76,10	21,66	18260,87	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	8440,17	2929,99	101,43	1,90	5408,75	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	15608,69	5522,99	206,04	3,42	9879,66	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	23695,79	8705,73	290,53	5,06	14699,53	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17938,22	5214,08	214,73	3,80	12509,41	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15762,42	4951,97	206,04	3,42	10604,41	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	25851,41	6861,61	301,69	5,32	18688,11	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23668,17	6599,51	285,55	5,06	16783,11	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	15743,53	5026,86	237,62	4,05	10479,05	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15332,60	5045,58	234,69	4,05	10052,33	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24549,87	6721,20	369,80	7,47	17458,87	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23914,35	6646,31	371,24	7,47	16896,80	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	30739,89	7510,95	406,09	5,95	22822,85	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	57325,74	10671,54	491,19	9,62	46163,01	1254
15-01-047-14	без относа	56184,70	10671,54	469,26	9,37	45043,90	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6985,87	903,70	476,91	9,62	5605,26	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	17668,19	955,74	193,05	3,17	16519,40	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:**

15-01-048-01	с нулевым швом	49859,50	9731,76	1343,13	157,98	38784,61	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	48773,06	9731,76	1342,26	157,88	37699,04	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	67153,20	6223,80	1914,97	233,17	59014,43	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	66035,20	6223,80	1914,10	233,07	57897,30	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	77391,55	12447,60	1822,69	247,95	63121,26	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	67153,20	6223,80	1914,97	233,17	59014,43	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	66035,20	6223,80	1914,10	233,07	57897,30	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	52596,31	12334,44	1234,31	157,98	39027,56	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	51521,12	12334,44	1233,44	157,88	37953,24	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	72152,44	11089,68	1792,15	226,63	59270,61	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	71019,45	11089,68	1791,28	226,53	58138,49	1127
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)							
Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	12619,91	440,73	135,16	2,79	12044,02	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7318,72	451,35	147,63	3,54	6719,74	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	11185,33	2747,36	154,05	3,80	8283,92	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	8324,42	451,35	135,16	2,79	7737,91	50,6
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	3906,35	431,79	105,33	1,39	3369,23	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	4703,90	664,52	149,14	1,90	3890,24	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	3400,90	334,67	49,16	1,01	3017,07	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	4650,51	1433,31	51,10	1,01	3166,10	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	581,67	499,45	82,22	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	320,02	270,56	49,46	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	230,52	191,80	38,72	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)	379,55	379,55	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

Измеритель: 100 м²

Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:							
15-01-053-01 (201-8261)	без отнosa Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)	40942,09 -	740,18 -	6,52 -	0,51 -	40195,39 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с относом до 15 см Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)	38200,65 -	928,13 -	12,07 -	0,51 -	37260,45 (II)	104,05 -

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алoминиевых	22,22	19,84	2,38	0,00	0,00	1,91
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32745,12	1228,89	196,31	3,67	31319,92	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	29403,60	911,80	183,78	3,67	28308,02	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35510,39	1335,24	216,23	3,67	33958,92	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	32133,14	990,24	195,88	3,67	30947,02	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30032,33	1231,42	196,31	3,67	28604,60	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	26690,78	914,30	183,78	3,67	25592,70	106,19

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32797,60	1337,77	216,23	3,67	31243,60	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	29454,83	1019,42	203,71	3,67	28231,70	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	27221,30	2435,40	100,65	5,82	24685,25	270
--------------	--	----------	---------	--------	------	----------	-----

Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9539,35	1529,56	943,49	0,00	7066,30	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенахИзмеритель: 1 м² проемов**Облицовка:**

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	270,92	13,50	0,44	0,00	256,98	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	251,26	14,81	0,50	0,00	235,95	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителюИзмеритель: 100 м²**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:**

15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	24839,64 -	2708,24 -	2802,40 -	142,31 -	19329,00 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	26465,33 -	3033,83 -	4032,96 -	206,68 -	19398,54 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27268,82 -	3112,28 -	4527,40 -	232,35 -	19629,14 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	28661,51 -	3161,17 -	5270,63 -	271,17 -	20229,71 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	30348,99 -	3242,57 -	6501,19 -	335,48 -	20605,23 (22,4)	386,02 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люлькиИзмеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	311,90	25,36	72,70	0,00	213,84	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	5250,66	3018,63	2232,03	369,80	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2693,94	1875,98	817,96	196,96	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	5920,38	3330,27	2590,11	400,89	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	3344,18	2187,53	1156,65	228,05	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1343,24	639,34	61,02	23,21	642,88	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3317,69	2661,56	9,86	0,00	646,27	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1712,29	1056,16	9,86	0,00	646,27	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2334,67	1678,54	9,86	0,00	646,27	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2004,62	1348,49	9,86	0,00	646,27	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	6999,92	3646,89	57,28	0,00	3295,75	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	11218,13	7865,10	57,28	0,00	3295,75	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2016,77	1088,42	62,11	23,21	866,24	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3601,02	2410,48	70,60	26,14	1119,94	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	4854,54	4111,20	12,67	0,00	730,67	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6103,14	5253,20	14,48	0,00	835,46	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2281,58	1538,24	12,67	0,00	730,67	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3156,52	2306,58	14,48	0,00	835,46	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3151,90	2408,56	12,67	0,00	730,67	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4390,87	3544,20	14,48	0,00	832,19	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2767,34	2024,00	12,67	0,00	730,67	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	3993,49	3146,82	14,48	0,00	832,19	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	519,58	288,64	3,71	0,00	227,23	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	790,18	559,24	3,71	0,00	227,23	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	847,37	481,67	6,15	0,00	359,55	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1303,78	938,08	6,15	0,00	359,55	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	8509,59	4502,82	68,02	0,00	3938,75	426
15-02-004-02	криволинейных	12912,37	8905,60	68,02	0,00	3938,75	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	2794,52	1541,03	75,37	23,21	1178,12	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4488,86	3085,41	76,59	23,21	1326,86	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7019,48	5824,20	17,16	0,00	1178,12	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	8311,44	6966,20	18,38	0,00	1326,86	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3543,12	2347,84	17,16	0,00	1178,12	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4503,80	3158,56	18,38	0,00	1326,86	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4534,88	3339,60	17,16	0,00	1178,12	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5727,16	4381,92	18,38	0,00	1326,86	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4059,24	2863,96	17,16	0,00	1178,12	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5243,86	3898,62	18,38	0,00	1326,86	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	796,56	495,88	4,15	0,00	296,53	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1211,48	910,80	4,15	0,00	296,53	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1313,81	850,08	6,30	0,00	457,43	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1971,61	1507,88	6,30	0,00	457,43	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	10026,78	5644,38	64,05	0,00	4318,35	534
15-02-007-02	криволинейных	16020,40	11638,00	64,05	0,00	4318,35	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2883,92	308,78	63,52	7,26	2511,62	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7371,70	308,78	63,52	7,26	6999,40	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1262,78	558,77	74,89	42,66	629,12	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1287,76	585,40	74,89	42,66	627,47	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2685,10	586,34	114,05	53,19	1984,71	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2848,55	621,91	114,05	53,19	2112,59	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1546,01	654,80	75,79	43,02	815,42	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1599,76	687,52	75,79	43,02	836,45	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3195,64	726,42	118,76	54,36	2350,46	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3330,71	760,73	121,37	54,62	2448,61	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2217,73	1088,42	79,70	44,70	1049,61	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2302,30	1142,30	79,70	44,70	1080,30	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4150,83	1143,13	144,73	63,67	2862,97	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4308,91	1217,92	149,07	64,12	2941,92	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	1321,12	641,65	96,47	53,36	583,00	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1339,40	671,27	96,47	53,36	571,66	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1628,84	757,11	103,08	56,17	768,65	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1648,04	767,34	103,08	56,17	777,62	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2350,29	1260,84	107,60	58,02	981,85	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2430,69	1325,50	107,60	58,02	997,59	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1475,59	663,35	103,18	57,29	709,06	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1790,92	785,77	109,80	60,10	895,35	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2547,79	1303,94	114,31	61,98	1129,54	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1541,28	769,98	116,32	64,98	654,98	90,48
15-02-018-02	улучшенная	1872,11	908,55	122,93	67,74	840,63	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2689,98	1508,70	127,44	69,61	1053,84	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:

15-02-019-01	стен	556,45	345,88	7,52	3,17	203,05	42,18
15-02-019-02	потолков	671,70	425,79	9,02	3,80	236,89	51,3

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

15-02-019-03	стен	2768,23	446,77	28,46	18,16	2293,00	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-04	потолков	3284,32	577,37	33,31	21,15	2673,64	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	4932,45	819,21	51,99	32,30	4061,25	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	5980,25	1867,01	51,99	32,30	4061,25	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	2443,18	737,56	87,40	47,36	1618,22	84,68
--------------	---	---------	--------	-------	-------	---------	-------

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	17764,79	2083,98	343,06	194,14	15337,75	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	2905,99	131,38	128,15	78,18	2646,46	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	8315,85	295,90	164,41	78,34	7855,54	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	2767,20	85,91	65,09	28,99	2616,20	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию
Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	24059,50	15409,77	117,74	52,36	8531,99	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	20879,35	12506,48	117,74	52,36	8255,13	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	16449,20	8709,87	117,74	52,36	7621,59	897
15-02-022-04	до 6 м ²	14734,76	7593,22	101,03	45,01	7040,51	782
15-02-022-05	до 12 м ²	12280,05	6141,58	85,84	37,91	6052,63	632,5

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-06	до 0,8 м ²	35982,30	26253,12	133,92	60,33	9595,26	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	31016,95	21613,56	133,92	60,33	9269,47	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м²	23642,60	14937,12	133,92	60,33	8571,56	1518
15-02-022-09	до 6 м²	20991,17	12900,24	115,55	52,71	7975,38	1311
15-02-022-10	до 12 м²	17611,86	10637,04	100,63	45,43	6874,19	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	4818,71	1946,16	74,27	36,45	2798,28	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6540,96	3219,35	76,68	37,49	3244,93	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	6050,70	582,36	81,58	22,50	5386,76	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	5829,49	498,23	81,58	22,50	5249,68	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	6877,36	1420,90	81,58	22,50	5374,88	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2477,89	518,81	48,16	3,54	1910,92	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	5933,96	760,26	97,00	12,46	5076,70	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	595,22	42,99	2,54	0,25	549,69	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	3576,33	1777,36	61,94	26,08	1737,03	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5572,14	3773,17	61,94	26,08	1737,03	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4114,54	2714,66	49,92	21,02	1349,96	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1944,83	576,39	38,66	7,86	1329,78	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1696,16	576,39	34,31	7,39	1085,46	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2846,93	852,99	55,26	10,51	1938,68	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2100,20	860,68	34,95	7,93	1204,57	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Насечка поверхности:

15-02-031-08	стен	295,63	295,63	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутыхИзмеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	16224,84	7196,58	218,08	53,29	8810,18	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностейИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Обивка поверхностей:**

15-02-033-01	изоляционным материалом	2347,27	40,32	3,88	0,00	2303,07	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неогранкованным поверхностям	846,88	221,04	3,88	0,00	621,96	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадокИзмеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**Штукатурка лестничных маршей и площадок:**

15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2312,89	838,96	116,45	63,19	1357,48	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3429,08	1200,19	101,02	50,93	2127,87	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4102,55	1881,94	92,74	46,09	2127,87	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6406,79	2579,65	78,95	22,38	3748,19	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоямиИзмеритель: 100 м² отделяваемой поверхности**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:**

15-02-035-01	стен и перегородок панельных	123,51	86,16	4,21	1,77	33,14	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	471,66	267,82	6,62	2,79	197,22	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	85,11	56,09	3,31	1,39	25,71	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	318,10	289,08	3,31	1,39	25,71	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Штукатурка по сетке без устройства каркаса:**

15-02-036-01	улучшенная стен	4984,38	1118,87	51,25	17,78	3814,26	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5146,73	1245,35	51,25	17,78	3850,13	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5551,34	1460,16	59,07	21,06	4032,11	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	5731,16	1604,12	59,07	21,06	4067,97	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	7388,68	3298,68	59,07	21,06	4030,93	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12315,43	3445,30	118,01	38,56	8752,12	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Устройство каркаса при оштукатуривании:**

15-02-037-01	стен	2533,00	215,08	10,86	2,40	2307,06	24,98
15-02-037-02	потолков	4128,71	397,27	16,14	3,54	3715,30	46,14
15-02-037-03	колонн	2655,43	337,51	10,86	2,40	2307,06	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	4295,57	564,13	16,14	3,54	3715,30	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	619,18	102,40	26,46	0,00	490,32	12,19
15-02-038-02	потолков	675,97	148,52	37,10	0,00	490,35	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1258,75	1258,75	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	350,04	350,04	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	281,87	240,92	15,84	1,33	25,11	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	682,85	528,16	33,46	3,13	121,23	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1105,62	898,80	50,00	7,65	156,82	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1722,16	1445,50	75,86	11,57	200,80	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	7,03	5,15	1,40	0,22	0,48	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-02	до 500 мм	13,32	10,62	1,49	0,22	1,21	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-03	до 750 мм	22,56	18,18	1,83	0,22	2,55	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	54,02 -	38,68 -	3,12 -	0,47 -	12,22 (1)	4,66 -

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	53,13 -	40,01 -	2,99 -	0,22 -	10,13 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	73,71 -	51,05 -	2,99 -	0,22 -	19,67 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	114,30 -	89,36 -	4,13 -	0,22 -	20,81 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	204,25 -	158,00 -	4,43 -	0,35 -	41,82 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	443,66 -	288,39 -	5,34 -	0,73 -	149,93 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	25,91 -	15,83 -	1,63 -	0,22 -	8,45 (1)	1,93 -

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых пишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,92 -	9,83 -	1,40 -	0,22 -	0,69 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,19 -	3,65 -	1,40 -	0,22 -	2,14 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,30 -	5,56 -	1,51 -	0,22 -	4,23 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,80 -	4,02 -	1,51 -	0,22 -	1,27 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,38 -	7,38 -	1,51 -	0,22 -	4,49 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	21,07 -	13,61 -	1,63 -	0,22 -	5,83 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	35,18 -	20,66 -	1,93 -	0,35 -	12,59 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м² Детали лепные штучные, (шт.)	5,06 -	3,52 -	1,17 -	0,22 -	0,37 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м² Детали лепные штучные, (шт.)	13,75 -	10,63 -	1,17 -	0,22 -	1,95 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,18 -	9,13 -	1,28 -	0,22 -	1,77 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,91 -	12,87 -	1,40 -	0,22 -	0,64 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	18,83 -	16,60 -	1,40 -	0,22 -	0,83 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	30,15 -	25,75 -	1,63 -	0,22 -	2,77 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	40,27 -	33,25 -	1,85 -	0,22 -	5,17 (1)	3,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	58,68 -	46,39 -	2,38 -	0,35 -	9,91 (1)	5,26 -
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка							
Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, каппы и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	468,95 -	365,78 -	19,39 -	2,28 -	83,78 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	918,02 -	748,41 -	35,71 -	5,12 -	133,90 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1491,77 -	1256,79 -	68,61 -	12,78 -	166,37 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2265,32 -	1941,45 -	102,46 -	18,97 -	221,41 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента Детали лепные погонные, (м)	1606,85 -	1101,07 -	35,45 -	9,77 -	470,33 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом Детали лепные погонные, (м)	2034,86 -	1518,72 -	45,81 -	12,78 -	470,33 (101)	180,8 -
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,40 -	7,31 -	1,40 -	0,22 -	0,69 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,12 -	4,81 -	1,17 -	0,22 -	0,14 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,74 -	7,30 -	1,17 -	0,22 -	0,27 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,18 -	10,42 -	1,17 -	0,22 -	0,59 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,03 -	13,94 -	1,17 -	0,22 -	0,92 (1)	1,66 -
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)							
Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	59,83 -	51,13 -	1,17 -	0,22 -	7,53 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	79,96 -	68,39 -	1,47 -	0,35 -	10,10 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	163,37 -	127,27 -	4,13 -	0,22 -	31,97 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	274,66 -	226,23 -	4,73 -	0,47 -	43,70 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	535,95 -	422,57 -	7,11 -	1,20 -	106,27 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	39,57 -	21,65 -	1,17 -	0,22 -	16,75 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шпшек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,38 -	13,53 -	1,40 -	0,22 -	0,45 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,37 -	4,07 -	1,40 -	0,22 -	1,90 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,71 -	6,80 -	1,51 -	0,22 -	3,40 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,54 -	4,84 -	1,40 -	0,22 -	1,30 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,84 -	9,43 -	1,51 -	0,22 -	3,90 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,68 -	18,20 -	1,63 -	0,22 -	4,85 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	41,41 -	28,95 -	2,23 -	0,47 -	10,23 (1)	3,53 -

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,72 -	12,87 -	1,28 -	0,22 -	1,57 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,74 -	18,26 -	1,40 -	0,22 -	5,08 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	32,42 -	23,07 -	1,70 -	0,35 -	7,65 (1)	2,78 -
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	39,78 -	35,63 -	1,63 -	0,22 -	2,52 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	51,83 -	45,86 -	2,15 -	0,35 -	3,82 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	74,52 -	64,92 -	2,68 -	0,47 -	6,92 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	106,33	51,41	3,21	0,13	51,71	6,27
15-04-001-02	улучшенная	210,93	93,32	4,18	0,13	113,43	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	850,53	547,93	9,99	0,13	292,61	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	520,37	328,94	7,09	0,13	184,34	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	374,36	153,38	3,21	0,13	217,77	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1136,48	591,36	9,02	0,13	536,10	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	811,89	425,04	5,15	0,13	381,70	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	142,68	78,21	2,24	0,13	62,23	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	51,06	37,38	2,24	0,13	11,44	4,88
15-04-002-03	по дереву	46,03	33,17	2,24	0,13	10,62	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	249,61	108,70	3,21	0,13	137,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	139,92	45,88	2,24	0,13	91,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	177,24	50,10	3,21	0,13	123,93	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	30,85	24,59	1,27	0,13	4,99	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	48,72	42,46	1,27	0,13	4,99	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	56,84	28,34	1,27	0,13	27,23	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	126,03	56,68	1,27	0,13	68,08	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	31,53	17,96	1,27	0,13	12,30	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	43,78	30,21	1,27	0,13	12,30	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	827,78	127,51	8,05	0,13	692,22	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	910,25	142,30	9,02	0,13	758,93	16,94

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1457,19	360,36	15,14	0,25	1081,69	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1644,88	452,76	16,11	0,25	1176,01	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1084,41	213,44	9,99	0,13	860,98	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1188,74	240,24	9,99	0,13	938,51	28,6

Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	1858,95	620,13	20,29	0,38	1218,53	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2184,91	806,66	22,22	0,38	1356,03	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1434,53	418,71	13,20	0,25	1002,62	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1610,35	504,04	14,17	0,25	1092,14	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	74,89 -	73,06 -	1,27 -	0,13 -	0,56 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков <i>Грунтовка, (м)</i>	184,91 -	180,58 -	3,21 -	0,13 -	1,12 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен <i>Грунтовка, (м)</i>	60,91 -	59,08 -	1,27 -	0,13 -	0,56 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен <i>Грунтовка, (м)</i>	150,57 -	147,21 -	2,24 -	0,13 -	1,12 (0,02)	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1557,98	357,19	15,07	0,22	1185,72	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1818,78	516,60	16,04	0,22	1286,14	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	909,81	271,66	9,96	0,11	628,19	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1027,98	331,83	9,96	0,11	686,19	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2108,39	560,63	20,18	0,33	1527,58	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2275,96	516,76	22,12	0,33	1737,08	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1393,82	398,52	13,13	0,22	982,17	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1601,09	516,52	14,10	0,22	1070,47	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК**Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	89,71	50,50	2,32	0,00	36,89	6,32
15-04-011-02	силикатная	596,29	162,84	12,25	0,00	421,20	20,38
15-04-011-03	цементная	551,10	80,14	9,26	0,00	461,70	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1656,94	122,46	12,16	0,00	1522,32	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2876,09	118,71	12,25	0,00	2745,13	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	757,51	81,61	5,29	0,00	670,61	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	54,60	36,33	2,25	0,00	16,02	4,43
15-04-013-02	силикатная	530,07	117,10	12,16	0,00	400,81	14,28
15-04-013-03	цементная	508,16	57,65	9,19	0,00	441,32	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1453,81	87,71	10,95	0,00	1355,15	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2820,97	85,27	10,95	0,00	2724,75	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	714,14	58,71	5,20	0,00	650,23	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	449,68	96,28	316,51	0,00	36,89	11,6
15-04-015-02	силикатная	1424,02	233,23	769,59	0,00	421,20	28,1
15-04-015-03	цементная	1120,51	152,72	506,09	0,00	461,70	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	2242,19	172,46	547,41	0,00	1522,32	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3443,16	167,23	530,80	0,00	2745,13	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1245,32	138,49	436,22	0,00	670,61	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	306,47	68,93	221,52	0,00	16,02	8,1
15-04-017-02	силикатная	1113,28	167,65	544,82	0,00	400,81	19,7
15-04-017-03	цементная	908,73	109,78	357,63	0,00	441,32	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1866,67	123,99	387,53	0,00	1355,15	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3221,80	120,42	376,63	0,00	2724,75	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1055,16	99,01	305,92	0,00	650,23	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска фасадов акриловыми составами:**

15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1254,58	153,99	466,64	0,00	633,95	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1181,33	132,10	415,28	0,00	633,95	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1115,58	145,81	440,30	0,00	529,47	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1043,56	125,14	388,95	0,00	529,47	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	762,10	120,20	7,95	0,00	633,95	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	774,00	97,92	42,13	0,00	633,95	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	648,15	112,71	5,97	0,00	529,47	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	660,90	91,28	40,15	0,00	529,47	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Простая окраска масляными составами по дереву:**

15-04-024-01	стен	891,27	230,01	5,15	0,13	656,11	28,05
15-04-024-02	потолков	1199,72	266,99	5,15	0,13	927,58	32,56
15-04-024-03	полов	733,89	196,64	4,18	0,13	533,07	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	791,33	293,15	4,18	0,13	494,00	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	863,49	365,31	4,18	0,13	494,00	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	252,33	94,63	1,27	0,13	156,43	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	286,93	129,23	1,27	0,13	156,43	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	861,06	173,18	5,15	0,13	682,73	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1108,14	187,62	5,15	0,13	915,37	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Улучшенная окраска масляными составами по дереву:**

15-04-025-01	стен	1277,32	498,01	8,05	0,13	771,26	58,52
15-04-025-02	потолков	1669,84	606,68	10,96	0,13	1052,20	71,29
15-04-025-03	полов	1331,88	437,16	11,26	0,25	883,46	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1417,07	789,13	9,02	0,13	618,92	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1805,63	1179,49	9,02	0,13	617,12	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	508,35	221,00	2,24	0,13	285,11	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	628,53	341,00	2,24	0,13	285,29	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1363,88	434,10	10,96	0,13	918,82	51,01
15-04-025-09	потолков	1721,88	533,58	11,26	0,25	1177,04	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1097,46	290,19	4,18	0,13	803,09	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1374,66	318,27	5,15	0,13	1051,24	37,4
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1658,31	769,95	11,26	0,25	877,10	85,36
15-04-026-02	потолков	2144,20	970,37	13,20	0,25	1160,63	107,58
15-04-026-03	полов	1791,50	698,51	15,14	0,25	1077,85	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2039,30	1339,47	11,26	0,25	688,57	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2610,01	1905,02	11,26	0,25	693,73	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1827,92	725,30	14,17	0,25	1088,45	80,41
15-04-026-07	потолков	2299,27	900,92	16,11	0,25	1382,24	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1508,13	523,88	9,02	0,13	975,23	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1844,25	598,30	9,02	0,13	1236,93	66,33
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	316,89	107,93	2,24	0,13	206,72	12,1
15-04-027-02	потолков	362,51	148,52	2,24	0,13	211,75	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	407,53	196,06	2,24	0,13	209,23	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	550,80	259,39	2,24	0,13	289,17	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	427,28	106,95	3,21	0,13	317,12	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	476,03	147,18	4,18	0,13	324,67	16,5
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	379,14	319,46	0,00	0,00	59,68	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	339,13	279,65	0,00	0,00	59,48	28,8
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями							
Измеритель: 100 м ² отделяемой поверхности							
Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	288,76	44,02	1,27	0,13	243,47	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	572,35	111,13	3,21	0,13	458,01	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1069,94	77,62	12,23	0,25	980,09	9,24
15-04-029-04	стен	1137,39	145,07	12,23	0,25	980,09	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1467,79	282,29	7,09	0,13	1178,41	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	496,18	80,34	3,21	0,13	412,63	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	619,85	101,34	3,21	0,13	515,30	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	802,45	336,90	3,21	0,13	462,34	40,59
15-04-030-04	решеток, перешплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1055,35	589,80	3,21	0,13	462,34	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	865,25	174,38	4,18	0,13	686,69	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	512,37	64,82	3,21	0,13	444,34	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	670,41	84,00	4,18	0,13	582,23	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	186,70	71,88	1,27	0,13	113,55	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	140,08	54,37	1,27	0,13	84,44	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01	механизированным способом	13,96	13,17	0,79	0,00	0,00	1,46
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-02	валиком	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	3,78
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,011)	-
15-04-037-03	кистью	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00	6,34
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04	механизированным способом	22,85	21,56	1,29	0,00	0,00	2,39
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-05	валиком	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	5,76
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,011)	-
15-04-037-06	кистью	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	8,12
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07	механизированным способом	24,19	22,82	1,37	0,00	0,00	2,53
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,01)	-
15-04-037-08	вручную	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	12,45
(101-9264)	Олифа, (т)	-	-	-	-	(0,012)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	9083,44	537,77	8,05	0,13	8537,62	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	9123,19	702,24	8,05	0,13	8412,90	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	9338,90	912,91	8,05	0,13	8417,94	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	354,44	59,08	1,27	0,13	294,09	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	368,42	73,06	1,27	0,13	294,09	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	379,43	84,07	1,27	0,13	294,09	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	417,49	122,13	1,27	0,13	294,09	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	737,63	147,21	2,24	0,13	588,18	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	771,97	180,58	3,21	0,13	588,18	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	798,76	207,37	3,21	0,13	588,18	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	895,00	303,61	3,21	0,13	588,18	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	403,33	59,08	2,24	0,13	342,01	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	417,31	73,06	2,24	0,13	342,01	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	428,32	84,07	2,24	0,13	342,01	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	466,38	122,13	2,24	0,13	342,01	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	830,70	145,85	3,21	0,13	681,64	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	865,43	180,58	3,21	0,13	681,64	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	892,22	207,37	3,21	0,13	681,64	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	988,46	303,61	3,21	0,13	681,64	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	189,95	120,29	1,27	0,13	68,39	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,24	157,58	1,27	0,13	68,39	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	402,55	332,89	1,27	0,13	68,39	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	173,39	102,56	1,27	0,13	69,56	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	205,06	134,23	1,27	0,13	69,56	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	371,97	301,14	1,27	0,13	69,56	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	278,21	247,56	1,27	0,13	29,38	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	350,12	319,47	1,27	0,13	29,38	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	542,17	511,52	1,27	0,13	29,38	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	624,89	478,30	1,27	0,13	145,32	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	342,24	204,20	1,27	0,13	136,77	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	406,59	268,55	1,27	0,13	136,77	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	704,03	565,99	1,27	0,13	136,77	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	305,46	165,06	1,27	0,13	139,13	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	355,78	215,38	1,27	0,13	139,13	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	622,48	482,08	1,27	0,13	139,13	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1376,66	94,02	1,94	0,00	1280,70	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1390,31	73,50	36,11	0,00	1280,70	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1377,20	94,56	1,94	0,00	1280,70	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1369,53	58,06	30,77	0,00	1280,70	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1509,45	75,75	1,94	0,00	1431,76	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1514,00	51,47	30,77	0,00	1431,76	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1512,52	75,91	4,85	0,00	1431,76	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1516,51	51,07	33,68	0,00	1431,76	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1222,84	896,23	12,23	0,25	314,38	95,04
15-04-047-02	масляная	2552,06	1410,73	19,32	0,38	1122,01	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2074,13	1711,55	9,02	0,13	353,56	181,5
15-04-047-04	2	2847,98	2468,77	9,02	0,13	370,19	261,8
15-04-047-05	3	4324,18	3931,37	9,02	0,13	383,79	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	3787,04	2136,84	21,26	0,38	1628,94	226,6
15-04-047-07	2	4695,83	2935,56	21,26	0,38	1739,01	311,3
15-04-047-08	3	6019,87	4055,84	22,22	0,38	1941,81	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	464,93	437,55	2,24	0,13	25,14	46,4
15-04-047-10	2	833,36	805,98	2,24	0,13	25,14	85,47
15-04-047-11	3	1388,13	1360,75	2,24	0,13	25,14	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2400,02	2313,27	1,27	0,13	85,48	245,31
15-04-047-13	масляная	2761,64	2512,15	2,24	0,13	247,25	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7412,74	361,03	28,73	0,00	7022,98	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8186,66	575,54	34,03	0,00	7577,09	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9450,08	605,85	44,65	0,00	8799,58	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10752,84	639,70	55,27	0,00	10057,87	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6290,96	331,61	24,68	0,38	5934,67	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7158,78	545,73	30,16	0,51	6582,89	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	8530,56	577,80	41,16	0,76	7911,60	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	9715,23	620,31	50,83	0,89	9044,09	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7129,64	410,87	28,09	0,51	6690,68	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7872,21	800,09	32,25	0,51	7039,87	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9279,47	842,29	41,45	0,00	8395,73	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10441,30	893,70	49,83	0,00	9497,77	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	221,89	221,89	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	269,09	144,45	0,00	0,00	124,64	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:

15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2124,49	102,02	47,98	0,22	1974,49	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	2984,30	101,57	41,90	0,11	2840,83	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3646,38	102,56	53,09	0,33	3490,73	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2340,95	350,42	16,04	0,22	1974,49	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3200,64	349,85	9,96	0,11	2840,83	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	3862,68	350,80	21,15	0,33	3490,73	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5393,19	352,12	34,01	0,43	5007,06	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5509,17	391,39	26,00	0,33	5091,78	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4808,19	366,58	77,37	4,05	4364,24	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	5096,96	388,23	79,39	4,18	4629,34	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2569,86	194,16	43,22	2,28	2332,48	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	5120,52	408,13	79,39	4,18	4633,00	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2942,36	285,32	45,24	2,41	2611,80	35,71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3155,53	283,49	48,24	2,53	2823,80	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3368,96	301,54	65,31	3,42	3002,11	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1662,80	149,89	23,15	1,27	1489,76	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3359,96	297,95	55,28	2,91	3006,73	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:

15-05-002-01	на штапиках по замаске	3972,61	755,69	79,39	4,18	3137,53	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4711,53	755,69	79,39	4,18	3876,45	94,58

Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:

15-05-002-03	дверей	12865,03	1273,93	122,61	6,46	11468,49	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12020,47	981,75	122,61	6,46	10916,11	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1397,30 -	957,04 -	96,47 -	5,06 -	343,79 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1502,64 -	1011,21 -	128,69 -	6,84 -	362,74 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	761,90 -	507,44 -	55,28 -	2,91 -	199,18 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1509,98 -	1065,39 -	105,54 -	5,57 -	339,05 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1034,83 -	742,19 -	60,29 -	3,17 -	232,35 (87)	92,89 -
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1027,62 -	736,76 -	65,31 -	3,42 -	225,55 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1107,13 -	781,90 -	85,47 -	4,56 -	239,76 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	546,48 -	390,07 -	34,15 -	1,77 -	122,26 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1066,04 -	774,63 -	74,38 -	3,92 -	217,03 (102)	96,95 -
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7763,44	677,15	124,64	6,58	6961,65	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4424,56	424,35	79,39	4,18	3920,82	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2437,53 -	1760,60 -	169,88 -	8,99 -	507,05 (236)	220,35 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1475,25	1101,50	90,48	4,81	283,27	137,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	-	-	-	-	(133)	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6896,81	781,02	124,64	6,58	5991,15	97,75
--------------	--	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4485,18	225,72	40,22	2,15	4219,24	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4513,96	248,33	41,28	2,28	4224,35	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	9874,33	362,03	79,39	4,18	9432,91	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	9921,63	398,14	85,47	4,56	9438,02	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	4940,38	248,33	41,28	2,28	4650,77	31,08
15-05-012-06	армированным	10889,73	398,14	85,47	4,56	10406,12	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5159,48	392,71	64,34	3,42	4702,43	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4495,77	313,29	59,33	3,17	4123,15	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	12592,79	935,99	115,66	6,20	11541,14	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	11892,20	752,08	110,55	5,82	11029,57	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5707,50	466,06	74,38	3,92	5167,06	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	13841,90	1031,31	127,72	6,84	12682,87	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	238,63	9,68	2,99	0,13	225,96	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	168,54	6,07	2,99	0,13	159,48	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	446,16	12,79	117,60	6,20	315,77	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	пвх-профиля сечения в один слой	172,66	7,05	2,99	0,13	162,62	0,86
15-05-019-05	пвх-профиля сечения в два слоя	429,60	14,02	112,66	6,08	302,92	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	219,94	6,64	2,99	0,13	210,31	0,81
15-05-020-02	ППП-250 в два слоя	299,40	10,09	2,99	0,13	286,32	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м²	29254,42	1417,51	172,96	9,24	27663,95	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	28914,00	1236,93	172,96	9,24	27504,11	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	28096,54	920,93	172,96	9,24	27002,65	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	28149,58	701,52	172,96	9,24	27275,10	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом пвх-профиля сечения в один слой	228,96	6,88	3,21	0,13	218,87	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-06-001. Оклейка обоями**

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	1009,24	279,13	1,27	0,13	728,84	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3014,95	399,54	1,27	0,13	2614,14	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4942,22	446,58	11,80	0,89	4483,84	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	881,21	229,41	1,27	0,13	650,53	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	2794,31	278,62	1,27	0,13	2514,42	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4895,06	395,53	11,80	0,89	4487,73	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	921,54	147,21	1,27	0,13	773,06	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4363,89	539,67	1,27	0,13	3822,95	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	1538,43	532,53	1,27	0,13	1004,63	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7316,71	773,45	1,27	0,13	6541,99	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1221,44	396,16	1,27	0,13	824,01	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6951,17	629,38	1,27	0,13	6320,52	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	1165,25	339,97	1,27	0,13	824,01	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6809,03	487,24	1,27	0,13	6320,52	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4136,25	887,85	1,27	0,13	3247,13	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3728,90	701,21	1,27	0,13	3026,42	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3687,65	659,96	1,27	0,13	3026,42	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	75,59	75,59	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:							
15-06-005-01	на клею	434,65	371,35	0,00	0,00	63,30	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеящимися	350,97	350,97	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м ²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1060,39	20,42	0,00	0,00	1039,97	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,37	61,54	4,14	0,11	5,69	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	233,96	27,38	20,07	0,11	186,51	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	301,64	31,77	23,09	0,11	246,78	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	164,08	21,87	15,97	0,11	126,24	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею							
Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	6226,70	420,05	4,21	1,77	5802,44	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий							
Измеритель: 100 м² поверхности							
Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:							
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	90495,61	483,07	3,00	0,00	90009,54	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	40290,15	133,69	1,25	0,00	40155,21	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	109093,13	491,30	3,63	0,00	108598,20	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	50333,40	137,81	1,58	0,00	50194,01	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecorphon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с дюльки	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами	32
Таблица 15-04-006. Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрывание полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным шпакатурным акриловым покрытием	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	46