

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

Алтайский край

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 45 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край**

ТЕР-15-2001

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.																																																																																																																																
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы																																																																																																																																	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов																																																																																																																																		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																
<div>Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ</div> <div>Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ</div> <div>Таблица 15-01-001Облицовка стен гранитными плитами.</div> <div>Измеритель: 100 м² поверхности облицовки</div> <div>Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:</div> <table><tr><td>15-01-001-01 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>236363,75 -</td><td>10553,30 -</td><td>202,57 -</td><td>38,60 -</td><td>225607,88 (II)</td><td>1175,2 -</td></tr><tr><td>15-01-001-02 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>238725,34 -</td><td>12887,20 -</td><td>211,01 -</td><td>38,60 -</td><td>225627,13 (II)</td><td>1435,1 -</td></tr><tr><td>15-01-001-03 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>241003,66 -</td><td>15018,15 -</td><td>220,86 -</td><td>38,60 -</td><td>225764,65 (II)</td><td>1672,4 -</td></tr><tr><td>15-01-001-04 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>243773,37 -</td><td>17555,00 -</td><td>239,63 -</td><td>38,78 -</td><td>225978,74 (II)</td><td>1954,9 -</td></tr><tr><td>15-01-001-05 (101-9030)</td><td>более 6 Детали крепления, (т)</td><td>247837,53 -</td><td>21309,54 -</td><td>260,57 -</td><td>38,78 -</td><td>226267,42 (II)</td><td>2373 -</td></tr><tr><td colspan="8">Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:</td></tr><tr><td>15-01-001-06 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>402597,94 -</td><td>6085,55 -</td><td>925,24 -</td><td>143,91 -</td><td>395587,15 (II)</td><td>706,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-07 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>399987,51 -</td><td>7459,70 -</td><td>922,03 -</td><td>143,23 -</td><td>391605,78 (II)</td><td>866,4 -</td></tr><tr><td>15-01-001-08 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>401263,52 -</td><td>8735,71 -</td><td>922,03 -</td><td>143,23 -</td><td>391605,78 (II)</td><td>1014,6 -</td></tr><tr><td>15-01-001-09 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>402551,84 -</td><td>10011,71 -</td><td>922,03 -</td><td>143,23 -</td><td>391618,10 (II)</td><td>1162,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-10 (101-9030)</td><td>более 6 Детали крепления, (т)</td><td>400225,52 -</td><td>11683,77 -</td><td>914,88 -</td><td>142,21 -</td><td>387626,87 (II)</td><td>1357 -</td></tr><tr><td colspan="8">Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:</td></tr><tr><td>15-01-001-11 (101-9030)</td><td>до 2 Детали крепления, (т)</td><td>249841,82 -</td><td>6291,09 -</td><td>1049,81 -</td><td>173,49 -</td><td>242500,92 (II)</td><td>741 -</td></tr><tr><td>15-01-001-12 (101-9030)</td><td>до 3 Детали крепления, (т)</td><td>251197,95 -</td><td>7646,09 -</td><td>1049,81 -</td><td>173,49 -</td><td>242502,05 (II)</td><td>900,6 -</td></tr><tr><td>15-01-001-13 (101-9030)</td><td>до 4 Детали крепления, (т)</td><td>249967,47 -</td><td>8904,31 -</td><td>1046,20 -</td><td>172,43 -</td><td>240016,96 (II)</td><td>1048,8 -</td></tr><tr><td>15-01-001-14 (101-9030)</td><td>до 6 Детали крепления, (т)</td><td>248834,90 -</td><td>10259,32 -</td><td>1042,58 -</td><td>171,57 -</td><td>237533,00 (II)</td><td>1208,4 -</td></tr></table>								15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	236363,75 -	10553,30 -	202,57 -	38,60 -	225607,88 (II)	1175,2 -	15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	238725,34 -	12887,20 -	211,01 -	38,60 -	225627,13 (II)	1435,1 -	15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	241003,66 -	15018,15 -	220,86 -	38,60 -	225764,65 (II)	1672,4 -	15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	243773,37 -	17555,00 -	239,63 -	38,78 -	225978,74 (II)	1954,9 -	15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	247837,53 -	21309,54 -	260,57 -	38,78 -	226267,42 (II)	2373 -	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м ² :								15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	402597,94 -	6085,55 -	925,24 -	143,91 -	395587,15 (II)	706,8 -	15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	399987,51 -	7459,70 -	922,03 -	143,23 -	391605,78 (II)	866,4 -	15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	401263,52 -	8735,71 -	922,03 -	143,23 -	391605,78 (II)	1014,6 -	15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	402551,84 -	10011,71 -	922,03 -	143,23 -	391618,10 (II)	1162,8 -	15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	400225,52 -	11683,77 -	914,88 -	142,21 -	387626,87 (II)	1357 -	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м ² :								15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	249841,82 -	6291,09 -	1049,81 -	173,49 -	242500,92 (II)	741 -	15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	251197,95 -	7646,09 -	1049,81 -	173,49 -	242502,05 (II)	900,6 -	15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	249967,47 -	8904,31 -	1046,20 -	172,43 -	240016,96 (II)	1048,8 -	15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	248834,90 -	10259,32 -	1042,58 -	171,57 -	237533,00 (II)	1208,4 -
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	236363,75 -	10553,30 -	202,57 -	38,60 -	225607,88 (II)	1175,2 -																																																																																																																																
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	238725,34 -	12887,20 -	211,01 -	38,60 -	225627,13 (II)	1435,1 -																																																																																																																																
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	241003,66 -	15018,15 -	220,86 -	38,60 -	225764,65 (II)	1672,4 -																																																																																																																																
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	243773,37 -	17555,00 -	239,63 -	38,78 -	225978,74 (II)	1954,9 -																																																																																																																																
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	247837,53 -	21309,54 -	260,57 -	38,78 -	226267,42 (II)	2373 -																																																																																																																																
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м ² :																																																																																																																																							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	402597,94 -	6085,55 -	925,24 -	143,91 -	395587,15 (II)	706,8 -																																																																																																																																
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	399987,51 -	7459,70 -	922,03 -	143,23 -	391605,78 (II)	866,4 -																																																																																																																																
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	401263,52 -	8735,71 -	922,03 -	143,23 -	391605,78 (II)	1014,6 -																																																																																																																																
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	402551,84 -	10011,71 -	922,03 -	143,23 -	391618,10 (II)	1162,8 -																																																																																																																																
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	400225,52 -	11683,77 -	914,88 -	142,21 -	387626,87 (II)	1357 -																																																																																																																																
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м ² :																																																																																																																																							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	249841,82 -	6291,09 -	1049,81 -	173,49 -	242500,92 (II)	741 -																																																																																																																																
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	251197,95 -	7646,09 -	1049,81 -	173,49 -	242502,05 (II)	900,6 -																																																																																																																																
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	249967,47 -	8904,31 -	1046,20 -	172,43 -	240016,96 (II)	1048,8 -																																																																																																																																
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	248834,90 -	10259,32 -	1042,58 -	171,57 -	237533,00 (II)	1208,4 -																																																																																																																																

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	247800,59 -	11711,11 -	1038,96 -	170,71 -	235050,52 (II)	1379,4 -

Таблица 15-01-002

Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	35841,66 -	4517,78 -	716,84 -	95,00 -	30607,04 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	36752,23 -	5722,52 -	716,43 -	94,84 -	30313,28 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	37756,18 -	6726,47 -	716,43 -	94,84 -	30313,28 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	38761,26 -	7730,42 -	716,43 -	94,84 -	30314,41 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	39171,53 -	8433,18 -	716,23 -	94,75 -	30022,12 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	79358,61 -	5506,49 -	94,80 -	24,80 -	73757,32 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	80866,86 -	7008,26 -	96,37 -	24,80 -	73762,23 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	82274,42 -	8409,91 -	98,10 -	24,80 -	73766,41 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	83585,72 -	9711,45 -	100,64 -	24,80 -	73773,63 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	85224,38 -	11313,33 -	104,38 -	24,80 -	73806,67 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003

Облицовка колонн гранитными плитами.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	243211,28 -	17275,44 -	242,70 -	38,51 -	225693,14 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	246472,84 -	20360,34 -	258,93 -	38,51 -	225853,57 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	250144,96 -	23753,73 -	286,85 -	38,69 -	226104,38 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	255033,27 -	28278,25 -	324,50 -	38,69 -	226430,52 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	250672,31 -	24660,78 -	264,55 -	38,51 -	225746,98 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	254953,54 -	28752,96 -	280,95 -	38,51 -	225919,63 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	259745,45 -	33275,90 -	309,89 -	38,69 -	226159,66 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	265923,47 -	39091,11 -	347,60 -	38,69 -	226484,76 (II)	4101,9 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	401883,87 -	9355,07 -	923,02 -	143,31 -	391605,78 (П)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	403575,74 -	11046,94 -	923,02 -	143,31 -	391605,78 (П)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	404881,85 -	12340,73 -	923,02 -	143,31 -	391618,10 (П)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	402781,86 -	14231,65 -	919,61 -	142,55 -	387630,60 (П)	1630,2 -
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	405246,87 -	12718,07 -	923,02 -	143,31 -	391605,78 (П)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	407454,14 -	14925,34 -	923,02 -	143,31 -	391605,78 (П)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	409566,15 -	17027,50 -	923,02 -	143,31 -	391615,63 (П)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	407679,87 -	19129,66 -	919,61 -	142,55 -	387630,60 (П)	2074,8 -
Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	38476,40 -	7429,23 -	716,43 -	94,84 -	30330,74 (П)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	39681,14 -	8633,97 -	716,43 -	94,84 -	30330,74 (П)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	40996,13 -	9939,11 -	716,43 -	94,84 -	30340,59 (П)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	41901,13 -	11143,85 -	715,24 -	94,67 -	30042,04 (П)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	40801,93 -	9754,76 -	716,43 -	94,84 -	30330,74 (П)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	42498,41 -	11451,24 -	716,43 -	94,84 -	30330,74 (П)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	44098,71 -	13041,69 -	716,43 -	94,84 -	30340,59 (П)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	45283,39 -	14526,11 -	715,24 -	94,67 -	30042,04 (П)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	83843,28 -	9944,45 -	102,81 -	24,80 -	73796,02 (П)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	85781,13 -	11872,46 -	105,73 -	24,80 -	73802,94 (П)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	87631,73 -	13698,99 -	109,95 -	24,80 -	73822,79 (П)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	89265,18 -	15322,57 -	113,95 -	24,80 -	73828,66 (П)	1706,3 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	89580,82 -	15614,91 -	119,78 -	21,76 -	73846,13 (II) -	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	91852,13 -	17876,37 -	122,70 -	21,76 -	73853,06 (II) -	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	94136,23 -	20137,84 -	126,49 -	21,76 -	73871,90 (II) -	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	95370,82 -	22076,25 -	131,79 -	21,76 -	73162,78 (II) -	2316,5 -
Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	270,62	243,54	27,08	6,35	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	173,02	145,94	27,08	6,35	0,00	16,95
15-01-005-03	известняком	117,34	108,51	8,83	2,15	0,00	12,43
Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	3730,93	0,00	0,00	0,00	3730,93	0
Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01 (101-9030)	до 150 мм Детали крепления, (т)	50101,00 -	45320,91 -	768,77 -	108,75 -	4011,32 (II) -	4915,5 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-
15-01-007-02 (101-9030)	до 250 мм Детали крепления, (т)	40151,72 -	36256,73 -	661,47 -	107,70 -	3233,52 (II) -	3932,4 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-
15-01-007-03 (101-9030)	до 450 мм Детали крепления, (т)	33703,68 -	30213,94 -	813,28 -	106,65 -	2676,46 (II) -	3277 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04 (101-9030)	до 150 мм Детали крепления, (т)	31430,14 -	28755,34 -	595,60 -	104,80 -	2079,20 (II) -	3118,8 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-
15-01-007-05 (101-9030)	до 250 мм Детали крепления, (т)	26015,54 -	23650,22 -	533,26 -	103,74 -	1832,06 (II) -	2565,1 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-
15-01-007-06 (101-9030)	до 450 мм Детали крепления, (т)	23268,49 -	20733,01 -	824,51 -	111,38 -	1710,97 (II) -	2248,7 -
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II) -	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	24691,35	21702,86	1384,03	212,00	1604,46	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	21038,37	18119,84	1382,59	211,40	1535,94	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	19659,67	16584,26	1573,74	210,81	1501,67	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04	до 150 мм	20631,02	17659,17	1367,39	208,10	1604,46	1966,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-05	до 250 мм	17876,04	14974,15	1365,95	207,51	1535,94	1667,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-06	до 450 мм	17206,75	14147,99	1557,09	207,17	1501,67	1575,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	60991,90	5378,12	56,86	9,97	55556,92	598,9
15-01-009-02	до 8	62022,59	6392,86	61,56	9,97	55568,17	711,9
15-01-009-03	до 10	64508,53	8828,24	76,39	9,97	55603,90	983,1
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	121721,51	5506,49	98,33	23,14	116116,69	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	126142,78	3769,12	101,33	26,13	122272,33	395,5
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.							
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	9039,46	954,26	27,27	8,25	8057,93	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10097,08	2407,00	35,69	12,04	7654,39	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	10721,11	3031,03	35,69	12,04	7654,39	387,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-017		Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.					
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	11334,93	2273,27	35,69	12,04	9025,97	290,7
15-01-017-02	колонн	12065,95	3004,29	35,69	12,04	9025,97	384,18
Таблица 15-01-018		Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике.					
Измеритель: 100 м ² облицованной поверхности							
Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8519,49	1396,18	23,62	6,98	7099,69	178,54
15-01-018-02	колонн	8678,55	1555,24	23,62	6,98	7099,69	198,88
Таблица 15-01-019		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	11462,99	1741,92	21,56	7,87	9699,51	228
15-01-019-02	по дереву	14269,45	1939,00	30,17	11,74	12300,28	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	16098,66	1811,60	21,56	7,87	14265,50	237,12
15-01-019-04	по дереву	18874,78	2007,04	30,17	11,74	16837,57	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11986,84	1219,88	29,66	13,55	10737,30	159,67
15-01-019-06	по дереву	14851,07	1470,59	39,71	18,06	13340,77	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	16573,33	1269,08	29,66	13,55	15274,59	166,11
15-01-019-08	по дереву	19440,13	1522,36	39,71	18,06	17878,06	204,07
Таблица 15-01-020		Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками.					
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13926,31	1628,70	21,56	7,87	12276,05	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16931,04	2024,05	30,17	11,74	14876,82	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14798,42	1959,66	21,56	7,87	12817,20	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17803,86	2355,72	30,17	11,74	15417,97	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14552,76	1715,79	21,56	7,87	12815,41	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	17563,95	2117,60	30,17	11,74	15416,18	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	18366,95	3658,51	21,56	7,87	14686,88	430,92
15-01-020-08	по дереву	21606,50	4288,68	30,17	11,74	17287,65	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	14586,86	1244,71	29,66	13,55	13312,49	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17459,76	1535,49	39,71	18,06	15884,56	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	15256,49	1373,14	29,66	13,55	13853,69	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	18252,36	1786,89	39,71	18,06	16425,76	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	15085,27	1201,92	29,66	13,55	13853,69	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18673,70	2208,23	39,71	18,06	16425,76	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	19279,86	3524,62	29,66	13,55	15725,58	415,15
15-01-020-16	по дереву	22809,77	4472,41	39,71	18,06	18297,65	542,11
Таблица 15-01-021							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-023-04	капителей простых	71463,94	36210,94	138,78	14,84	35114,22	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	100844,68	65591,68	138,78	14,84	35114,22	6776

Таблица 15-01-024

Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-024-01	стен гладких	13889,27	5163,20	27,80	3,78	8698,27	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	17724,60	8998,53	27,80	3,78	8698,27	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	28240,95	19514,88	27,80	3,78	8698,27	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	20109,75	11383,68	27,80	3,78	8698,27	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	32902,84	24176,77	27,80	3,78	8698,27	2497,6

Таблица 15-01-025

Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности**Облицовка утюжным мрамором:**

15-01-025-01	откосов	21085,49	12359,42	27,80	3,78	8698,27	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плитусов простых	22605,74	13877,25	27,80	3,78	8700,69	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плитусов сложных	33772,59	25044,10	27,80	3,78	8700,69	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	26833,96	18105,47	27,80	3,78	8700,69	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	41253,29	32524,80	27,80	3,78	8700,69	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031

Облицовка стен полированными плитами.Измеритель: 100 м² поверхности облицовки**Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:**

15-01-031-01	до 2	83636,09	6442,99	2476,57	651,31	74716,53	727,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-02	до 3	85706,13	7964,25	2850,62	749,28	74891,26	898,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-03	до 4	87707,00	9396,03	3244,97	852,06	75066,00	1060,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-04	до 6	90169,15	10738,32	4013,15	1051,50	75417,68	1212
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-05	до 9	93485,00	12315,40	5151,86	1348,56	76017,74	1390
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-06	до 12	96745,46	13821,60	6353,29	1661,34	76570,57	1560
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-07	до 15	99801,95	15416,40	7520,06	1966,10	76865,49	1740
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-08	более 15	102971,10	16922,60	8656,38	2262,84	77392,12	1910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09	до 2	201988,98	9704,69	3589,87	948,10	188694,42	1080,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-10	до 3	205710,52	12697,72	4143,65	1092,64	188869,15	1414

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-11	до 4	210006,71	16234,94	4727,88	1245,21	189043,89	1807,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-12	до 6	216094,95	20833,60	5867,99	1540,40	189393,36	2320
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-13	до 8	222035,95	25323,60	6974,14	1829,44	189738,21	2820
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-14	до 10	227475,02	29274,80	8110,25	2126,18	190089,97	3260
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-15	до 12	233118,47	33405,60	9248,46	2422,92	190464,41	3720
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-031-16	более 12	238560,53	36638,40	10956,14	2872,04	190965,99	4080
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами.							
Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01	до 3	189685,18	15965,04	1516,54	408,78	172203,60	1754,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-02	до 4	194201,49	19484,92	2338,23	623,74	172378,34	2141,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-03	до 6	200457,78	24631,88	2946,99	781,96	172878,91	2706,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-04	до 9	208602,77	31157,49	4240,89	1118,15	173204,39	3423,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-05	до 12	214240,72	35217,00	5468,98	1438,95	173554,74	3870
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-06	до 15	220277,35	40040,00	6605,30	1735,69	173632,05	4400
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-07	более 15	228105,35	46319,00	7804,83	2048,47	173981,52	5090
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08	до 3	216517,23	24544,52	3282,56	870,29	188690,15	2575,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-09	до 4	226984,73	33399,79	4570,28	1206,05	189014,66	3504,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-10	до 6	237220,94	42027,30	5829,03	1534,87	189364,61	4410
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-11	до 9	247958,86	51176,10	7092,27	1864,01	189690,49	5370
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-12	до 12	258780,52	60420,20	8320,36	2184,81	190039,96	6340
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-13	до 15	269301,98	69569,00	9609,98	2521,65	190123,00	7300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-14	более 15	286940,86	84340,50	12127,89	3179,29	190472,47	8850
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15	до 3	67550,55	10899,92	1032,85	279,50	55617,78	1213,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-16	до 4	71414,91	13876,79	1595,83	425,75	55942,29	1545,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-17	до 6	75357,47	17051,22	2014,49	534,96	56291,76	1898,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-18	до 9	81411,85	21858,22	2935,51	774,41	56618,12	2434,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-19	до 12	85843,10	25144,00	3731,50	982,13	56967,60	2800
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-20	до 15	91125,40	29544,20	4530,56	1190,65	57050,64	3290
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-21	более 15	95957,63	33226,00	5331,52	1399,17	57400,11	3700
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22	до 4	88299,92	27732,30	4623,96	1214,39	55943,66	2910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-23	до 6	95455,01	33259,70	5902,18	1551,23	56293,13	3490
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-24	до 9	103552,40	39740,10	7194,18	1888,39	56618,12	4170
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-25	до 12	111671,90	46220,50	8483,80	2222,45	56967,60	4850
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-26	до 15	119523,06	52700,90	9771,52	2558,87	57050,64	5530
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-032-27	более 15	133314,07	63565,10	12348,86	3231,71	57400,11	6670
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01	до 4	34924,88	11109,80	3217,52	842,02	20597,56	1272,6
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-02	до 6	37420,44	12483,90	3989,51	1042,52	20947,03	1430
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-03	до 9	40482,39	14055,30	5155,07	1347,60	21272,02	1610
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-04	до 12	43924,31	15975,90	6323,74	1650,30	21624,67	1830
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-05	более 12	46408,44	17547,30	6693,56	1746,42	22167,58	2010
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06	до 4	38062,99	13024,20	4443,92	1162,82	20594,87	1470
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-07	до 6	40959,83	14707,60	5307,89	1387,38	20944,34	1660
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-08	до 9	44900,71	16568,20	6872,03	1794,48	21460,48	1870
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-09	до 12	49403,73	18694,60	8899,18	2323,14	21809,95	2110
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-033-10	более 12	53814,48	20998,20	10648,70	2779,71	22167,58	2370
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	37831,90 -	14019,51 -	3217,52 -	842,02 -	20594,87 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	40735,15 -	15801,30 -	3989,51 -	1042,52 -	20944,34 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	44948,55 -	18333,00 -	5155,07 -	1347,60 -	21460,48 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	48998,39 -	20864,70 -	6323,74 -	1650,30 -	21809,95 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	52519,44 -	23658,30 -	6693,56 -	1746,42 -	22167,58 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	45699,71 -	20284,00 -	4443,92 -	1162,82 -	20971,79 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	49314,41 -	22496,80 -	5307,89 -	1387,38 -	21509,72 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54068,49 -	25170,60 -	6872,03 -	1794,48 -	22025,86 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59860,57 -	28397,60 -	8899,18 -	2323,14 -	22563,79 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	65290,98 -	31532,40 -	10648,70 -	2779,71 -	23109,88 (II)	3420 -
Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы. Измеритель: 100 м ² пола							
Устройство полов из полированных плит различной формы:							
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	95309,30	7322,63	130,06	49,56	87856,61	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	109221,93	10056,41	133,26	50,29	99032,26	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	37330,04	8201,34	131,86	50,04	28996,84	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	211258,58	7374,41	3940,52	1048,00	199943,65	868,6
15-01-035-05	до 6	214516,57	9432,39	4989,77	1323,46	200094,41	1111
15-01-035-06	до 10	219714,35	12310,50	7114,13	1882,13	200289,72	1450
15-01-035-07	более 10	222564,39	14178,30	8007,28	2117,12	200378,81	1670
Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-01 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	114636,96 -	34299,60 -	7859,20 -	2056,17 -	72478,16 (II)	4040 -
15-01-036-02 (101-9030)	до 20 Детали крепления, (т)	143023,95 -	50940,00 -	15590,01 -	4072,52 -	76493,94 (II)	6000 -
15-01-036-03 (101-9030)	до 30 Детали крепления, (т)	170567,99 -	67410,60 -	23320,61 -	6091,36 -	79836,78 (II)	7940 -
Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-036-04	до 10	244014,33	41601,00	8089,69	2120,81	194323,64	4900

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	284985,14	67071,00	16037,01	4193,24	201877,13	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	327438,47	95937,00	23923,01	6252,29	207578,46	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-037 							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-041-07	до 20	109575,13	20715,60	15163,67	3961,03	73695,86	2440

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047

Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	8906,70	2599,47	91,20	1,38	6216,03	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	15357,15	4899,95	189,77	2,49	10267,43	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отношения	22180,86	7723,65	265,70	3,69	14191,51	1023

Облицовка потолков плитами типа АГШТ:

15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17039,03	4625,89	197,46	2,77	12215,68	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	14603,80	4393,35	189,77	2,49	10020,68	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	23669,81	6087,57	275,70	3,87	17306,54	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	21227,74	5855,03	261,17	3,69	15111,54	775,5

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12962,40	4459,79	218,14	2,95	8284,47	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12484,66	4476,40	215,47	2,95	7792,79	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	20021,05	5962,99	336,47	5,44	13721,59	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	19230,18	5896,55	337,83	5,44	12995,80	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отношении 6 см	29390,47	6661,60	384,88	4,33	22343,99	832,7

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:

15-01-047-13	с относом	55537,03	9467,70	445,68	7,01	45623,65	1254
15-01-047-14	без отношения	53832,54	9467,70	425,88	6,82	43938,96	1254

Устройство:

15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	5400,35	801,24	429,67	7,01	4169,44	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	27346,55	847,38	185,47	2,69	26313,70	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-048

Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:

15-01-048-01	с нулевым швом	44286,71	8633,97	1124,81	129,00	34527,93	989
--------------	----------------	----------	---------	---------	--------	----------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-048-02	с расшивкой швов	43339,44	8633,97	1123,82	128,92	33581,65	989
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	55999,43	5521,73	1664,52	191,85	48813,18	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	55094,24	5521,73	1663,54	191,77	47908,97	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	111165,39	11043,45	1599,18	201,26	98522,76	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	55999,43	5521,73	1664,52	191,85	48813,18	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	55094,24	5521,73	1663,54	191,77	47908,97	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	46844,21	10943,06	1069,37	129,00	34831,78	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	45909,33	10943,06	1068,38	128,92	33897,89	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	60539,86	9838,71	1578,28	186,33	49122,87	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	59618,14	9838,71	1577,29	186,24	48202,14	1127
Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП). Измеритель: 100 м ² облицовки стен							
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4091,94	391,14	122,19	2,03	3578,61	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	12631,28	400,25	133,11	2,58	12097,92	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	19155,24	2436,28	138,81	2,77	16580,15	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	11905,50	400,25	122,19	2,03	11383,06	50,6
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов. Измеритель: 100 м ² облицовки							
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	13292,81	383,15	98,44	1,01	12811,22	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	14482,70	589,66	140,38	1,38	13752,66	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	12882,98	296,97	44,16	0,74	12541,85	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	14299,98	1271,83	45,92	0,74	12982,23	166,47
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>. Измеритель: 100 м ² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	51288,87	1090,63	186,35	3,12	50011,89	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	50127,60	809,08	174,13	3,12	49144,39	105,9

Таблица 15-01-061

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	53966,55	1185,01	206,15	3,12	52575,39	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	52772,85	878,68	186,28	3,12	51707,89	115,01

Таблица 15-01-062

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	21860,67	1092,87	186,35	3,12	20581,45	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	20699,37	811,29	174,13	3,12	19713,95	106,19

Таблица 15-01-063

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	24538,35	1187,25	206,15	3,12	23144,95	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	23375,96	904,58	193,93	3,12	22277,45	118,4

Таблица 15-01-064

Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	23617,42	2160,00	92,22	4,24	21365,20	270
--------------	--	----------	---------	-------	------	----------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах.Измеритель: 1 м² проемов**Облицовка:**

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	112,81	11,98	0,43	0,00	100,40	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	117,35	13,14	0,49	0,00	103,72	1,7

Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.Измеритель: 100 м²**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:**

15-01-080-01	50 мм	35021,47	5428,32	3887,86	203,85	25705,29	702,24
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(5,6)	-
15-01-080-02	100 мм	38153,54	5821,23	5531,01	289,27	26801,30	753,07
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(11,2)	-
15-01-080-03	120 мм	39610,94	5978,38	6184,88	323,69	27447,68	773,4
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(13,44)	-
15-01-080-04	150 мм	41984,57	6213,99	7175,01	375,17	28595,57	803,88
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(16,8)	-
15-01-080-05	200 мм	45427,60	6612,78	8818,17	460,68	29996,65	855,47
(104-9100)	Плиты теплоизоляционные, (м ³)	-	-	-	-	(22,4)	-

Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе “Шуба-Глимс” с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе “Шуба-Глимс” с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	369,30	22,50	49,24	0,00	297,56	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ****Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.**Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:**

15-02-001-01	стен	1325,08	567,04	53,89	25,63	704,15	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3080,99	2361,74	11,38	0,00	707,87	263

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1656,69	937,44	11,38	0,00	707,87	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2209,11	1489,86	11,38	0,00	707,87	178
15-02-001-05	пилястр прямых	1916,16	1196,91	11,38	0,00	707,87	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	6914,30	3236,22	66,10	0,00	3611,98	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	10652,18	6974,10	66,10	0,00	3611,98	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	10229,07	371,68	429,99	217,59	9427,40	46,46

Таблица 15-02-002**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.**Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:**

15-02-002-01	гладких	1971,17	966,57	55,15	25,63	949,45	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3428,08	2139,04	62,86	28,86	1226,18	232

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

15-02-002-03	гладких	4449,84	3650,40	14,62	0,00	784,82	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	5579,11	4664,40	16,70	0,00	898,01	460

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2164,40	1364,96	14,62	0,00	784,82	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	2961,55	2046,84	16,70	0,00	898,01	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	2936,68	2137,24	14,62	0,00	784,82	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4057,92	3144,90	16,70	0,00	896,32	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2595,44	1796,00	14,62	0,00	784,82	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	3705,31	2792,29	16,70	0,00	896,32	293

Таблица 15-02-003**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.**

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-01	до 200 мм плоских	509,55	256,00	4,28	0,00	249,27	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	749,55	496,00	4,28	0,00	249,27	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	828,69	427,20	7,09	0,00	394,40	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1233,49	832,00	7,09	0,00	394,40	104

Таблица 15-02-004**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.**Измеритель: 100 м² проекции на стену**Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:**

15-02-004-01	прямолинейных	8392,51	3995,88	78,48	0,00	4318,15	426
15-02-004-02	криволинейных	12299,03	7902,40	78,48	0,00	4318,15	880

Таблица 15-02-005**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.**Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:							
15-02-005-01	стен гладких	2631,16	1368,51	70,45	25,63	1192,20	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4138,62	2737,97	71,86	25,63	1328,79	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	6383,40	5171,40	19,80	0,00	1192,20	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	7535,39	6185,40	21,20	0,00	1328,79	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3295,36	2083,36	19,80	0,00	1192,20	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4152,87	2802,88	21,20	0,00	1328,79	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4175,40	2963,40	19,80	0,00	1192,20	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5238,23	3888,24	21,20	0,00	1328,79	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	3753,34	2541,34	19,80	0,00	1192,20	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4809,38	3459,39	21,20	0,00	1328,79	363
Таблица 15-02-006							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1416,51	580,56	68,93	40,51	767,02	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1460,05	609,57	68,93	40,51	781,55	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2656,72	644,06	113,79	50,66	1898,87	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	2784,08	674,48	116,75	50,90	1992,85	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2026,77	966,57	71,60	41,72	988,60	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2096,45	1014,42	71,60	41,72	1010,43	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3460,89	1015,16	133,87	57,49	2311,86	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3634,85	1081,58	138,81	57,90	2414,46	131,1
Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.							
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	1279,88	569,27	85,53	49,35	625,08	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1296,13	595,54	85,53	49,35	615,06	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1577,60	671,27	90,05	51,39	816,28	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1598,95	680,34	90,05	51,39	828,56	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2263,25	1119,69	93,13	52,81	1050,43	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2340,39	1177,11	93,13	52,81	1070,15	142,68
Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).							
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1305,03	588,52	91,81	53,10	624,70	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1598,33	696,68	96,33	55,16	805,32	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2284,28	1157,97	99,41	56,52	1026,90	140,36
Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).							
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1444,29	683,12	104,10	60,50	657,07	90,48
15-02-018-02	улучшенная	1762,43	805,54	108,62	62,52	848,27	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2533,92	1339,80	111,70	63,89	1082,42	162,4
Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.							
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	534,78	306,65	5,13	2,31	223,00	42,18
15-02-019-02	потолков	644,41	378,08	6,16	2,77	260,17	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-019-03	стен	3993,74	396,44	28,07	15,17	3569,23	51,89
15-02-019-04	потолков	4707,01	512,37	32,96	17,68	4161,68	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	7099,63	726,45	51,57	27,01	6321,61	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	8029,49	1656,31	51,57	27,01	6321,61	195,09

Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	2183,93	654,58	75,98	43,19	1453,37	84,68
--------------	---	---------	--------	-------	-------	---------	-------

Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	25085,08	1849,57	333,25	160,70	22902,26	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	5096,38	116,60	125,60	65,20	4854,18	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	14880,82	262,74	155,31	63,74	14462,77	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	4954,39	76,28	60,46	23,35	4817,65	10,35

Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию.

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	20999,17	13664,07	105,78	46,50	7229,32	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	18224,40	11089,68	105,78	46,50	7028,94	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	14343,50	7723,17	105,78	46,50	6514,55	897
15-02-022-04	до 6 м ²	12841,58	6733,02	90,67	39,98	6017,89	782
15-02-022-05	до 12 м ²	10725,31	5445,83	76,76	33,53	5202,72	632,5

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-06	до 0,8 м ²	31685,12	23291,64	119,49	53,59	8273,99	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	27318,86	19175,45	119,49	53,59	8023,92	2196,5
15-02-022-08	до 4 м ²	20818,35	13252,14	119,49	53,59	7446,72	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	18485,60	11445,03	103,03	46,92	6937,54	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	15536,70	9437,13	89,71	40,36	6009,86	1081

Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-01	цементно-известковым раствором	4299,71	1726,08	67,67	33,42	2505,96	215,76
--------------	--------------------------------	---------	---------	-------	-------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-023-02	декоративным раствором	5854,97	2856,04	69,31	34,19	2929,62	336,4

Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-01	стен при отделке под окраску	4063,86	516,32	75,01	18,63	3472,53	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	3911,16	441,73	75,01	18,63	3394,42	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4796,22	1259,75	75,01	18,63	3461,46	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	3653,28	460,21	41,87	2,58	3151,20	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3824,34	674,61	91,22	10,26	3058,51	88,3

Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	1380,77	38,14	2,17	0,18	1340,46	5,77
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	------

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-01	плоских	3243,69	1577,38	42,27	18,99	1624,04	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5014,95	3348,64	42,27	18,99	1624,04	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	3812,13	2407,68	34,06	15,31	1370,39	300,96

Вытягивание тяг и палуг:

15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1634,88	511,09	38,60	6,08	1085,19	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1443,85	511,09	33,66	5,68	899,10	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2381,90	757,26	56,23	8,19	1568,41	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1796,82	764,09	33,70	6,06	999,03	86,24

Насечка поверхности:

15-02-031-08	стен	262,33	262,33	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	326,14	326,14	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых.

Измеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	13602,46	6384,77	204,78	40,40	7012,91	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей.

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:

15-02-033-01	изоляционным материалом	2172,98	35,78	3,52	0,00	2133,68	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	543,88	196,17	3,52	0,00	344,19	30,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок. Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции марша или площадки							
Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2138,21	743,84	101,41	57,75	1292,96	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3147,86	1064,29	81,95	44,05	2001,62	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	3745,39	1669,56	74,21	39,41	2001,62	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	5646,98	2288,66	69,64	16,76	3288,68	262,16
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями. Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	114,70	76,42	2,87	1,29	35,41	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	441,94	237,66	4,51	2,03	199,77	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	79,35	49,73	2,26	1,01	27,36	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	286,09	256,47	2,26	1,01	27,36	33,97
Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	4509,15	992,82	40,49	13,10	3475,84	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	4652,01	1105,05	40,49	13,10	3506,47	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5019,68	1295,04	45,83	15,50	3678,81	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	5177,99	1422,72	45,83	15,50	3709,44	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	6647,45	2924,99	45,83	15,50	3676,63	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	10656,72	3055,00	96,69	28,54	7505,03	354,82
Таблица 15-02-037 Устройство каркаса. Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	1468,09	190,85	10,56	1,84	1266,68	24,98
15-02-037-02	потолков	2407,46	352,51	15,74	2,71	2039,21	46,14
15-02-037-03	колонн	1576,73	299,49	10,56	1,84	1266,68	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2555,52	500,57	15,74	2,71	2039,21	65,52
Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень. Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:							
15-02-038-01	стен	480,64	90,94	27,49	0,00	362,21	12,19
15-02-038-02	потолков	532,94	131,79	38,93	0,00	362,22	17,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-03-001		Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)					
Измеритель: 100 м деталей							
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:							
15-03-001-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	247,39 -	213,59 -	15,58 -	0,99 -	18,22 (101)	29,38 -
15-03-001-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	597,64 -	468,26 -	32,76 -	2,34 -	96,62 (101)	64,41 -
15-03-001-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	970,59 -	796,86 -	47,60 -	5,73 -	126,13 (101)	109,61 -
15-03-001-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	1514,12 -	1281,56 -	72,38 -	8,68 -	160,18 (101)	176,28 -
Таблица 15-03-002		Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).					
Измеритель: 1 деталь							
Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:							
15-03-002-01 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,33 -	4,57 -	1,43 -	0,17 -	0,33 (1)	0,62 -
15-03-002-02 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,91 -	9,43 -	1,53 -	0,17 -	0,95 (1)	1,28 -
15-03-002-03 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	20,04 -	16,14 -	1,88 -	0,17 -	2,02 (1)	2,19 -
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	47,33 -	34,34 -	2,99 -	0,36 -	10,00 (1)	4,66 -
Таблица 15-03-003		Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.					
Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	46,34 -	35,52 -	3,07 -	0,17 -	7,75 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	63,49 -	45,33 -	3,07 -	0,17 -	15,09 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	100,83 -	79,31 -	4,25 -	0,17 -	17,27 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	179,61 -	140,22 -	4,45 -	0,26 -	34,94 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	388,35 -	255,94 -	5,07 -	0,54 -	127,34 (1)	33,11 -
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	22,36	14,03	1,66	0,17	6,67	1,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-04	до 750 мм	2036,01	1723,92	96,05	14,23	216,04	233,91
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05	без орнамента	1621,27	977,86	31,68	7,33	611,73	131,08
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-005-06	с орнаментом	2001,22	1348,77	40,72	9,58	611,73	180,8
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
Таблица 15-03-006							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	92,06	69,33	1,97	0,09	20,76	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	55,99	33,14	1,97	0,09	20,88	4,88
15-04-002-03	по дереву	50,00	29,40	1,97	0,09	18,63	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	191,03	96,35	2,85	0,09	91,83	14,19
15-04-002-05	по дереву	103,86	40,67	1,97	0,09	61,22	5,99
Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза). Измеритель: 100 м ² вертикальной проекции сегментных ферм							
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	129,95	44,45	2,85	0,09	82,65	6,27
Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске. Измеритель: 100 м ² разделяемой поверхности							
Разделка поверхности по клеевой окраске:							
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	29,39	21,82	1,09	0,09	6,48	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	45,24	37,67	1,09	0,09	6,48	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	71,43	25,14	1,09	0,09	45,20	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	164,38	50,28	1,09	0,09	113,01	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	40,56	15,93	1,09	0,09	23,54	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	51,43	26,80	1,09	0,09	23,54	3,55
Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1501,59	113,24	7,25	0,09	1381,10	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1649,30	126,37	8,14	0,09	1514,79	16,94
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	2435,14	320,03	13,63	0,18	2101,48	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2657,11	402,09	14,51	0,18	2240,51	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2226,03	189,56	9,02	0,09	2027,45	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2383,22	213,36	9,02	0,09	2160,84	28,6
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	2744,81	550,00	18,24	0,28	2176,57	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	3065,52	715,44	20,00	0,28	2330,08	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2487,37	371,36	11,87	0,18	2104,14	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2701,35	447,04	12,75	0,18	2241,56	55,88

Таблица 15-04-006**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.**Измеритель: 100 м² покрытия**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:**

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	66,32 -	64,80 -	1,09 -	0,09 -	0,43 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	163,88 -	160,16 -	2,85 -	0,09 -	0,87 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	53,92 -	52,40 -	1,09 -	0,09 -	0,43 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	133,40 -	130,56 -	1,97 -	0,09 -	0,87 (0,02)	16,32 -

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК**Таблица 15-04-011****Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.**Измеритель: 100 м² фасада**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:**

15-04-011-01	известковая	94,84	44,81	2,11	0,00	47,92	6,32
15-04-011-02	силикатная	425,69	144,49	11,15	0,00	270,05	20,38
15-04-011-03	цементная	2111,28	71,11	8,42	0,00	2031,75	10,03

Таблица 15-04-012**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:**

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1340,69	108,64	11,06	0,00	1220,99	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	3088,66	105,32	11,15	0,00	2972,19	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	777,79	72,40	4,81	0,00	700,58	9,59

Таблица 15-04-013**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.**Измеритель: 100 м² фасада**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:**

15-04-013-01	известковая	59,45	32,21	2,05	0,00	25,19	4,43
15-04-013-02	силикатная	362,57	103,82	11,06	0,00	247,69	14,28
15-04-013-03	цементная	2068,86	51,11	8,36	0,00	2009,39	7,03

Таблица 15-04-014**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.**Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:**

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1093,97	77,84	9,96	0,00	1006,17	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	3035,47	75,68	9,96	0,00	2949,83	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	735,05	52,10	4,73	0,00	678,22	6,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-015		Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.					
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	347,15	85,49	213,74	0,00	47,92	11,6
15-04-015-02	силикатная	998,25	207,10	521,10	0,00	270,05	28,1
15-04-015-03	цементная	2510,22	135,61	342,86	0,00	2031,75	18,4
Таблица 15-04-016		Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	1745,43	153,05	371,39	0,00	1220,99	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3480,80	148,42	360,19	0,00	2972,19	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1118,58	122,91	295,09	0,00	700,58	15,9
Таблица 15-04-017		Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.					
Измеритель: 100 м ² фасада							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	236,08	61,16	149,73	0,00	25,19	8,1
15-04-017-02	силикатная	766,07	148,74	369,64	0,00	247,69	19,7
15-04-017-03	цементная	2349,60	97,40	242,81	0,00	2009,39	12,9
Таблица 15-04-018		Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1379,77	109,95	263,65	0,00	1006,17	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3312,92	106,79	256,30	0,00	2949,83	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	973,31	87,80	207,29	0,00	678,22	11,1
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-024		Простая окраска масляными составами.					
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	783,76	203,92	4,61	0,09	575,23	28,05
15-04-024-02	потолков	1189,91	236,71	4,61	0,09	948,59	32,56
15-04-024-03	полов	715,96	174,33	3,73	0,09	537,90	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	736,88	259,90	3,73	0,09	473,25	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	800,86	323,88	3,73	0,09	473,25	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	247,46	83,90	1,09	0,09	162,47	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	278,14	114,58	1,09	0,09	162,47	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	760,39	153,54	4,61	0,09	602,24	21,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1150,44	166,34	4,61	0,09	979,49	22,88
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1777,67	441,83	7,25	0,09	1328,59	58,52
15-04-025-02	потолков	2256,03	538,24	9,90	0,09	1707,89	71,29
15-04-025-03	полов	1891,95	387,84	10,10	0,18	1494,01	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1974,72	700,11	8,14	0,09	1266,47	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2318,36	1046,43	8,14	0,09	1263,79	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	530,54	196,07	1,97	0,09	332,50	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	634,68	302,53	1,97	0,09	330,18	40,07
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1858,72	385,13	9,90	0,09	1463,69	51,01
15-04-025-09	потолков	2266,86	473,39	10,10	0,18	1783,37	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1538,66	257,46	3,73	0,09	1277,47	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1867,94	282,37	4,61	0,09	1580,96	37,4
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	2120,78	682,88	10,10	0,18	1427,80	85,36
15-04-026-02	потолков	2677,34	860,64	11,87	0,18	1804,83	107,58
15-04-026-03	полов	2310,13	619,52	13,63	0,18	1676,98	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2564,22	1188,00	10,10	0,18	1366,12	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3081,22	1689,60	10,10	0,18	1381,52	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	2284,90	643,28	12,75	0,18	1628,87	80,41
15-04-026-07	потолков	2803,27	799,04	14,51	0,18	1989,72	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1919,48	464,64	8,14	0,09	1446,70	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2298,34	530,64	8,14	0,09	1759,56	66,33
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске.							
Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	386,42	95,71	1,97	0,09	288,74	12,1
15-04-027-02	потолков	430,50	131,70	1,97	0,09	296,83	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	468,61	173,86	1,97	0,09	292,78	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	633,14	230,02	1,97	0,09	401,15	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	543,58	94,84	2,85	0,09	445,89	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	592,29	130,52	3,73	0,09	458,04	16,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности. Измеритель: 100 м ² разделяваемой поверхности							
Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	338,88	283,27	0,00	0,00	55,61	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	308,78	247,97	0,00	0,00	60,81	28,8
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями. Измеритель: 100 м ² отделываемой поверхности							
Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	330,48	39,04	1,09	0,09	290,35	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	647,93	98,56	2,85	0,09	546,52	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	495,93	68,93	10,98	0,18	416,02	9,24
15-04-029-04	стен	555,83	128,83	10,98	0,18	416,02	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1654,30	250,53	6,37	0,09	1397,40	32,41
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности							
Масляная окраска металлических поверхностей:							
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	469,94	71,34	2,85	0,09	395,75	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	581,58	89,99	2,85	0,09	488,74	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	739,18	299,15	2,85	0,09	437,18	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	963,74	523,71	2,85	0,09	437,18	71,06
Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода							
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	786,90	154,84	3,73	0,09	628,33	21,01
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком. Измеритель: 100 м ² кровли							
Окраска кровли суриком:							
15-04-031-01	за 1 раз	365,39	57,56	2,85	0,09	304,98	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	464,02	74,58	3,73	0,09	385,71	10,12
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах. Измеритель: 100 м ² фасада (без вычета проемов)							
Окраска суриком стальных обделок на фасадах:							
15-04-032-01	с водосточными трубами	140,17	63,82	1,09	0,09	75,26	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	105,10	48,27	1,09	0,09	55,74	6,55
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками. Измеритель: 100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	592,08	424,77	1,09	0,09	166,22	56,94

Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза.

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	328,02	181,35	1,09	0,09	145,58	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	385,17	238,50	1,09	0,09	145,58	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	649,32	502,65	1,09	0,09	145,58	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	266,47	146,59	1,09	0,09	118,79	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	311,15	191,27	1,09	0,09	118,79	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	548,01	428,13	1,09	0,09	118,79	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1013,36	795,48	10,98	0,18	206,90	95,04
15-04-047-02	масляная	2622,58	1252,15	17,36	0,28	1353,07	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	1757,53	1519,16	8,14	0,09	230,23	181,5
15-04-047-04	2	2452,52	2191,27	8,14	0,09	253,11	261,8
15-04-047-05	3	3769,76	3489,45	8,14	0,09	272,17	416,9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:

15-04-047-06	1	3789,43	1896,64	19,12	0,28	1873,67	226,6
15-04-047-07	2	4612,98	2605,58	19,12	0,28	1988,28	311,3
15-04-047-08	3	5820,79	3599,94	20,00	0,28	2200,85	430,1

Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:

15-04-047-09	1	439,69	388,37	1,97	0,09	49,35	46,4
15-04-047-10	2	766,70	715,38	1,97	0,09	49,35	85,47
15-04-047-11	3	1259,11	1207,79	1,97	0,09	49,35	144,3

Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12	клеевая	2166,58	2053,24	1,09	0,09	112,25	245,31
15-04-047-13	масляная	2506,04	2229,77	1,97	0,09	274,30	266,4

Таблица 15-04-048

Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе.

Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8130,50	320,30	26,35	0,00	7783,85	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8944,83	510,62	31,21	0,00	8403,00	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10348,51	537,51	40,95	0,00	9770,05	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11794,86	567,54	50,69	0,00	11176,63	65,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6890,84	294,20	22,41	0,28	6574,23	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7810,41	484,17	27,38	0,37	7298,86	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9334,87	512,63	37,32	0,55	8784,92	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10647,32	550,34	46,13	0,65	10050,85	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7810,55	364,59	25,48	0,37	7420,48	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8549,56	709,96	29,30	0,37	7810,30	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10103,55	747,41	38,01	0,00	9318,13	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11388,66	793,02	45,71	0,00	10549,93	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	178,34	128,16	0,00	0,00	50,18	14,68

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001

Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3230,44	325,29	68,85	3,44	2836,30	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3422,66	344,50	70,64	3,55	3007,52	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1727,92	172,29	38,45	1,94	1517,18	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3448,39	362,16	70,64	3,55	3015,59	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	1987,86	253,18	40,25	2,04	1694,43	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2127,18	251,55	42,92	2,15	1832,71	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2273,23	267,58	58,12	2,90	1947,53	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1121,77	133,01	20,58	1,08	968,18	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2264,74	264,39	49,18	2,47	1951,17	37,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин. Измеритель: 100 м ² площади остекления дверей и витрин							
Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замаске	2780,75	670,57	70,64	3,55	2039,54	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3469,51	670,57	70,64	3,55	2728,30	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	14457,25	1130,43	109,10	5,48	13217,72	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	13758,00	870,44	109,10	5,48	12778,46	111,31
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм. Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1106,27	849,24	85,84	4,30	171,19	119,78
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1191,03	897,31	114,48	5,81	179,24	126,56
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	602,51	450,29	49,18	2,47	103,04	63,51
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1208,46	945,38	93,90	4,73	169,18	133,34
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	829,36	658,59	53,65	2,69	117,12	92,89
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(87)	-
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	822,25	653,77	58,12	2,90	110,36	92,21
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	886,26	693,83	76,03	3,87	116,40	97,86
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	438,21	346,13	30,40	1,51	61,68	48,82
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	855,47	687,38	66,18	3,33	101,91	96,95
(101-9883)	Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(102)	-
Таблица 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов. Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5241,58	600,88	110,89	5,59	4529,81	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	2991,41	376,55	70,64	3,55	2544,22	53,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях. Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1964,55 -	1562,28 -	151,14 -	7,63 -	251,13 (236)	220,35 -
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1190,85 -	977,43 -	80,49 -	4,09 -	132,93 (133)	137,86 -
Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм. Измеритель: 100 м ² площади остекления							
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5772,02	693,05	110,89	5,59	4968,08	97,75
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий. Измеритель: 100 м ² площади оконных проемов по наружному обводу коробок							
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	2282,95	200,29	35,78	1,83	2046,88	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	2309,00	220,36	36,69	1,94	2051,95	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	4610,17	321,25	70,64	3,55	4218,28	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	4652,67	353,29	76,03	3,87	4223,35	49,83
Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:							
15-05-012-05	оконным	2515,22	220,36	36,69	1,94	2258,17	31,08
15-05-012-06	армированным	5084,49	353,29	76,03	3,87	4655,17	49,83
Таблица 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий. Измеритель: 100 м ² стальных переплетов по наружному обводу переплетов							
Остекление стальных переплетов промышленных зданий:							
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	3201,07	348,47	57,24	2,90	2795,36	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	2849,34	278,00	52,77	2,69	2518,57	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	6576,97	830,54	102,87	5,27	5643,56	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	6160,69	667,35	98,37	4,95	5394,97	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	3549,31	413,55	66,18	3,33	3069,58	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	7228,50	915,12	113,60	5,81	6199,78	119,78
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ							
Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов. Измеритель: 1 м ² проемов							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	316,93	8,58	2,67	0,11	305,68	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	202,58	5,38	2,67	0,11	194,53	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	503,41	11,34	104,63	5,27	387,44	1,56
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	206,21	6,25	2,67	0,11	197,29	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	481,94	12,43	100,19	5,16	369,32	1,71
Таблица 15-05-020 							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оклейка стен моющимися обоями:							
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3369,12	472,86	1,09	0,09	2895,17	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7977,67	686,42	1,09	0,09	7290,16	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3070,36	351,77	1,09	0,09	2717,50	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7631,60	558,57	1,09	0,09	7071,94	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3020,47	301,88	1,09	0,09	2717,50	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7505,45	432,42	1,09	0,09	7071,94	55,94
Таблица 15-06-003							

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами.	3
Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина.	4
Таблица 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами.	4
Таблица 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина.	5
Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн.	6
Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца.	6
Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями.	6
Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями.	7
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм.	7
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит.	7
Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками.	7
Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе.	8
Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимер-цементной мастике.	8
Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток).	8
Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками.	8
Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором.	9
Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.	9
Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.	9
Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр.	10
Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей.	10
Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами.	10
Таблица 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами.	11
Таблица 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.	12
Таблица 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника.	13
Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы.	13
Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами.	13
Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм.	14
Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами.	14
Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм.	14
Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит.	14
Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора.	14
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов.	15
Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами.	15
Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП).	16
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.	16
Таблица 15-01-060 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.	16
Таблица 15-01-061 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>.	17
Таблица 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.	17
Таблица 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом.	17
Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе.	17
Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах.	18
Таблица 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.	18
Таблица 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе «Шуба-Глимс» с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.	18
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	18
Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню.	18
Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр.	19
Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.	19
Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.	19
Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.	19
Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов.	20
Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников.	20
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой.	20
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.	20
Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором.	20
Таблица 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону.	21

Таблица 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).	21
Таблица 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются).	21
Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.	21
Таблица 15-02-020 Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону.	22
Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором.	22
Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.	22
Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию.	22
Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами.	23
Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки.	23
Таблица 15-02-031 Штукатурка отдельных мест.	23
Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых.	23
Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей.	23
Таблица 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок.	24
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.	24
Таблица 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса.	24
Таблица 15-02-037 Устройство каркаса.	24
Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень.	24
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	25
Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	25
Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков).	25
Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей.	25
Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей.	26
Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка.	26
Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).	27
Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов).	27
Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов).	28
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	28
Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.	28
Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.	29
Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).	29
Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске.	29
Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами.	29
Таблица 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.	30
Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	30
Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	30
Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	30
Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	30
Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	31
Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	31
Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами.	31
Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.	31
Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами.	31
Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами.	32
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами.	32
Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске.	32
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности.	33
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями.	33
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции.	33
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком.	33
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах.	33
Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.	33
Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности.	34
Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз.	34
Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза.	35
Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей.	35
Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе.	35
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	36
Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей.	36
Таблица 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин.	37
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.	37

Таблица 15-05-004	Тройное остекление деревянных переплетов.	37
Таблица 15-05-005	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях.	38
Таблица 15-05-006	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм.	38
Таблица 15-05-012	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий.	38
Таблица 15-05-013	Остекление стальных переплетов промышленных зданий.	38
Таблица 15-05-019	Остекление оконных переплетов.	38
Таблица 15-05-020	Остекление перегородок.	39
Таблица 15-05-021	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами. . . .	39
Таблица 15-05-022	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом.	39
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ		39
Таблица 15-06-001	Оклейка обоями.	39
Таблица 15-06-002	Оклейка стен моющимися обоями.	39
Таблица 15-06-003	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой.	40
Таблица 15-07-001	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1.	40
Таблица 15-07-002	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский".	40
Таблица 15-07-003	Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт".	40
Таблица 15-07-016	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею.	41