

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-11-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**Алтайский край**

**Часть 11**

**ПОЛЫ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Барнаул 2010

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-11-2001**

**Алтайский край**

**Часть 11**

**ПОЛЫ**

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.**

**ТЕР 81-02-11-2001 Часть 11. ПОЛЫ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 13 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
Алтайский край**

ТЕР-11-2001

**Часть 11. ПОЛЫ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ПОЛЫ</b>							
<b>Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта.</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> площади уплотнения							
<b>Уплотнение грунта:</b>							
11-01-001-01	гравием	438,17	53,67	69,94	7,15	314,56	7,7
11-01-001-02	щебнем	590,36	53,67	69,94	7,15	466,75	7,7
<b>Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев.</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> подстилающего слоя							
<b>Устройство подстилающих слоев:</b>							
11-01-002-01	песчаных	132,40	24,48	21,81	2,40	86,11	3,41
11-01-002-02	шлаковых	104,86	18,65	43,65	5,13	42,56	2,53
11-01-002-03	гравийных	157,72	24,60	37,97	4,41	95,15	3,56
11-01-002-04	щебеночных	187,58	27,49	37,97	4,41	122,12	3,73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	228,08	54,99	60,01	10,01	113,08	7,89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	436,27	54,99	60,01	10,01	321,27	7,89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	245,32	60,81	61,98	10,17	122,53	8,8
11-01-002-08	глинобетонных	259,36	60,81	62,97	10,25	135,58	8,8
11-01-002-09	бетонных	620,41	25,51	0,22	0,00	594,68	3,66
<b>Таблица 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.</b>							
Измеритель: 1 м <sup>3</sup> подстилающего слоя							
<b>Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:</b>							
11-01-003-01	шлаковых	85,34	10,19	32,59	2,58	42,56	1,5
11-01-003-02	гравийных	144,04	16,30	32,59	2,58	95,15	2,4
11-01-003-03	щебеночных	193,38	20,37	50,98	4,43	122,03	3
<b>Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции.</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности							
<b>Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:</b>							
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой	4157,01	433,17	260,48	3,60	3463,36	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последний слой	2425,00	261,33	129,28	2,12	2034,39	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой	6541,25	275,04	49,06	2,12	6217,15	32,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой	5728,62	197,87	32,48	1,48	5498,27	23,64
Устройство гидроизоляции обмазочной:							
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	2020,55	245,43	130,73	1,66	1644,39	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	545,63	82,81	67,77	0,92	395,05	9,1
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	757,25	141,41	45,13	2,86	570,71	15,54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	352,80	44,77	22,46	1,38	285,57	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	437,83	245,43	21,45	0,28	170,95	26,97
Таблица 11-01-005							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 11-01-011</b> <b>Устройство стяжек.</b> Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> стяжки</b>							
<b>Устройство стяжек:</b>							
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	1150,62	261,16	30,14	11,71	859,32	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	219,25	3,31	5,35	1,94	210,59	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	1622,25	263,82	28,18	11,71	1330,25	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	336,93	3,25	5,35	1,94	328,33	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	2045,89	335,03	30,30	11,71	1680,56	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	424,60	3,34	5,35	1,94	415,91	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1155,76	52,05	52,36	1,01	1051,35	8,02
<b>Таблица 11-01-012</b> <b>Укладка лаг.</b> Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> пола</b>							
<b>Укладка лаг:</b>							
11-01-012-01	по кирпичным столбикам	2439,15	316,92	56,49	1,12	2065,74	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	2159,23	304,59	60,96	4,65	1793,68	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	1222,90	253,40	26,87	1,66	942,63	35,74
<b>Таблица 11-01-013</b> <b>Устройство покрытий земляных и щебеночных.</b> Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> покрытия</b>							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-013-01	земляных без добавок песка	303,24	45,71	257,53	22,88	0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	777,57	97,60	353,79	31,95	326,18	14,9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	4464,12	194,54	400,23	29,99	3869,35	28,4
<b>Таблица 11-01-014</b> <b>Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.</b> Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> пола</b>							
<b>Устройство полов бетонных толщиной:</b>							
11-01-014-01	100 мм	6768,11	242,40	184,59	101,60	6341,12	30,3
11-01-014-02	150 мм	9991,16	268,00	204,02	112,30	9519,14	33,5
11-01-014-03	200 мм	13194,56	288,00	213,73	117,65	12692,83	36
11-01-014-04	250 мм	16412,47	312,80	233,16	128,34	15866,51	39,1
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	9804,44	242,40	184,59	101,60	9377,45	30,3
<b>Таблица 11-01-015</b> <b>Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.</b> Измеритель: <b>100 м<sup>2</sup> покрытия</b>							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	2365,58	267,24	187,60	23,74	1910,74	40,43
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	327,76	7,87	4,26	1,75	315,63	1,19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	1321,24	199,16	173,80	22,04	948,28	30,13



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	121,86	22,50	0,00	0,00	99,36	2,98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	2057,30	113,60	178,43	17,00	1765,27	16,16
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	337,94	16,38	8,22	1,04	313,34	2,33
<b>Таблица 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий ксилолитовых:</b>							
11-01-020-01	толщиной 15 мм	12326,72	584,29	87,27	16,11	11655,16	80,37
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	1108,67	47,18	29,05	5,55	1032,44	6,49
<b>Устройство покрытий поливинилацетатных:</b>							
11-01-020-03	толщиной 3 мм	8214,70	538,50	135,97	62,23	7540,23	77,26
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	2354,69	100,23	41,74	18,73	2212,72	14,38
<b>Таблица 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий полимерцементных:</b>							
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	4243,03	512,95	215,58	85,97	3514,50	69,6
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	11631,70	658,29	422,07	173,80	10551,34	89,32
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм	10803,54	919,92	611,44	255,59	9272,18	124,82
<b>Таблица 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	12236,50	938,52	286,09	27,69	11011,89	118,65
<b>Таблица 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:</b>							
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	32621,79	774,79	220,95	51,75	31626,05	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	52134,41	780,40	223,58	52,87	51130,43	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	24533,82	787,18	226,79	54,32	23519,85	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	17589,12	732,10	196,52	42,58	16660,50	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	28723,68	782,63	224,41	53,36	27716,64	80,85
<b>Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	75305,26	1109,21	418,86	217,24	73777,19	109,39



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 11-01-025</b> <b>Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	3135,19	707,21	279,29	22,67	2148,69	94,8
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	4842,68	880,28	397,20	30,20	3565,20	118
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою	2872,01	594,56	237,84	19,30	2039,61	79,7
<b>Таблица 11-01-026</b> <b>Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:</b>							
11-01-026-01	при укладке плашмя	65146,53	2757,67	809,29	115,50	61579,57	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	107361,36	4583,30	1362,17	194,80	101415,89	510,39
<b>Таблица 11-01-027</b> <b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:</b>							
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	7806,02	561,85	162,29	26,58	7081,88	81,31
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	10815,10	870,80	107,40	24,10	9836,90	119,78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	13093,78	870,80	107,40	24,10	12115,58	119,78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	8121,94	615,94	105,13	25,85	7400,87	88,37
<b>Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:</b>							
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	14578,40	870,80	126,87	36,59	13580,73	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	13990,88	870,80	126,87	36,59	12993,21	119,78
<b>Таблица 11-01-028</b> <b>Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:</b>							
11-01-028-01	асфальтобетонных	8399,70	787,68	141,03	3,69	7470,99	98,46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	11619,92	1062,27	126,04	2,49	10431,61	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	13898,60	1062,27	126,04	2,49	12710,29	128,76
<b>Таблица 11-01-029</b> <b>Устройство покрытий из чугунных плит.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:</b>							
11-01-029-01	из песка	195586,49	925,04	666,40	31,87	193995,05	124
11-01-029-02	из бетона	96885,39	464,01	188,18	0,00	96233,20	62,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 11-01-030</b> <b>Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	24454,46	672,07	100,94	0,00	23681,45	95,6
<b>Таблица 11-01-031</b> <b>Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 2 шт.	87508,18	1225,15	220,14	30,24	86062,89	172,8
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 3 шт.	87961,07	1532,43	229,03	32,56	86199,61	216,14
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 4 шт.	88281,00	1843,47	237,92	34,90	86199,61	260,01
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 10 шт.	89227,62	2630,39	260,91	40,87	86336,32	371
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 20 шт.	90359,11	3685,03	292,19	49,09	86381,89	519,75
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 30 шт.	91862,99	5194,13	185,80	21,28	86483,06	732,6
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 3 шт.	174125,13	1747,12	185,80	21,28	172192,21	246,42
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 4 шт.	174759,29	2290,14	185,80	21,28	172283,35	323,01
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м <sup>2</sup> до 10 шт.	176100,10	3494,24	185,80	21,28	172420,06	492,84
<b>Таблица 11-01-032</b> <b>Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке:</b>							
11-01-032-01	из мастики	13660,03	1201,86	210,47	1,29	12247,70	153,69
11-01-032-02	из песка	13391,46	1167,76	211,91	3,26	12011,79	149,33
<b>Таблица 11-01-033</b> <b>Устройство покрытий дощатых и из брусков.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм	5326,96	430,50	94,55	5,35	4801,91	60,72
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм	6865,63	472,97	121,22	7,01	6271,44	66,71
11-01-033-03	из брусков	9734,36	489,49	157,02	9,22	9087,85	69,04
<b>Таблица 11-01-034</b> <b>Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.</b> Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
<b>Устройство покрытий:</b>							
11-01-034-01	из досок паркетных	27179,76	275,19	86,35	4,33	26818,22	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	18587,49	355,03	54,11	2,77	18178,35	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	18223,82	894,06	80,63	3,87	17249,13	114,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 11-01-035</b>		<b>Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.</b>					
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-035-01	из щитов паркетных	20150,50	809,40	70,17	3,23	19270,93	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	7063,87	492,15	56,73	3,50	6514,99	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	1800,78	396,12	60,47	1,75	1344,19	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	3814,91	343,49	85,40	5,35	3386,02	47,84
<b>Таблица 11-01-036</b>		<b>Устройство покрытий из линолеума.</b>					
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»	9912,02	292,98	51,24	3,23	9567,80	42,4
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2	6291,99	292,98	51,24	3,23	5947,77	42,4
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	6731,82	118,85	49,27	3,13	6563,70	17,2
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	9624,19	217,04	66,82	3,13	9340,33	31,41
<b>Таблица 11-01-037</b>		<b>Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий.</b>					
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
Устройство покрытий:							
11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»	9195,00	330,83	53,21	3,32	8810,96	47,06
11-01-037-02	из релина на клее КН-2	5445,88	330,83	53,21	3,32	5061,84	47,06
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»	7226,77	331,61	51,24	3,23	6843,92	47,17
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	7232,92	331,61	51,24	3,23	6850,07	47,17
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату	6993,96	125,04	51,24	3,23	6817,68	17,2
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»	7634,22	383,35	51,24	3,23	7199,63	52,73
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2	7724,36	383,35	51,24	3,23	7289,77	52,73
<b>Таблица 11-01-038</b>		<b>Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.</b>					
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> покрытия							
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:							
11-01-038-01	на мастике «Изол»	13660,21	405,23	15,27	0,92	13239,71	47,73
11-01-038-02	на клее КН-2	12848,02	435,37	37,15	0,28	12375,50	51,28
11-01-038-03	на мастике КН-3	13558,88	435,37	37,15	0,28	13086,36	51,28
<b>Таблица 11-01-039</b>		<b>Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических.</b>					
Измеритель: 100 м плинтуса							
Устройство плинтусов:							
11-01-039-01	деревянных	856,29	54,24	7,05	0,00	795,00	7,65
11-01-039-02	цементных	159,63	83,20	3,52	0,00	72,91	10,4
11-01-039-03	из террасцевого раствора	431,57	355,20	3,52	0,00	72,85	44,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-039-04	из плиток керамических	2935,32	186,68	5,29	0,00	2743,35	23,6
<b>Таблица 11-01-040    </b>							

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 11. ПОЛЫ	3
Раздел 1. ПОЛЫ	3
Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта.	3
Таблица 11-01-002 Устройство подстилающих слоев.	3
Таблица 11-01-003 Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев.	3
Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции.	3
Таблица 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.	4
Таблица 11-01-006 Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм.	4
Таблица 11-01-007 Затирка поверхности гидроизоляции песком.	4
Таблица 11-01-008 Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной.	4
Таблица 11-01-015 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной.	4
Таблица 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит.	4
Таблица 11-01-011 Устройство стяжек.	5
Таблица 11-01-012 Укладка лаг.	5
Таблица 11-01-013 Устройство покрытий земляных и щебеночных.	5
Таблица 11-01-014 Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования.	5
Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных.	5
Таблица 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного.	6
Таблица 11-01-017 Устройство покрытий мозаичных ([Pleaseinsertintopreamble]Брекция[Pleaseinsertintopreamble] и терраццо).	6
Таблица 11-01-018 Установка жилок.	6
Таблица 11-01-019 Устройство покрытий асфальтобетонных.	6
Таблица 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных.	7
Таблица 11-01-021 Устройство покрытий полимерцементных.	7
Таблица 11-01-022 Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм.	7
Таблица 11-01-023 Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм.	7
Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.	7
Таблица 11-01-025 Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного.	8
Таблица 11-01-026 Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке.	8
Таблица 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток.	8
Таблица 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток.	8
Таблица 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит.	8
Таблица 11-01-030 Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона.	9
Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных.	9
Таблица 11-01-032 Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики и песка.	9
Таблица 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков.	9
Таблица 11-01-034 Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок.	9
Таблица 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных.	10
Таблица 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума.	10
Таблица 11-01-037 Устройство покрытий из резины и ковровых покрытий.	10
Таблица 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных.	10
Таблица 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из террасцевого раствора и из плиток керамических.	10
Таблица 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных.	11
Таблица 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит.	11
Таблица 11-01-042 Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке.	11
Таблица 11-01-043 Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне.	11
Таблица 11-01-044 Нарезка швов в бетоне.	11
Таблица 11-01-045 Устройство покрытий наливных.	11
Таблица 11-01-046 Утюжка пола при устройстве пола из торцевой шашки.	11