

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное техническое управление по строительству
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС 35 + 1500 кВ

Монтаж унифицированных стальных опор ВЛ 500 кВ

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

К-2-42

Сборка анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор
УСК 500-I, УСК 500-I+5, УСК 500-I+13

Заместитель директора института

Начальник отдела ЭМ-20

Главный инженер проекта

Г.Н.Элсибеген

Е.Н.Коган

Н.А.Войнилович

Москва 1989 г

33943 18/10/89

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общая часть	3
2. Технологическая карта К-2-42-1. Сборка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I	6
3. Технологическая карта К-2-42-2. Сборка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I+5	14
4. Технологическая карта К-2-42-3. Сборка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I+I3	21.

BA-T(K-2-42)

ТИП Войтиничи ВЛ 1064 Сборка анкерно-узловых стояла 1 мет 1 метов
Н. контр. Зубрикова Зубов 106484 трехстоечных сдобиюности D 2 28
Нач. отд. Коган 106739 114Х ОПОР УСК 500-1 Бессвязный институт
Ст. инж. Смирнова ЛВ 5558 УСК 500-1+5, УСК 500-1+3 "Организаторстрой"
Отдел 31-20 г. Москва

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник технологических карт разработан на сборку на шпикете анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор, нормальных и повешенных.

2. Технологические карты рассчитаны на сборку опор УСК 500-I, УСК 500-I+5, УСК 500-I+I3, а также могут быть применены для опор УС 500-I, УС 500-I+5, УС 500-I+I3 и других опор, аналогичных по массе и габаритам.

Конструкции опор приняты по типовому проекту 3.407.2-155 Отделения дальних передач института "Энергосетьпроект".

3. Карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС и ППР).

Технологические карты выполнены в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве" Москва, Госстрой СССР 1987 .

4. Карты составлены для нормальных условий работы (равнинная местность, необходимые грунты, летний период, продолжительность рабочей смены 8,2 часа).

При применении технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом ВМ и условиями строительства.

При строительстве ВМ в усложненных условиях на затраты труда и механизмов следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в "Вводной части" ППР сборник Е23 выпуск 3.

5. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звеньями при поточном строительстве. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков строительства на основании графика производства работ, составляемого для конкретной ВМ с учетом технико-экономических показателей, приведенных в картах настоящего сбор-

ника.

6. Входной контроль качества металлоконструкций производится на шпикете непосредственно перед сборкой с целью выявления дефектов, возникших при транспортировке, складировании, погрузке и разгрузке.

К входному контролю относится проверка соответствия конструкций, элементов и деталей рабочим чертежам, государственным стандартам и техническим условиям.

При входном контроле металлоконструкций проверяется:

- наличие паспортов завода-изготовителя с указанием типа опоры, марки и сертификата стали, марки электродов, даты изготовления, номеров элементов опор и даты отгрузки;
- наличие маркировки элементов опор, соответствующей схеме сборки;
- наличие защиты от коррозии;
- комплектность болтов, гаек и шайб, отсутствие на их поверхности трещин и раковин;
- прямолинейность болтов и отсутствие на них сбитой резьбы.

Подлежат устранению следующие обнаруженные дефекты:

- мелкие дефекты оцинковки металлических элементов допускается закрашивать;
- мелкие погрешности углов правятся в холодном состоянии.

Элементы, не соответствующие требованиям рабочих чертежей, стандартов и технических условий, при невозможности устранения обнаруженных дефектов должны быть отбракованы.

Контроль в ходе работ выполняется руководствуясь схемой операционного контроля качества, приведенной на рис. 0-I.

При сборке стальных конструкций опор болтовые соединения должны отвечать следующим требованиям:

- не допускается установка в несоосные отверстия болтов меньшего диаметра;
- ось болта должна быть перпендикулярна плоскости соединяемых элементов;

ВЛ-7(К-2-42)

Лист
3

33943

- нарезная часть болта не должна находиться в теле соединяемых элементов более, чем на 1 мм, а гладкая часть болта не должна выступать из шайбы;
- головка болта и гайка должны плотно соприкасаться с плоскостями соединяемых элементов и шайб;
- гайки должны быть затянуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания согласно проекту опоры;
- выступающая часть болта должна быть не менее 40 мм;
- шайбы должны устанавливаться, как правило, только под гайкой в количестве одной-двух;
- в случае недостатка резьбы разрешается в виде исключения кроме шайбы под гайку устанавливать одну шайбу под головку болта.

7. При сборке металлических опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

СНиП Е-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";

"Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР" Москва, 1984 г.;

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзор СССР 1976 г.;

"Инструктивные указания по ТБ при эксплуатации тракторов и других механизмов, смонтированных на базе тракторов "Информэнерго 1977 г.;

"Типовая инструкция по охране труда для рабочих электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи" Москва 1987г.

Особое внимание следует обратить на требования, изложенные ниже:

- перемещение элементов весом более 50 кг осуществляется только механизированным способом;


- для доступа монтажников к сборочным узлам применяются подкладки высотой не менее 30 см и навесные лестницы;
- наводка и проверка совпадения болтовых отверстий производится только при помощи монтажных ломиков;
- расстроповка наведенных секций или деталей опор допускается только после их закрепления болтами в 50% от проектного количества, но не менее двух болтов в каждом узле;
- расстроповка устанавливаемых вертикально укрупненных плоскостей разрешается после их надежного расчаливания;
- при подъеме элементов опоры используются стандартные стропы соответствующей грузоподъемности;
- границы опасной зоны, определяемые зоной возможного падения перемещаемых конструкций, должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками;
- перемещение крана с грузом на крюке разрешается только задним ходом со стрелой, повернутой назад. При этом величина перевозимого груза не должна превышать 0,75% от максимально допустимой величины груза на данном вылете;
- при работе с навесной лестницей высотой более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции опоры или к лестнице при условии крепления ее к опоре.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, естественные условия и т.п.), должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

ВА-Т (К-2-42)

Лист
4

Δ	Контролируемые показатели	Критерии оценки качества, мм
1	Стрела прогиба (кривизна) тросов	22,0
2	Стрела прогиба (кривизна) стоек	40
3	Прогиб поясных уголков и элементов решетки (в любой плоскости) в пределах панели	20 <hr/> 750



Основные процессы и операции, подлежащие контролю	Сборка опоры					
Состав контроля (что проверяется)	Стрела прогиба тросов $\Delta 1$	Стрела прогиба стойки опоры $\Delta 2$	Прогиб элементов решетки $\Delta 3$	Установка болтов	Затяжка гаек	Раскрячивание резьбы
Техническое оснащение (чем проверяется)	Метр	Метр	Метр	Визуально	Молоток	Визуально
Вид контроля (режим, периодичность, время)	После сборки			Сплошной в процессе работы		
Кто контролирует	Мастер			Бригадир		

Рис. D-1. Схема операционного контроля качества

ВЛ-Т (К-2-42)

Лист
5

Формат А3

K-2-42-2

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- сборка укрупненных монтажных элементов;
- сборка опоры из укрупненных монтажных элементов;
- выверка собранной опоры.

- устроены подъезды к пикетам;
- площадка сборки и складирования пакетов с деталями опоры
на быть расчищена от деревьев, пней, кустарника и других
метов, мешающих производству работ;
- закончено сооружение фундаментов;
- определены схема подъема и место выкладки опоры;
- завезены в полном комплекте все детали опор согласно ведомости
авочных марок;

2.4. Углубленные боковые грани ставятся на ребро вместе с установленными на них навесными лестницами и рассчитываются с одной стороны за противоположный пояс собранной нижней плоскости, с другой - за металлические сваи.

Входной и операционный контроль качества осуществляется согласно п.6 "Общей части" настоящего сборника.

4. КАЛКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы на сборку опоры приведена в таблице № 2-1.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ на сборку опоры приведен в таблице № 2-2.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях и инструментах на одно звено

Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, № чертежа	Кол., шт.	Назначение
Кран тракторный	ТК-53М	1	Сборка опоры
Вилка рычажная	ЛПН-12-А	1	То же
Лестница навесная	Н=2+7 м	4	
Домкрат реечный	РД-5 Q=5 тс	2	Правка деталей, сборка узлов
Строп двухветвевой	ЗСК-2,0.2000 ГОСТ 25573-82	1	Строповка монтажных элементов
Канат капроновый	Ø 11,1 мм $l = 20$ м ГОСТ 10293-77	4	Оттяжки и наведение монтажных элементов
Трос	Ø 8,5 мм $l = 15$ м ГОСТ 3079-80	8	Тросовые расчалки
Свайка металлическая	Ø 20 мм $l = 0,5$ м ГОСТ 2590-71	4	Крепление расчалок
Подкладка деревянная	Ø 200 мм $l = 0,5$ м ГОСТ 9463-72	35	Для выкладки опоры

В перечень не включаются инструмент, средства измерения и контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные технологическим нормокомплектom.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по сборке опоры следует производить в строгом соответствии с указаниями по технике безопасности, изложенными в п.7 "Общей части" настоящего сборника.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел.-ч	569,84
Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч.	95,02
Заработная плата электролинейщиков, р.-к.	437-57
Заработная плата машинистов, р.-к.	93-58
Продолжительность выполнения работ, смена	5,8
Выработка на одно звено в смену, опор-смена	0,17

ВА-Т(К-2-42)

Лист
15

Формат А3

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
НА СБОРКУ ОПОРЫ УСК 500-1+5

Таблица № 2-1

Наименование объекта	Коэффициент для расчета таблицы	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Норма времени		Расценка		Затраты труда		Заработная плата		Время привлечения машин на объекте	Заработная пла- та машинис- тов с учетом привлечения ма- шин на объекте, р. -н
					электро- линейщик к.б., чел.-ч	машини- стов, чел.-ч (маш.-ч)	электро- линейщик к.б., р.-н	машини- стов, р.-н	электро- линейщик к.б., чел.-ч	машини- стов, чел.-ч (маш.-ч)	электро- линейщик к.б., р.-н	машини- стов, р.-н		
Сборка анкерно-угловой опоры из отдельных элементов на пикете		1т	21,7	§ Е23-3-8 ЕНиР табл.2, п.3,4	3,36	0,56	2-58	0-55	72,9	12,2	55-99	11-94		
		100шт. болтов	29,58		16,8	2,8	12-90	2-76	496,94	82,82	381-58	81-64		
									569,84	95,02	437-57	93-58		

ВЛ-Т(К-2-42)

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СБОРКЕ ОПОРЫ

УСК 500-I+5


ТАБЛИЦА N 2-2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕССА	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продолжи- тельность процесса ч/см	Часы				
			Электромон- теры, чел.-ч	Машинис- ты, чел.-ч (маш.-ч)			10	20	30	40	50
Сборка анкерно-угловой опоры из отдельных элементов на пикете	опора	I	569,84	95,02	Эл. линии	47,51 5,8	47,51 (14 чел.)				
					6 р.- I 5 р.- I 4 р.- 4 3 р.- 4 2 р.- 2 Машинисты 5 р.- I 5 р.- I						

33903

ВЛ-Т(К-2-42)

17










Рис. 2-3 Сборка
анкерно-угловой опоры
УСК 500-1+5