

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-36-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-02-36-2001

Часть 36

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

Издание официальное

Москва 2014



**Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

**ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ФЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Москва, 2014 – 6 стр.**

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	в т. ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

Таблица 36-01-001. Возвведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

Измеритель: 1000 м³ грунта

Возвведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:

36-01-001-01 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой до 16 т <i>Грунт, (м³)</i>	2584,97 -	123,63 -	2144,14 -	266,95 -	317,20 -	15,85 -
36-01-001-02 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой выше 16 т <i>Грунт, (м³)</i>	2137,39 -	110,37 -	1709,82 -	205,30 -	317,20 -	14,15 -
36-01-001-03 (407-9085)	из связных грунтов катками массой до 16 т <i>Грунт, (м³)</i>	4562,51 -	242,42 -	4076,09 -	513,19 -	244,00 -	31,08 -
36-01-001-04 (407-9085)	из связных грунтов катками массой выше 16 т <i>Грунт, (м³)</i>	2834,80 -	214,42 -	2376,38 -	275,26 -	244,00 -	27,49 -

Таблица 36-01-002. Возвведение верхней части экранов и ядер

Измеритель: 1000 м³ грунта

36-01-002-01 (407-9085)	Возвведение верхней части экранов и ядер <i>Грунт, (м³)</i>	4386,43 -	318,49 -	3823,94 -	422,46 -	244,00 -	41,47 -
----------------------------	---	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------

Таблица 36-01-003. Устройство понуров

Измеритель: 1000 м³ грунта

36-01-003-01 (407-9085)	Устройство понуров <i>Грунт, (м³)</i>	4270,90 -	472,74 -	3773,76 -	387,68 -	24,40 -	62,04 -
----------------------------	---	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	------------

Таблица 36-01-004. Возвведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду

Измеритель: 1000 м³ грунта

36-01-004-01 (407-9085)	В естественных прудах и водоемах <i>Грунт, (м³)</i>	1141,55 -	188,76 -	952,79 -	190,08 -	0,00 -	24,2 -
----------------------------	---	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплата труда машинистов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего			расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м <i>Грунт, (м³)</i>	2495,92	230,80	1537,25	270,04	727,87	29,59
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м <i>Грунт, (м³)</i>	2212,05	107,25	1295,66	228,55	809,14	13,75

Подраздел 1.2. ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка пазух объемом:							
36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м ³ грунтами несвязными <i>Грунт, (м³)</i>	3251,78	343,68	2590,90	277,28	317,20	44,75
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м ³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	4246,99	483,95	3519,04	367,49	244,00	63,51
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м ³ грунтами несвязными <i>Грунт, (м³)</i>	4152,21	561,59	3273,42	355,35	317,20	73,7
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м ³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	5402,48	740,97	4417,51	472,85	244,00	97,24
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м ³ грунтами несвязными <i>Грунт, (м³)</i>	7089,81	2510,53	4262,08	489,72	317,20	319
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м ³ грунтами связными <i>Грунт, (м³)</i>	7991,36	2966,99	4780,37	557,19	244,00	377

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	2159,51	0,00	2159,51	215,73	0,00
36-01-009-02	бульдозерами	625,38	0,00	625,38	69,78	0,00
36-01-009-03	автогрейдерами	111,93	0,00	111,93	12,29	0,00

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.....	3
Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ.....	3
Таблица 36-01-001. Возвведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насыха	3
Таблица 36-01-002. Возвведение верхней части экранов и ядер	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров	3
Таблица 36-01-004. Возвведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду	3
Подраздел 1.2. ПАЗУХИ.....	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений.....	4

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ФЕР 81-02-36-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60x90/8. Печать цифровая. Печ.л. 0,75

Заказ № 245 Тираж 300 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-оффсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»