

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-15-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР-2001

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕР 81-02-15-2001

Часть 15
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

**Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

Издание официальное



Москва 2014

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ФЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы

Москва, 2014 – 51 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	167558,56 -	12680,41 -	232,63 -	55,42 -	154645,52 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	170394,57 -	15484,73 -	240,63 -	55,42 -	154669,21 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	173083,88 -	18045,20 -	249,97 -	55,42 -	154788,71 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	176350,84 -	21093,37 -	267,85 -	55,68 -	154989,62 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	181127,86 -	25604,67 -	287,70 -	55,68 -	155235,49 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	264933,04 -	7315,38 -	1178,09 -	194,02 -	256439,57 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	264011,22 -	8967,24 -	1174,41 -	193,10 -	253869,57 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	265545,09 -	10501,11 -	1174,41 -	193,10 -	253869,57 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	267104,76 -	12034,98 -	1174,41 -	193,10 -	253895,37 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	266516,82 -	14044,95 -	1167,14 -	191,56 -	251304,73 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	85532,09 -	7565,61 -	1323,81 -	235,97 -	76642,67 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	87163,22 -	9195,13 -	1323,81 -	235,97 -	76644,28 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	87902,73 -	10708,25 -	1319,51 -	234,60 -	75874,97 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	88760,24 -	12337,76 -	1315,21 -	233,43 -	75107,27 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	89736,26 -	14083,67 -	1310,91 -	232,07 -	74341,68 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертинаИзмеритель: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	45463,51	5433,75	934,86	124,46	39094,90 (II)	517,5
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	46538,49	6882,75	934,23	124,12	38721,51 (II)	655,5
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47745,99	8090,25	934,23	124,12	38721,51 (II)	770,5
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	48955,10	9297,75	934,23	124,12	38723,12 (II)	885,5
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	49428,76	10143,00	933,92	124,02	38351,84 (II)	966

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	58133,13	6618,98	116,38	35,67	51397,77 (II)	621,5
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	59945,94	8424,15	117,87	35,67	51403,92 (II)	791
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61637,47	10108,98	119,51	35,67	51408,98 (II)	949,2
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	63213,36	11673,47	121,92	35,67	51417,97 (II)	1096,1
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	65176,25	13598,99	125,46	35,67	51451,80 (II)	1276,9

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитамиИзмеритель: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	175791,53	20768,50	270,72	55,34	154752,31 (II)	1898,4
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	179661,43	24477,16	286,11	55,34	154898,16 (II)	2237,4
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	184009,93	28556,68	312,66	55,60	155140,59 (II)	2610,3
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	189777,88	33996,05	348,37	55,60	155433,46 (II)	3107,5

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	184736,62	29629,17	291,44	55,34	154816,01 (II)	2587,7
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	189828,58	34545,80	306,98	55,34	154975,80 (II)	3017,1
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	195521,27	39979,97	334,51	55,60	155206,79 (II)	3491,7
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	202836,22	46966,76	370,27	55,60	155499,19 (II)	4101,9

Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	266296,68	11251,80	1175,31	193,22	253869,57 (II)	1071,6
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	268331,58	13286,70	1175,31	193,22	253869,57 (II)	1265,4
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	269913,48	14842,80	1175,31	193,22	253895,37 (II)	1413,6
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	269600,96	17117,10	1171,33	192,02	251312,53 (II)	1630,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	270342,43 -	15297,55 -	1175,31 -	193,22 -	253869,57 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	272997,37 -	17952,49 -	1175,31 -	193,22 -	253869,57 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	275546,53 -	20481,01 -	1175,31 -	193,22 -	253890,21 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	275493,39 -	23009,53 -	1171,33 -	192,02 -	251312,53 (II)	2074,8 -
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	48629,30 -	8935,50 -	934,23 -	124,12 -	38759,57 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	50078,30 -	10384,50 -	934,23 -	124,12 -	38759,57 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	51668,69 -	11954,25 -	934,23 -	124,12 -	38780,21 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	52733,80 -	13403,25 -	933,02 -	123,91 -	38397,53 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51427,02 -	11733,22 -	934,23 -	124,12 -	38759,57 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	53467,58 -	13773,78 -	934,23 -	124,12 -	38759,57 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	55401,25 -	15686,81 -	934,23 -	124,12 -	38780,21 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	56802,85 -	17472,30 -	933,02 -	123,91 -	38397,53 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	63533,49 -	11948,85 -	123,98 -	35,67 -	51460,66 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	65861,27 -	14265,46 -	126,75 -	35,67 -	51469,06 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	68092,69 -	16460,15 -	130,75 -	35,67 -	51501,79 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	70051,05 -	18410,98 -	134,54 -	35,67 -	51505,53 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	70425,09 -	18760,83 -	142,81 -	31,86 -	51521,45 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	73153,32 -	21477,91 -	145,58 -	31,86 -	51529,83 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	75905,48 -	24195,00 -	149,17 -	31,86 -	51561,31 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	77755,52 -	26523,93 -	154,20 -	31,86 -	51077,39 (II)	2316,5 -
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	324,21	292,62	31,59	9,03	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	207,02	175,43	31,59	9,03	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	140,96	130,52	10,44	3,07	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-01	до 150 мм	59681,97	54512,90	834,95	155,25	4334,12	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-02	до 250 мм	47962,44	43610,32	733,37	153,82	3618,75	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-03	до 450 мм	40577,53	36341,93	1128,44	152,51	3107,16	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-04	до 150 мм	37864,12	34587,49	667,25	149,61	2609,38	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-05	до 250 мм	31420,35	28446,96	608,30	148,29	2365,09	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-007-06	до 450 мм	28317,92	24938,08	1131,67	157,88	2248,17	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-008-01	до 150 мм	30042,24	26077,27	1757,67	285,16	2207,30	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-02	до 250 мм	25635,44	21772,06	1755,48	284,11	2107,90	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-008-03	до 450 мм	24130,43	19926,97	2145,26	283,65	2058,20	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	25164,19 - -	21218,54 - -	1738,35 - -	279,76 - -	2207,30 (П) (П)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	21836,39 - -	17992,33 - -	1736,16 - -	278,71 - -	2107,90 (П) (П)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	21183,80 - -	16999,65 - -	2125,95 - -	278,26 - -	2058,20 (П) (П)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:

15-01-009-01	до 6	45158,51	6462,13	64,59	14,33	38631,79	598,9
15-01-009-02	до 8	46395,84	7681,40	69,05	14,33	38645,39	711,9
15-01-009-03	до 10	49379,51	10607,65	83,11	14,33	38688,75	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	88116,29	6618,98	117,45	33,23	81379,86	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	91223,40	4528,48	123,42	37,51	86571,50	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	10137,22	1147,00	34,91	11,90	8955,31	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	11755,65	2893,32	47,72	17,44	8814,61	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	12505,77	3643,44	47,72	17,44	8814,61	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-01	стен	13881,69	2732,58	47,72	17,44	11101,39	290,7
15-01-017-02	колонн	14760,40	3611,29	47,72	17,44	11101,39	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

15-01-018-01	стен	8606,98	1678,28	29,94	10,05	6898,76	178,54
15-01-018-02	колонн	8798,17	1869,47	29,94	10,05	6898,76	198,88

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10009,38	2093,04	29,82	11,44	7886,52	228
15-01-019-02	по дереву	13857,50	2331,48	42,95	17,11	11483,07	259,92

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12269,91	2176,76	29,82	11,44	10063,33	237,12
15-01-019-04	по дереву	16082,22	2413,29	42,95	17,11	13625,98	269,04

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10688,20	1465,77	31,75	17,52	9190,68	159,67
15-01-019-06	по дереву	14602,55	1768,26	47,06	24,14	12787,23	197,13

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:

15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12890,23	1524,89	31,75	17,52	11333,59	166,11
15-01-019-08	по дереву	16807,71	1830,51	47,06	24,14	14930,14	204,07

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12240,67	1956,99	29,82	11,44	10253,86	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16327,10	2433,74	42,95	17,11	13850,41	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13136,03	2354,67	29,82	11,44	10751,54	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17223,59	2832,55	42,95	17,11	14348,09	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12842,11	2061,64	29,82	11,44	10750,65	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	16936,37	2546,22	42,95	17,11	14347,20	283,86

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16911,65	4399,69	29,82	11,44	12482,14	430,92
15-01-020-08	по дереву	21278,45	5156,81	42,95	17,11	16078,69	519,84

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13084,76	1495,61	31,75	17,52	11557,40	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17013,41	1846,30	47,06	24,14	15120,05	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13736,78	1649,92	31,75	17,52	12055,11	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17813,40	2148,58	47,06	24,14	15617,76	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13531,06	1444,20	31,75	17,52	12055,11	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18320,03	2655,21	47,06	24,14	15617,76	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18057,32	4238,68	31,75	17,52	13786,89	415,15
15-01-020-16	по дереву	22774,33	5377,73	47,06	24,14	17349,54	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2314,67	1146,84	28,45	12,29	1139,38	114
15-01-021-02	стен по дереву	7226,07	1420,98	83,99	19,71	5721,10	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2925,88	1758,05	28,45	12,29	1139,38	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8167,58	2362,49	83,99	19,71	5721,10	228,26
15-01-021-05	откосов	3326,40	1840,64	35,64	15,39	1450,12	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	33076,66	16271,25	113,04	16,07	16692,37	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39750,18	22944,77	113,04	16,07	16692,37	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	72120,89	49539,84	154,93	21,74	22426,12	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	45129,85	28295,68	141,80	16,07	16692,37	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	84505,85	61924,80	154,93	21,74	22426,12	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	46529,31	29723,90	113,04	16,07	16692,37	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	56085,63	33504,58	154,93	21,74	22426,12	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	83332,54	60751,49	154,93	21,74	22426,12	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	66123,96	43542,91	154,93	21,74	22426,12	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	101453,69	78872,64	154,93	21,74	22426,12	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	14095,13	6210,40	31,99	5,54	7852,74	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18705,27	10820,54	31,99	5,54	7852,74	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	31350,97	23466,24	31,99	5,54	7852,74	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	21573,37	13688,64	31,99	5,54	7852,74	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	36956,79	29072,06	31,99	5,54	7852,74	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-025-01	откосов	22746,68	14861,95	31,99	5,54	7852,74	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	24573,05	16687,10	31,99	5,54	7853,96	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	38000,96	30115,01	31,99	5,54	7853,96	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	29657,41	21771,46	31,99	5,54	7853,96	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	46996,35	39110,40	31,99	5,54	7853,96	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-01	до 2	62591,04	7744,68	2472,01	817,59	52374,35	727,2
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-02	до 3	65068,43	9573,29	2842,89	940,56	52652,25	898,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-03	до 4	67458,36	11294,33	3233,88	1069,59	52930,15	1060,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-04	до 6	70391,54	12907,80	3995,54	1321,59	53488,20	1212
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-05	до 9	74369,63	14803,50	5124,64	1693,27	54441,49	1390
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-06	до 12	78247,73	16614,00	6315,86	2086,00	55317,87	1560
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-07	до 15	81794,52	18531,00	7472,72	2468,66	55790,80	1740
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-08	более 15	85566,61	20341,50	8599,39	2841,25	56625,72	1910
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:

15-01-031-09	до 2	145927,63	11660,75	3581,98	1190,15	130684,90	1080,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-10	до 3	150350,92	15257,06	4131,06	1371,59	130962,80	1414
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-11	до 4	155458,26	19507,24	4710,32	1563,11	131240,70	1807,9
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-12	до 6	162670,04	25032,80	5840,74	1934,14	131796,50	2320
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-13	до 8	169714,19	30427,80	6937,56	2297,07	132348,83	2820
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-14	до 10	176145,89	35175,40	8064,02	2669,66	132906,47	3260
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-15	до 12	182833,34	40138,80	9192,57	3042,25	133501,97	3720
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-031-16	более 12	189206,62	44023,20	10885,82	3606,17	134297,60	4080
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	140134,14 -	19193,14 -	1521,56 -	511,35 -	119419,44 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	145458,35 -	23424,73 -	2336,28 -	781,23 -	119697,34 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	153044,94 -	29612,39 -	2939,86 -	980,62 -	120492,69 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	162689,58 -	37457,47 -	4222,83 -	1403,96 -	121009,28 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	169344,27 -	42337,80 -	5440,49 -	1804,97 -	121565,98 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	176389,47 -	48136,00 -	6567,17 -	2177,19 -	121686,30 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	185683,21 -	55684,60 -	7756,51 -	2569,53 -	122242,10 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	163444,37 -	29489,48 -	3272,60 -	1091,39 -	130682,29 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	175876,61 -	40128,82 -	4549,40 -	1512,82 -	131198,39 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	188046,40 -	50494,50 -	5797,46 -	1925,28 -	131754,44 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	200808,21 -	61486,50 -	7050,03 -	2338,15 -	132271,68 (II)	5376 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	213688,17 -	72593,00 -	8267,69 -	2740,55 -	132827,48 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	226085,02 -	83585,00 -	9546,37 -	3163,07 -	132953,65 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	246884,86 -	101332,50 -	12042,91 -	3987,99 -	133509,45 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	53378,03 -	13096,90 -	1035,92 -	349,28 -	39245,21 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	58029,21 -	16673,79 -	1594,11 -	533,38 -	39761,31 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62814,37 -	20488,05 -	2009,21 -	670,20 -	40317,11 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	70021,01 -	26263,94 -	2922,47 -	971,39 -	40834,60 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	75314,10 -	30212,00 -	3711,70 -	1231,95 -	41390,40 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	81519,65 -	35499,10 -	4503,98 -	1493,51 -	41516,57 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	87293,49 -	39923,00 -	5298,12 -	1755,07 -	42072,37 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	77678,45 -	33319,50 -	4596,49 -	1523,29 -	39762,46 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	86142,69 -	39960,50 -	5863,93 -	1945,81 -	40318,26 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	95726,13 -	47746,50 -	7145,03 -	2368,73 -	40834,60 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	105346,60 -	55532,50 -	8423,70 -	2791,25 -	41390,40 (II)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	114535,57 -	63318,50 -	9700,50 -	3213,77 -	41516,57 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	130699,85 -	76371,50 -	12255,98 -	4058,81 -	42072,37 (II)	6670 -

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилостр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43154,59 -	13362,30 -	3199,59 -	1055,15 -	26592,70 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46128,50 -	15015,00 -	3965,00 -	1306,40 -	27148,50 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	49690,59 -	16905,00 -	5120,75 -	1690,38 -	27664,84 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	53717,87 -	19215,00 -	6279,49 -	2072,66 -	28223,38 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	56774,67 -	21105,00 -	6646,16 -	2193,38 -	29023,51 (II)	2010 -
Облицовка пилостр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46661,29 -	15655,50 -	4415,59 -	1458,60 -	26590,20 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50097,20 -	17679,00 -	5272,20 -	1740,28 -	27146,00 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	54643,49 -	19915,50 -	6823,15 -	2253,74 -	27904,84 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59765,23 -	22471,50 -	8833,09 -	2917,70 -	28460,64 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64831,77 -	25240,50 -	10567,76 -	3491,12 -	29023,51 (II)	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	46651,74 -	16861,95 -	3199,59 -	1055,15 -	26590,20 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50116,00 -	19005,00 -	3965,00 -	1306,40 -	27146,00 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	55075,59 -	22050,00 -	5120,75 -	1690,38 -	27904,84 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	59835,13 -	25095,00 -	6279,49 -	2072,66 -	28460,64 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	64124,67 -	28455,00 -	6646,16 -	2193,38 -	29023,51 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55883,79 -	24398,00 -	4415,59 -	1458,60 -	27070,20 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	60197,80 -	27059,60 -	5272,20 -	1740,28 -	27866,00 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	65723,69 -	30275,70 -	6823,15 -	2253,74 -	28624,84 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	72410,93 -	34157,20 -	8833,09 -	2917,70 -	29420,64 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	78719,07 -	37927,80 -	10567,76 -	3491,12 -	30223,51 (II)	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	61499,58	8806,13	146,11	60,81	52547,34	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	126935,17	12093,75	149,79	61,81	114691,63	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	113403,88	9862,86	148,26	61,44	103392,76	966
Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:							
15-01-035-04	до 4	143119,43	8868,41	3925,08	1312,93	130325,94	868,6
15-01-035-05	до 6	146853,83	11343,31	4965,90	1660,10	130544,62	1111
15-01-035-06	до 10	152705,25	14804,50	7072,84	2360,88	130827,91	1450
15-01-035-07	более 10	155966,51	17050,70	7958,68	2655,64	130957,13	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10	101507,11	41248,40	7804,31	2579,18	52454,40	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-02	до 20	133746,36	61260,00	15469,72	5114,81	57016,64	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-03	до 30	165319,02	81067,40	23134,82	7650,33	61116,80	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	194315,70	50029,00	8039,30	2660,27	136247,40	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-05	до 20	239812,49	80659,00	15919,49	5266,41	143234,00	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-036-06	до 30	288062,27	115373,00	23738,87	7852,43	148950,40	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01	до 4	201495,00	11080,71	5332,46	1755,58	185081,83	1070,6
15-01-037-02	до 6	208315,77	14386,50	6462,84	2129,69	187466,43	1390
15-01-037-03	до 10	217443,51	20700,00	8715,98	2874,24	188027,53	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	156394,30	14027,00	6125,66	2000,27	136241,64	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	292078,48	8410,03	303,25	87,52	283365,20	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м ² :							
15-01-040-01	до 4	62170,11	6585,71	3103,33	1040,51	52481,07	636,3
15-01-040-02	до 6	64603,55	7944,66	3929,30	1316,95	52729,59	767,6
15-01-040-03	до 10	68883,42	10244,43	5611,20	1875,43	53027,79	989,8
15-01-040-04	более 10	70875,24	11385,00	6462,40	2158,98	53027,84	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м ² :							
15-01-040-05	до 4	145991,41	9625,50	5995,22	1998,32	130370,69	930
15-01-040-06	до 6	148549,25	12230,60	5699,43	1903,55	130619,22	1181,7
15-01-040-07	до 10	155463,20	16353,00	8143,03	2716,60	130967,17	1580
15-01-040-08	более 10	159352,51	18940,50	9096,89	3033,59	131315,12	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м ² :							
15-01-041-01	до 4	66345,36	12456,20	4419,09	1462,93	49470,07	1220
15-01-041-02	до 6	69512,64	14191,90	5272,37	1744,61	50048,37	1390
15-01-041-03	до 9	73891,83	16438,10	6827,06	2258,07	50626,67	1610
15-01-041-04	до 12	79715,15	18480,10	8839,08	2922,03	52395,97	1810
15-01-041-05	до 15	84472,41	20624,20	10573,54	3495,45	53274,67	2020
15-01-041-06	до 18	89601,22	22666,20	12645,35	4180,03	54289,67	2220
15-01-041-07	до 20	95462,52	24912,40	15046,95	4974,77	55503,17	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2829,81	2677,35	152,46	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	20558,53	3471,60	72,98	23,09	17013,95	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	19785,87	3122,80	91,86	2,03	16571,21	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	26609,06	5886,43	191,25	3,65	20531,38	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отнosa	34722,60	9278,61	267,81	5,40	25176,18	1023
Облицовка потолков плитами типа АГПТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17709,28	5557,19	199,19	4,05	11952,90	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15921,98	5277,83	191,25	3,65	10452,90	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	25582,94	7313,14	277,91	5,67	17991,89	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23788,99	7033,79	263,31	5,40	16491,89	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12692,40	5357,65	219,86	4,32	7114,89	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	12373,71	5377,60	217,22	4,32	6778,89	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	21394,66	7163,49	339,88	7,97	13891,29	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	20843,65	7083,67	341,42	7,97	13418,56	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отнoсе 6 см	30728,09	8010,57	388,87	6,35	22328,65	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	56412,60	11373,78	449,77	10,26	44589,05	1254
15-01-047-14	без отнoса	55009,10	11373,78	429,97	9,99	43205,35	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6731,95	963,12	433,43	10,26	5335,40	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29426,16	1018,58	158,88	3,38	28248,70	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	46986,66	10384,50	1667,39	168,58	34934,77	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	46050,62	10384,50	1666,49	168,47	33999,63	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	49986,42	6641,25	2424,90	248,80	40920,27	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	49258,78	6641,25	2424,00	248,70	40193,53	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	69870,11	13282,50	2286,48	264,40	54301,13	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	49986,42	6641,25	2424,90	248,80	40920,27	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	49258,78	6641,25	2424,00	248,70	40193,53	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	49923,31	13161,75	1554,47	168,58	35207,09	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	49003,72	13161,75	1553,57	168,47	34288,40	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	55316,92	11833,50	2280,94	241,57	41202,48	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	54567,35	11833,50	2280,04	241,46	40453,81	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4751,87	470,07	124,17	2,97	4157,63	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7393,60	481,21	135,63	3,78	6776,76	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	17712,79	2929,08	141,49	4,05	14642,22	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10677,97	481,21	124,17	2,97	10072,59	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10434,41	460,38	98,81	1,49	9875,22	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	11285,36	708,51	141,40	2,03	10435,45	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	9954,85	356,83	44,59	1,08	9553,43	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	11481,71	1528,19	46,33	1,08	9907,19	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом							
Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	615,96	533,10	82,86	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	338,27	288,78	49,49	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	243,32	204,72	38,60	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(П)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Permatbond C791, (кг)	405,12	405,12	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E

Измеритель: 100 м²

Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Escophon Focus E:

15-01-053-01 (201-8261)	без отбоя Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)	43226,91 -	789,46 -	6,75 -	0,54 -	42430,70 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с отбоя до 15 см Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)	40308,16 -	989,52 -	12,47 -	0,54 -	39306,17 (II)	104,05 -

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: 100 отверстий

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	23,62	21,18	2,44	0,00	0,00	1,91
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	52550,68	1310,73	193,29	3,92	51046,66	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	49265,85	972,16	180,33	3,92	48113,36	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):

15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	55396,68	1424,16	213,86	3,92	53758,66	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	52073,95	1055,79	192,80	3,92	50825,36	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30845,37	1313,42	193,29	3,92	29338,66	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	27560,51	974,82	180,33	3,92	26405,36	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	33691,37	1426,85	213,86	3,92	32050,66	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	30405,17	1086,91	200,90	3,92	29117,36	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22730,62	2597,40	96,28	6,21	20036,94	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9687,51	1631,42	967,78	0,00	7088,31	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные. (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах

Измеритель: 1 м² проемов

Облицовка:

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	143,30	14,40	0,46	0,00	128,44	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	166,11	15,79	0,52	0,00	149,80	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

Измеритель: 100 м²

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:

15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	24906,13 -	2892,02 -	2788,24 -	151,90 -	19225,87 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	26545,90 -	3239,69 -	4011,93 -	220,42 -	19294,28 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	27346,84 -	3323,47 -	4503,61 -	248,00 -	19519,76 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	28730,51 -	3375,68 -	5242,69 -	289,22 -	20112,14 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м³)	30411,98 -	3462,60 -	6466,38 -	357,81 -	20483,00 (22,4)	386,02 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки

Измеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	379,17	27,03	75,50	0,00	276,64	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадовИзмеритель: 100 м² облицовки**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:**

15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	5541,22	3219,43	2321,79	394,63	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2850,76	2000,77	849,99	210,19	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:

15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	6245,56	3551,80	2693,76	427,81	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	3535,07	2333,04	1202,03	243,37	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ****Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:**

15-02-001-01	стен	1713,33	681,87	51,77	24,77	979,69	70,88
--------------	------	---------	--------	-------	-------	--------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3832,99	2837,77	10,36	0,00	984,86	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2121,94	1126,72	10,36	0,00	984,86	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2785,90	1790,68	10,36	0,00	984,86	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2433,80	1438,58	10,36	0,00	984,86	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8979,86	3892,59	60,22	0,00	5027,05	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13470,77	8383,50	60,22	0,00	5027,05	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2536,65	1162,23	52,92	24,77	1321,50	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4338,76	2572,88	60,28	27,89	1705,60	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	5504,56	4388,40	13,32	0,00	1102,84	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6881,69	5607,40	15,22	0,00	1259,07	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2756,24	1640,08	13,32	0,00	1102,84	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3736,27	2461,98	15,22	0,00	1259,07	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3684,18	2568,02	13,32	0,00	1102,84	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5051,93	3778,50	15,22	0,00	1258,21	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3274,16	2158,00	13,32	0,00	1102,84	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4628,28	3354,85	15,22	0,00	1258,21	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	658,86	307,84	3,90	0,00	347,12	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	947,46	596,44	3,90	0,00	347,12	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1069,36	513,71	6,46	0,00	549,19	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1556,13	1000,48	6,46	0,00	549,19	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	10883,58	4801,02	71,50	0,00	6011,06	426
15-02-004-02	криволинейных	15577,76	9495,20	71,50	0,00	6011,06	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	3260,95	1645,53	66,86	24,77	1548,56	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	5065,99	3293,29	68,14	24,77	1704,56	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7783,50	6216,90	18,04	0,00	1548,56	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	9159,78	7435,90	19,32	0,00	1704,56	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4069,88	2503,28	18,04	0,00	1548,56	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	5095,24	3371,36	19,32	0,00	1704,56	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	5127,30	3560,70	18,04	0,00	1548,56	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	6395,48	4671,60	19,32	0,00	1704,56	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4620,17	3053,57	18,04	0,00	1548,56	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5880,23	4156,35	19,32	0,00	1704,56	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	902,70	528,71	4,36	0,00	369,63	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1345,09	971,10	4,36	0,00	369,63	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1495,13	906,36	6,63	0,00	582,14	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2196,48	1607,71	6,63	0,00	582,14	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	11827,10	6018,18	67,34	0,00	5741,58	534
15-02-007-02	криволинейных	18217,42	12408,50	67,34	0,00	5741,58	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2704,25	329,19	73,74	7,75	2301,32	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7674,17	329,19	73,74	7,75	7271,24	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:

15-02-015-01	по камню и бетону стен	1480,53	595,54	74,54	45,51	810,45	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1503,52	623,93	74,54	45,51	805,05	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2427,24	624,92	114,60	56,70	1687,72	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2570,01	662,84	114,60	56,70	1792,57	73,08

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:

15-02-015-05	по камню и бетону стен	1833,53	697,86	75,48	45,93	1060,19	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1888,14	732,73	75,48	45,93	1079,93	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2978,96	774,18	119,49	58,00	2085,29	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3072,85	810,75	122,19	58,28	2139,91	86,25

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:

15-02-015-09	по камню и бетону стен	2608,66	1162,23	79,55	47,69	1366,88	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2695,91	1219,76	79,55	47,69	1396,60	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3887,05	1220,66	146,46	67,88	2519,93	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3999,37	1300,51	150,96	68,37	2547,90	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-01	простая стен	1645,63	683,88	96,50	56,94	865,25	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1667,64	715,44	96,50	56,94	855,70	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2040,65	806,90	103,38	59,88	1130,37	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2073,07	817,80	103,38	59,88	1151,89	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2911,05	1346,34	108,06	61,95	1456,65	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3011,98	1415,39	108,06	61,95	1488,53	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-01	простая	1674,95	707,01	103,15	61,15	864,79	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2062,01	837,45	110,03	64,08	1114,53	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2928,31	1392,37	114,72	66,13	1421,22	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

15-02-018-01	простая	1852,04	820,65	116,17	69,30	915,22	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2271,67	968,29	123,04	72,27	1180,34	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3245,35	1611,01	127,73	74,31	1506,61	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:

15-02-019-01	стен	687,21	368,65	7,82	3,38	310,74	42,18
15-02-019-02	потолков	826,43	454,52	9,38	4,05	362,53	51,3

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

15-02-019-03	стен	2932,18	476,35	29,29	19,35	2426,54	51,89
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-04	потолков	3479,46	615,86	34,29	22,54	2829,31	63,1
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	5224,66	873,40	53,53	34,47	4297,73	91,84
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	6343,13	1991,87	53,53	34,47	4297,73	195,09
(101-9732)	Грунтовка, (м)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-перезитовая по камню и бетону
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	2910,11	786,68	87,72	50,53	2035,71	84,68
--------------	---	---------	--------	-------	-------	---------	-------

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	32797,39	2225,66	353,66	207,13	30218,07	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6658,03	140,31	131,98	83,46	6385,74	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	19611,54	315,86	169,85	83,56	19125,83	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	6533,22	91,70	67,30	30,91	6374,22	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию
Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-01	до 0,8 м ²	26363,58	16425,45	119,40	55,85	9818,73	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	22997,49	13330,80	119,40	55,85	9547,29	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	18252,39	9283,95	119,40	55,85	8849,04	897
15-02-022-04	до 6 м ²	16367,54	8093,70	102,45	48,01	8171,39	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13697,38	6546,38	87,12	40,42	7063,88	632,5

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-06	до 0,8 м ²	39067,70	28014,00	135,78	64,41	10917,92	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	33788,31	23063,25	135,78	64,41	10589,28	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м ²	25902,79	15939,00	135,78	64,41	9828,01	1518
15-02-022-09	до 6 м ²	23027,54	13765,50	117,08	56,23	9144,96	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	19369,73	11350,50	102,01	48,51	7917,22	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5584,33	2075,61	74,74	38,91	3433,98	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	7384,48	3434,64	77,24	40,00	3872,60	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2934,27	620,71	77,68	24,01	2235,88	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2705,41	531,04	77,68	24,01	2096,69	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3812,72	1514,47	77,68	24,01	2220,57	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	1987,82	553,45	44,49	3,78	1389,88	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3133,34	810,59	94,85	13,30	2227,90	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	729,89	45,81	2,37	0,27	681,71	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	4206,63	1895,72	64,40	27,81	2246,51	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6335,34	4024,43	64,40	27,81	2246,51	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4892,20	2895,24	51,89	22,41	1945,07	300,96
Вытягивание тяг и паदуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1563,47	614,38	40,09	8,39	909,00	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1452,54	614,38	35,59	7,88	802,57	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2227,77	910,26	57,30	11,21	1260,21	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1852,12	918,46	36,25	8,45	897,41	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46

Насечка поверхности:

15-02-031-08	стен	315,61	315,61	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутыхИзмеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14832,41	7679,28	226,25	56,81	6926,88	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностейИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Обивка поверхностей:**

15-02-033-01	изоляционным материалом	2243,81	43,01	3,49	0,00	2197,31	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неосдранкованным поверхностям	875,73	235,78	3,49	0,00	636,46	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадокИзмеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**Штукатурка лестничных маршей и площадок:**

15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2801,12	894,13	116,84	67,42	1790,15	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4145,90	1279,57	102,52	54,34	2763,81	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4865,92	2007,80	94,31	49,18	2763,81	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6598,76	2752,68	81,95	23,86	3764,13	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоямиИзмеритель: 100 м² отделяваемой поверхности**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:**

15-02-035-01	стен и перегородок панельных	145,23	91,91	4,38	1,89	48,94	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	547,22	285,93	6,88	2,97	254,41	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,98	59,78	3,44	1,49	37,76	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	349,31	308,11	3,44	1,49	37,76	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Штукатурка по сетке без устройства каркаса:**

15-02-036-01	улучшенная стен	6014,47	1192,94	53,24	18,96	4768,29	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6195,84	1327,80	53,24	18,96	4814,80	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6667,66	1557,29	61,36	22,47	5049,01	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6867,70	1710,82	61,36	22,47	5095,52	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8624,87	3516,10	61,36	22,47	5047,41	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	11896,41	3672,39	122,55	41,11	8101,47	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности**Устройство каркаса при оштукатуривании:**

15-02-037-01	стен	1852,90	229,32	11,26	2,56	1612,32	24,98
15-02-037-02	потолков	3036,68	423,57	16,74	3,77	2596,37	46,14
15-02-037-03	колонн	1983,44	359,86	11,26	2,56	1612,32	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3214,58	601,47	16,74	3,77	2596,37	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	439,42	109,34	26,31	0,00	303,77	12,19
15-02-038-02	потолков	499,08	158,36	36,94	0,00	303,78	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1343,55	1343,55	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	373,62	373,62	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(II)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	289,20	256,78	16,31	1,42	16,11	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	689,34	562,94	34,46	3,34	91,94	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	1128,04	957,99	51,63	8,16	118,42	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1768,53	1540,69	78,34	12,34	149,50	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	7,33	5,49	1,45	0,24	0,39	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-02	до 500 мм	13,84	11,34	1,54	0,24	0,96	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-
15-03-002-03	до 750 мм	23,35	19,40	1,90	0,24	2,05	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(I)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	54,26	41,29	3,22	0,51	9,75 (I)	4,66
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:							
15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,73	42,71	3,08	0,24	6,94 (I)	4,82
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	71,82	54,49	3,08	0,24	14,25 (I)	6,15
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	114,34	95,32	4,25	0,24	14,77 (I)	10,26
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	203,21	168,52	4,57	0,37	30,12 (I)	18,14
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	422,23	307,59	5,50	0,78	109,14 (I)	33,11
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	24,02	16,87	1,68	0,24	5,47 (I)	1,93
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей							
Измеритель: 1 деталь							
15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,43	10,49	1,45	0,24	0,49 (I)	1,09
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,63	3,90	1,45	0,24	2,28 (I)	0,44
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,00	5,94	1,56	0,24	4,50 (I)	0,67
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,29	4,28	1,56	0,24	1,45 (I)	0,49
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	14,08	7,87	1,56	0,24	4,65 (I)	0,9
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	22,14	14,51	1,68	0,24	5,95 (I)	1,66
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	36,82	22,02	1,99	0,37	12,81 (I)	2,52
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м² Детали лепные штучные, (шт.)	5,24	3,75	1,21	0,24	0,28 (I)	0,44
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м² Детали лепные штучные, (шт.)	14,08	11,34	1,21	0,24	1,53 (I)	1,33
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,07	9,75	1,33	0,24	1,99 (I)	1,1
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,58	13,73	1,45	0,24	0,40 (I)	1,55
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,67	17,72	1,45	0,24	0,50 (I)	2
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	31,02	27,45	1,68	0,24	1,89 (I)	2,92
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	40,77	35,44	1,91	0,24	3,42 (I)	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	58,41 -	49,44 -	2,46 -	0,37 -	6,51 (1)	5,26 -

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:

15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	479,22 -	390,46 -	19,99 -	2,43 -	68,77 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	948,30 -	798,91 -	36,86 -	5,46 -	112,53 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1556,51 -	1341,58 -	70,94 -	13,62 -	143,99 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	2375,71 -	2072,44 -	105,95 -	20,22 -	197,32 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента Детали лепные погонные, (м)	1789,90 -	1175,79 -	36,79 -	10,41 -	577,32 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом Детали лепные погонные, (м)	2246,64 -	1621,78 -	47,54 -	13,62 -	577,32 (101)	180,8 -

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,82 -	7,79 -	1,45 -	0,24 -	0,58 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,51 -	5,14 -	1,21 -	0,24 -	0,16 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	9,34 -	7,80 -	1,21 -	0,24 -	0,33 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,86 -	11,12 -	1,21 -	0,24 -	0,53 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,97 -	14,89 -	1,21 -	0,24 -	0,87 (1)	1,66 -

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, пишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:

15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	63,08 -	54,58 -	1,21 -	0,24 -	7,29 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	84,15 -	73,01 -	1,53 -	0,37 -	9,61 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	166,83 -	135,64 -	4,25 -	0,24 -	26,94 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	283,55 -	241,11 -	4,88 -	0,51 -	37,56 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	548,09 -	450,35 -	7,34 -	1,28 -	90,40 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	43,31 -	23,07 -	1,21 -	0,24 -	19,03 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шпшек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,29 -	14,43 -	1,45 -	0,24 -	0,41 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,00 -	4,34 -	1,45 -	0,24 -	2,21 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,97 -	7,25 -	1,56 -	0,24 -	4,16 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,12 -	5,16 -	1,45 -	0,24 -	1,51 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,16 -	10,05 -	1,56 -	0,24 -	4,55 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	26,71 -	19,40 -	1,68 -	0,24 -	5,63 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	45,20 -	30,85 -	2,31 -	0,51 -	12,04 (1)	3,53 -

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	16,99 -	13,73 -	1,33 -	0,24 -	1,93 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	27,19 -	19,49 -	1,45 -	0,24 -	6,25 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	35,82 -	24,63 -	1,76 -	0,37 -	9,43 (1)	2,78 -
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	41,99 -	37,98 -	1,68 -	0,24 -	2,33 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	54,91 -	48,88 -	2,23 -	0,37 -	3,80 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	78,95 -	69,18 -	2,77 -	0,51 -	7,00 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	115,22	54,80	2,93	0,14	57,49	6,27
15-04-001-02	улучшенная	236,67	99,66	3,80	0,14	133,21	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	893,41	585,11	9,03	0,14	299,27	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	560,03	351,27	6,41	0,14	202,35	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	436,43	163,79	2,93	0,14	269,71	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1311,66	631,49	8,16	0,14	672,01	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	935,44	453,88	4,67	0,14	476,89	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-01	по штукатурке	168,98	83,42	2,06	0,14	83,50	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	63,59	39,87	2,06	0,14	21,66	4,88
15-04-002-03	по дереву	56,66	35,38	2,06	0,14	19,22	4,33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	220,56	115,93	2,93	0,14	101,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	118,80	48,94	2,06	0,14	67,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	147,94	53,48	2,93	0,14	91,53	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	-------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	33,54	26,21	1,18	0,14	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	52,59	45,26	1,18	0,14	6,15	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	65,14	30,20	1,18	0,14	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	145,98	60,41	1,18	0,14	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	37,05	19,14	1,18	0,14	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	50,11	32,20	1,18	0,14	16,73	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	991,81	136,16	7,29	0,14	848,36	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1090,21	151,95	8,16	0,14	930,10	16,94

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:

15-04-005-03	по штукатурке стен	1654,12	384,81	13,70	0,27	1255,61	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1863,72	483,48	14,57	0,27	1365,67	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1295,05	227,93	9,03	0,14	1058,09	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1418,69	256,54	9,03	0,14	1153,12	28,6

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:

15-04-005-07	по штукатурке стен	2058,58	661,38	18,37	0,41	1378,83	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2407,97	860,32	20,12	0,41	1527,53	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1644,12	446,56	11,96	0,27	1185,60	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1841,76	537,57	12,83	0,27	1291,36	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновенияИзмеритель: 100 м² покрытия**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:**

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (м)	79,28	77,92	1,18	0,14	0,18 (0,013)	8,1
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (м)	195,88	192,59	2,93	0,14	0,36 (0,02)	20,02
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (м)	64,37	63,01	1,18	0,14	0,18 (0,013)	6,55
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (м)	159,42	157,00	2,06	0,14	0,36 (0,02)	16,32

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещенияИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:**

15-04-007-01	по штукатурке стен	1474,94	380,71	13,63	0,23	1080,60	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1735,11	550,62	14,50	0,23	1169,99	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	855,31	289,99	8,99	0,12	556,33	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	969,04	354,22	8,99	0,12	605,83	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	2018,51	597,55	18,26	0,35	1402,70	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2165,47	550,79	20,01	0,35	1594,67	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1326,48	424,76	11,89	0,23	889,83	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1531,11	550,53	12,76	0,23	967,82	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК**Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**Измеритель: 100 м² фасада**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:**

15-04-011-01	известковая	112,68	53,91	2,03	0,00	56,74	6,32
15-04-011-02	силикатная	573,10	173,84	10,94	0,00	388,32	20,38
15-04-011-03	цементная	556,27	85,56	8,25	0,00	462,46	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:**

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1631,34	130,52	10,87	0,00	1489,95	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2842,00	126,53	10,94	0,00	2704,53	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	710,69	86,98	4,70	0,00	619,01	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-01	известковая	66,18	38,72	1,98	0,00	25,48	4,43
15-04-013-02	силикатная	492,89	124,81	10,87	0,00	357,21	14,28
15-04-013-03	цементная	500,99	61,44	8,20	0,00	431,35	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-014-01	перхлорвиниловая	1388,81	93,55	9,81	0,00	1285,45	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2774,18	90,95	9,81	0,00	2673,42	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	655,14	62,61	4,63	0,00	587,90	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-01	известковая	487,72	102,78	328,20	0,00	56,74	11,6
15-04-015-02	силикатная	1434,46	248,97	797,17	0,00	388,32	28,1
15-04-015-03	цементная	1149,61	163,02	524,13	0,00	462,46	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-016-01	перхлорвиниловая	2240,49	183,94	566,60	0,00	1489,95	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3432,27	178,37	549,37	0,00	2704,53	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1218,74	147,71	452,02	0,00	619,01	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-01	известковая	328,56	73,47	229,61	0,00	25,48	8,1
15-04-017-02	силикатная	1099,80	178,68	563,91	0,00	357,21	19,7
15-04-017-03	цементная	918,41	117,00	370,06	0,00	431,35	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-018-01	перхлорвиниловая	1818,32	132,19	400,68	0,00	1285,45	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3191,18	128,39	389,37	0,00	2673,42	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1010,26	105,56	316,80	0,00	587,90	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:

15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1212,27	164,25	483,18	0,00	564,84	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1136,14	141,06	430,24	0,00	564,84	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1070,77	155,51	456,12	0,00	459,14	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	995,82	133,50	403,18	0,00	459,14	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	700,17	128,20	7,13	0,00	564,84	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	712,30	104,56	42,90	0,00	564,84	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	584,70	120,21	5,35	0,00	459,14	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	597,65	97,38	41,13	0,00	459,14	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами**

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-01	стен	921,41	245,16	4,67	0,14	671,58	28,05
15-04-024-02	потолков	1248,64	284,57	4,67	0,14	959,40	32,56
15-04-024-03	полов	771,22	209,59	3,80	0,14	557,83	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	851,22	312,46	3,80	0,14	534,96	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	928,13	389,37	3,80	0,14	534,96	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	265,86	100,86	1,18	0,14	163,82	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	302,74	137,74	1,18	0,14	163,82	15,76

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:

15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	895,38	184,59	4,67	0,14	706,12	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1148,71	199,97	4,67	0,14	944,07	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-01	стен	1353,64	530,78	7,29	0,14	815,57	58,52
15-04-025-02	потолков	1770,61	646,60	9,90	0,14	1114,11	71,29
15-04-025-03	полов	1435,82	465,93	10,21	0,27	959,68	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1530,35	841,06	8,16	0,14	681,13	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1942,42	1257,10	8,16	0,14	677,16	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	562,03	235,55	2,06	0,14	324,42	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	689,31	363,43	2,06	0,14	323,82	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1460,04	462,66	9,90	0,14	987,48	51,01
15-04-025-09	потолков	1843,29	568,69	10,21	0,27	1264,39	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1167,24	309,29	3,80	0,14	854,15	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1463,36	339,22	4,67	0,14	1119,47	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составамиИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1714,63	821,16	10,21	0,27	883,26	85,36
15-04-026-02	потолков	2227,15	1034,92	11,96	0,27	1180,27	107,58
15-04-026-03	полов	1865,44	744,97	13,70	0,27	1106,77	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2183,13	1428,57	10,21	0,27	744,35	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2793,20	2031,74	10,21	0,27	751,25	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1897,96	773,54	12,83	0,27	1111,59	80,41
15-04-026-07	потолков	2394,27	960,85	14,57	0,27	1418,85	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1548,05	558,73	8,16	0,14	981,16	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1898,92	638,09	8,16	0,14	1252,67	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраскеИзмеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	380,65	115,07	2,06	0,14	263,52	12,1
15-04-027-02	потолков	429,72	158,34	2,06	0,14	269,32	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	477,51	209,03	2,06	0,14	266,42	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	649,17	276,55	2,06	0,14	370,56	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	519,49	114,02	2,93	0,14	402,54	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	571,95	156,92	3,80	0,14	411,23	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхностиИзмеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	401,25	340,52	0,00	0,00	60,73	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	363,34	298,08	0,00	0,00	65,26	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканямиИзмеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	255,18	46,95	1,18	0,14	207,05	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	510,89	118,52	2,93	0,14	389,44	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1093,47	82,88	11,09	0,27	999,50	9,24
15-04-029-04	стен	1165,50	154,91	11,09	0,27	999,50	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1764,52	301,09	6,41	0,14	1457,02	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	526,18	85,76	2,93	0,14	437,49	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	644,41	108,18	2,93	0,14	533,30	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	837,52	359,63	2,93	0,14	474,96	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1107,48	629,59	2,93	0,14	474,96	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	841,98	186,15	3,80	0,14	652,03	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	549,50	69,20	2,93	0,14	477,37	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	700,86	89,66	3,80	0,14	607,40	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	196,13	76,73	1,18	0,14	118,22	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	146,71	58,03	1,18	0,14	87,50	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	14,85 -	14,05 -	0,80 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	32,24 -	32,24 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	54,08 -	54,08 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	24,30 -	22,99 -	1,31 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	49,13 -	49,13 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	69,26 -	69,26 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	25,73 -	24,34 -	1,39 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (т)	106,20 -	106,20 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1226,74	574,26	7,29	0,14	645,19	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1253,50	749,89	7,29	0,14	496,32	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1484,26	974,86	7,29	0,14	502,11	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	438,16	63,01	1,18	0,14	373,97	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	453,07	77,92	1,18	0,14	373,97	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	464,81	89,66	1,18	0,14	373,97	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,40	130,25	1,18	0,14	373,97	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	907,00	157,00	2,06	0,14	747,94	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	943,46	192,59	2,93	0,14	747,94	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	972,03	221,16	2,93	0,14	747,94	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1074,68	323,81	2,93	0,14	747,94	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	500,09	63,01	2,06	0,14	435,02	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	515,00	77,92	2,06	0,14	435,02	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,74	89,66	2,06	0,14	435,02	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	567,33	130,25	2,06	0,14	435,02	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1025,42	155,56	2,93	0,14	866,93	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1062,45	192,59	2,93	0,14	866,93	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1091,02	221,16	2,93	0,14	866,93	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1193,67	323,81	2,93	0,14	866,93	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	187,46	128,45	1,18	0,14	57,83	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,29	168,28	1,18	0,14	57,83	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	414,49	355,48	1,18	0,14	57,83	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	187,22	109,52	1,18	0,14	76,52	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	221,04	143,34	1,18	0,14	76,52	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	399,27	321,57	1,18	0,14	76,52	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	294,00	263,86	1,18	0,14	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,65	340,51	1,18	0,14	28,96	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,34	545,20	1,18	0,14	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	653,09	510,75	1,18	0,14	141,16	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	334,90	218,06	1,18	0,14	115,66	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	403,61	286,77	1,18	0,14	115,66	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	721,24	604,40	1,18	0,14	115,66	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	330,48	176,26	1,18	0,14	153,04	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	384,21	229,99	1,18	0,14	153,04	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	669,01	514,79	1,18	0,14	153,04	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1359,47	100,20	1,74	0,00	1257,53	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1373,49	78,44	37,52	0,00	1257,53	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1360,18	100,91	1,74	0,00	1257,53	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1351,41	61,95	31,93	0,00	1257,53	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1424,97	80,86	1,74	0,00	1342,37	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1429,17	54,87	31,93	0,00	1342,37	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1427,77	81,04	4,36	0,00	1342,37	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1431,34	54,43	34,54	0,00	1342,37	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1274,86	956,10	11,09	0,27	307,67	95,04
15-04-047-02	масляная	2990,48	1504,98	17,50	0,41	1468,00	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	2177,95	1825,89	8,16	0,14	343,90	181,5
15-04-047-04	2	3006,09	2633,71	8,16	0,14	364,22	261,8
15-04-047-05	3	4582,97	4194,01	8,16	0,14	380,80	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	4282,23	2279,60	19,24	0,41	1983,39	226,6
15-04-047-07	2	5257,31	3131,68	19,24	0,41	2106,39	311,3
15-04-047-08	3	6656,25	4326,81	20,12	0,41	2309,32	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	503,47	466,78	2,06	0,14	34,63	46,4
15-04-047-10	2	896,52	859,83	2,06	0,14	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1488,35	1451,66	2,06	0,14	34,63	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2574,85	2467,82	1,18	0,14	105,85	245,31
15-04-047-13	масляная	3033,11	2679,98	2,06	0,14	351,07	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8940,78	385,25	25,96	0,00	8529,57	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9859,59	614,15	30,76	0,00	9214,68	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11414,35	646,49	40,36	0,00	10727,50	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	13016,70	682,61	49,97	0,00	12284,12	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7576,46	353,85	22,51	0,41	7200,10	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8611,94	582,33	27,53	0,54	8002,08	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10300,89	616,56	37,59	0,81	9646,74	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11756,03	661,92	46,41	0,95	11047,70	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8600,84	438,07	25,65	0,54	8137,12	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9450,82	853,06	29,43	0,54	8568,33	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	11162,84	898,05	37,62	0,00	10227,17	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	12588,42	952,86	45,23	0,00	11590,33	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	278,62	154,14	0,00	0,00	124,48	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2138,16	108,80	47,79	0,23	1981,57	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	3016,17	108,32	42,29	0,12	2865,56	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3690,39	109,38	52,43	0,35	3528,58	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2369,90	373,83	14,50	0,23	1981,57	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3247,78	373,23	8,99	0,12	2865,56	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	3921,95	374,23	19,14	0,35	3528,58	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5482,00	375,64	30,74	0,46	5075,62	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5605,02	417,93	23,49	0,35	5163,60	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3628,94	391,36	66,87	4,32	3170,71	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3845,44	414,47	68,61	4,46	3362,36	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1951,91	207,28	37,34	2,43	1707,29	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3846,14	435,71	68,61	4,46	3341,82	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2265,69	304,61	39,08	2,57	1922,00	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2401,06	302,64	41,69	2,70	2056,73	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2565,43	321,92	56,45	3,65	2187,06	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1268,05	160,02	19,97	1,35	1088,06	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2537,35	318,08	47,77	3,11	2171,50	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замаске	3148,31	806,77	68,61	4,46	2272,93	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3980,12	806,77	68,61	4,46	3104,74	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	13243,75	1360,02	105,95	6,89	11777,78	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12236,44	1046,31	105,95	6,89	11084,18	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 ммИзмеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:**

15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1647,45	1021,72	83,38	5,40	542,35	119,78
(101-9883)	-	-	-	-	-	(147)	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1763,80	1079,56	111,16	7,29	573,08	126,56
(101-9883)	-	-	-	-	-	(156)	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	902,16	541,74	47,77	3,11	312,65	63,51
(101-9883)	-	-	-	-	-	(78)	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1763,24	1137,39	91,19	5,94	534,66	133,34
(101-9883)	-	-	-	-	-	(157)	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1210,90	792,35	52,11	3,38	366,44	92,89
(101-9883)	-	-	-	-	-	(87)	-

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:

15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1201,13	786,55	56,45	3,65	358,13	92,21
(101-9883)	-	-	-	-	-	(95)	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1289,75	834,75	73,82	4,86	381,18	97,86
(101-9883)	-	-	-	-	-	(101)	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	640,02	416,43	29,53	1,89	194,06	48,82
(101-9883)	-	-	-	-	-	(50)	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	1238,99	826,98	64,27	4,19	347,74	96,95
(101-9883)	-	-	-	-	-	(102)	-

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетовИзмеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:**

15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5849,85	722,92	107,69	7,02	5019,24	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3352,78	453,03	68,61	4,46	2831,14	53,11

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданияхИзмеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:**

15-05-005-01	окон в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м ²)	2825,92	1879,59	146,77	9,59	799,56	220,35
(101-9883)	-	-	-	-	-	(236)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	1707,21	1175,95	78,16	5,13	453,10 (133)	137,86

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5348,98	833,81	107,69	7,02	4407,48	97,75
--------------	--	---------	--------	--------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3990,68	240,97	34,74	2,30	3714,97	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4021,92	265,11	35,60	2,43	3721,21	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	6797,31	386,49	68,61	4,46	6342,21	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6847,32	425,05	73,82	4,86	6348,45	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	4394,14	265,11	35,60	2,43	4093,43	31,08
15-05-012-06	армированным	7492,50	425,05	73,82	4,86	6993,63	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4527,81	419,25	55,58	3,65	4052,98	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3755,03	334,46	51,24	3,38	3369,33	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8596,93	997,96	99,87	6,62	7499,10	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7746,97	801,87	95,53	6,21	6849,57	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5013,99	496,91	64,27	4,19	4452,81	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9450,00	1099,58	110,29	7,29	8240,13	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	261,42	10,31	2,61	0,14	248,50	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	161,80	6,47	2,61	0,14	152,72	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	417,94	13,63	101,61	6,62	302,70	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	167,04	7,52	2,61	0,14	156,91	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	401,13	14,95	97,26	6,48	288,92	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	238,50	7,08	2,61	0,14	228,81	0,81
15-05-020-02	ПП-250 в два слоя	276,05	10,75	2,61	0,14	262,69	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-01	до 0,5 м²	22064,06	1513,31	149,37	9,86	20401,38	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	21680,86	1320,53	149,37	9,86	20210,96	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	20745,26	983,17	149,37	9,86	19612,72	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	20837,01	748,93	149,37	9,86	19938,71	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	224,62	7,34	2,93	0,14	214,35	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-06-001. Оклейка обоями**

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-01	простыми и средней плотности	937,62	297,96	1,18	0,14	638,48	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3592,63	425,84	1,18	0,14	3165,61	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4915,80	476,29	10,91	0,95	4428,60	49,51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-04	простыми и средней плотности	807,47	244,89	1,18	0,14	561,40	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3368,58	296,95	1,18	0,14	3070,45	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4866,15	421,84	10,91	0,95	4433,40	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	798,03	157,00	1,18	0,14	639,85	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4777,62	575,56	1,18	0,14	4200,88	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3902,37	568,46	1,18	0,14	3332,73	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7642,23	824,95	1,18	0,14	6816,10	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3535,91	422,89	1,18	0,14	3111,84	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7217,83	671,30	1,18	0,14	6545,35	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3475,93	362,91	1,18	0,14	3111,84	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7066,21	519,68	1,18	0,14	6545,35	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4038,27	948,05	1,18	0,14	3089,04	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3641,45	748,76	1,18	0,14	2891,51	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3597,41	704,72	1,18	0,14	2891,51	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	80,62	80,62	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на кле	442,87	396,06	0,00	0,00	46,81	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	374,31	374,31	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1039,99	21,77	0,00	0,00	1018,22	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,22	65,62	3,76	0,12	1,84	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-

Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:

15-07-003-01	деревянных	208,80	29,19	19,93	0,12	159,68	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	269,16	33,87	23,00	0,12	212,29	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	146,16	23,32	15,77	0,12	107,07	2,54

Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	2847,98	447,70	4,38	1,89	2395,90	49,36
--------------	--	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий

Измеритель: 100 м² поверхности

Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:

15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	91094,28	515,38	3,08	0,00	90575,82	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	40599,96	142,64	1,29	0,00	40456,03	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	109831,62	524,16	3,72	0,00	109303,74	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	50718,69	147,03	1,62	0,00	50570,04	11,38

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу плитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках речных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цезитовая по камню и бетону	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	28
Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпателька при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	46

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ФЕР 81-02-15-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60х90/8. Печать цифровая. Печ.л. 6,37

Заказ № 224 Тираж 300 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»