

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНР 81-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНР-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2014



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ГЭСНр 81-04-2001**

**Приложение к периодическому печатному изданию  
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,  
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

**Издание официальное**

**Москва 2014**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.**

**ГЭСНр 81-04-2001**

Москва, 2014 – 313 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее – ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

## Раздел 53. СТЕНЫ

**Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен**

*Состав работ:*

для норм 53-1-1, 53-1-2:

01. Разборка дощатой обшивки стен.

для норм 53-1-3, 53-1-4:

01. Разборка элементов каркаса.

для нормы 53-1-5:

01. Удаление засыпного утеплителя.

для норм с 53-1-6 по 53-1-9:

01. Разборка бревенчатых или брусчатых стен.

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> стен**

Разборка обшивки:

53-1-1 неоштукатуренных деревянных стен

53-1-2 оштукатуренных деревянных стен

Разборка каркаса деревянных стен:

53-1-3 из бревен

53-1-4 из брусьев

53-1-5 Разборка засыпного утеплителя деревянных стен

Разборка бревенчатых:

53-1-6 неоштукатуренных стен

53-1-7 оштукатуренных стен

Разборка брусчатых:

53-1-8 неоштукатуренных стен

53-1-9 оштукатуренных стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-1-1	53-1-2	53-1-3	53-1-4	53-1-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>12,3</b>	<b>41,6</b>	<b>54,2</b>	<b>51,2</b>	<b>84,9</b>
1.1	Средний разряд работы		1,6	1,6	1,4	1,4	1,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,45</b>	<b>2,21</b>	<b>3,01</b>	<b>2,87</b>	<b>3,95</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,45	2,21	3,01	2,87	3,95
110101	Бады 2 м <sup>3</sup>	маш.-ч	-	-	-	-	3,95
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
509-9900	Строительный мусор	т	0,94	5,73	2,74	2,74	9,8

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-1-6	53-1-7	53-1-8	53-1-9
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>101,8</b>	<b>128,6</b>	<b>92,2</b>	<b>135,9</b>
1.1	Средний разряд работы		1,6	1,6	1,6	1,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>6,33</b>	<b>7,48</b>	<b>4,37</b>	<b>5,5</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	6,33	7,48	4,37	5,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
509-9900	Строительный мусор	т	19,37	22,87	10,26	13,76

**Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках***Состав работ:*

01. Разметка проема. 02. Прорезка проема. 03. Обделка проема колодой или коробкой.

**Измеритель: 1 м² проемов**

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

- 53-3-1 из бревен  
 53-3-2 из брусьев  
 53-3-3 каркасно-обшивных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-3-1	53-3-2	53-3-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,76</b>	<b>8,75</b>	<b>3,26</b>
1.1	Средний разряд работы		4	4	3,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	2	1,8	1,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0005	0,0005	0,0005
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	м³	П	П	П
509-9900	Строительный мусор	т	0,06	0,06	0,03

**Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках***Состав работ:*

для норм 53-4-1, 53-4-2:

01. Снятие колод и наличников. 02. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений. 03. Заделка проемов.

для норм 53-4-3, 53-4-4:

01. Снятие наличников и коробок. 02. Заготовка досок. 03. Заделка проемов.

**Измеритель: 10 м² проемов**

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

- 53-4-1 из бревен  
 53-4-2 из брусьев  
 53-4-3 каркасно-обшивных  
 53-4-4 из досок, забранных стоймя в обвязке

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-4-1	53-4-2	53-4-3	53-4-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>104,45</b>	<b>93,6</b>	<b>49,35</b>	<b>31,3</b>
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	2,8	2,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
331441	Рубанок электрический	маш.-ч	-	-	2,4	1,6
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч	1,2	0,4	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,21	0,76	0,86	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	13	-	-
101-1805	Гвозди строительные	т	-	-	0,004	0,002
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	2,45	-	-	-
102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	-	1,88	0,16	0,93
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	-	-	0,53	0,32
104-9281	Утеплитель	м³	-	-	П	-

**Таблица ГЭСНр 53-5 Ремонт каркасных стен***Состав работ:*

01. Разборка и восстановление чистой обшивки. 02. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. 03. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.

**Измеритель: 100 м элемента**

Ремонт каркасных стен со сменой:

- 53-5-1 обвязки из бревен  
 53-5-2 обвязки из брусьев

53-5-3 стоек и подкосов из бревен  
53-5-4 стоек и подкосов из брусьев

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-5-1	53-5-2	53-5-3	53-5-4
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	409,5	418,5	357,2	351,6
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25	0,9	0,83	0,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,007	0,007	-	-
101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,039	0,039	0,0201	0,0201
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	3,34	3,34	-	-
101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,004	0,004	0,004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	3,06	-	2,31	-
102-0024	Брусџи обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	-	2,59	-	1,79
509-9900	Строительный мусор	т	1,82	1,33	1,5	1,1

Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки

*Состав работ:*

01. Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок обшивки.

**Измеритель: 10 м³ засыпки**

53-6-1 Добавление утепляющей засыпки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-6-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	149,92
1.1	Средний разряд работы		2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	4,93
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	1,23
110101	Бадџи 2 м³	маш.-ч	4,93
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,027
104-9281	Утеплитель	м³	10,8

Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен

*Состав работ:*

01. Удаление поврежденных досок. 02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок.

**Измеритель: 100 м досок**

53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-7-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	31,84
1.1	Средний разряд работы		3,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1805	Гвозди строительные	т	0,002
102-0112	Досџи обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м³	0,363
509-9900	Строительный мусор	т	0,25

**Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем***Состав работ:*

01. Прибивка брусков каркаса. 02. Обшивка каркаса строганными досками. 03. Засыпка утеплителя с трамбованием.

**Измеритель: 100 м² обшивки****53-8-1 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем**

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-8-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>94,51</b>
1.1	Средний разряд работы		2,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,89</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,89
110101	Бадья 2 м³	маш.-ч	2,89
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	115,5
101-1805	Гвозди строительные	т	0,0082
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м³	1,1
104-9281	Утеплитель	м³	П
203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	м³	2,6

**Таблица ГЭСНр 53-9 Смена венцов в стенах***Состав работ:*

для норм 53-9-1, 53-9-2, 53-9-5, 53-9-6:

01. Распиловка венцов досками. 02. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 03. Удаление негодного венца или его части. 04. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене. 05. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя. 06. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. 07. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

для норм 53-9-3, 53-9-4, 53-9-7, 53-9-8:

01. Установка подмостей или лесов. 02. Распиловка венцов досками. 03. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 04. Удаление негодного венца или его части. 05. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене. 06. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. 07. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

**Измеритель: 100 м венца****Смена венцов в стенах:**

53-9-1	из бревен окладных диаметром 240 мм
53-9-2	из бревен окладных диаметром 270 мм
53-9-3	из бревен рядовых диаметром 240 мм
53-9-4	из бревен рядовых диаметром 270 мм
53-9-5	из брусьев окладных сечением 200х200 мм
53-9-6	из брусьев окладных сечением 220х220 мм
53-9-7	из брусьев рядовых сечением 200х200 мм
53-9-8	из брусьев рядовых сечением 220х220 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-9-1	53-9-2	53-9-3	53-9-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>322,82</b>	<b>378,08</b>	<b>331,88</b>	<b>382,19</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,06</b>	<b>1,39</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,9	1,5	1,06	1,39
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,4	4,03	3,32	3,99
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,041	0,05	-	-
101-1705	Пакля пропитанная	кг	25	28,1	26,2	27,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-9-1	53-9-2	53-9-3	53-9-4
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	85,9	89,08	-	-
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	6,47	7,58	5,86	7
509-9900	Строительный мусор	т	3,83	4,87	3,96	4,63

  

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-9-5	53-9-6	53-9-7	53-9-8
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>248,35</b>	<b>286,86</b>	<b>251,95</b>	<b>321,68</b>
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,8</b>	<b>0,92</b>	<b>0,71</b>	<b>0,87</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,8	0,92	0,71	0,87
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,5	3,03	2,5	2,99
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,041	0,05	-	-
101-1705	Пакля пропитанная	кг	28	24,9	23,1	24,9
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	85,9	93,1	-	-
102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м³	4,47	5,32	4,4	5,32
509-9900	Строительный мусор	т	2,66	3,02	2,45	2,93

Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом

*Состав работ:*

01. Подготовка места для домкрата. 02. Установка домкрата с проверкой его действия. 03. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. 04. Закрепление положения подъема временными креплениями. 05. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

**Измеритель: 100 подъемов**

53-10-1 Подъем рубленых стен домкратом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-10-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>242</b>
1.1	Средний разряд работы		3,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3-25 т	маш.-ч	237

Таблица ГЭСНр 53-11 Ремонт конопатки стен

*Состав работ:*

01. Расчистка шва. 02. Конопатка шва с добавлением пакли.

**Измеритель: 100 м шва с одной стороны**

53-11-1 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-11-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>8,27</b>
1.1	Средний разряд работы		3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,55

Таблица ГЭСНр 53-12 Укрепление деревянных стен

*Состав работ:*

для норм с 53-12-1 по 53-12-3:

01. Разметка отверстий для болтов. 02. Заготовка элементов для сжимов. 03. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок. 04. Проолифливание и подгонка болтов. 05. Подтягивание стен болтами. 06. Защита болтов от промерзания.

для нормы 53-12-4:

01. Заготовка столбиков и подкосов. 02. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям. 03. Установка подкосов.



**Измеритель: 100 м сжимов и подкосов**

Укрепление деревянных стен:

53-12-1	сжимами из бревен
53-12-2	сжимами из брусев
53-12-3	сжимами из пластин
53-12-4	подкосами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-12-1	53-12-2	53-12-3	53-12-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>218,45</b>	<b>209,18</b>	<b>175,03</b>	<b>201,53</b>
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,28	0,15	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,69	0,81	0,62	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0076	0,0076	0,0076	-
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,15	0,15	0,15	0,0225
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,09	0,079	0,069	-
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	3,77	-	-	4,025
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м³	-	2,688	2,016	-
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	-	-	-	0,105

**Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в ¼ кирпича***Состав работ:*

01. Разборка кирпичной кладки вручную. 02. Расчистка и промывка разобранных мест водой. 03. Облицовка откосов проемов кирпичом. 04. Очистка поверхности облицовки от раствора. 05. Отеска неровностей и выступов.

**Измеритель: 1 м² откосов**

53-13-1 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в ¼ кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-13-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>1,09</b>
1.1	Средний разряд работы		3,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,0184
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,03
411-0001	Вода	м³	0,03

**Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах***Состав работ:*

для нормы 53-14-1:

01. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 02. Заделка трещин цементным раствором. 03. Очистка поверхности стен от раствора.

для нормы 53-14-2:

01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. 04. Очистка поверхности стен от раствора.

**Измеритель: 10 м трещин**

Заделка трещин в кирпичных стенах:

53-14-1	цементным раствором
53-14-2	кирпичом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-14-1	53-14-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>2,71</b>	<b>115,8</b>
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>-</b>	<b>0,38</b>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-14-1	53-14-2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	-	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-9050	Раствор цементный	м³	0,02	-
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	-	0,21
404-9001	Кирпич	1000 шт.	-	0,38
411-0001	Вода	м³	0,01	0,044

Таблица ГЭСНр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен

Состав работ:

для норм с 53-15-1 по 53-15-4, с 53-15-6 по 53-15-9:

01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки.

для норм 53-15-5, 53-15-10:

01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Отеска неровностей и выступов.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности стен**

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:

53-15-1	в ½ кирпича площадью в одном месте до 1 м²
53-15-2	в ½ кирпича площадью в одном месте более 1 м²
53-15-3	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м²
53-15-4	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м²
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:

53-15-6	в ½ кирпича площадью в одном месте до 1 м²
53-15-7	в ½ кирпича площадью в одном месте более 1 м²
53-15-8	в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м²
53-15-9	в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м²
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-15-1	53-15-2	53-15-3	53-15-4	53-15-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	397,65	361,5	606,9	551,8	399
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,5	2,5	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	1	1	2	2	-
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1	1	2	2	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	-	-	48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	2,4	2,4	5,8	5,8	-
404-9001	Кирпич	1000 шт.	5,2	5,2	10,33	10,33	-
411-0001	Вода	м³	0,59	0,59	1,15	1,15	-
509-9900	Строительный мусор	т	24,8	24,8	51,3	51,3	2,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-15-6	53-15-7	53-15-8	53-15-9	53-15-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	397,65	361,5	606,9	551,8	399
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,5	2,5	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	11	11	22	22	-
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1	1	2	2	-
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	10	20	20	-
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	-	-	-	-	48

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-15-6	53-15-7	53-15-8	53-15-9	53-15-10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	2,4	2,4	5,8	5,8	-
404-9001	Кирпич	1000 шт.	5,2	5,2	10,33	10,33	-
411-0001	Вода	м³	0,59	0,59	1,15	1,15	-
509-9900	Строительный мусор	т	24,8	24,8	51,3	51,3	2,3

Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

**Измеритель: 1 м³ кладки**

53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

53-16-2 Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-16-1	53-16-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>35,39</b>	<b>28,68</b>
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,43</b>	<b>0,82</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,2	0,37
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	0,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,253	0,378
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,402	-
411-0001	Вода	м³	0,044	-
413-9011	Камень бутовый	м³	-	1,03

Таблица ГЭСНр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней

*Состав работ:*

для нормы 53-17-1:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

для нормы 53-17-2:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Заполнение пустот утеплителем. 05. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

**Измеритель: 1 м³ кладки**

53-17-1 Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней

53-17-2 Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-17-1	53-17-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>13,39</b>	<b>15,71</b>
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,23</b>	<b>0,37</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23	0,37
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
104-9281	Утеплитель	м³	-	П
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,11	0,11
403-9210	Камни легобетонные	м³	0,92	0,92
509-9900	Строительный мусор	т	1,79	1,58

Таблица ГЭСНр 53-18 Ремонт перемычек

Состав работ:

для нормы 53-18-1:

01. Устройство настила из досок. 02. Разборка кладки перемычки. 03. Восстановление разобранный кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора. 04. Разборка настила из досок.

для нормы 53-18-2:

01. Пробивка борозд с очисткой их поверхности. 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Расстиление цементного раствора. 04. Укладка арматуры и бетонной смеси.

Измеритель: 1 м³ перемычек

53-18-1 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек

53-18-2 Устройство монолитных железобетонных перемычек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-18-1	53-18-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>39,26</b>	<b>59,84</b>
1.1	Средний разряд работы		4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>3,95</b>	<b>6,73</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,77	1,1
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	3,18	5,63
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	3,18	5,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,006
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	0,04	-
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	0,082	-
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м³	-	0,059
204-9171	Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций	т	-	0,018
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м³	-	1,02
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,242	-
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,422	-
411-0001	Вода	м³	0,047	-

Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Состав работ:

01. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки. 02. Устройство настила из досок. 03. Разборка кладки перемычки. 04. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором. 05. Разборка настила из досок.

Измеритель: 1 перемычка

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:

53-19-1 разгрузочную

53-19-2 рядовую

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-19-1	53-19-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>4,81</b>	<b>3,51</b>
1.1	Средний разряд работы		3	3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,1	0,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	0,04	0,04
102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м³	0,082	0,082
402-9050	Раствор цементный	м³	0,084	0,07
403-9022	Конструкции сборные железобетонные	м³	П	П
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,007	0,007
509-9900	Строительный мусор	т	0,05	0,03

**Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом**

*Состав работ:*

01. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала. 02. Установка и перестановка подмостей. 03. Подача материалов на рабочее место башенным краном. 04. Кирпичная кладка стен. 05. Разборка подмостей.

**Измеритель: 100 м³ кладки**

Кладка отдельных участков из кирпича:

53-20-1	наружных простых стен
53-20-2	наружных стен средней сложности
53-20-3	наружных сложных стен
53-20-4	внутренних стен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-20-1	53-20-2	53-20-3	53-20-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>563</b>	<b>628</b>	<b>706</b>	<b>670</b>
1.1	Средний разряд работы		2,8	3,3	3,9	2,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	39	39	39	39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	24	24,1	24,2	23,6
404-9001	Кирпич	1000 шт.	39,2	40	40	40
411-0001	Вода	м³	4,4	4,4	4,4	4,4

**Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий**

*Состав работ:*

для нормы 53-21-1:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Промазка и укладка жгута.

для норм 53-21-2, 53-21-4, 53-21-5, 53-21-21, 53-21-22:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей.

для нормы 53-21-3:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей. 04. Покрытие изолируемой поверхности битумом.

для норм с 53-21-6 по 53-21-9, 53-21-19:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажный пены или герметика).

для нормы 53-21-10:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках.

для нормы 53-21-11:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Устройство водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках.

для норм 53-21-12, 53-21-13:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.

для нормы 53-21-14:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 53-21-15:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Оптукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок.

для норм с 53-21-16 по 53-21-18:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Раскрой полиэтилена на полосы. 04. Приварка полос. 05. Проверка качества швов дефектоскопом.

для нормы 53-21-20:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Укладка термоизоляционных вкладышей. 04. Зачистка и расшивка швов раствором.

для нормы 53-21-23:

01. Вскрытие шва - удаление раствора, мастики и уплотнительной прокладки. 02. Очистка шва щетками. 03. Обеспыливание шва латексом. 04. Установка уплотнительных прокладок. 05. Заполнение шва нетвердеющей мастикой. 06. Зачеканка устья и затирка полимерцементным раствором. 07. Покрытие шва бутилкаучуковой мастикой.

для норм 53-21-24, 53-21-26, 53-21-28, 53-21-30:

01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 02. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. 03. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. 04. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 05. Приготовление герметизирующей мастики. 06. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для норм 53-21-25, 53-21-27, 53-21-29, 53-21-31:

01. Вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки. 02. Удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих материалов. 03. Очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. 04. Установка прокладок уплотнительных. 05. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 06. Приготовление герметизирующей мастики. 07. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для норм с 53-21-32 по 53-21-39:

01. Огрунтовка поверхностей (праймирование) стыка. 02. Приготовление герметизирующей мастики. 03. Заполнение герметизирующей мастикой устья стыка с заглаживанием мастики и приданием формы шву.

для нормы 53-21-40:

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. 02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. 03. Герметизация стыка с нагнетанием монтажной пены и укладкой прокладки "Вилатерм". 04. Заделка швов мастикой.

#### **Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков**

53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд
53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:
53-21-3	минераловатными пакетами, стык горизонтальный
53-21-4	минераловатными пакетами, стык вертикальный
53-21-5	пенополистиролом, стык горизонтальный
53-21-5	пенополистиролом, стык вертикальный
53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:
53-21-7	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:
53-21-9	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков
53-21-12	Восстановление солнцезащиты:
53-21-13	полимерцементным составом
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:
53-21-17	горизонтальных
53-21-17	вертикальных
53-21-18	потолочных

53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:
53-21-20	монтажной пеной
	прокладками ПРП в два слоя
	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:
53-21-21	насухо
53-21-22	на мастике
	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:
53-21-23	навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки
53-21-24	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки
53-21-25	канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
53-21-26	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки
53-21-27	автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
53-21-28	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки
53-21-29	наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
53-21-30	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки
53-21-31	навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки
	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме:
53-21-32	53-21-24
53-21-33	53-21-25
53-21-34	53-21-26
53-21-35	53-21-27
53-21-36	53-21-28
53-21-37	53-21-29
53-21-38	53-21-30
53-21-39	53-21-31
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-1	53-21-2	53-21-3	53-21-4	53-21-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	11,48	6,72	20,3	7,67	15,96
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,5	3,7	3,6	3,6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-	-	0,65	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,81	1,21	0,64	1,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0072	Битумы нефтяные строительные	т	-	-	0,03	-	-
	изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V						
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	13	30	-	-	-
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	1,05	-	-	-	-
104-9100	Плиты теплоизоляционные	м³	-	-	-	0,54	1,07
104-9131	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные	м³	-	0,8	1,16	-	-
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-6	53-21-7	53-21-8	53-21-9	53-21-10
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	29,36	31,73	27,74	33,35	15,08
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,1	4,1	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	11,46	21,02	12,88	17,22	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-6	53-21-7	53-21-8	53-21-9	53-21-10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	5,73	10,51	6,44	8,61	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	5,73	10,51	6,44	8,61	-
331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.-ч	5,73	10,51	6,44	8,61	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,19	0,13	0,24	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-2476	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм	кг	-	-	-	-	33,6
101-9091	Мастика герметизирующая	кг	-	П	-	П	-
101-9108	Мастика тиоколовая	кг	П	-	П	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-11	53-21-12	53-21-13	53-21-14	53-21-15
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	1,52	26,25	1,55	12,29	49,69
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,9	3,4	4,2	4,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	-	0,08	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	-	-	0,0042	-	-
101-9444	Водоотводящий фартук	кг	0,05	-	-	-	-
113-9052	Состав полимерцементный	м³	-	0,07	-	-	-
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м³	-	-	-	0,02	0,04
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	-	-	-	-	0,006

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-16	53-21-17	53-21-18	53-21-19	53-21-20
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	131,07	173,42	201,77	32,63	40,89
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,5	3,8	3,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	9,2	12,27	14,44	10,51	-
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	15,23	20,01	23,35	-	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	-	-	-	10,51	-
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9,2	12,27	14,44	-	-
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч	-	-	-	10,51	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,03	0,2	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-	-	-	-	26
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	-	-	-	-	2,1
101-9108	Мастика тиоколовая	кг	-	-	-	П	-
101-9466	Лента полиэтиленовая	т	0,033	0,033	0,033	-	-
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м³	-	-	-	-	0,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-21	53-21-22	53-21-23	53-21-24	53-21-25
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	7,5	11,65	109	55,93	64,32
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	3,5	4,9	4,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031910	Люлька	маш.-ч	-	-	55	-	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	-	-	-	2,02	2,02
331557	Шприц пневматический для заделки швов	маш.-ч	-	-	5	-	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,04	-	0,08	0,13



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-21	53-21-22	53-21-23	53-21-24	53-21-25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0598	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	кг	-	-	60,9	-	-
101-0602	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон	т	-	-	0,17	-	-
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-	12	-	-	-
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	-	-	0,05	-	-
101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	1,05	1,05	-	-	-
101-9091	Мастика герметизирующая	кг	-	-	-	42,375	42,375
101-9889	Прокладки уплотнительные	м	-	-	-	-	101
105-3424	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм	м	-	-	104,3	-	-
113-9006	Праймер	кг	-	-	-	0,76	0,76
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м³	-	-	0,4	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-26	53-21-27	53-21-28	53-21-29	53-21-30
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	45,01	51,76	45,01	51,76	45,04
1.1	Средний разряд работы		3,9	4	3,9	4	3,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	41,6	48,1	-	-	-
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	41,6	48,1	-	-	-
031910	Люлька	маш.-ч	-	-	-	-	41,6
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,08	0,13	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-9091	Мастика герметизирующая	кг	42,375	42,375	42,375	42,375	42,375
101-9889	Прокладки уплотнительные	м	-	101	-	101	-
113-9006	Праймер	кг	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-31	53-21-32	53-21-33	53-21-34	53-21-35
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	51,78	9,98	9,63	8,13	7,78
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,9	4,9	3,9	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч	-	-	-	7,2	7,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031003	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	-	-	-	7,2	7,2
031910	Люлька	маш.-ч	48,1	-	-	-	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,02	0,68	0,34	0,68	0,34
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-9091	Мастика герметизирующая	кг	42,375	14,125	14,125	14,125	14,125
101-9889	Прокладки уплотнительные	м	101	-	-	-	-
113-9006	Праймер	кг	0,76	0,25	0,25	0,25	0,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-36	53-21-37	53-21-38	53-21-39	53-21-40
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч	8,13	7,78	8,13	7,78	48,45
1.1	Средний разряд работы		3,9	4	3,9	4	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031910	Люлька	маш.-ч	-	-	7,2	7,2	30,21
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34	-
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	-	-	-	-	3,5
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	-	-	-	-	103
101-8052	Пена монтажная	л	-	-	-	-	П
101-9036	Герметик акриловый, 300мл	шт.	-	-	-	-	103

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-21-36	53-21-37	53-21-38	53-21-39	53-21-40
101-9091	Мастика герметизирующая	кг	14,125	14,125	14,125	14,125	-
113-9006	Праймер	кг	0,25	0,25	0,25	0,25	-

**Таблица ГЭСНр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

*Состав работ:*

01. Заготовка деревянных стоек. 02. Установка стоек с креплением.

**Измеритель: 100 м стоек**

53-22-1 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-22-1
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	77,4
1.1	Средний разряд работы		2,4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,015
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м³	0,26
102-0142	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м³	0,15

**Таблица ГЭСНр 53-23 Перекладка карнизов**

*Состав работ:*

для норм 53-23-1, 53-23-2:

01. Разборка кирпичной кладки. 02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой.

для нормы 53-23-3:

01. Разборка кирпичной кладки. 02. Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов. 03. Установка анкеров и крепление карнизных плит.

**Измеритель: 1 м карниза**

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1 в 4 кирпича

53-23-2 в 6 кирпичей

**Измеритель: 1 м³ плиты**

53-23-3 Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-23-1	53-23-2	53-23-3
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,45	6,36	42,4
1.1	Средний разряд работы		3	3	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,27
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9662	Болты анкерные	т	-	-	0,03
402-9050	Раствор цементный	м³	0,025	0,0391	0,212
403-9015	Плиты железобетонные	м³	-	-	1
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,04	0,076	-

**Таблица ГЭСНр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования**

*Состав работ:*

01. Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах. 02. Сушка стен до инъектирования и после инъектирования раствора. 03. Инъектирование раствора в кладку стен.

**Измеритель: 1 м изолируемой стены**

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1 в 1 кирпич

53-24-2 в 1,5 кирпича

53-24-3	в 2 кирпича
53-24-4	в 2,5 кирпича
53-24-5	в 3 кирпича
53-24-6	в 4 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	53-24-1	53-24-2	53-24-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>13,5</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	4,77	4,77	6,53
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,32	0,41	0,53
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,05	0,05	0,05
101-1848	Замазка силикатная	кг	1,5	1,5	1,5
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т	0,002	0,003	0,005
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	0,001	0,001	0,001
411-0001	Вода	м³	0,012	0,018	0,024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-24-4	53-24-5	53-24-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>13,7</b>	<b>13,9</b>	<b>14,2</b>
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
331420	Электрокалориферы	маш.-ч	6,53	7,58	7,58
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,61	0,74	0,86
331551	Шприц электрический для заделки стыков	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,05	0,05	0,05
101-1848	Замазка силикатная	кг	1,5	1,5	1,5
113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ-10	т	0,006	0,007	0,008
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	0,001	0,001	0,001
411-0001	Вода	м³	0,03	0,036	0,042

**Таблица ГЭСНр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

*Состав работ:*

01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий. 02. Заготовка и установка металлических элементов. 03. Заделка гнезд и борозд.

**Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек**

53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	53-25-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>165,88</b>
1.1	Средний разряд работы		3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>	<b>0,47</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,16
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,74
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	0,47
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,92
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,009
201-9002	Конструкции стальные	т	1,04
402-9078	Раствор цементно-известковый М50	м³	0,54
404-9001	Кирпич	1000 шт	0,57

## Содержание

I. Общие положения.....	3
Введение.....	3
Земляные работы.....	3
Фундаменты.....	4
Стены.....	5
Перекрытия.....	6
Перегородки.....	6
Проемы.....	6
Полы.....	6
Крыши, кровли.....	7
Лестницы, крыльца.....	7
Печные работы.....	7
Штукатурные работы.....	7
Малярные работы.....	8
Стекольные, обойные и облицовочные работы.....	9
Лепные работы.....	9
Внутренние санитарно-технические работы.....	10
Наружные инженерные сети.....	10
Электромонтажные работы.....	11
Благоустройство.....	11
Прочие ремонтно-строительные работы.....	11
II. Исчисление объемов работ.....	13
Земляные работы.....	13
Фундаменты.....	13
Стены.....	13
Перекрытия.....	14
Перегородки.....	14
Проемы.....	14
Полы.....	14
Крыши, кровли.....	14
Лестницы, крыльца.....	14
Печные работы.....	15
Штукатурные работы.....	15
Малярные работы.....	15
Стекольные, обойные и облицовочные работы.....	16
Лепные работы.....	16
Внутренние санитарно-технические работы.....	16
Наружные инженерные сети.....	17
Электромонтажные работы.....	17
Благоустройство.....	17
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....	18
Таблица ГЭСНр 51-1 Разработка грунта внутри здания.....	18
Таблица ГЭСНр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов.....	18
Таблица ГЭСНр 51-3 Изменение уровня пола в здании.....	19
Таблица ГЭСНр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.....	19
Таблица ГЭСНр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях.....	19
Таблица ГЭСНр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.....	20
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ.....	20
Таблица ГЭСНр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием.....	20
Таблица ГЭСНр 52-2 Усиление фундаментов цементацией.....	20
Таблица ГЭСНр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий.....	21
Таблица ГЭСНр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....	21
Таблица ГЭСНр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....	22
Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	22
Таблица ГЭСНр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.....	22
Таблица ГЭСНр 52-8 Смена деревянных ступней.....	24

Таблица ГЭСНр 52-9 Замена деревянных стульев .....	24
Таблица ГЭСНр 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя .....	25
Таблица ГЭСНр 52-11 Водоотлив из подвала .....	26
Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной $\frac{1}{2}$ кирпича при ремонте фундаментов .....	26
Таблица ГЭСНр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов .....	26
Таблица ГЭСНр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов .....	27
Таблица ГЭСНр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение .....	27
Таблица ГЭСНр 52-16 Заделка подвальных окон .....	27
<b>Раздел 53. СТЕНЫ</b> .....	28
Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен .....	28
Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках .....	29
Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках .....	29
Таблица ГЭСНр 53-5 Ремонт каркасных стен .....	29
Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки .....	30
Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен .....	30
Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем .....	31
Таблица ГЭСНр 53-9 Смена венцов в стенах .....	31
Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом .....	32
Таблица ГЭСНр 53-11 Ремонт конопатки стен .....	32
Таблица ГЭСНр 53-12 Укрепление деревянных стен .....	32
Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в $\frac{1}{4}$ кирпича .....	33
Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах .....	33
Таблица ГЭСНр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен .....	34
Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами .....	35
Таблица ГЭСНр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней .....	35
Таблица ГЭСНр 53-18 Ремонт перемычек .....	36
Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....	36
Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....	37
Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий .....	37
Таблица ГЭСНр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен .....	42
Таблица ГЭСНр 53-23 Перекладка карнизов .....	42
Таблица ГЭСНр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....	42
Таблица ГЭСНр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....	43
<b>Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ</b> .....	44
Таблица ГЭСНр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков .....	44
Таблица ГЭСНр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий .....	44
Таблица ГЭСНр 54-3 Разборка подшивки потолков .....	44
Таблица ГЭСНр 54-4 Ремонт деревянных балок .....	45
Таблица ГЭСНр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов .....	45
Таблица ГЭСНр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками .....	46
Таблица ГЭСНр 54-7 Смена засыпки перекрытия .....	46
Таблица ГЭСНр 54-8 Укладка металлических балок .....	47
Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до $0,8 \text{ м}^2$ с заделкой швов .....	47
Таблица ГЭСНр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны .....	47
Таблица ГЭСНр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок .....	48
Таблица ГЭСНр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка .....	48
Таблица ГЭСНр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре .....	48
Таблица ГЭСНр 54-14 Укрепление концов деревянных балок .....	49
Таблица ГЭСНр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....	49
<b>Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ</b> .....	50
Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок .....	50
Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок .....	51
Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....	51
Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» .....	52
Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....	52
Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....	52
Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок .....	53
<b>Раздел 56. ПРОЕМЫ</b> .....	53
Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок .....	53

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов .....	54
Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок .....	54
Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод .....	54
Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов .....	55
Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек .....	55
Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах .....	56
Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки .....	56
Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок .....	57
Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен .....	57
Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников .....	57
Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов .....	58
Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок .....	59
Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен .....	59
Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен .....	60
Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен .....	60
Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов .....	61
Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок .....	61
Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином .....	61
Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток .....	61
Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен .....	62
Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей .....	62
Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью .....	63
Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита .....	63
<b>Раздел 57. ПОЛЫ</b> .....	64
Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов .....	64
Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов .....	64
Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов .....	64
Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов .....	65
Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий .....	65
Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации .....	66
Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета .....	66
Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов .....	67
Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных .....	67
Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах .....	68
Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола .....	69
Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях .....	70
Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток .....	70
Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета .....	71
Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах .....	71
<b>Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ</b> .....	72
Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....	72
Таблица ГЭСНр 58-2 Разборка слуховых окон .....	72
Таблица ГЭСНр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали .....	72
Таблица ГЭСНр 58-4 Разборка парпетных решеток .....	73
Таблица ГЭСНр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш .....	73
Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....	74
Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов .....	74
Таблица ГЭСНр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....	75
Таблица ГЭСНр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....	76
Таблица ГЭСНр 58-10 Смена частей водосточных труб .....	76
Таблица ГЭСНр 58-11 Ремонт металлических парпетных решеток .....	77
Таблица ГЭСНр 58-12 Устройство обрешетки .....	77
Таблица ГЭСНр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо .....	78
Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали .....	78
Таблица ГЭСНр 58-15 Перенавеска водосточных труб .....	79
Таблица ГЭСНр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами .....	79
Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле .....	80
Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки .....	80
Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали .....	81
Таблица ГЭСНр 58-20 Смена обделок из листовой стали .....	81
Таблица ГЭСНр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах .....	82
Таблица ГЭСНр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб .....	82

Таблица ГЭСНр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам .....	83
Таблица ГЭСНр 58-24 Смена кровли из черепицы .....	83
Таблица ГЭСНр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками .....	84
Таблица ГЭСНр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «АIV» с устройством нового покрытия .....	84
Таблица ГЭСНр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «АIV» для последующего покрытия рулонной кровлей .....	85
Таблица ГЭСНр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков .....	85
Таблица ГЭСНр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ .....	86
<b>Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА .....</b>	<b>86</b>
Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец .....	86
Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц .....	86
Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток .....	87
Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней .....	87
Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней .....	87
Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях .....	88
Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня .....	88
Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений .....	89
Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток .....	89
Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней .....	89
<b>Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>90</b>
Таблица ГЭСНр 60-1 Разборка кладки печей и очагов .....	90
Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов .....	90
Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей .....	90
Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей .....	91
Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи .....	92
Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов .....	92
Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб .....	92
Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей .....	93
Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы .....	94
Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы .....	94
Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей .....	94
Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи .....	95
Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников .....	95
Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах .....	95
Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов .....	97
Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода .....	97
Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб .....	97
Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах .....	98
Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колаков на дымовых трубах .....	98
<b>Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>99</b>
Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....	99
Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами .....	100
Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами .....	101
Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами .....	102
Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами .....	103
Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания .....	104
Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания .....	104
Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания .....	105
Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок .....	106
Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов .....	106
Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц .....	107
Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек .....	107
Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов .....	108
Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц .....	109
Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек .....	110
Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором .....	110
Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов .....	111
Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц .....	112
Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек .....	113

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	114
Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов .....	115
Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	116
Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг .....	118
Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	120
Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом .....	120
Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки.....	121
Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	122
Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки .....	122
Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности .....	123
Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни.....	123
Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....	124
Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм .....	124
<b>Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>125</b>
<b>Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ .....</b>	<b>125</b>
Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....	125
Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен .....	126
Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	126
Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон.....	126
Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей .....	128
Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов.....	128
Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	128
Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	129
Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	130
Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	131
Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	132
Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен .....	133
Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	133
Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	134
Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	134
Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами .....	135
Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами .....	135
Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей .....	136
<b>Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ .....</b>	<b>136</b>
Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....	136
Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....	137
Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	137
Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	138
Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....	139
Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	140
Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками .....	141
Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ..	142
Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....	143
<b>Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ .....</b>	<b>144</b>
Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....	144
Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) .....	144
Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб .....	144
Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий .....	145
Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	145
Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления .....	146



Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	146
Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений	146
Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	147
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	148
Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	148
Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол	148
Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	148
Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	149
Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	149
Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	150
Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	150
Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	150
Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	150
Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	151
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	151
Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	151
Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	152
Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	154
Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах	155
Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев	155
Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев	155
Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	156
Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит	156
Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	157
Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов	158
Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами	158
Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	158
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	159
Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм	159
Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм	159
Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм	160
Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм	160
Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм	161
Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм	162
Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	162
Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	163
Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	163
Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	164
Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм	164
Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм	165
Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм	166
Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм	166
Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм	167
Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм	167
Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм	168
Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	168
Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	169
Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	169
Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	170
Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм	170
Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм	171
Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм	171
Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм	172
Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм	173
Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	173
Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	174
Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	174
Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	175
Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	175

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм .....	176
Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм .....	176
Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм .....	177
Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм .....	177
Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм .....	178
Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм .....	178
Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм .....	179
Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм .....	179
Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм .....	180
Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм .....	180
Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм .....	181
Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм .....	181
Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм .....	182
Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм .....	182
Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм .....	183
Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм .....	183
Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> .....	184
Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> .....	184
Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм .....	185
Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм .....	185
Таблица ГЭСНр 64-52 Триглицы высотой до 250 мм .....	186
Таблица ГЭСНр 64-53 Триглицы высотой до 350 мм .....	186
Таблица ГЭСНр 64-54 Триглицы высотой до 750 мм .....	187
Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм .....	187
Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм .....	188
Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм .....	188
Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм .....	189
Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм .....	189
Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> .....	190
Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> .....	190
Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup> .....	191
<b>Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .....</b>	<b>191</b>
<b>Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>191</b>
Таблица ГЭСНр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб .....	191
Таблица ГЭСНр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб .....	192
Таблица ГЭСНр 65-3 Снятие арматуры .....	192
Таблица ГЭСНр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов .....	193
Таблица ГЭСНр 65-5 Смена арматуры .....	194
Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов .....	195
Таблица ГЭСНр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб .....	198
Таблица ГЭСНр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб .....	198
Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы .....	199
Таблица ГЭСНр 65-10 Прочистка канализационной сети .....	200
Таблица ГЭСНр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах .....	201
Таблица ГЭСНр 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» .....	201
<b>Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ .....</b>	<b>202</b>
Таблица ГЭСНр 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков .....	202
Таблица ГЭСНр 65-13 Демонтаж воздухоотборников и грязевиков .....	202
Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях .....	202
Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб .....	203
Таблица ГЭСНр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов .....	204
Таблица ГЭСНр 65-17 Установка заглушек .....	204
Таблица ГЭСНр 65-18 Ремонт арматуры .....	205
Таблица ГЭСНр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов .....	206
Таблица ГЭСНр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов .....	206
Таблица ГЭСНр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов .....	207
Таблица ГЭСНр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов .....	208
Таблица ГЭСНр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления .....	209
Таблица ГЭСНр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой .....	209

Таблица ГЭСНр 65-25 Смена кранов.....	209
Таблица ГЭСНр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок .....	210
Таблица ГЭСНр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов .....	210
Таблица ГЭСНр 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода).....	210
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ.....	211
Таблица ГЭСНр 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит .....	211
Таблица ГЭСНр 65-29 Разборка вентиляционных шахт .....	211
Таблица ГЭСНр 65-30 Разборка металлических воздуховодов .....	211
Таблица ГЭСНр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов .....	212
Таблица ГЭСНр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов .....	213
Таблица ГЭСНр 65-33 Смена жалюзийных решеток .....	213
Таблица ГЭСНр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов.....	213
Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов .....	214
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ .....	214
Таблица ГЭСНр 65-36 Снятие газовых приборов .....	214
Таблица ГЭСНр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов .....	214
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....	215
Таблица ГЭСНр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей.....	215
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.....	215
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ.....	215
Таблица ГЭСНр 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб .....	215
Таблица ГЭСНр 66-2 Разборка трубопроводов канализации .....	215
Таблица ГЭСНр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную .....	216
Таблица ГЭСНр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы .....	216
Таблица ГЭСНр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ .....	216
Таблица ГЭСНр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами .....	217
Таблица ГЭСНр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер.....	217
Таблица ГЭСНр 66-8 Демонтаж чугунных люков.....	218
Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах .....	218
Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила .....	218
Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов.....	219
Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи .....	219
Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов.....	220
Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб .....	220
Таблица ГЭСНр 66-15 Замена участков трубопроводов.....	221
Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах .....	223
Таблица ГЭСНр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы .....	226
Таблица ГЭСНр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов .....	228
Таблица ГЭСНр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов .....	229
Таблица ГЭСНр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов.....	230
Таблица ГЭСНр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов.....	231
Таблица ГЭСНр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер .....	232
Таблица ГЭСНр 66-23 Замена люков колодцев и камер .....	232
Таблица ГЭСНр 66-24 Разборка тепловой изоляции.....	233
Таблица ГЭСНр 66-25 Прочистка дренажа штангами .....	233
Таблица ГЭСНр 66-26 Демонтаж задвижек .....	233
Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .....	234
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС» .....	234
Таблица ГЭСНр 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода .....	234
Таблица ГЭСНр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода .....	235
Таблица ГЭСНр 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс».....	235
Таблица ГЭСНр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования.....	236
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА .....	237
Таблица ГЭСНр 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы .....	237
Таблица ГЭСНр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника .....	238

Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .....	241
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ .....	241
Таблица ГЭСНр 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING» .....	241
Таблица ГЭСНр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами .....	242
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК .....	243
Таблица ГЭСНр 66-35 Очистка участка трубы под заглушку .....	243
Таблица ГЭСНр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки .....	243
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ .....	244
Таблица ГЭСНр 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника .....	244
Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором .....	245
Таблица ГЭСНр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника .....	245
Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» .....	247
Таблица ГЭСНр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» .....	247
Таблица ГЭСНр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» .....	249
Таблица ГЭСНр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» .....	249
Таблица ГЭСНр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» .....	250
Таблица ГЭСНр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами .....	252
Таблица ГЭСНр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков .....	253
Таблица ГЭСНр 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора .....	253
Таблица ГЭСНр 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции .....	255
Таблица ГЭСНр 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб .....	256
Таблица ГЭСНр 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах .....	257
Таблица ГЭСНр 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм .....	261
Таблица ГЭСНр 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм .....	261
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ .....	262
Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки .....	262
Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб .....	262
Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля .....	263
Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов .....	263
Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп .....	264
Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей .....	264
Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей .....	264
Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников .....	265
Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток .....	265
Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков .....	265
Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов .....	265
Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей .....	266
Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов .....	266
Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов .....	266
Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа .....	266
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО .....	267
Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет .....	267
Таблица ГЭСНр 68-2 Формовочная обрезка деревьев .....	267
Таблица ГЭСНр 68-3 Валка деревьев в городских условиях .....	267
Таблица ГЭСНр 68-4 Выкашивание газонов .....	268
Таблица ГЭСНр 68-5 Вырезка сухих ветвей .....	268
Таблица ГЭСНр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников .....	268
Таблица ГЭСНр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений .....	269
Таблица ГЭСНр 68-8 Ремонт садовых дорожек .....	269
Таблица ГЭСНр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований .....	270
Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси .....	270
Таблица ГЭСНр 68-11 Перемошение мостовой .....	270

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований .....	271
Таблица ГЭСНр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см .....	273
Таблица ГЭСНр 68-14 Разборка бортовых камней.....	273
Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог .....	274
Таблица ГЭСНр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	275
Таблица ГЭСНр 68-17 Ремонт бордюров .....	275
Таблица ГЭСНр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах.....	275
Таблица ГЭСНр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением .....	276
Таблица ГЭСНр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель.....	276
Таблица ГЭСНр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой.....	276
Таблица ГЭСНр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов .....	276
Таблица ГЭСНр 68-23 Ремонт металлических ограждений .....	277
Таблица ГЭСНр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов.....	277
Таблица ГЭСНр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок .....	277
Таблица ГЭСНр 68-26 Разборка деревянных заборов.....	278
Таблица ГЭСНр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток.....	278
Таблица ГЭСНр 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже .....	279
Таблица ГЭСНр 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных .....	280
Таблица ГЭСНр 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня .....	280
Таблица ГЭСНр 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня .....	281
Таблица ГЭСНр 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня .....	281
Таблица ГЭСНр 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев.....	282
Таблица ГЭСНр 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев.....	282
<b>Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>282</b>
Таблица ГЭСНр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную.....	282
Таблица ГЭСНр 69-2 Сверление отверстий .....	283
Таблица ГЭСНр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов .....	283
Таблица ГЭСНр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб .....	284
Таблица ГЭСНр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов .....	284
Таблица ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов.....	285
Таблица ГЭСНр 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке .....	285
Таблица ГЭСНр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах.....	286
Таблица ГЭСНр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора .....	286
Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины .....	286
Таблица ГЭСНр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях .....	287
Таблица ГЭСНр 69-12 Приготовление растворов вручную .....	288
Таблица ГЭСНр 69-13 Разогрев битумных материалов.....	288
Таблица ГЭСНр 69-14 Приготовление силаксанового клея .....	288
Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки .....	288
Таблица ГЭСНр 69-16 Ремонт отмостки .....	289
Таблица ГЭСНр 69-17 Ремонт подкрановых путей мостовых кранов.....	289
Таблица ГЭСНр 69-18 Ремонт подкрановых путей козловых кранов .....	290
Таблица ГЭСНр 69-19 Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков .....	291
Таблица ГЭСНр 69-50 Ремонт запани .....	293
<b>IV. Приложения .....</b>	<b>296</b>
Приложение 62.1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....	296
Приложение 62.2 Окраска масляными и водоземлюсионными красками ранее окрашенных поверхностей .....	296
Приложение 62.3 Определение площади окраски потолков .....	297
Приложение 62.4 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов.....	297
Приложение 62.5 Определение объема работ по окраске лепных изделий .....	298
Приложение 62.6 Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления .....	299
Приложение 64.1 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка.....	299
Приложение 66.1 Коэффициенты к нормам затрат ресурсов при заилненности трубопровода более 30 %... ..	299
Приложение 66.2 Расход ресурсов с учетом оборачиваемости .....	300

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
ГЭСНр 81-04-2001  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА  
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Стройинформиздат»  
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1  
Тел.: (495) 775-11-91, info@strinf.ru

Подписано в печать 12.03.2014 г. Формат 60х90/8. Печ.л. 39,12

Заказ № 272 Тираж 300 экз.

Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»  
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»