

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРмр 81-06-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРмр-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 1

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРмр 81-06-01-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 1

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.

ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 28 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ.
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕРмр-01-2001

**Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.		
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы			
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8		
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ									
Таблица 01-01-001 Замена замка распашной двери шахты.									
Измеритель: 1 замок									
Замена замка распашной двери шахты лифта:									
01-01-001-01	автоматического <i>(зона: 1-4)</i>	41,73	40,51	0,00	0,00	1,22	4,63		
01-01-001-02	неавтоматического <i>(зона: 1-4)</i>	54,45	52,86	0,00	0,00	1,59	6,19		
Таблица 01-01-002 Замена оборудования главного привода.									
Измеритель: 1 шт.									
Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:									
01-01-002-01	1	340,10	249,69	82,92	6,57	7,49	26,2		
	<i>(зона: 1)</i>								
	<i>(зона: 2)</i>	341,58	249,69	84,40	6,57	7,49			
	<i>(зона: 3)</i>	339,21	249,69	82,03	6,57	7,49			
01-01-002-02	2	288,31	199,41	82,92	6,57	5,98	20,6		
	<i>(зона: 1)</i>								
	<i>(зона: 2)</i>	289,79	199,41	84,40	6,57	5,98			
	<i>(зона: 3)</i>	287,42	199,41	82,03	6,57	5,98			
01-01-002-03	1	150,59	146,20	0,00	0,00	4,39	17,7		
	<i>(зона: 1-4)</i>								
	01-01-002-04	2	140,38	136,29	0,00	0,00		4,09	16,5
		<i>(зона: 1-4)</i>							
Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:									
01-01-002-05	1	912,39	448,09	450,86	33,80	13,44	52,47		
	<i>(зона: 1)</i>								
	<i>(зона: 2)</i>	922,22	448,09	460,69	33,80	13,44			
	<i>(зона: 3)</i>	907,65	448,09	446,12	33,80	13,44			
01-01-002-06	2	888,65	425,04	450,86	33,80	12,75	49,77		
	<i>(зона: 1)</i>								
	<i>(зона: 2)</i>	898,48	425,04	460,69	33,80	12,75			
	<i>(зона: 3)</i>	883,91	425,04	446,12	33,80	12,75			

ТЕРмр-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 1. «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	891,29	425,04	453,50	33,80	12,75	
Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-07	1 (зона: 1-4)	419,65	407,43	0,00	0,00	12,22	41,49
01-01-002-08	2 (зона: 1-4)	411,46	399,48	0,00	0,00	11,98	40,68
Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-09	1 (зона: 1)	489,93	395,16	82,92	6,57	11,85	44,6
	(зона: 2)	491,41	395,16	84,40	6,57	11,85	
	(зона: 3)	489,04	395,16	82,03	6,57	11,85	
	(зона: 4)	490,38	395,16	83,37	6,57	11,85	
01-01-002-10	2 (зона: 1)	441,57	348,20	82,92	6,57	10,45	39,3
	(зона: 2)	443,05	348,20	84,40	6,57	10,45	
	(зона: 3)	440,68	348,20	82,03	6,57	10,45	
	(зона: 4)	442,02	348,20	83,37	6,57	10,45	
Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-11	1 (зона: 1-4)	215,61	209,33	0,00	0,00	6,28	24,2
01-01-002-12	2 (зона: 1-4)	210,89	204,75	0,00	0,00	6,14	23,4
Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-13	1 (зона: 1-4)	282,28	274,06	0,00	0,00	8,22	29,5
01-01-002-14	2 (зона: 1-4)	271,78	263,86	0,00	0,00	7,92	28,1
Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:							
01-01-002-15	1 (зона: 1)	232,46	162,44	65,15	5,16	4,87	17,91
	(зона: 2)	233,62	162,44	66,31	5,16	4,87	
	(зона: 3)	231,76	162,44	64,45	5,16	4,87	
	(зона: 4)	232,82	162,44	65,51	5,16	4,87	
01-01-002-16	2 (зона: 1)	212,99	143,53	65,15	5,16	4,31	16,2
	(зона: 2)	214,15	143,53	66,31	5,16	4,31	
	(зона: 3)	212,29	143,53	64,45	5,16	4,31	
	(зона: 4)	213,35	143,53	65,51	5,16	4,31	
Таблица 01-01-003 Замена привода дверей кабины лифта.							
Измеритель: 1 привод							
Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:							
01-01-003-01	до 500 кг (зона: 1-4)	61,75	59,95	0,00	0,00	1,80	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг (зона: 1-4)	64,93	63,04	0,00	0,00	1,89	6,95
Измеритель: 1 редуктор							
01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины (зона: 1-4)	104,55	101,50	0,00	0,00	3,05	11,6
Измеритель: 1 электродвигатель							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины <i>(зона: 1-4)</i>	75,38	73,18	0,00	0,00	2,20	7,34
Таблица 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта. Измеритель: 1 кабина Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:							
01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	669,24 670,30 668,69 668,94	635,26 635,26 635,26 635,26	14,92 15,98 14,37 14,62	0,00 0,00 0,00 0,00	19,06 19,06 19,06 19,06	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	737,54 738,60 736,99 737,24	701,57 701,57 701,57 701,57	14,92 15,98 14,37 14,62	0,00 0,00 0,00 0,00	21,05 21,05 21,05 21,05	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	790,52 791,77 789,84 790,15	749,95 749,95 749,95 749,95	18,07 19,32 17,39 17,70	0,00 0,00 0,00 0,00	22,50 22,50 22,50 22,50	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	867,12 868,37 866,44 866,75	824,32 824,32 824,32 824,32	18,07 19,32 17,39 17,70	0,00 0,00 0,00 0,00	24,73 24,73 24,73 24,73	92
Измеритель: 1 порог							
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта <i>(зона: 1-4)</i>	158,82	154,19	0,00	0,00	4,63	17
Таблица 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта. Измеритель: 1 дверь Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-01	до 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	314,60 316,79 314,42 314,87	282,08 282,08 282,08 282,08	24,06 26,25 23,88 24,33	0,00 0,00 0,00 0,00	8,46 8,46 8,46 8,46	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	352,90 355,09 352,72 353,17	319,26 319,26 319,26 319,26	24,06 26,25 23,88 24,33	0,00 0,00 0,00 0,00	9,58 9,58 9,58 9,58	35,2
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-03	до 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i>	179,97 181,88	155,16 155,16	20,16 22,07	0,00 0,00	4,65 4,65	15,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	179,90	155,16	20,09	0,00	4,65	
	(зона: 4)	180,28	155,16	20,47	0,00	4,65	
01-01-005-04	свыше 500 кг						18,5
	(зона: 1)	214,78	184,45	24,80	0,00	5,53	
	(зона: 2)	217,13	184,45	27,15	0,00	5,53	
	(зона: 3)	214,68	184,45	24,70	0,00	5,53	
	(зона: 4)	215,15	184,45	25,17	0,00	5,53	
Измеритель: 1 створка							
Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-05	до 500 кг						10,7
	(зона: 1-4)	92,91	90,20	0,00	0,00	2,71	
01-01-005-06	свыше 500 кг						11,4
	(зона: 1-4)	98,98	96,10	0,00	0,00	2,88	
Измеритель: 1 порог							
Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:							
01-01-005-07	до 500 кг						15
	(зона: 1)	129,55	124,95	0,85	0,00	3,75	
	(зона: 2)	129,60	124,95	0,90	0,00	3,75	
	(зона: 3)	129,52	124,95	0,82	0,00	3,75	
	(зона: 4)	129,53	124,95	0,83	0,00	3,75	
01-01-005-08	свыше 500 кг						16
	(зона: 1)	138,43	133,28	1,15	0,00	4,00	
	(зона: 2)	138,50	133,28	1,22	0,00	4,00	
	(зона: 3)	138,38	133,28	1,10	0,00	4,00	
	(зона: 4)	138,40	133,28	1,12	0,00	4,00	
Таблица 01-01-006 Замена станции управления лифта.							
Измеритель: 1 станция							
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:							
01-01-006-01	1						64,8
	(зона: 1)	663,33	636,34	7,90	0,00	19,09	
	(зона: 2)	663,83	636,34	8,40	0,00	19,09	
	(зона: 3)	663,04	636,34	7,61	0,00	19,09	
	(зона: 4)	663,18	636,34	7,75	0,00	19,09	
01-01-006-02	2, одиночная работа						66,4
	(зона: 1)	679,51	652,05	7,90	0,00	19,56	
	(зона: 2)	680,01	652,05	8,40	0,00	19,56	
	(зона: 3)	679,22	652,05	7,61	0,00	19,56	
	(зона: 4)	679,36	652,05	7,75	0,00	19,56	
01-01-006-03	2, парная работа						71,5
	(зона: 1)	720,78	692,12	7,90	0,00	20,76	
	(зона: 2)	721,28	692,12	8,40	0,00	20,76	
	(зона: 3)	720,49	692,12	7,61	0,00	20,76	
	(зона: 4)	720,63	692,12	7,75	0,00	20,76	
Измеритель: 1 этаж							
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03						3,24
	(зона: 1-4)	32,77	31,82	0,00	0,00	0,95	
Таблица 01-01-007 Замена системы управления лифта.							
Измеритель: 1 система управления							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:							
01-01-007-01	1, одиночная работа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1855,35 1864,02 1857,71 1866,62	1314,24 1314,24 1314,24 1314,24	501,68 510,35 504,04 512,95	47,19 47,19 47,19 47,19	39,43 39,43 39,43 39,43	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1942,56 1951,59 1944,88 1954,61	1346,90 1346,90 1346,90 1346,90	555,25 564,28 557,57 567,30	53,18 53,18 53,18 53,18	40,41 40,41 40,41 40,41	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1846,94 1855,61 1849,30 1858,21	1306,08 1306,08 1306,08 1306,08	501,68 510,35 504,04 512,95	47,19 47,19 47,19 47,19	39,18 39,18 39,18 39,18	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1934,14 1943,17 1936,46 1946,19	1338,73 1338,73 1338,73 1338,73	555,25 564,28 557,57 567,30	53,18 53,18 53,18 53,18	40,16 40,16 40,16 40,16	147,6
01-01-007-05	2, парная работа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1876,27 1885,19 1878,48 1887,46	1330,57 1330,57 1330,57 1330,57	505,78 514,70 507,99 516,97	47,19 47,19 47,19 47,19	39,92 39,92 39,92 39,92	146,7
Измеритель: 1 этаж							
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	69,47 69,56 69,41 69,44	66,01 66,01 66,01 66,01	1,48 1,57 1,42 1,45	0,00 0,00 0,00 0,00	1,98 1,98 1,98 1,98	7,45
Таблица 01-01-008 Замена выключателей и переключателей.							
Измеритель: 1 выключатель							
Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-01	одиночная (зона: 1-4)	35,71	34,67	0,00	0,00	1,04	4,06
01-01-008-02	парная (зона: 1-4)	44,82	43,51	0,00	0,00	1,31	5,03
Измеритель: 1 переключатель							
Замена переключателя этажного, работа лифта:							
01-01-008-03	одиночная (зона: 1-4)	40,43	39,25	0,00	0,00	1,18	4,43
01-01-008-04	парная (зона: 1-4)	50,02	48,56	0,00	0,00	1,46	5,42
Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:							
01-01-008-05	одиночная (зона: 1-4)	32,07	31,14	0,00	0,00	0,93	3,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-008-06	парная <i>(зона: 1-4)</i>	41,36	40,16	0,00	0,00	1,20	4,59
Таблица 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства. Измеритель: 1 канат							
01-01-009-01	Замена тягового каната <i>(зона: 1-4)</i>	253,98	246,58	0,00	0,00	7,40	25,11
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов <i>(зона: 1-4)</i>	157,05	152,48	0,00	0,00	4,57	16
Измеритель: 1 ограничитель							
01-01-009-03	Замена ограничителя скорости <i>(зона: 1)</i>	86,38	80,53	3,43	0,00	2,42	8,45
	<i>(зона: 2)</i>	86,60	80,53	3,65	0,00	2,42	
	<i>(зона: 3)</i>	86,26	80,53	3,31	0,00	2,42	
	<i>(зона: 4)</i>	86,32	80,53	3,37	0,00	2,42	
Измеритель: 1 канат							
01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости <i>(зона: 1-4)</i>	113,16	109,86	0,00	0,00	3,30	12,4
Измеритель: 1 устройство							
01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости <i>(зона: 1-4)</i>	71,09	69,02	0,00	0,00	2,07	7,79
Таблица 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта. Измеритель: 1 трансформатор							
Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-01	1 <i>(зона: 1-4)</i>	41,60	40,39	0,00	0,00	1,21	4,73
01-01-010-02	2 <i>(зона: 1-4)</i>	47,59	46,20	0,00	0,00	1,39	5,41
Измеритель: 1 устройство							
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-03	1 <i>(зона: 1-4)</i>	47,66	46,27	0,00	0,00	1,39	5,04
01-01-010-04	2 <i>(зона: 1-4)</i>	55,03	53,43	0,00	0,00	1,60	5,82
Замена устройство выпрямительного, работа лифта:							
01-01-010-05	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	30,47	29,58	0,00	0,00	0,89	3,42
01-01-010-06	парная <i>(зона: 1-4)</i>	39,75	38,59	0,00	0,00	1,16	4,41
Измеритель: 1 реле							
Замена реле времени, работа лифта:							
01-01-010-07	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	32,25	31,31	0,00	0,00	0,94	3,62
01-01-010-08	парная <i>(зона: 1-4)</i>	41,55	40,34	0,00	0,00	1,21	4,61
Измеритель: 1 контактор							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-09	1 <i>(зона: 1-4)</i>	48,82	47,40	0,00	0,00	1,42	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа <i>(зона: 1-4)</i>	42,84	41,59	0,00	0,00	1,25	4,87
01-01-010-11	2, парная работа <i>(зона: 1-4)</i>	52,21	50,69	0,00	0,00	1,52	5,86
Измеритель: 1 устройство							
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-12	1 <i>(зона: 1-4)</i>	35,01	33,99	0,00	0,00	1,02	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа <i>(зона: 1-4)</i>	30,20	29,32	0,00	0,00	0,88	3,39
01-01-010-14	2, парная работа <i>(зона: 1-4)</i>	39,56	38,41	0,00	0,00	1,15	4,39
Таблица 01-01-011 Замена башмака.							
Измеритель: 1 башмак							
01-01-011-01	Замена башмака <i>(зона: 1-4)</i>	73,27	71,14	0,00	0,00	2,13	7,94
Измеритель: 1 вкладыш							
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака <i>(зона: 1-4)</i>	109,51	106,32	0,00	0,00	3,19	12
Таблица 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».							
Измеритель: 1 аппарат							
Замена аппарата вызывного, работа лифта:							
01-01-012-01	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	63,24	61,40	0,00	0,00	1,84	6,77
01-01-012-02	парная <i>(зона: 1-4)</i>	71,77	69,68	0,00	0,00	2,09	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 <i>(зона: 1-4)</i>	187,21	181,76	0,00	0,00	5,45	19,8
Измеритель: 1 пост							
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия» <i>(зона: 1-4)</i>	70,73	68,67	0,00	0,00	2,06	7,48
Таблица 01-01-013 Замена верхней балки противовеса.							
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-01-013-01	1 <i>(зона: 1-4)</i>	148,54	144,21	0,00	0,00	4,33	15,9
01-01-013-02	2 <i>(зона: 1-4)</i>	138,27	134,24	0,00	0,00	4,03	14,8
Таблица 01-01-014 Замена балки дверей кабины.							
Измеритель: 1 балка							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины <i>(зона: 1-4)</i>	115,36	112,00	0,00	0,00	3,36	12,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика.							
Измеритель: 1 датчик							
Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:							
01-01-015-01	одиночная (зона: 1-4)	46,42	45,07	0,00	0,00	1,35	5,21
01-01-015-02	парная (зона: 1-4)	55,88	54,25	0,00	0,00	1,63	6,2
Таблица 01-01-016 Замена фотодатчика реверса.							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса (зона: 1-4)	198,14	192,37	0,00	0,00	5,77	21,47
Таблица 01-01-017 Замена тормозного электромагнита.							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита (зона: 1-4)	97,71	94,86	0,00	0,00	2,85	9,66
Таблица 01-01-018 Замена преобразователя частоты.							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты (зона: 1-4)	193,82	188,17	0,00	0,00	5,65	13,96
Таблица 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма.							
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма (зона: 1-4)	87,05	84,51	0,00	0,00	2,54	9
Таблица 01-01-020 Замена ограждения шахты.							
Измеритель: 1 м ²							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,38 12,41 12,35 12,36	11,48 11,48 11,48 11,48	0,56 0,59 0,53 0,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,34 0,34 0,34 0,34	1,44
Измеритель: 1 лист							
Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м ² :							
01-01-020-02	до 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12,11 12,26 12,03 12,07	9,56 9,56 9,56 9,56	2,26 2,41 2,18 2,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,29 0,29 0,29 0,29	1,2
01-01-020-03	св. 1 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	21,27 21,48 21,16 21,21	17,53 17,53 17,53 17,53	3,21 3,42 3,10 3,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,53 0,53 0,53 0,53	2,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-021 Замена распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 дверь							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты (зона: 1-4)	6,89	6,69	0,00	0,00	0,20	0,84
Таблица 01-01-022 Замена притворных стояков распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 стояк							
01-01-022-01	Замена притворного стояка						3,9
	(зона: 1)	34,94	32,49	1,48	0,00	0,97	
	(зона: 2)	35,03	32,49	1,57	0,00	0,97	
	(зона: 3)	34,88	32,49	1,42	0,00	0,97	
	(зона: 4)	34,91	32,49	1,45	0,00	0,97	
Таблица 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса.							
Измеритель: 1 м направляющих							
Замена направляющих:							
01-01-023-01	кабины						3,74
	(зона: 1)	37,65	35,12	1,48	0,00	1,05	
	(зона: 2)	37,74	35,12	1,57	0,00	1,05	
	(зона: 3)	37,59	35,12	1,42	0,00	1,05	
	(зона: 4)	37,62	35,12	1,45	0,00	1,05	
01-01-023-02	противовеса						1,74
	(зона: 1)	17,57	16,34	0,74	0,00	0,49	
	(зона: 2)	17,62	16,34	0,79	0,00	0,49	
	(зона: 3)	17,54	16,34	0,71	0,00	0,49	
	(зона: 4)	17,55	16,34	0,72	0,00	0,49	
Таблица 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины.							
Измеритель: 1 каркас							
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины						26,56
	(зона: 1)	307,65	287,38	11,65	0,00	8,62	
	(зона: 2)	308,38	287,38	12,38	0,00	8,62	
	(зона: 3)	307,22	287,38	11,22	0,00	8,62	
	(зона: 4)	307,41	287,38	11,41	0,00	8,62	
Таблица 01-01-025 Выверка балансира кабины.							
Измеритель: 1 балансир							
Выверка трехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-01	со снятием нагрузки						6,76
	(зона: 1-4)	58,00	56,31	0,00	0,00	1,69	
01-01-025-02	без снятия нагрузки						1,22
	(зона: 1-4)	10,46	10,16	0,00	0,00	0,30	
Выверка четырехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-03	со снятием нагрузки						7,24
	(зона: 1-4)	62,12	60,31	0,00	0,00	1,81	
01-01-025-04	без снятия нагрузки						1,52
	(зона: 1-4)	13,04	12,66	0,00	0,00	0,38	
Таблица 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов.							
Измеритель: 1 рамка							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов (зона: 1-4)	27,62	26,82	0,00	0,00	0,80	3,22
Таблица 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта.							
Измеритель: 1 компл. клиньев							
Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия (зона: 1-4)	160,25	155,58	0,00	0,00	4,67	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения (зона: 1-4)	144,92	140,70	0,00	0,00	4,22	15,88
Таблица 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями.							
Измеритель: 1 отводка							
Замена отводки:							
01-01-028-01	комбинированной (зона: 1-4)	31,23	30,32	0,00	0,00	0,91	3,64
01-01-028-02	электромагнитной (зона: 1-4)	26,43	25,66	0,00	0,00	0,77	3,08
Измеритель: 1 тяга							
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки (зона: 1-4)	10,01	9,72	0,00	0,00	0,29	1,22
Таблица 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта.							
Измеритель: 1 створка дверей							
Замена:							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины (зона: 1-4)	19,56	18,99	0,00	0,00	0,57	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины (зона: 1-4)	18,88	18,33	0,00	0,00	0,55	2,2
Измеритель: 1 обрамление							
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины (зона: 1-4)	81,16	78,80	0,00	0,00	2,36	9,46
Измеритель: 1 отводка							
01-01-029-04	отводки дверей кабины (зона: 1-4)	16,30	15,83	0,00	0,00	0,47	1,9
Измеритель: 1 упор							
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины (зона: 1-4)	42,21	40,98	0,00	0,00	1,23	4,92
Измеритель: 1 линейка							
01-01-029-06	линейки дверей кабины (зона: 1-4)	37,23	36,15	0,00	0,00	1,08	4,34
Таблица 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса.							
Измеритель: 1 противовес							
Замена противовеса при подвеске:							
01-01-030-01	трехканатной (зона: 1) (зона: 2)	213,59 213,82	203,78 203,78	3,70 3,93	0,00 0,00	6,11 6,11	23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	213,45	203,78	3,56	0,00	6,11	
	(зона: 4)	213,51	203,78	3,62	0,00	6,11	
01-01-030-02	четырехканатной						23,84
	(зона: 1)	221,63	211,22	4,07	0,00	6,34	
	(зона: 2)	221,88	211,22	4,32	0,00	6,34	
	(зона: 3)	221,48	211,22	3,92	0,00	6,34	
	(зона: 4)	221,54	211,22	3,98	0,00	6,34	
Измеритель: 1 пружина							
Замена узлов противовеса:							
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей						4,24
	(зона: 1-4)	38,70	37,57	0,00	0,00	1,13	
Измеритель: 1 болт							
01-01-030-04	ушковых болтов подвески						6,7
	(зона: 1-4)	61,14	59,36	0,00	0,00	1,78	
Измеритель: 1 груз							
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса						0,48
	(зона: 1-4)	4,12	4,00	0,00	0,00	0,12	
Таблица 01-01-031 Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.							
Измеритель: 1 блок							
Замена:							
01-01-031-01	блока						5,68
	(зона: 1-4)	54,94	53,34	0,00	0,00	1,60	
Измеритель: 2 подшипника							
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости						4,46
	(зона: 1-4)	38,26	37,15	0,00	0,00	1,11	
Таблица 01-01-032 Замена блок-контакта ловителей.							
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей						3,3
	(зона: 1-4)	31,92	30,99	0,00	0,00	0,93	
Таблица 01-01-033 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине.							
Измеритель: 1 этаж							
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты						2,76
	(зона: 1-4)	23,68	22,99	0,00	0,00	0,69	
Измеритель: 1 кабина							
Замена электропроводки по кабине с дверями:							
01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400						6,26
	(зона: 1-4)	60,54	58,78	0,00	0,00	1,76	
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400						8,04
	(зона: 1-4)	77,76	75,50	0,00	0,00	2,26	
01-01-033-04	распашными						3,56
	(зона: 1-4)	34,43	33,43	0,00	0,00	1,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-034 Замена силовой электропроводки машинного помещения.							
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения (зона: 1-4)	4,29	4,17	0,00	0,00	0,12	0,5
Измеритель: 1 м провода							
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах (зона: 1-4)	4,75	4,61	0,00	0,00	0,14	0,54
Измеритель: 1 провод							
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки (зона: 1-4)	2,74	2,66	0,00	0,00	0,08	0,3
Таблица 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.							
Измеритель: 1 шкаф							
Отсоединение проводов от:							
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80 (зона: 1-4)	15,44	14,99	0,00	0,00	0,45	1,8
Измеритель: 10 концов							
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01) (зона: 1-4)	1,88	1,83	0,00	0,00	0,05	0,22
Измеритель: 1 блок-контакт							
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя (зона: 1-4)	2,40	2,33	0,00	0,00	0,07	0,28
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-04	вызывного аппарата (зона: 1-4)	3,94	3,83	0,00	0,00	0,11	0,46
Измеритель: 1 переключатель, датчик							
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции (зона: 1-4)	2,06	2,00	0,00	0,00	0,06	0,24
Измеритель: 1 коробка							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки (зона: 1-4)	12,70	12,33	0,00	0,00	0,37	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки (зона: 1-4)	4,63	4,50	0,00	0,00	0,13	0,54
Измеритель: 1 этаж							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах (зона: 1-4)	9,61	9,33	0,00	0,00	0,28	1,12
Измеритель: 1 м							
01-01-035-09	Заготовка проводов (зона: 1-4)	2,23	2,17	0,00	0,00	0,06	0,26
Измеритель: 1 п. м							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил) (зона: 1-4)	4,25	4,13	0,00	0,00	0,12	0,44
Измеритель: 1 струна							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса) (зона: 1-4)	16,43	15,95	0,00	0,00	0,48	1,8
Измеритель: 1 этаж							
Прокладка жгута электропроводки:							
01-01-035-12	по шахте (зона: 1-4)	4,92	4,78	0,00	0,00	0,14	0,54
Измеритель: 1 п. м							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления (зона: 1-4)	4,56	4,43	0,00	0,00	0,13	0,5
Измеритель: 1 коробка							
Подсоединение проводов к:							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке (зона: 1-4)	15,88	15,42	0,00	0,00	0,46	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке (зона: 1-4)	7,66	7,44	0,00	0,00	0,22	0,84
Измеритель: 1 аппарат							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта (зона: 1-4)	5,84	5,67	0,00	0,00	0,17	0,64
Измеритель: 1 провод							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом (зона: 1-4)	0,55	0,53	0,00	0,00	0,02	0,06
Измеритель: 1 коробка							
Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:							
01-01-035-18	центральной (зона: 1-4)	11,32	10,99	0,00	0,00	0,33	1,24
01-01-035-19	этажной (зона: 1-4)	5,48	5,32	0,00	0,00	0,16	0,6
Измеритель: 1 шкаф							
Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:							
01-01-035-20	распашными (зона: 1-4)	33,58	32,60	0,00	0,00	0,98	3,68
01-01-035-21	раздвижными (зона: 1-4)	53,20	51,65	0,00	0,00	1,55	5,83
Измеритель: 1 лифт							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах (зона: 1-4)	7,16	6,95	0,00	0,00	0,21	0,74
Таблица 01-01-036 Замена подвешенного кабеля.							
Измеритель: 1 кабель							
01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля (зона: 1-4)	109,67	106,48	0,00	0,00	3,19	11,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-02-001		Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).					
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м (зона: 1-4)	192,33	186,73	0,00	0,00	5,60	20,1
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 (зона: 1-4)	29,85	28,98	0,00	0,00	0,87	3,12
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м (зона: 1-4)	60,39	58,63	0,00	0,00	1,76	6,7
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 (зона: 1-4)	6,85	6,65	0,00	0,00	0,20	0,76
Таблица 01-02-002		Установка смазывающего устройства.					
Измеритель: 1 устройство							
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	64,32 64,37 64,28 64,30	61,58 61,58 61,58 61,58	0,89 0,94 0,85 0,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1,85 1,85 1,85 1,85	6,95
Таблица 01-02-003		Установка блока сигнализации (БС).					
Измеритель: 1 блок							
Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-003-01	одиночная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	111,33 111,38 111,30 111,31	107,37 107,37 107,37 107,37	0,74 0,79 0,71 0,72	0,00 0,00 0,00 0,00	3,22 3,22 3,22 3,22	10,62
01-02-003-02	парная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	120,70 120,75 120,67 120,68	116,47 116,47 116,47 116,47	0,74 0,79 0,71 0,72	0,00 0,00 0,00 0,00	3,49 3,49 3,49 3,49	11,52
Измеритель: 1 этаж							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-02-003-01, -02 (зона: 1-4)	3,85	3,74	0,00	0,00	0,11	0,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).							
Измеритель: 1 устройство							
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)						11,9
	(зона: 1)	123,77	116,86	3,40	0,00	3,51	
	(зона: 2)	123,99	116,86	3,62	0,00	3,51	
	(зона: 3)	123,65	116,86	3,28	0,00	3,51	
	(зона: 4)	123,70	116,86	3,33	0,00	3,51	
Таблица 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО).							
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:							
01-02-005-01	одиночная						38,3
	(зона: 1)	354,21	343,17	0,74	0,00	10,30	
	(зона: 2)	354,26	343,17	0,79	0,00	10,30	
	(зона: 3)	354,18	343,17	0,71	0,00	10,30	
	(зона: 4)	354,19	343,17	0,72	0,00	10,30	
01-02-005-02	парная						39,3
	(зона: 1)	363,43	352,13	0,74	0,00	10,56	
	(зона: 2)	363,48	352,13	0,79	0,00	10,56	
	(зона: 3)	363,40	352,13	0,71	0,00	10,56	
	(зона: 4)	363,41	352,13	0,72	0,00	10,56	
Измеритель: 1 этаж							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02						2,8
	(зона: 1-4)	25,55	24,81	0,00	0,00	0,74	
Таблица 01-02-006 Установка фотодатчика реверса.							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса						25,1
	(зона: 1)	240,29	230,42	2,96	0,00	6,91	
	(зона: 2)	240,47	230,42	3,14	0,00	6,91	
	(зона: 3)	240,18	230,42	2,85	0,00	6,91	
	(зона: 4)	240,23	230,42	2,90	0,00	6,91	
Таблица 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени.							
Измеритель: 1 реле							
Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:							
01-02-007-01	одиночная						3,44
	(зона: 1)	31,39	29,76	0,74	0,00	0,89	
	(зона: 2)	31,44	29,76	0,79	0,00	0,89	
	(зона: 3)	31,36	29,76	0,71	0,00	0,89	
	(зона: 4)	31,37	29,76	0,72	0,00	0,89	
01-02-007-02	парная						4,44
	(зона: 1)	40,76	38,85	0,74	0,00	1,17	
	(зона: 2)	40,81	38,85	0,79	0,00	1,17	
	(зона: 3)	40,73	38,85	0,71	0,00	1,17	
	(зона: 4)	40,74	38,85	0,72	0,00	1,17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-008		Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену.					
Измеритель: 1 щит							
Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:							
01-02-008-01	одиночная						4,9
	(зона: 1)	45,05	41,85	1,94	0,00	1,26	
	(зона: 2)	45,16	41,85	2,05	0,00	1,26	
	(зона: 3)	45,08	41,85	1,97	0,00	1,26	
	(зона: 4)	45,12	41,85	2,01	0,00	1,26	
01-02-008-02	парная						5,89
	(зона: 1)	54,42	50,95	1,94	0,00	1,53	
	(зона: 2)	54,53	50,95	2,05	0,00	1,53	
	(зона: 3)	54,45	50,95	1,97	0,00	1,53	
	(зона: 4)	54,49	50,95	2,01	0,00	1,53	
Таблица 01-02-009		Установка блока электронного селектора.					
Измеритель: 1 блок							
Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:							
01-02-009-01	1						12
	(зона: 1)	123,97	119,64	0,74	0,00	3,59	
	(зона: 2)	124,02	119,64	0,79	0,00	3,59	
	(зона: 3)	123,94	119,64	0,71	0,00	3,59	
	(зона: 4)	123,95	119,64	0,72	0,00	3,59	
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная						11,6
	(зона: 1)	119,86	115,65	0,74	0,00	3,47	
	(зона: 2)	119,91	115,65	0,79	0,00	3,47	
	(зона: 3)	119,83	115,65	0,71	0,00	3,47	
	(зона: 4)	119,84	115,65	0,72	0,00	3,47	
01-02-009-03	2, работа лифта парная						12,6
	(зона: 1)	130,13	125,62	0,74	0,00	3,77	
	(зона: 2)	130,18	125,62	0,79	0,00	3,77	
	(зона: 3)	130,10	125,62	0,71	0,00	3,77	
	(зона: 4)	130,11	125,62	0,72	0,00	3,77	
Таблица 01-02-010		Установка устройства защиты электродвигателя главного привода.					
Измеритель: 1 устройство							
Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:							
01-02-010-01	одиночная						7,66
	(зона: 1-4)	79,76	77,44	0,00	0,00	2,32	
01-02-010-02	парная						8,65
	(зона: 1-4)	90,07	87,45	0,00	0,00	2,62	
Таблица 01-02-011		Установка подлебедочной рамы.					
Измеритель: 1 рама							
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы						3,8
	(зона: 1-4)	36,75	35,68	0,00	0,00	1,07	
Таблица 01-02-012		Установка шунтов.					
Измеритель: 1 шунт							
Установка шунта:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-012-01	точной остановки кабины (зона: 1-4)	10,30	10,00	0,00	0,00	0,30	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины (зона: 1-4)	58,03	56,34	0,00	0,00	1,69	6
Таблица 01-02-013 Установка поручня в кабине.							
Измеритель: 1 п. м							
01-02-013-01	Установка поручня в кабине (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	39,12 39,19 39,08 39,10	36,90 36,90 36,90 36,90	1,11 1,18 1,07 1,09	0,00 0,00 0,00 0,00	1,11 1,11 1,11 1,11	3,93
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты.							
Измеритель: 1 замок							
Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:							
01-03-001-01	одиночная (зона: 1-4)	45,68	44,35	0,00	0,00	1,33	4,95
01-03-001-02	парная (зона: 1-4)	55,50	53,88	0,00	0,00	1,62	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты: (зона: 1-4)	32,61	31,66	0,00	0,00	0,95	3,66
Таблица 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса.							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-03-002-01	1 (зона: 1-4)	164,52	159,73	0,00	0,00	4,79	17,4
01-03-002-02	2 (зона: 1-4)	175,87	170,75	0,00	0,00	5,12	18,6
Таблица 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости.							
Измеритель: 1 ограничитель							
01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	136,94 137,16 136,82 136,88	129,62 129,62 129,62 129,62	3,43 3,65 3,31 3,37	0,00 0,00 0,00 0,00	3,89 3,89 3,89 3,89	13,2
Измеритель: 1 устройство							
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости (зона: 1-4)	119,55	116,07	0,00	0,00	3,48	13,1
Таблица 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении.							
Измеритель: 1 устройство							
Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-004-01	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	47,46	46,08	0,00	0,00	1,38	5,02
01-03-004-02	парная <i>(зона: 1-4)</i>	56,83	55,17	0,00	0,00	1,66	6,01
Измеритель: 1 трансформатор							
Ремонт трансформатора, работа лифта:							
01-03-004-03	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	34,20	33,20	0,00	0,00	1,00	3,66
01-03-004-04	парная <i>(зона: 1-4)</i>	43,72	42,45	0,00	0,00	1,27	4,68
Измеритель: 1 контактор							
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:							
01-03-004-05	одиночная <i>(зона: 1-4)</i>	27,36	26,56	0,00	0,00	0,80	3,07
01-03-004-06	парная <i>(зона: 1-4)</i>	36,68	35,61	0,00	0,00	1,07	4,07
Таблица 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины).							
Измеритель: 1 створка дверей							
Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:							
01-03-005-01	до 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	161,71	153,22	3,89	0,00	4,60	17,1
		161,95	153,22	4,13	0,00	4,60	
		161,56	153,22	3,74	0,00	4,60	
		161,62	153,22	3,80	0,00	4,60	
01-03-005-02	свыше 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	185,87	175,96	4,63	0,00	5,28	19,4
		186,15	175,96	4,91	0,00	5,28	
		185,69	175,96	4,45	0,00	5,28	
		185,77	175,96	4,53	0,00	5,28	
Таблица 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты.							
Измеритель: 1 балка							
Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-03-006-01	до 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	298,62	260,39	30,42	0,00	7,81	26,9
		301,47	260,39	33,27	0,00	7,81	
		298,47	260,39	30,27	0,00	7,81	
		299,05	260,39	30,85	0,00	7,81	
01-03-006-02	свыше 500 кг <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>	335,83	286,53	40,70	0,00	8,60	29,6
		339,68	286,53	44,55	0,00	8,60	
		335,67	286,53	40,54	0,00	8,60	
		336,45	286,53	41,32	0,00	8,60	
Таблица 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта.							
Измеритель: 1 ловитель							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта <i>(зона: 1-4)</i>	156,54	151,98	0,00	0,00	4,56	15,7
Таблица 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов.							
Измеритель: 1 аппарат							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:							
01-03-008-01	одиночная (зона: I-4)	71,56	69,48	0,00	0,00	2,08	7,66
01-03-008-02	парная (зона: I-4)	80,81	78,46	0,00	0,00	2,35	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного (зона: I-4)	215,68	209,40	0,00	0,00	6,28	22,3
Таблица 01-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы).							
Измеритель: 1 механизм							
Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:							
01-03-009-01	одиночная (зона: I-4)	72,55	70,44	0,00	0,00	2,11	7,95
01-03-009-02	парная (зона: I-4)	81,59	79,21	0,00	0,00	2,38	8,94
Таблица 01-03-010 Ремонт редуктора лебедки главного привода.							
Измеритель: 1 редуктор							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода (зона: I-4)	358,74	348,29	0,00	0,00	10,45	35,98
Таблица 01-03-011 Ремонт балки дверей кабины.							
Измеритель: 1 балка							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины (зона: I-4)	278,36	270,25	0,00	0,00	8,11	27,52
Таблица 01-03-012 Ремонт привода дверей кабины.							
Измеритель: 1 привод дверей							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины (зона: I-4)	198,17	192,40	0,00	0,00	5,77	20,71
Таблица 01-03-013 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки.							
Измеритель: 1 тормозное устройство							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки (зона: I-4)	327,16	317,63	0,00	0,00	9,53	33,33
Таблица 01-03-014 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки.							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки (зона: I-4)	97,71	94,86	0,00	0,00	2,85	9,66
Таблица 01-03-015 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта <i>(зона: 1-4)</i>	284,79	276,50	0,00	0,00	8,29	19,49
Таблица 01-03-016 Ремонт купе кабины лифта.							
Измеритель: 1 купе							
Ремонт купе кабины, с дверями:							
01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 <i>(зона: 1-4)</i>	379,14	368,10	0,00	0,00	11,04	34,02
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 <i>(зона: 1-4)</i>	451,58	438,43	0,00	0,00	13,15	40,52
01-03-016-03	распашными <i>(зона: 1-4)</i>	407,38	395,51	0,00	0,00	11,87	42,12
Таблица 01-03-017 Ремонт блоков.							
Измеритель: 1 блок							
Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:							
01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50 <i>(зона: 1-4)</i>	55,90	54,27	0,00	0,00	1,63	5,78
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св.50 <i>(зона: 1-4)</i>	63,25	61,41	0,00	0,00	1,84	6,54
01-03-017-03	вертикальные <i>(зона: 1-4)</i>	75,06	72,87	0,00	0,00	2,19	7,76
Таблица 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом.							
Измеритель: 1 станция							
Станция управления лифтами:							
01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1 <i>(зона: 1-4)</i>	121,86	118,31	0,00	0,00	3,55	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1 <i>(зона: 1-4)</i>	134,83	130,90	0,00	0,00	3,93	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) <i>(зона: 1-4)</i>	92,84	90,14	0,00	0,00	2,70	9,6
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы.							
Измеритель: 1 лифт							
01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы <i>(зона: 1-4)</i>	276,11	268,07	0,00	0,00	8,04	25,1
Таблица 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания.							
Измеритель: 1 лифт							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания (зона: 1-4)	243,08	236,00	0,00	0,00	7,08	24,9
Таблица 01-04-003 Балансировка системы «кабина-противовес». Измеритель: 1 система							
01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес» (зона: 1)	146,69	140,44	2,04	0,00	4,21	14,4
	(зона: 2)	146,81	140,44	2,16	0,00	4,21	
	(зона: 3)	146,61	140,44	1,96	0,00	4,21	
	(зона: 4)	146,64	140,44	1,99	0,00	4,21	
Таблица 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом. Измеритель: 1 м							
Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):							
01-04-004-01	вверх (зона: 1-4)	3,62	3,51	0,00	0,00	0,11	0,44
01-04-004-02	вниз (зона: 1-4)	1,15	1,12	0,00	0,00	0,03	0,14
Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:							
01-04-004-03	вверх (зона: 1-4)	7,22	7,01	0,00	0,00	0,21	0,88
01-04-004-04	вниз (зона: 1-4)	2,30	2,23	0,00	0,00	0,07	0,28
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ							
Таблица 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта. Измеритель: 1 лифт							
01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки (зона: 1-4)	666,27	646,86	0,00	0,00	19,41	46,31
Измеритель: 1 остановка							
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 (зона: 1-4)	66,37	64,44	0,00	0,00	1,93	4,68
Таблица 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта. Измеритель: 1 лифт							
01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки (зона: 1-4)	343,20	333,20	0,00	0,00	10,00	24,64
Измеритель: 1 остановка							
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01 (зона: 1-4)	28,63	27,80	0,00	0,00	0,83	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования. Измеритель: 1 лифт							
Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:							
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки (зона: 1-4)	153,02	148,56	0,00	0,00	4,46	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления (зона: 1-4)	122,78	119,20	0,00	0,00	3,58	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства (зона: 1-4)	159,23	154,59	0,00	0,00	4,64	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления (зона: 1-4)	128,30	124,56	0,00	0,00	3,74	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта (зона: 1-4)	156,19	151,64	0,00	0,00	4,55	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей (зона: 1-4)	132,16	128,31	0,00	0,00	3,85	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости (зона: 1-4)	137,28	133,28	0,00	0,00	4,00	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера (зона: 1-4)	131,20	127,38	0,00	0,00	3,82	9,5
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 (зона: 1-4)	12,95	12,57	0,00	0,00	0,38	0,95
Измеритель: 1 лифт							
01-05-003-10	замены кабины (зона: 1-4)	124,44	120,82	0,00	0,00	3,62	9,01
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10 (зона: 1-4)	11,43	11,10	0,00	0,00	0,33	0,84
Таблица 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы. Измеритель: 1 лифт							
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки (зона: 1-4)	1144,89	1111,54	0,00	0,00	33,35	74,68
Измеритель: 1 остановка							
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01 (зона: 1-4)	53,61	52,05	0,00	0,00	1,56	3,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Таблица 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.</p> <p>Измеритель: 1 кабина</p> <p>Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:</p>							
01-05-005-01	кабины <i>(зона: 1-4)</i>	255,34	247,90	0,00	0,00	7,44	16,64
Измеритель: 1 противовес							
01-05-005-02	противовеса <i>(зона: 1-4)</i>	233,31	226,51	0,00	0,00	6,80	15,19
Измеритель: 1 лебедка							
01-05-005-03	лебедки <i>(зона: 1-4)</i>	33,97	32,98	0,00	0,00	0,99	2,18
Измеритель: 1 остановка							
01-05-005-04	шахты <i>(зона: 1-4)</i>	26,80	26,02	0,00	0,00	0,78	1,72

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ	3
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ	3
Таблица 01-01-001 Замена замка распашной двери шахты.	3
Таблица 01-01-002 Замена оборудования главного привода.	3
Таблица 01-01-003 Замена привода дверей кабины лифта.	4
Таблица 01-01-004 Замена купе и порога кабины лифта.	5
Таблица 01-01-005 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта.	5
Таблица 01-01-006 Замена станции управления лифта.	6
Таблица 01-01-007 Замена системы управления лифта.	6
Таблица 01-01-008 Замена выключателей и переключателей.	7
Таблица 01-01-009 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства.	8
Таблица 01-01-010 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта.	8
Таблица 01-01-011 Замена башмака.	9
Таблица 01-01-012 Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».	9
Таблица 01-01-013 Замена верхней балки противовеса.	9
Таблица 01-01-014 Замена балки дверей кабины.	9
Таблица 01-01-015 Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика.	10
Таблица 01-01-016 Замена фотодатчика реверса.	10
Таблица 01-01-017 Замена тормозного электромагнита.	10
Таблица 01-01-018 Замена преобразователя частоты.	10
Таблица 01-01-019 Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма.	10
Таблица 01-01-020 Замена ограждения шахты.	10
Таблица 01-01-021 Замена распашной двери шахты.	11
Таблица 01-01-022 Замена притворных стоек распашной двери шахты.	11
Таблица 01-01-023 Замена направляющих кабины лифта и противовеса.	11
Таблица 01-01-024 Замена металлического каркаса кабины.	11
Таблица 01-01-025 Выверка балансира кабины.	11
Таблица 01-01-026 Замена рамки слабины подъемных канатов.	11
Таблица 01-01-027 Замена клиньев ловителей лифта.	12
Таблица 01-01-028 Замена отводки для лифта с распашными дверями.	12
Таблица 01-01-029 Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта.	12
Таблица 01-01-030 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса.	12
Таблица 01-01-031 Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.	13
Таблица 01-01-032 Замена блок-контакта ловителей.	13
Таблица 01-01-033 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине.	13
Таблица 01-01-034 Замена силовой электропроводки машинного помещения.	14
Таблица 01-01-035 Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.	14
Таблица 01-01-036 Замена подвесного кабеля.	15
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	16
Таблица 01-02-001 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).	16
Таблица 01-02-002 Установка смазывающего устройства.	16
Таблица 01-02-003 Установка блока сигнализации (БС).	16
Таблица 01-02-004 Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).	17
Таблица 01-02-005 Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО).	17
Таблица 01-02-006 Установка фотодатчика реверса.	17
Таблица 01-02-007 Установка промежуточного реле, реле времени.	17
Таблица 01-02-008 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену.	18
Таблица 01-02-009 Установка блока электронного селектора.	18
Таблица 01-02-010 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода.	18
Таблица 01-02-011 Установка подлебедочной рамы.	18
Таблица 01-02-012 Установка шунтов.	18
Таблица 01-02-013 Установка поручня в кабине.	19
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА	19
Таблица 01-03-001 Ремонт замка распашной двери шахты.	19
Таблица 01-03-002 Ремонт верхней балки противовеса.	19
Таблица 01-03-003 Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости.	19
Таблица 01-03-004 Ремонт электрооборудования в машинном помещении.	19
Таблица 01-03-005 Ремонт створки дверей шахты (кабины).	20
Таблица 01-03-006 Ремонт верхней балки дверей шахты.	20
Таблица 01-03-007 Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта.	20
Таблица 01-03-008 Ремонт вызывного и приказного аппаратов.	20
Таблица 01-03-009 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы).	21
Таблица 01-03-010 Ремонт редуктора лебедки главного привода.	21
Таблица 01-03-011 Ремонт балки дверей кабины.	21

Таблица 01-03-012 Ремонт привода дверей кабины.	21
Таблица 01-03-013 Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки.	21
Таблица 01-03-014 Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки.	21
Таблица 01-03-015 Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.	21
Таблица 01-03-016 Ремонт купе кабины лифта.	22
Таблица 01-03-017 Ремонт блоков.	22
Таблица 01-03-018 Ремонт станции управления лифтом.	22
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	22
Таблица 01-04-001 Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы.	22
Таблица 01-04-002 Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания.	22
Таблица 01-04-003 Балансировка системы «кабина-противовес».	23
Таблица 01-04-004 Передвижение кабины и противовеса ручным способом.	23
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ	23
Таблица 01-05-001 Полное техническое освидетельствование лифта.	23
Таблица 01-05-002 Периодическое техническое освидетельствование лифта.	23
Таблица 01-05-003 Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования.	24
Таблица 01-05-004 Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы.	24
Таблица 01-05-005 Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.	25