

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРс 81-06-01-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

ТЕРс-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 1

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

ТЕРс 81-06-01-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 1

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.

Территориальные единичные расценки по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них. Ямало-Ненецкий автономный округ.

ТЕРс 81-06-01-2001 Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Салехард, 2011– 149 стр.

Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ письмом Росстроя от 05.05.2008 № ВБ-1956/02.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРс-2001

I. Общие положения

1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕРс) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ

2. ТЕРс отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию дорог.

3. Расценками учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноски, подкатки и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

4. В расценки на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Оплата труда и затраты труда водителя машины дорожной службы в расценках учтены.

5. Расценками учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

6. Расценками таблицы 02-007(4÷8) предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйноинъекционным методом на базе автомобиля (код 121805) с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020-03.

7. Расценки таблицы 02-020 "Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами" и 05-011 "Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами" учитывают суммарные затраты времени на груженный и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

8. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями самосвалами определять по таблицам 11-002 и 11-003. Затраты на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают время на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованных краном, затраты на погрузку-разгрузку определять по расценкам таблицы 11-004, а затраты на перевозку - по расценкам таблиц 02-020(1, 2) и 05-011.

9. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза - первый, без надставленных бортов - второй.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		расход несу- ченных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА

Таблица ТЕРс 01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Измеритель : 1000 м2

01-01-001-01	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)						-
	(зона: 1)	51,30	-	51,30	2,65	-	-
	(зона: 2)	52,03	-	52,03	2,65	-	-
	(зона: 3)	51,30	-	51,30	2,65	-	-
	(зона: 4)	52,19	-	52,19	2,65	-	-
(407-9080)	Грунт дренирующий, (м3)					115,00	
01-01-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-001-01						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	-
(407-9080)	Грунт дренирующий, (м3)					11,50	

Таблица ТЕРс 01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером

Измеритель : 100 м3

01-01-002-01	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м						-
	(зона: 1)	142,53	-	142,53	14,42	-	-
	(зона: 2)	144,71	-	144,71	14,42	-	-
	(зона: 3)	140,97	-	140,97	14,42	-	-
	(зона: 4)	143,48	-	143,48	14,42	-	-
01-01-002-02	На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к норме 01-01-002-01						-
	(зона: 1)	47,96	-	47,96	4,85	-	-
	(зона: 2)	48,69	-	48,69	4,85	-	-
	(зона: 3)	47,43	-	47,43	4,85	-	-
	(зона: 4)	48,27	-	48,27	4,85	-	-

Таблица ТЕРс 01-01-003 Уплотнение грунта

Измеритель : 1000 м2

01-01-003-01	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмокошесном ходу: 16 т						-
	(зона: 1)	249,57	-	249,57	19,95	-	-
	(зона: 2)	252,81	-	252,81	19,95	-	-
	(зона: 3)	249,54	-	249,54	19,95	-	-
	(зона: 4)	253,72	-	253,72	19,95	-	-
01-01-003-02	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмокошесном ходу: 30 т						-
	(зона: 1)	298,35	-	298,35	16,85	-	-
	(зона: 2)	304,81	-	304,81	16,85	-	-
	(зона: 3)	296,06	-	296,06	16,85	-	-
	(зона: 4)	301,19	-	301,19	16,85	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-004 Планировка обочин механизированным способом

Измеритель : 1 км прохода

01-01-004-01	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин						-
	(зона: 1)	56,18	-	56,18	2,90	-	-
	(зона: 2)	56,98	-	56,98	2,90	-	-
	(зона: 3)	56,18	-	56,18	2,90	-	-
	(зона: 4)	57,16	-	57,16	2,90	-	-
01-01-004-02	Планировка автогрейдером: гравийных обочин						-
	(зона: 1)	65,95	-	65,95	3,40	-	-
	(зона: 2)	66,89	-	66,89	3,40	-	-
	(зона: 3)	65,95	-	65,95	3,40	-	-
	(зона: 4)	67,10	-	67,10	3,40	-	-

Таблица ТЕРс 01-01-005 Планировка обочин вручную

Измеритель : 100 м2

01-01-005-01	Ремонтная планировка обочин вручную						14,42
	(зона: 1)	115,00	115,00	-	-	-	-
	(зона: 2)	115,00	115,00	-	-	-	-
	(зона: 3)	115,00	115,00	-	-	-	-
	(зона: 4)	115,00	115,00	-	-	-	-

Таблица ТЕРс 01-01-006 Ремонт укрепления обочин

Измеритель : 100 м2

01-01-006-01	Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см						-
	(зона: 1)	74,94	-	74,94	7,25	-	-
	(зона: 2)	75,55	-	75,55	7,25	-	-
	(зона: 3)	75,62	-	75,62	7,25	-	-
	(зона: 4)	76,86	-	76,86	7,25	-	-
(408-9282)	Смесь песчано-гравийная, (м3)					12,60	
01-01-006-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-01						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	-
(408-9282)	Смесь песчано-гравийная, (м3)					1,30	
01-01-006-03	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см						-
	(зона: 1)	74,94	-	74,94	7,25	-	-
	(зона: 2)	75,55	-	75,55	7,25	-	-
	(зона: 3)	75,62	-	75,62	7,25	-	-
	(зона: 4)	76,86	-	76,86	7,25	-	-
(408-9080)	Щебень, (м3)					12,60	
01-01-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 01-01-006-03						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	-
(408-9080)	Щебень, (м3)					1,30	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-007 Планировка откосов

Измеритель : 1000 м2

01-01-007-01	Планировка откосов насыпей: автогрейдером						-
	(зона: 1)	158,78	-	158,78	8,20	-	-
	(зона: 2)	161,04	-	161,04	8,20	-	-
	(зона: 3)	158,78	-	158,78	8,20	-	-
	(зона: 4)	161,54	-	161,54	8,20	-	-
01-01-007-02	Планировка откосов насыпей: экскаватором-планировщиком						-
	(зона: 1)	864,02	-	864,02	123,58	-	-
	(зона: 2)	878,42	-	878,42	123,58	-	-
	(зона: 3)	832,66	-	832,66	123,58	-	-
	(зона: 4)	845,45	-	845,45	123,58	-	-
01-01-007-03	Планировка откосов выемок: автогрейдером, грунт I группы						-
	(зона: 1)	173,43	-	173,43	8,95	-	-
	(зона: 2)	175,90	-	175,90	8,95	-	-
	(зона: 3)	173,43	-	173,43	8,95	-	-
	(зона: 4)	176,46	-	176,46	8,95	-	-
01-01-007-04	Планировка откосов выемок: автогрейдером, грунт II группы						-
	(зона: 1)	261,37	-	261,37	13,49	-	-
	(зона: 2)	265,09	-	265,09	13,49	-	-
	(зона: 3)	261,37	-	261,37	13,49	-	-
	(зона: 4)	265,93	-	265,93	13,49	-	-
01-01-007-05	Планировка откосов выемок: экскаватором-планировщиком, грунт I-II групп						-
	(зона: 1)	864,02	-	864,02	123,58	-	-
	(зона: 2)	878,42	-	878,42	123,58	-	-
	(зона: 3)	832,66	-	832,66	123,58	-	-
	(зона: 4)	845,45	-	845,45	123,58	-	-
01-01-007-06	Планировка откосов выемок: экскаватором-планировщиком, грунт III группы						-
	(зона: 1)	964,53	-	964,53	137,95	-	-
	(зона: 2)	980,61	-	980,61	137,95	-	-
	(зона: 3)	929,52	-	929,52	137,95	-	-
	(зона: 4)	943,79	-	943,79	137,95	-	-

Таблица ТЕРс 01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

Измеритель : 10 м3

01-01-008-01	Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)						0,72
	(зона: 1)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 2)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 3)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 4)	5,05	5,05	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-008-02	Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)						0,93
	(зона: 1)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 2)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 3)	6,53	6,53	-	-	-	
	(зона: 4)	6,53	6,53	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Измеритель : 10 м3

01-01-009-01	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт I группы						8,16
	(зона: 1)	260,55	59,73	200,82	14,72	-	
	(зона: 2)	260,25	59,73	200,52	14,72	-	
	(зона: 3)	259,46	59,73	199,73	14,72	-	
	(зона: 4)	262,72	59,73	202,99	14,72	-	
(407-9080)	Грунт дренарующий, (м3)					11,50	
01-01-009-02	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы						8,88
	(зона: 1)	283,54	65,00	218,54	16,01	-	
	(зона: 2)	283,21	65,00	218,21	16,01	-	
	(зона: 3)	282,35	65,00	217,35	16,01	-	
	(зона: 4)	285,90	65,00	220,90	16,01	-	
(407-9080)	Грунт дренарующий, (м3)					11,50	

Таблица ТЕРс 01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

Измеритель : 100 м2

01-01-010-01	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна						1,38
	(зона: 1)	44,97	11,01	33,96	2,49	-	
	(зона: 2)	44,92	11,01	33,91	2,49	-	
	(зона: 3)	44,79	11,01	33,78	2,49	-	
	(зона: 4)	45,34	11,01	34,33	2,49	-	
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)					1,20	

Таблица ТЕРс 01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Измеритель : 1 км прохода

01-01-011-01	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина скашивания до 2 м						0,28
	(зона: 1)	29,65	2,13	27,52	3,03	-	
	(зона: 2)	30,10	2,13	27,97	3,03	-	
	(зона: 3)	29,74	2,13	27,61	3,03	-	
	(зона: 4)	30,19	2,13	28,06	3,03	-	
01-01-011-02	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л.с., ширина скашивания до 2 м						-
	(зона: 1)	21,71	-	21,71	2,27	-	
	(зона: 2)	22,10	-	22,10	2,27	-	
	(зона: 3)	21,69	-	21,69	2,27	-	
	(зона: 4)	22,05	-	22,05	2,27	-	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-011-03	Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.						-
	(зона: 1)	94,93	-	94,93	9,33	-	
	(зона: 2)	96,82	-	96,82	9,33	-	
	(зона: 3)	94,93	-	94,93	9,33	-	
	(зона: 4)	96,50	-	96,50	9,33	-	
01-01-011-04	Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.						-
	(зона: 1)	193,70	-	193,70	19,04	-	
	(зона: 2)	197,57	-	197,57	19,04	-	
	(зона: 3)	193,70	-	193,70	19,04	-	
	(зона: 4)	196,90	-	196,90	19,04	-	
01-01-011-05	Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторежом)						0,23
	(зона: 1)	89,74	2,49	87,25	2,90	-	
	(зона: 2)	90,91	2,49	88,42	2,90	-	
	(зона: 3)	89,38	2,49	86,89	2,90	-	
	(зона: 4)	90,93	2,49	88,44	2,90	-	

Таблица ТЕРс 01-01-012 Скашивание травы вручную

Измеритель : 100 м2

01-01-012-01	Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе						0,28
	(зона: 1)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 2)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 3)	2,13	2,13	-	-	-	
	(зона: 4)	2,13	2,13	-	-	-	
01-01-012-02	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб						0,42
	(зона: 1)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 2)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 3)	3,20	3,20	-	-	-	
	(зона: 4)	3,20	3,20	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-013 Откидывание травы на обрез

Измеритель : 100 м2

01-01-013-01	Откидывание травы на обрез вручную						0,12
	(зона: 1)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 2)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 3)	0,91	0,91	-	-	-	
	(зона: 4)	0,91	0,91	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Измеритель : 1 км обочины

01-01-014-01	Устройство дренажных прорезей вручную: в мерзлом грунте						415,00
	(зона: 1)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 2)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 3)	3162,30	3162,30	-	-	-	
	(зона: 4)	3162,30	3162,30	-	-	-	
(407-9080)	Грунт дренирующий, (м3)					103,50	
01-01-014-02	Устройство дренажных прорезей вручную: в мерзлом грунте						735,00
	(зона: 1)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 2)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 3)	5600,70	5600,70	-	-	-	
	(зона: 4)	5600,70	5600,70	-	-	-	
(407-9080)	Грунт дренирующий, (м3)					103,50	
01-01-014-03	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием						250,00
	(зона: 1)	2750,30	1905,00	845,30	113,07	-	
	(зона: 2)	2759,71	1905,00	854,71	113,07	-	
	(зона: 3)	2750,61	1905,00	845,61	113,07	-	
	(зона: 4)	2763,78	1905,00	858,78	113,07	-	
(407-9080)	Грунт дренирующий, (м3)					103,50	

Таблица ТЕРс 01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную

Измеритель : 10 м

01-01-015-01	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт I группы						0,62
	(зона: 1)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 2)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 3)	4,72	4,72	-	-	-	
	(зона: 4)	4,72	4,72	-	-	-	
01-01-015-02	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт II группы						0,72
	(зона: 1)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 2)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 3)	5,49	5,49	-	-	-	
	(зона: 4)	5,49	5,49	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав

Измеритель : 1 км

01-01-016-01	Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа						-
	(зона: 1)	70,84	-	70,84	3,66	-	
	(зона: 2)	71,85	-	71,85	3,66	-	
	(зона: 3)	70,84	-	70,84	3,66	-	
	(зона: 4)	72,07	-	72,07	3,66	-	
01-01-016-02	Восстановление профиля водоотводных канав: экскаватором-планировщиком объемом ковша до 0,63 м3						-
	(зона: 1)	2974,69	-	2974,69	425,46	-	
	(зона: 2)	3024,28	-	3024,28	425,46	-	
	(зона: 3)	2866,72	-	2866,72	425,46	-	
	(зона: 4)	2910,75	-	2910,75	425,46	-	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7
8						

Таблица ТЕРс 01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстроотоков и дренажа

Измеритель : 100 м

01-01-017-01	Очистка водоотводных лотков и быстроотоков: вручную						4,96
	(зона: 1)	129,35	37,80	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	129,21	37,80	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	128,85	37,80	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,34	37,80	92,54	6,71	-	
01-01-017-02	Очистка водоотводных лотков и быстроотоков: водой из шланга под давлением						2,40
	(зона: 1)	930,16	18,29	910,46	30,26	1,41	
	(зона: 2)	942,29	18,29	922,61	30,26	1,39	
	(зона: 3)	926,27	18,29	906,65	30,26	1,33	
	(зона: 4)	942,55	18,29	922,90	30,26	1,36	
01-01-017-03	Очистка дренажа водой из шланга под давлением						8,00
	(зона: 1)	3097,25	60,96	3034,88	100,88	1,41	
	(зона: 2)	3137,71	60,96	3075,36	100,88	1,39	
	(зона: 3)	3084,45	60,96	3022,16	100,88	1,33	
	(зона: 4)	3138,64	60,96	3076,32	100,88	1,36	

Таблица ТЕРс 01-01-018 Ликвидация "диких" съездов

Измеритель : 1 съезд

01-01-018-01	Ликвидация "диких" съездов: трактором 55 л.с. с плугом						-
	(зона: 1)	65,87	-	65,87	7,90	-	
	(зона: 2)	66,79	-	66,79	7,90	-	
	(зона: 3)	66,43	-	66,43	7,90	-	
	(зона: 4)	67,51	-	67,51	7,90	-	
01-01-018-02	Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с.						-
	(зона: 1)	35,97	-	35,97	3,64	-	
	(зона: 2)	36,51	-	36,51	3,64	-	
	(зона: 3)	35,57	-	35,57	3,64	-	
	(зона: 4)	36,20	-	36,20	3,64	-	

Таблица ТЕРс 01-01-019 Укрепление водоотводных канав

Измеритель : 100 м²

01-01-019-01	Укрепление водоотводных канав: асфальтобетонной смесью						19,56
	(зона: 1)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 2)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 3)	161,17	161,17	-	-	-	
	(зона: 4)	161,17	161,17	-	-	-	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					14,00	
01-01-019-02	Укрепление водоотводных канав: щебнем						19,30
	(зона: 1)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 2)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 3)	147,07	147,07	-	-	-	
	(зона: 4)	147,07	147,07	-	-	-	
(408-9080)	Щебень, (м3)					12,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	эксплуатации машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-019-03	Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав						8,46
	(зона: 1)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 2)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 3)	64,82	64,82	-	-	-	
	(зона: 4)	64,82	64,82	-	-	-	
(408-9080)	Щебень, (м3)					2,50	

Таблица ТЕРс 01-01-020 Очистка водоприемных колодцев

Измеритель : 1 колодец

01-01-020-01	Очистка водоприемных колодцев						1,34
	(зона: 1)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 2)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 3)	10,21	10,21	-	-	-	
	(зона: 4)	10,21	10,21	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-01-021 Ремонт водоприемных колодцев

Измеритель : 10 м2

01-01-021-01	Ремонт бетонных водоприемных колодцев						2,60
	(зона: 1)	753,22	22,02	66,45	4,87	664,75	
	(зона: 2)	740,92	22,02	66,35	4,87	652,55	
	(зона: 3)	716,27	22,02	66,09	4,87	628,16	
	(зона: 4)	729,54	22,02	67,17	4,87	640,35	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,25	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,862	
(408-9080)	Щебень, (м3)					1,01	

Таблица ТЕРс 01-01-022 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Измеритель : 1 шт.

01-01-022-01	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев						0,72
	(зона: 1)	900,20	5,49	26,58	1,95	868,13	
	(зона: 2)	881,24	5,49	26,54	1,95	849,21	
	(зона: 3)	872,30	5,49	26,43	1,95	840,38	
	(зона: 4)	876,52	5,49	26,87	1,95	844,16	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица ТЕРс 01-02-001 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Измеритель : 10000 м2

01-02-001-01	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения						-
	(зона: 1)	114,66	-	114,66	5,30	-	
	(зона: 2)	116,11	-	116,11	5,30	-	
	(зона: 3)	114,40	-	114,40	5,30	-	
	(зона: 4)	116,42	-	116,42	5,30	-	
01-02-001-02	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением						-
	(зона: 1)	177,88	-	172,00	7,94	5,88	
	(зона: 2)	179,95	-	174,17	7,94	5,78	
	(зона: 3)	177,15	-	171,60	7,94	5,55	
	(зона: 4)	180,30	-	174,62	7,94	5,68	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-001-03	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью более 270 л.с. без увлажнения						-
	(зона: 1)	151,74	-	151,74	5,04	-	
	(зона: 2)	153,77	-	153,77	5,04	-	
	(зона: 3)	151,11	-	151,11	5,04	-	
	(зона: 4)	153,82	-	153,82	5,04	-	
01-02-001-04	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью более 270 л.с. с увлажнением						-
	(зона: 1)	241,08	-	235,20	7,82	5,88	
	(зона: 2)	244,12	-	238,34	7,82	5,78	
	(зона: 3)	239,77	-	234,22	7,82	5,55	
	(зона: 4)	244,09	-	238,41	7,82	5,68	

Таблица ТЕРс 01-02-002 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Измеритель : 1 км прохода

01-02-002-01	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги						1,07
		(зона: 1)	32,72	8,15	24,57	1,13	-
		(зона: 2)	33,03	8,15	24,88	1,13	-
		(зона: 3)	32,66	8,15	24,51	1,13	-
		(зона: 4)	33,10	8,15	24,95	1,13	-

Таблица ТЕРс 01-02-003 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Измеритель : 100 м2

01-02-003-01	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную						0,16
		(зона: 1)	1,22	1,22	-	-	-
		(зона: 2)	1,22	1,22	-	-	-
		(зона: 3)	1,22	1,22	-	-	-
		(зона: 4)	1,22	1,22	-	-	-
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					0,204	

Таблица ТЕРс 01-02-004 Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Измеритель : 10000 м2

01-02-004-01	Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной						-
		(зона: 1)	223,87	-	223,87	10,34	-
		(зона: 2)	226,70	-	226,70	10,34	-
		(зона: 3)	223,35	-	223,35	10,34	-
		(зона: 4)	227,29	-	227,29	10,34	-
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					20,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-005 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Измеритель : 100 м2

01-02-005-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3596,54 3651,62 3618,91 3671,90	559,36 559,36 559,36 559,36	2990,44 3046,38 3015,38 3067,52	241,03 241,03 241,03 241,03	46,74 45,88 44,17 45,02	69,93
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,70	
01-02-005-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2905,48 2948,03 2924,11 2965,80	524,04 524,04 524,04 524,04	2323,02 2366,64 2344,86 2385,48	186,12 186,12 186,12 186,12	58,42 57,35 55,21 56,28	66,00
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					16,40	
01-02-005-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1899,52 1926,66 1910,43 1937,77	338,88 338,88 338,88 338,88	1502,22 1530,43 1516,34 1542,61	120,36 120,36 120,36 120,36	58,42 57,35 55,21 56,28	42,68
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					16,40	
01-02-005-04	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9850,37 10261,76 9685,32 9856,05	301,48 301,48 301,48 301,48	9502,15 9914,40 9339,67 9509,55	241,64 241,64 241,64 241,64	46,74 45,88 44,17 45,02	36,12
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	оплата труда рабочих		эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-005-05	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						18,06
	(зона: 1)	4948,55	150,74	4751,07	120,82	46,74	
	(зона: 2)	5153,82	150,74	4957,20	120,82	45,88	
	(зона: 3)	4864,74	150,74	4669,83	120,82	44,17	
	(зона: 4)	4950,54	150,74	4754,78	120,82	45,02	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,70	
01-02-005-06	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						11,52
	(зона: 1)	3173,48	96,15	3030,59	77,07	46,74	
	(зона: 2)	3304,10	96,15	3162,07	77,07	45,88	
	(зона: 3)	3119,08	96,15	2978,76	77,07	44,17	
	(зона: 4)	3174,12	96,15	3032,95	77,07	45,02	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,70	

Таблица ТЕРс 01-02-006 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

Измеритель : 100 м2

01-02-006-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						54,39
	(зона: 1)	2683,49	440,09	2196,66	168,14	46,74	
	(зона: 2)	2724,20	440,09	2238,23	168,14	45,88	
	(зона: 3)	2699,95	440,09	2215,69	168,14	44,17	
	(зона: 4)	2738,18	440,09	2253,07	168,14	45,02	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,70	
01-02-006-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						42,00
	(зона: 1)	2094,52	339,84	1696,26	129,84	58,42	
	(зона: 2)	2125,55	339,84	1728,36	129,84	57,35	
	(зона: 3)	2106,01	339,84	1710,96	129,84	55,21	
	(зона: 4)	2135,94	339,84	1739,82	129,84	56,28	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					16,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-006-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						27,16
	(зона: 1)	1375,09	219,76	1096,91	83,96	58,42	
	(зона: 2)	1394,78	219,76	1117,67	83,96	57,35	
	(зона: 3)	1381,39	219,76	1106,42	83,96	55,21	
	(зона: 4)	1401,12	219,76	1125,08	83,96	56,28	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					16,40	

Таблица ТЕРс 01-02-007 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов

Измеритель : 100 м2

01-02-007-01	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км						22,80
	(зона: 1)	21349,49	178,41	4145,27	192,03	17025,81	
	(зона: 2)	21159,85	178,41	4208,60	192,03	16772,84	
	(зона: 3)	20949,51	178,41	4116,43	192,03	16654,67	
	(зона: 4)	21073,21	178,41	4189,56	192,03	16705,24	
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					1,30	
01-02-007-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км						28,16
	(зона: 1)	22365,93	220,35	5119,77	237,18	17025,81	
	(зона: 2)	22191,17	220,35	5197,98	237,18	16772,84	
	(зона: 3)	21959,17	220,35	5084,15	237,18	16654,67	
	(зона: 4)	22100,06	220,35	5174,47	237,18	16705,24	
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					1,30	
01-02-007-03	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км						17,96
	(зона: 1)	20431,66	140,54	3265,31	151,27	17025,81	
	(зона: 2)	20228,57	140,54	3315,19	151,27	16772,84	
	(зона: 3)	20037,80	140,54	3242,59	151,27	16654,67	
	(зона: 4)	20145,97	140,54	3300,19	151,27	16705,24	
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					1,30	
01-02-007-04	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						6,21
	(зона: 1)	3600,71	47,32	1910,21	164,06	1643,18	
	(зона: 2)	3596,32	47,32	1935,97	164,06	1613,03	
	(зона: 3)	3511,28	47,32	1911,23	164,06	1552,73	
	(зона: 4)	3573,18	47,32	1942,98	164,06	1582,88	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)					6,33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-007-05	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						4,71
	(зона: 1)	3134,35	35,89	1455,28	124,93	1643,18	
	(зона: 2)	3123,88	35,89	1474,96	124,93	1613,03	
	(зона: 3)	3044,61	35,89	1455,99	124,93	1552,73	
	(зона: 4)	3098,95	35,89	1480,18	124,93	1582,88	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)					6,33	
01-02-007-06	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2						3,48
	(зона: 1)	2751,93	26,52	1082,23	92,88	1643,18	
	(зона: 2)	2736,49	26,52	1096,94	92,88	1613,03	
	(зона: 3)	2661,95	26,52	1082,70	92,88	1552,73	
	(зона: 4)	2710,09	26,52	1100,69	92,88	1582,88	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)					6,33	
01-02-007-07	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						8,94
	(зона: 1)	5032,59	68,12	2749,47	236,13	2215,00	
	(зона: 2)	5029,03	68,12	2786,55	236,13	2174,36	
	(зона: 3)	4912,13	68,12	2750,94	236,13	2093,07	
	(зона: 4)	4998,48	68,12	2796,64	236,13	2133,72	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)					8,78	
01-02-007-08	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя: 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2						5,11
	(зона: 1)	3841,81	38,94	1587,87	136,27	2215,00	
	(зона: 2)	3822,73	38,94	1609,43	136,27	2174,36	
	(зона: 3)	3720,58	38,94	1588,57	136,27	2093,07	
	(зона: 4)	3787,63	38,94	1614,97	136,27	2133,72	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм, (м3)					8,78	

Таблица ТЕРс 01-02-008 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Измеритель : 100 м трещин

01-02-008-01	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля						1,61
	(зона: 1)	223,35	12,62	55,76	2,49	154,97	
	(зона: 2)	219,79	12,62	55,04	2,49	152,13	
	(зона: 3)	214,96	12,62	55,90	2,49	146,44	
	(зона: 4)	218,73	12,62	56,83	2,49	149,28	
(408-9270)	Материалы из отсевов дробления горных пород, (м3)					0,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций			В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатации машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-008-02	Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом						1,13
	(зона: 1)	462,29	8,61	344,13	29,60	109,55	
	(зона: 2)	464,89	8,61	348,74	29,60	107,54	
	(зона: 3)	456,47	8,61	344,34	29,60	103,52	
	(зона: 4)	464,20	8,61	350,06	29,60	105,53	
(408-9084)	Щебень, фракция 5-10 мм. (м3)					0,40	

Таблица ТЕРс 01-02-009 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Измеритель : 100 м трещин

01-02-009-01	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную						5,10
	(зона: 1)	419,96	39,81	225,18	11,04	154,97	
	(зона: 2)	422,58	39,81	230,64	11,04	152,13	
	(зона: 3)	412,24	39,81	225,99	11,04	146,44	
	(зона: 4)	419,05	39,81	229,96	11,04	149,28	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,02	

Таблица ТЕРс 01-02-010 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Измеритель : 100 м2

01-02-010-01	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						108,78
	(зона: 1)	11031,54	897,07	10059,25	733,18	75,22	
	(зона: 2)	11216,17	897,07	10245,26	733,18	73,84	
	(зона: 3)	11143,43	897,07	10175,28	733,18	71,08	
	(зона: 4)	11325,02	897,07	10355,49	733,18	72,46	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					12,40	
01-02-010-02	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						185,40
	(зона: 1)	18748,71	1528,93	17144,56	1249,60	75,22	
	(зона: 2)	19064,36	1528,93	17461,59	1249,60	73,84	
	(зона: 3)	18942,33	1528,93	17342,32	1249,60	71,08	
	(зона: 4)	19250,85	1528,93	17649,46	1249,60	72,46	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					16,49	
(410-9110)	Щебень черный, (т)					6,63	
01-02-010-03	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						93,93
	(зона: 1)	9535,85	774,61	8686,02	633,09	75,22	
	(зона: 2)	9695,09	774,61	8846,64	633,09	73,84	
	(зона: 3)	9631,90	774,61	8786,21	633,09	71,08	
	(зона: 4)	9788,89	774,61	8941,82	633,09	72,46	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					11,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-010-04	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						173,04
	(зона: 1)	17503,81	1427,00	16001,59	1166,29	75,22	
	(зона: 2)	17798,32	1427,00	16297,48	1166,29	73,84	
	(зона: 3)	17684,24	1427,00	16186,16	1166,29	71,08	
	(зона: 4)	17972,29	1427,00	16472,83	1166,29	72,46	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					14,81	
(410-9110)	Щебень черный, (т)					6,63	

Таблица ТЕРс 01-02-011 Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

Измеритель : 100 м2

01-02-011-01	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						110,01
	(зона: 1)	10025,58	864,31	9160,90	741,47	0,37	
	(зона: 2)	10085,35	864,31	9220,67	741,47	0,37	
	(зона: 3)	10024,09	864,31	9159,43	741,47	0,35	
	(зона: 4)	10181,78	864,31	9317,11	741,47	0,36	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,0998	
(401-9010)	Бетон дорожный, (м3)					5,20	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,224	
01-02-011-02	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин: до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2						148,32
	(зона: 1)	13516,77	1165,30	12351,10	999,68	0,37	
	(зона: 2)	13597,36	1165,30	12431,69	999,68	0,37	
	(зона: 3)	13514,77	1165,30	12349,12	999,68	0,35	
	(зона: 4)	13727,38	1165,30	12561,72	999,68	0,36	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,0998	
(401-9010)	Бетон дорожный, (м3)					10,20	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,224	

Таблица ТЕРс 01-02-012 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Измеритель : 100 м трещин

01-02-012-01	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную						9,44
	(зона: 1)	2447,78	72,45	1415,67	95,44	959,66	
	(зона: 2)	2459,24	72,45	1444,74	95,44	942,05	
	(зона: 3)	2406,23	72,45	1426,95	95,44	906,83	
	(зона: 4)	2449,23	72,45	1452,34	95,44	924,44	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,0249	
01-02-012-02	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях с использованием заливщика на базе автомобиля						1,24
	(зона: 1)	1044,51	9,70	75,15	3,35	959,66	
	(зона: 2)	1025,93	9,70	74,18	3,35	942,05	
	(зона: 3)	991,88	9,70	75,35	3,35	906,83	
	(зона: 4)	1010,74	9,70	76,60	3,35	924,44	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,0249	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-013 Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Измеритель : 100 м2

01-02-013-01	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом						43,26
	(зона: 1)	2929,28	356,75	2527,25	156,02	45,28	
	(зона: 2)	2975,75	356,75	2574,55	156,02	44,45	
	(зона: 3)	2961,97	356,75	2562,43	156,02	42,79	
	(зона: 4)	3007,07	356,75	2606,70	156,02	43,62	
(410-9110)	Щебень черный, (т)					11,93	
01-02-013-02	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом						37,08
	(зона: 1)	2547,22	305,79	2166,21	133,74	75,22	
	(зона: 2)	2586,38	305,79	2206,75	133,74	73,84	
	(зона: 3)	2573,24	305,79	2196,37	133,74	71,08	
	(зона: 4)	2612,57	305,79	2234,32	133,74	72,46	
(410-9110)	Щебень черный, (т)					11,93	

Таблица ТЕРс 01-02-014 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель : 100 м2

01-02-014-01	Ямочный ремонт гравийных покрытий						32,13
	(зона: 1)	1845,23	263,79	1581,44	115,88	-	
	(зона: 2)	1842,87	263,79	1579,08	115,88	-	
	(зона: 3)	1836,66	263,79	1572,87	115,88	-	
	(зона: 4)	1862,36	263,79	1598,57	115,88	-	
(408-9280)	Гравий, (м3)					9,92	
01-02-014-02	Ямочный ремонт щебеночных покрытий						43,26
	(зона: 1)	2484,42	355,16	2129,26	156,02	-	
	(зона: 2)	2481,24	355,16	2126,08	156,02	-	
	(зона: 3)	2472,88	355,16	2117,72	156,02	-	
	(зона: 4)	2507,49	355,16	2152,33	156,02	-	
(408-9080)	Щебень, (м3)					10,10	

Таблица ТЕРс 01-02-015 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Измеритель : 10000 м2

01-02-015-01	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)						-
	(зона: 1)	1119,34	-	1119,34	51,70	-	
	(зона: 2)	1133,49	-	1133,49	51,70	-	
	(зона: 3)	1116,76	-	1116,76	51,70	-	
	(зона: 4)	1136,44	-	1136,44	51,70	-	

Таблица ТЕРс 01-02-016 Планировка проезжей части гравийных дорог

Измеритель : 1000 м2

01-02-016-01	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	36,64	-	36,64	1,89	-	
	(зона: 2)	37,16	-	37,16	1,89	-	
	(зона: 3)	36,64	-	36,64	1,89	-	
	(зона: 4)	37,28	-	37,28	1,89	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-017 Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Измеритель : 1000 м2

01-02-017-01	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала						-
	(зона: 1)	1954,34	-	1933,19	178,11	21,15	
	(зона: 2)	1989,13	-	1968,34	178,11	20,79	
	(зона: 3)	1949,60	-	1929,62	178,11	19,98	
	(зона: 4)	1981,89	-	1961,46	178,11	20,43	
01-02-017-02	Профилирование гравийных дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 2)	52,03	-	52,03	2,65	-	
	(зона: 3)	51,30	-	51,30	2,65	-	
	(зона: 4)	52,19	-	52,19	2,65	-	
01-02-017-03	Профилирование грунтовых дорог автогрейдером						-
	(зона: 1)	46,41	-	46,41	2,40	-	
	(зона: 2)	47,07	-	47,07	2,40	-	
	(зона: 3)	46,41	-	46,41	2,40	-	
	(зона: 4)	47,22	-	47,22	2,40	-	

Таблица ТЕРс 01-02-018 Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Измеритель : 1000 м2

01-02-018-01	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог						-
	(зона: 1)	2481,97	-	2460,82	205,34	21,15	
	(зона: 2)	2524,27	-	2503,48	205,34	20,79	
	(зона: 3)	2477,22	-	2457,24	205,34	19,98	
	(зона: 4)	2518,71	-	2498,28	205,34	20,43	
(408-9280)	Гравий, (м3)					15,00	
01-02-018-02	Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебеночных дорог						-
	(зона: 1)	2508,91	-	2436,06	166,49	72,85	
	(зона: 2)	2545,43	-	2473,82	166,49	71,61	
	(зона: 3)	2499,70	-	2430,88	166,49	68,82	
	(зона: 4)	2542,82	-	2472,45	166,49	70,37	
(408-9080)	Щебень, (м3)					15,00	

Таблица ТЕРс 01-02-019 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Измеритель : 10000 м2

01-02-019-01	Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием						-
	(зона: 1)	17294,00	-	166,54	7,69	17127,46	
	(зона: 2)	14515,64	-	168,64	7,69	14347,00	
	(зона: 3)	13734,61	-	166,15	7,69	13568,46	
	(зона: 4)	14738,56	-	169,08	7,69	14569,48	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-02-020 Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Измеритель : 10 км расстояния доставки

01-02-020-01	Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	150,16	-	150,16	6,94	-	
	(зона: 2)	152,05	-	152,05	6,94	-	
	(зона: 3)	149,81	-	149,81	6,94	-	
	(зона: 4)	152,45	-	152,45	6,94	-	
01-02-020-02	Доставка материалов к месту работы: комбинированными дорожными машинами более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	216,24	-	216,24	7,19	-	
	(зона: 2)	219,12	-	219,12	7,19	-	
	(зона: 3)	215,33	-	215,33	7,19	-	
	(зона: 4)	219,19	-	219,19	7,19	-	
01-02-020-03	Доставка материалов к месту работы: установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля						-
	(зона: 1)	203,20	-	203,20	17,49	-	
	(зона: 2)	205,92	-	205,92	17,49	-	
	(зона: 3)	203,34	-	203,34	17,49	-	
	(зона: 4)	206,72	-	206,72	17,49	-	

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-03-001 Окрашивание оголовков труб

Измеритель : 100 м2

01-03-001-01	Окрашивание оголовков труб: известковым составом						12,20
	(зона: 1)	558,95	97,30	450,36	33,00	11,29	
	(зона: 2)	558,07	97,30	449,69	33,00	11,08	
	(зона: 3)	555,89	97,30	447,92	33,00	10,67	
	(зона: 4)	563,42	97,30	455,24	33,00	10,88	
(101-9264)	Олифа, (т)					0,00127	
01-03-001-02	Окрашивание оголовков труб: эмалью						7,24
	(зона: 1)	1943,16	57,74	267,26	19,58	1618,16	
	(зона: 2)	1913,22	57,74	266,87	19,58	1588,61	
	(зона: 3)	1852,67	57,74	265,82	19,58	1529,11	
	(зона: 4)	1886,96	57,74	270,16	19,58	1559,06	

Таблица ТЕРс 01-03-002 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Измеритель : 10 м

01-03-002-01	Очистка отверстий труб от грязи и наносов						3,20
	(зона: 1)	83,44	24,38	59,06	4,33	-	
	(зона: 2)	83,36	24,38	58,98	4,33	-	
	(зона: 3)	83,12	24,38	58,74	4,33	-	
	(зона: 4)	84,08	24,38	59,70	4,33	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-003 Заделка швов в железобетонных трубах

Измеритель : 10 м шва

01-03-003-01	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором						2,36
	(зона: 1)	105,97	18,82	87,12	6,38	0,03	
	(зона: 2)	105,84	18,82	86,99	6,38	0,03	
	(зона: 3)	105,50	18,82	86,65	6,38	0,03	
	(зона: 4)	106,91	18,82	88,06	6,38	0,03	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,02	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,04	
01-03-003-02	Кончатка швов в железобетонных трубах						0,80
	(зона: 1)	78,71	6,38	29,53	2,16	42,80	
	(зона: 2)	77,89	6,38	29,49	2,16	42,02	
	(зона: 3)	76,20	6,38	29,37	2,16	40,45	
	(зона: 4)	77,46	6,38	29,85	2,16	41,23	

Таблица ТЕРс 01-03-004 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

Измеритель : 10 м2

01-03-004-01	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб						41,20
	(зона: 1)	1953,95	328,57	1520,90	111,45	104,48	
	(зона: 2)	1949,77	328,57	1518,63	111,45	102,57	
	(зона: 3)	1939,99	328,57	1512,66	111,45	98,76	
	(зона: 4)	1966,62	328,57	1537,38	111,45	100,67	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,224	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,318	

Таблица ТЕРс 01-03-005 Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Измеритель : 10 м2

01-03-005-01	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном						19,56
	(зона: 1)	652,67	158,31	481,37	35,27	12,99	
	(зона: 2)	651,71	158,31	480,65	35,27	12,75	
	(зона: 3)	649,34	158,31	478,76	35,27	12,27	
	(зона: 4)	657,41	158,31	486,59	35,27	12,51	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,29	
(408-9020)	Песок, (м3)					1,00	
(408-9080)	Щебень, (м3)					1,17	

Таблица ТЕРс 01-03-006 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Измеритель : 10 м2

01-03-006-01	Ремонт мощения русел труб и малых мостов						19,56
	(зона: 1)	654,67	173,30	481,37	35,27	-	
	(зона: 2)	653,95	173,30	480,65	35,27	-	
	(зона: 3)	652,06	173,30	478,76	35,27	-	
	(зона: 4)	659,89	173,30	486,59	35,27	-	
(408-9080)	Щебень, (м3)					0,51	
(413-9012)	Камень, (м3)					0,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-007 Заделка трещин в железобетонных лотках

Измеритель : 10 м лотка

01-03-007-01	Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором						1,04
	(зона: 1)	46,34	7,92	38,39	2,81	0,03	
	(зона: 2)	46,28	7,92	38,33	2,81	0,03	
	(зона: 3)	46,13	7,92	38,18	2,81	0,03	
	(зона: 4)	46,76	7,92	38,81	2,81	0,03	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,025	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,056	

Таблица ТЕРс 01-03-008 Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Измеритель : 10 м2

01-03-008-01	Очистка русел труб и малых мостов от: растительности						2,80
	(зона: 1)	73,02	21,34	51,68	3,79	-	
	(зона: 2)	72,94	21,34	51,60	3,79	-	
	(зона: 3)	72,74	21,34	51,40	3,79	-	
	(зона: 4)	73,58	21,34	52,24	3,79	-	
01-03-008-02	Очистка русел труб и малых мостов от: наносов с отвозкой грунта тачками						2,96
	(зона: 1)	77,19	22,56	54,63	4,00	-	
	(зона: 2)	77,11	22,56	54,55	4,00	-	
	(зона: 3)	76,90	22,56	54,34	4,00	-	
	(зона: 4)	77,79	22,56	55,23	4,00	-	
01-03-008-03	Очистка русел труб и малых мостов от: наносов с выноской грунта носилками						3,52
	(зона: 1)	91,79	26,82	64,97	4,76	-	
	(зона: 2)	91,69	26,82	64,87	4,76	-	
	(зона: 3)	91,44	26,82	64,62	4,76	-	
	(зона: 4)	92,49	26,82	65,67	4,76	-	

Таблица ТЕРс 01-03-009 Очистка русел труб и малых мостов механизированным способом

Измеритель : 100 м

01-03-009-01	Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу						47,44
	(зона: 1)	1950,95	361,49	1589,46	129,62	-	
	(зона: 2)	1965,98	361,49	1604,49	129,62	-	
	(зона: 3)	1943,00	361,49	1581,51	129,62	-	
	(зона: 4)	1968,97	361,49	1607,48	129,62	-	

Таблица ТЕРс 01-03-010 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Измеритель : 1000 м2

01-03-010-01	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора						7,20
	(зона: 1)	187,75	54,86	132,89	9,74	-	
	(зона: 2)	187,56	54,86	132,70	9,74	-	
	(зона: 3)	187,03	54,86	132,17	9,74	-	
	(зона: 4)	189,19	54,86	134,33	9,74	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-03-011 Окраска металлического перильного ограждения

Измеритель : 100 м

01-03-011-01	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1438,76 1438,33 1418,91 1442,13	103,89 103,89 103,89 103,89	998,80 1004,54 997,45 1014,50	82,90 82,90 82,90 82,90	336,07 329,90 317,57 323,74	12,30
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,0065	

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Таблица ТЕРс 01-04-001 Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-001-01	Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2884,81 2920,03 2877,90 2927,26	78,11 78,11 78,11 78,11	2798,35 2833,72 2791,90 2841,10	129,25 129,25 129,25 129,25	8,35 8,20 7,89 8,05	10,25
01-04-001-02	Очистка и мойка водой из шланга: сигнальных столбиков и тумб (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2238,97 2266,43 2233,82 2272,12	60,73 60,73 60,73 60,73	2175,89 2203,39 2170,87 2209,12	100,50 100,50 100,50 100,50	2,35 2,31 2,22 2,27	7,97
01-04-001-03	Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака до 3 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1342,64 1360,32 1336,63 1360,62	- - - -	1335,35 1353,16 1329,75 1353,58	44,39 44,39 44,39 44,39	7,29 7,16 6,88 7,04	-
01-04-001-04	Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака более 3 м2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1522,78 1542,70 1515,73 1542,96	- - - -	1509,85 1529,99 1503,52 1530,47	50,19 50,19 50,19 50,19	12,93 12,71 12,21 12,49	-

Таблица ТЕРс 01-04-002 Окраска металлических щитков дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-002-01	Окраска щитков дорожных знаков: километровых (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2046,49 2041,10 2028,87 2057,05	333,67 333,67 333,67 333,67	1544,52 1542,22 1536,16 1561,26	113,18 113,18 113,18 113,18	168,30 165,21 159,04 162,12	41,84
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,0008	
01-04-002-02	Окраска щитков дорожных знаков: запрещающих, предписывающих, предупреждающих (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2995,24 2983,82 2958,99 3001,28	451,70 451,70 451,70 451,70	2090,87 2087,75 2079,54 2113,52	153,21 153,21 153,21 153,21	452,67 444,37 427,75 436,06	56,64
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,00965	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-002-03	Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью до 1 кв.м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5212,13	804,84	3725,46	272,99	681,83	100,92
		5194,07	804,84	3719,91	272,99	669,32	
		5154,42	804,84	3705,28	272,99	644,30	
		5227,48	804,84	3765,83	272,99	656,81	
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,01	
01-04-002-04	Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью свыше 1 кв.м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6929,03	1182,85	4736,93	347,11	1009,25	148,32
		6903,46	1182,85	4729,88	347,11	990,73	
		6847,82	1182,85	4711,27	347,11	953,70	
		6943,33	1182,85	4788,26	347,11	972,22	
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,015	

Таблица ТЕРс 01-04-003 Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-003-01	Окраска стоек дорожных знаков (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1894,12 1881,57 1855,36 1883,73	230,00 230,00 230,00 230,00	1064,63 1063,04 1058,86 1076,16	78,01 78,01 78,01 78,01	599,49 588,53 566,50 577,57	28,84
01-04-003-02	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3135,60 3111,43 3061,31 3109,33	345,16 345,16 345,16 345,16	1597,68 1595,30 1589,03 1614,99	117,07 117,07 117,07 117,07	1192,76 1170,97 1127,12 1149,18	43,28

Таблица ТЕРс 01-04-004 Замена дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-004-01	Замена щитков дорожных знаков: настояйка (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	3695,41 3690,19 3676,45 3733,31	197,34 197,34 197,34 197,34	3498,07 3492,85 3479,11 3535,97	256,33 256,33 256,33 256,33	- - - -	23,69
(101-9571)	Знаки дорожные, (шт.)					100,00	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					13,00	
01-04-004-02	Замена щитков дорожных знаков: на рамных опорах (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	5166,62 5193,21 5165,25 5233,09	763,69 763,69 763,69 763,69	4402,93 4429,52 4401,56 4469,40	495,99 495,99 495,99 495,99	- - - -	91,68
(101-9571)	Знаки дорожные, (шт.)					100,00	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					13,00	
01-04-004-03	Замена указателей на стойках (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6262,23 6253,85 6231,74 6323,21	634,91 634,91 634,91 634,91	5627,32 5618,94 5596,83 5688,30	412,35 412,35 412,35 412,35	- - - -	76,22
(101-9571)	Знаки дорожные, (шт.)					100,00	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					24,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-005 Замена стоек дорожных знаков

Измеритель : 100 шт.

01-04-005-01	Замена стоек дорожных знаков						299,72
	(зона: 1)	13924,13	2390,27	11064,16	810,74	469,70	
	(зона: 2)	13899,07	2390,27	11047,68	810,74	461,12	
	(зона: 3)	13838,34	2390,27	11004,22	810,74	443,85	
	(зона: 4)	14026,86	2390,27	11184,05	810,74	452,54	
						2,059	
(101-9540)	Цемент, (т)					100,00	
(101-9571)	Знаки дорожные, (шт.)					П	
(110-9181)	Стойки металлические, (т)						
(408-9020)	Песок, (м3)					3,47	
(408-9080)	Щебень, (м3)					3,76	

Таблица ТЕРс 01-04-007 Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель : 100 шт.

01-04-007-01	Замена железобетонных сигнальных столбиков						192,63
	(зона: 1)	14778,49	1572,66	6160,38	451,41	7045,45	
	(зона: 2)	14640,13	1572,66	6151,20	451,41	6916,27	
	(зона: 3)	14357,30	1572,66	6127,00	451,41	6657,64	
	(зона: 4)	14586,88	1572,66	6227,13	451,41	6787,09	
01-04-007-02	Установка железобетонных сигнальных столбиков						161,71
	(зона: 1)	13390,48	1326,07	5018,96	367,77	7045,45	
	(зона: 2)	13253,83	1326,07	5011,49	367,77	6916,27	
	(зона: 3)	12975,48	1326,07	4991,77	367,77	6657,64	
	(зона: 4)	13186,51	1326,07	5073,35	367,77	6787,09	
01-04-007-03	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)						123,60
	(зона: 1)	13178,40	985,71	4562,69	334,34	7630,00	
	(зона: 2)	13031,61	985,71	4555,90	334,34	7490,00	
	(зона: 3)	12733,68	985,71	4537,97	334,34	7210,00	
	(зона: 4)	12947,84	985,71	4612,13	334,34	7350,00	
01-04-007-04	Установка сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)						92,72
	(зона: 1)	11792,20	739,44	3422,76	250,81	7630,00	
	(зона: 2)	11647,10	739,44	3417,66	250,81	7490,00	
	(зона: 3)	11353,65	739,44	3404,21	250,81	7210,00	
	(зона: 4)	11549,29	739,44	3459,85	250,81	7350,00	

Таблица ТЕРс 01-04-008 Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта

Измеритель : 100 м

01-04-008-01	Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга						0,61
	(зона: 1)	171,66	4,65	166,54	7,69	0,47	
	(зона: 2)	173,75	4,65	168,64	7,69	0,46	
	(зона: 3)	171,24	4,65	166,15	7,69	0,44	
	(зона: 4)	174,18	4,65	169,08	7,69	0,45	
01-04-008-02	Очистка ограждения от пыли и грязи: при помощи специализированного оборудования КДМ						-
	(зона: 1)	15,64	-	15,17	0,50	0,47	
	(зона: 2)	15,84	-	15,38	0,50	0,46	
	(зона: 3)	15,55	-	15,11	0,50	0,44	
	(зона: 4)	15,83	-	15,38	0,50	0,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-008-03	Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником						0,88
	(зона: 1)	22,95	6,71	16,24	1,19	-	
	(зона: 2)	22,93	6,71	16,22	1,19	-	
	(зона: 3)	22,86	6,71	16,15	1,19	-	
	(зона: 4)	23,13	6,71	16,42	1,19	-	
01-04-008-04	Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами						1,20
	(зона: 1)	31,29	9,14	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	31,26	9,14	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	31,17	9,14	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	31,53	9,14	22,39	1,62	-	
01-04-008-05	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи						0,24
	(зона: 1)	6,26	1,83	4,43	0,32	-	
	(зона: 2)	6,25	1,83	4,42	0,32	-	
	(зона: 3)	6,24	1,83	4,41	0,32	-	
	(зона: 4)	6,31	1,83	4,48	0,32	-	
01-04-008-06	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную						4,94
	(зона: 1)	129,19	37,64	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	129,05	37,64	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	128,69	37,64	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,18	37,64	92,54	6,71	-	

Таблица ТЕРс 01-04-009 Окразка металлического барьерного ограждения эмалью

Измеритель : 100 м

01-04-009-01	Окрашивание: тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью						9,88
	(зона: 1)	668,19	78,79	364,72	26,73	224,68	
	(зона: 2)	663,53	78,79	364,18	26,73	220,56	
	(зона: 3)	653,84	78,79	362,74	26,73	212,31	
	(зона: 4)	663,90	78,79	368,67	26,73	216,44	
01-04-009-02	Окрашивание: дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью						13,72
	(зона: 1)	832,14	109,42	506,47	37,11	216,25	
	(зона: 2)	827,42	109,42	505,72	37,11	212,28	
	(зона: 3)	817,49	109,42	503,73	37,11	204,34	
	(зона: 4)	829,69	109,42	511,96	37,11	208,31	
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,00584	
01-04-009-03	Окрашивание: металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью						14,80
	(зона: 1)	1070,83	118,03	546,34	40,03	406,46	
	(зона: 2)	1062,56	118,03	545,53	40,03	399,00	
	(зона: 3)	1045,49	118,03	543,38	40,03	384,08	
	(зона: 4)	1061,83	118,03	552,26	40,03	391,54	
01-04-009-04	Окрашивание: дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью						17,80
	(зона: 1)	1183,75	141,96	657,09	48,15	384,70	
	(зона: 2)	1175,71	141,96	656,11	48,15	377,64	
	(зона: 3)	1159,01	141,96	653,53	48,15	363,52	
	(зона: 4)	1176,75	141,96	664,21	48,15	370,58	
(101-9732)	Грунтовка, (т)					0,00876	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-010 Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Измеритель : 100 м

01-04-010-01	Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение						5,76
	(зона: 1)	545,44	45,94	212,63	15,58	286,87	
	(зона: 2)	539,87	45,94	212,31	15,58	281,62	
	(зона: 3)	528,50	45,94	211,48	15,58	271,08	
	(зона: 4)	537,25	45,94	214,93	15,58	276,38	
01-04-010-02	Нанесение вертикальной разметки: 2.5 на железобетонное барьерное ограждение						5,76
	(зона: 1)	793,62	45,94	212,63	15,58	535,05	
	(зона: 2)	783,51	45,94	212,31	15,58	525,26	
	(зона: 3)	763,01	45,94	211,48	15,58	505,59	
	(зона: 4)	776,33	45,94	214,93	15,58	515,46	
01-04-010-03	Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень						6,40
	(зона: 1)	681,18	51,04	236,26	17,31	393,88	
	(зона: 2)	673,62	51,04	235,90	17,31	386,68	
	(зона: 3)	658,22	51,04	234,98	17,31	372,20	
	(зона: 4)	669,33	51,04	238,82	17,31	379,47	

Таблица ТЕРс 01-04-011 Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-011-01	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения						90,70
	(зона: 1)	4417,21	769,14	3624,91	280,45	23,16	
	(зона: 2)	4419,12	769,14	3627,24	280,45	22,74	
	(зона: 3)	4413,61	769,14	3622,58	280,45	21,89	
	(зона: 4)	4473,65	769,14	3682,20	280,45	22,31	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					28,60	

Таблица ТЕРс 01-04-013 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-013-01	Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения						119,48
	(зона: 1)	7938,95	1003,33	6529,65	536,02	405,97	
	(зона: 2)	7929,37	1003,33	6527,52	536,02	398,52	
	(зона: 3)	7884,93	1003,33	6497,97	536,02	383,63	
	(зона: 4)	7996,80	1003,33	6602,39	536,02	391,08	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,798	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					47,00	
(403-9022)	Конструкции сборные железобетонные, (м3)					3,39	
(403-9032)	Столбы железобетонные, (м3)					3,73	
(408-9020)	Песок, (м3)					1,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-014 Окраска тросового ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-014-01 (101-9841)	Окраска металлических частей тросового ограждения.						9,74
	(зона: 1)	796,78	77,68	719,10	52,69	-	
	(зона: 2)	795,71	77,68	718,03	52,69	-	
	(зона: 3)	792,89	77,68	715,21	52,69	-	
	(зона: 4)	804,58	77,68	726,90	52,69	-	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)					0,00687	

Таблица ТЕРс 01-04-015 Замена троса тросового ограждения

Измеритель : 100 м

01-04-015-01	Замена троса тросового ограждения						11,12
	(зона: 1)	9515,54	98,52	410,49	30,08	9006,53	
	(зона: 2)	9426,21	98,52	409,88	30,08	8917,81	
	(зона: 3)	9266,20	98,52	408,27	30,08	8759,41	
	(зона: 4)	9348,11	98,52	414,94	30,08	8834,65	

Таблица ТЕРс 01-04-016 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от
грязи, пыли и мусора

Измеритель : 1000 м2

01-04-016-01	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную						11,34
	(зона: 1)	365,49	86,41	279,08	20,45	-	
	(зона: 2)	365,07	86,41	278,66	20,45	-	
	(зона: 3)	363,98	86,41	277,57	20,45	-	
	(зона: 4)	368,51	86,41	282,10	20,45	-	
01-04-016-02	Очистка: площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	54,60	-	54,60	2,52	-	
	(зона: 2)	55,29	-	55,29	2,52	-	
	(зона: 3)	54,48	-	54,48	2,52	-	
	(зона: 4)	55,44	-	55,44	2,52	-	
01-04-016-03	Очистка: площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи пыли и мусора комбинированными дорожными машинами более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	64,49	-	64,49	2,14	-	
	(зона: 2)	65,35	-	65,35	2,14	-	
	(зона: 3)	64,22	-	64,22	2,14	-	
	(зона: 4)	65,37	-	65,37	2,14	-	
01-04-016-04	Очистка: автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55- 80 л.с.						-
	(зона: 1)	21,84	-	21,84	2,92	-	
	(зона: 2)	22,08	-	22,08	2,92	-	
	(зона: 3)	21,85	-	21,85	2,92	-	
	(зона: 4)	22,19	-	22,19	2,92	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-017 Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

Измеритель : 100 м2

01-04-017-01	Очистка и мойка: стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумозащитных экранов						0,94
	(зона: 1)	264,26	7,16	256,63	11,85	0,47	
	(зона: 2)	267,49	7,16	259,87	11,85	0,46	
	(зона: 3)	263,64	7,16	256,04	11,85	0,44	
	(зона: 4)	268,16	7,16	260,55	11,85	0,45	
01-04-017-02	Очистка и мойка: внешней поверхности надземных пешеходных переходов						1,70
	(зона: 1)	640,82	12,95	627,40	39,85	0,47	
	(зона: 2)	647,66	12,95	634,25	39,85	0,46	
	(зона: 3)	639,67	12,95	626,28	39,85	0,44	
	(зона: 4)	650,36	12,95	636,96	39,85	0,45	

Таблица ТЕРс 01-04-018 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Измеритель : 100 м2

01-04-018-01	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультom эмалью						7,24
	(зона: 1)	1561,84	57,74	267,26	19,58	1236,84	
	(зона: 2)	1538,76	57,74	266,87	19,58	1214,15	
	(зона: 3)	1492,32	57,74	265,82	19,58	1168,76	
	(зона: 4)	1519,36	57,74	270,16	19,58	1191,46	
01-04-018-02	Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультom						7,24
	(зона: 1)	335,93	57,74	267,26	19,58	10,93	
	(зона: 2)	335,34	57,74	266,87	19,58	10,73	
	(зона: 3)	333,89	57,74	265,82	19,58	10,33	
	(зона: 4)	338,43	57,74	270,16	19,58	10,53	

Таблица ТЕРс 01-04-019 Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений

Измеритель : 100 м2

01-04-019-01	Заделка трещин, раковин и сколов: стен железобетонных или оппукатуренных автопавильонов						150,00
	(зона: 1)	7778,28	1196,25	5537,25	405,75	1044,78	
	(зона: 2)	7750,97	1196,25	5529,00	405,75	1025,72	
	(зона: 3)	7691,07	1196,25	5507,25	405,75	987,57	
	(зона: 4)	7800,15	1196,25	5597,25	405,75	1006,65	
(101-9540)	Цемент, (т)					2,24	
(408-9020)	Песок, (м3)					3,18	
01-04-019-02	Заделка трещин, раковин и сколов: поверхности железобетонных ограждений						154,48
	(зона: 1)	7979,39	1231,98	5702,63	417,87	1044,78	
	(зона: 2)	7951,83	1231,98	5694,13	417,87	1025,72	
	(зона: 3)	7891,28	1231,98	5671,73	417,87	987,57	
	(зона: 4)	8003,05	1231,98	5764,42	417,87	1006,65	
(101-9540)	Цемент, (т)					2,24	
(408-9020)	Песок, (м3)					3,18	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования
и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-04-019-03	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали						141,00
	(зона: 1)	7978,55	1124,48	6819,47	381,41	34,60	
	(зона: 2)	7983,55	1124,48	6825,11	381,41	33,96	
	(зона: 3)	8021,05	1124,48	6863,88	381,41	32,69	
	(зона: 4)	8142,25	1124,48	6984,44	381,41	33,33	
(101-9350)	Сталь листовая, (т)					1,601	

Таблица ТЕРс 01-04-020 Исправление и замена бортовых камней

Измеритель : 100 м

01-04-020-01	Исправление бортовых камней						60,78
	(зона: 1)	1981,39	484,72	1495,80	109,61	0,87	
	(зона: 2)	1979,15	484,72	1493,57	109,61	0,86	
	(зона: 3)	1973,23	484,72	1487,69	109,61	0,82	
	(зона: 4)	1997,56	484,72	1512,00	109,61	0,84	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,639	
(408-9020)	Песок, (м3)					1,43	
01-04-020-02	Замена бортовых камней						60,90
	(зона: 1)	16744,10	485,68	1498,75	109,82	14759,67	
	(зона: 2)	14589,52	485,68	1496,52	109,82	12607,32	
	(зона: 3)	13430,59	485,68	1490,63	109,82	11454,28	
	(зона: 4)	13993,02	485,68	1514,99	109,82	11992,35	
(101-9540)	Цемент, (т)					0,639	
(408-9020)	Песок, (м3)					1,43	

Таблица ТЕРс 01-04-021 Очистка тротуаров

Измеритель : 1000 м2

01-04-021-01	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)						-
	(зона: 1)	8,90	-	8,90	1,19	-	
	(зона: 2)	9,00	-	9,00	1,19	-	
	(зона: 3)	8,90	-	8,90	1,19	-	
	(зона: 4)	9,04	-	9,04	1,19	-	
01-04-021-02	Очистка тротуаров: вручную						19,60
	(зона: 1)	511,12	149,35	361,77	26,51	-	
	(зона: 2)	510,58	149,35	361,23	26,51	-	
	(зона: 3)	509,16	149,35	359,81	26,51	-	
	(зона: 4)	515,04	149,35	365,69	26,51	-	

Таблица ТЕРс 01-04-022 Ямочный ремонт тротуаров

Измеритель : 100 м2

01-04-022-01	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм						45,31
	(зона: 1)	1890,20	366,62	1446,17	130,82	77,41	
	(зона: 2)	1908,39	366,62	1465,78	130,82	75,99	
	(зона: 3)	1910,66	366,62	1470,89	130,82	73,15	
	(зона: 4)	1936,47	366,62	1495,28	130,82	74,57	
(410-9010)	Смесь асфальтобетонная, (т)					6,89	

Таблица ТЕРс 01-04-023 Ремонт скамеек

Измеритель : 1 шт.

01-04-023-01	Ремонт деревянных скамеек						0,44
	(зона: 1)	62,52	3,35	16,24	1,19	42,93	
	(зона: 2)	61,71	3,35	16,22	1,19	42,14	
	(зона: 3)	60,06	3,35	16,15	1,19	40,56	
	(зона: 4)	61,12	3,35	16,42	1,19	41,35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-024 Окрашивание скамеек

Измеритель : 1 шт.

01-04-024-01 (101-9841)	Окрашивание скамеек: за один раз						2,48
	(зона: 1)	111,33	19,78	91,55	6,71	-	
	(зона: 2)	111,19	19,78	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	110,83	19,78	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	112,32	19,78	92,54	6,71	-	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)					0,0017	
01-04-024-02 (101-9841)	Окрашивание скамеек: за два раза						4,64
	(зона: 1)	208,29	37,00	171,29	12,55	-	
	(зона: 2)	208,03	37,00	171,03	12,55	-	
	(зона: 3)	207,36	37,00	170,36	12,55	-	
	(зона: 4)	210,14	37,00	173,14	12,55	-	
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ, (т)					0,00289	

Таблица ТЕРс 01-04-025 Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения

Измеритель : 100 шт.

01-04-025-01	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики						25,76
	(зона: 1)	1310,58	241,89	950,93	69,68	117,76	
	(зона: 2)	1307,00	241,89	949,51	69,68	115,60	
	(зона: 3)	1298,95	241,89	945,78	69,68	111,28	
	(зона: 4)	1316,56	241,89	961,23	69,68	113,44	
01-04-025-02	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: простое изображение						25,00
	(зона: 1)	2142,41	234,75	922,88	67,63	984,78	
	(зона: 2)	2122,96	234,75	921,50	67,63	966,71	
	(зона: 3)	2083,20	234,75	917,88	67,63	930,57	
	(зона: 4)	2116,27	234,75	932,88	67,63	948,64	
01-04-025-03	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: изображение средней сложности						47,00
	(зона: 1)	2598,42	441,33	1735,01	127,14	422,08	
	(зона: 2)	2588,09	441,33	1732,42	127,14	414,34	
	(зона: 3)	2565,79	441,33	1725,61	127,14	398,85	
	(зона: 4)	2601,73	441,33	1753,81	127,14	406,59	
01-04-025-04	Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: сложное изображение						52,00
	(зона: 1)	3533,33	488,28	1919,58	140,66	1125,47	
	(зона: 2)	3509,82	488,28	1916,72	140,66	1104,82	
	(зона: 3)	3460,98	488,28	1909,18	140,66	1063,52	
	(зона: 4)	3512,83	488,28	1940,38	140,66	1084,17	
01-04-025-05	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения						25,76
	(зона: 1)	1255,89	241,89	950,93	69,68	63,07	
	(зона: 2)	1253,31	241,89	949,51	69,68	61,91	
	(зона: 3)	1247,27	241,89	945,78	69,68	59,60	
	(зона: 4)	1263,88	241,89	961,23	69,68	60,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неуч- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-04-026 Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

Измеритель : 100 шт.

01-04-026-01	Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение						13,76
	(зона: 1)	5870,16	129,21	507,95	37,22	5233,00	
	(зона: 2)	5595,40	129,21	507,19	37,22	4959,00	
	(зона: 3)	5251,41	129,21	505,20	37,22	4617,00	
	(зона: 4)	5385,66	129,21	513,45	37,22	4743,00	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					10,00	
01-04-026-02	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении						19,30
	(зона: 1)	6839,15	181,23	1424,92	104,41	5233,00	
	(зона: 2)	6563,03	181,23	1422,80	104,41	4959,00	
	(зона: 3)	6215,43	181,23	1417,20	104,41	4617,00	
	(зона: 4)	6364,59	181,23	1440,36	104,41	4743,00	
(101-9660)	Болты с гайками, (кг)					10,00	

Таблица ТЕРс 01-04-027 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

Измеритель : 1 светильник

01-04-027-01	Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампы						0,62
	(зона: 1)	35,05	5,27	29,78	3,35	-	
	(зона: 2)	35,23	5,27	29,96	3,35	-	
	(зона: 3)	35,04	5,27	29,77	3,35	-	
	(зона: 4)	35,50	5,27	30,23	3,35	-	
(509-9010)	Лампы люминесцентные, (шт.)					1,02	
01-04-027-02	Замена в светильниках на опорах дорожного освещения: 2 лампы						0,84
	(зона: 1)	47,48	7,14	40,34	4,54	-	
	(зона: 2)	47,72	7,14	40,58	4,54	-	
	(зона: 3)	47,47	7,14	40,33	4,54	-	
	(зона: 4)	48,09	7,14	40,95	4,54	-	
(509-9010)	Лампы люминесцентные, (шт.)					2,04	

Таблица ТЕРс 01-04-028 Замена светильников на опорах дорожного освещения

Измеритель : 1 светильник

01-04-028-01	Замена светильников на опорах дорожного освещения						3,44
	(зона: 1)	106,87	29,26	76,84	8,66	0,77	
	(зона: 2)	107,32	29,26	77,30	8,66	0,76	
	(зона: 3)	106,81	29,26	76,82	8,66	0,73	
	(зона: 4)	108,00	29,26	78,00	8,66	0,74	
(509-9042)	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, (шт.)					1,00	

РАЗДЕЛ 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица ТЕРс 01-05-001 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

Измеритель : 10 км вала

01-05-001-01	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля						-
	(зона: 1)	2717,50	-	2717,50	76,50	-	
	(зона: 2)	2728,17	-	2728,17	76,50	-	
	(зона: 3)	2728,60	-	2728,60	76,50	-	
	(зона: 4)	2777,80	-	2777,80	76,50	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-001-02	Удаление снежного вала пнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы						-
	(зона: 1)	4193,48	-	4193,48	118,05	-	-
	(зона: 2)	4209,95	-	4209,95	118,05	-	-
	(зона: 3)	4210,61	-	4210,61	118,05	-	-
	(зона: 4)	4286,54	-	4286,54	118,05	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-002 Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами

Измеритель : 10000 м2

01-05-002-01	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.						-
	(зона: 1)	61,15	-	61,15	4,16	-	-
	(зона: 2)	61,88	-	61,88	4,16	-	-
	(зона: 3)	61,17	-	61,17	4,16	-	-
	(зона: 4)	62,21	-	62,21	4,16	-	-
01-05-002-02	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	79,17	-	79,17	3,66	-	-
	(зона: 2)	80,17	-	80,17	3,66	-	-
	(зона: 3)	78,99	-	78,99	3,66	-	-
	(зона: 4)	80,38	-	80,38	3,66	-	-
01-05-002-03	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	94,84	-	94,84	3,15	-	-
	(зона: 2)	96,11	-	96,11	3,15	-	-
	(зона: 3)	94,44	-	94,44	3,15	-	-
	(зона: 4)	96,14	-	96,14	3,15	-	-
01-05-002-04	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.						-
	(зона: 1)	87,09	-	87,09	5,93	-	-
	(зона: 2)	88,13	-	88,13	5,93	-	-
	(зона: 3)	87,12	-	87,12	5,93	-	-
	(зона: 4)	88,60	-	88,60	5,93	-	-
01-05-002-05	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	117,39	-	117,39	5,42	-	-
	(зона: 2)	118,88	-	118,88	5,42	-	-
	(зона: 3)	117,12	-	117,12	5,42	-	-
	(зона: 4)	119,19	-	119,19	5,42	-	-
01-05-002-06	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	151,74	-	151,74	5,04	-	-
	(зона: 2)	153,77	-	153,77	5,04	-	-
	(зона: 3)	151,11	-	151,11	5,04	-	-
	(зона: 4)	153,82	-	153,82	5,04	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-003 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)

Измеритель : 10 км обочины

01-05-003-01	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ): мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	218,41	-	218,41	10,09	-	-
	(зона: 2)	221,17	-	221,17	10,09	-	-
	(зона: 3)	217,90	-	217,90	10,09	-	-
	(зона: 4)	221,74	-	221,74	10,09	-	-
01-05-003-02	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ): мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	128,98	-	128,98	4,29	-	-
	(зона: 2)	130,70	-	130,70	4,29	-	-
	(зона: 3)	128,44	-	128,44	4,29	-	-
	(зона: 4)	130,74	-	130,74	4,29	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-004 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель : 10000 м2

01-05-004-01	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора						-
	(зона: 1)	92,18	-	92,18	5,93	-	-
	(зона: 2)	92,96	-	92,96	5,93	-	-
	(зона: 3)	91,81	-	91,81	5,93	-	-
	(зона: 4)	93,39	-	93,39	5,93	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-005 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель : 10 км обочины

01-05-005-01	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора						-
	(зона: 1)	161,31	-	161,31	10,38	-	-
	(зона: 2)	162,68	-	162,68	10,38	-	-
	(зона: 3)	160,67	-	160,67	10,38	-	-
	(зона: 4)	163,43	-	163,43	10,38	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-006 Очистка дороги от снега автогрейдером

Измеритель : 10000 м2

01-05-006-01	Очистка дороги от снега средними автогрейдером: снег уплотненный до 300 мм						-
	(зона: 1)	207,63	-	207,63	10,72	-	-
	(зона: 2)	210,59	-	210,59	10,72	-	-
	(зона: 3)	207,63	-	207,63	10,72	-	-
	(зона: 4)	211,25	-	211,25	10,72	-	-
01-05-006-02	Очистка дороги от снега средними автогрейдером: снег рыхлый до 500 мм						-
	(зона: 1)	95,27	-	95,27	4,92	-	-
	(зона: 2)	96,62	-	96,62	4,92	-	-
	(зона: 3)	95,27	-	95,27	4,92	-	-
	(зона: 4)	96,93	-	96,93	4,92	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-006-03	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм						-
	(зона: 1)	293,12	-	293,12	15,13	-	
	(зона: 2)	297,30	-	297,30	15,13	-	
	(зона: 3)	293,12	-	293,12	15,13	-	
	(зона: 4)	298,24	-	298,24	15,13	-	
01-05-006-04	Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	
01-05-006-05	Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-007 Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерками

Измеритель : 10 км вала

01-05-007-01	Уборка снежных валов автогрейдерками						-
	(зона: 1)	390,83	-	390,83	20,18	-	-
	(зона: 2)	396,40	-	396,40	20,18	-	-
	(зона: 3)	390,83	-	390,83	20,18	-	-
	(зона: 4)	397,65	-	397,65	20,18	-	-
01-05-007-02	Очистка обочин от снега средними автогрейдерками с использованием бокового отвала: снег рыхлый						-
	(зона: 1)	166,10	-	166,10	8,57	-	-
	(зона: 2)	168,47	-	168,47	8,57	-	-
	(зона: 3)	166,10	-	166,10	8,57	-	-
	(зона: 4)	169,00	-	169,00	8,57	-	-
01-05-007-03	Очистка обочин от снега средними автогрейдерками с использованием бокового отвала: снег уплотненный						-
	(зона: 1)	537,39	-	537,39	27,74	-	-
	(зона: 2)	545,05	-	545,05	27,74	-	-
	(зона: 3)	537,39	-	537,39	27,74	-	-
	(зона: 4)	546,77	-	546,77	27,74	-	-
01-05-007-04	Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерками с использованием бокового отвала: снег рыхлый						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	-
01-05-007-05	Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерками с использованием бокового отвала: снег уплотненный						-
	(зона: 1)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 2)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 3)	-	-	-	-	-	-
	(зона: 4)	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-008 Очистка дороги от снега бульдозерами

Измеритель : 10000 м2

01-05-008-01	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 80 л.с.						-
	(зона: 1)	265,53	-	265,53	29,38	-	-
	(зона: 2)	269,93	-	269,93	29,38	-	-
	(зона: 3)	263,57	-	263,57	29,38	-	-
	(зона: 4)	268,18	-	268,18	29,38	-	-
01-05-008-02	Очистка дороги от снега бульдозерами: до 108 л.с.						-
	(зона: 1)	217,13	-	217,13	21,97	-	-
	(зона: 2)	220,44	-	220,44	21,97	-	-
	(зона: 3)	214,75	-	214,75	21,97	-	-
	(зона: 4)	218,57	-	218,57	21,97	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-009 Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

Измеритель : 10 км вала

01-05-009-01	Уборка снежных валов бульдозерами: до 80 л.с.						-
	(зона: 1)	467,24	-	467,24	51,70	-	-
	(зона: 2)	474,99	-	474,99	51,70	-	-
	(зона: 3)	463,79	-	463,79	51,70	-	-
	(зона: 4)	471,91	-	471,91	51,70	-	-
01-05-009-02	Уборка снежных валов бульдозерами: до 108 л.с.						-
	(зона: 1)	386,31	-	386,31	39,09	-	-
	(зона: 2)	392,20	-	392,20	39,09	-	-
	(зона: 3)	382,08	-	382,08	39,09	-	-
	(зона: 4)	388,86	-	388,86	39,09	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-010 Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Измеритель : 10000 м2

01-05-010-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.						-
	(зона: 1)	186,00	-	186,00	8,94	-	-
	(зона: 2)	188,47	-	188,47	8,94	-	-
	(зона: 3)	185,50	-	185,50	8,94	-	-
	(зона: 4)	188,77	-	188,77	8,94	-	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	
01-05-010-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.						-
	(зона: 1)	102,32	-	102,32	3,89	-	-
	(зона: 2)	103,79	-	103,79	3,89	-	-
	(зона: 3)	101,85	-	101,85	3,89	-	-
	(зона: 4)	103,66	-	103,66	3,89	-	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-010-03	Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	49,14 49,76 49,03 49,89	- - - -	49,14 49,76 49,03 49,89	2,27 2,27 2,27 2,27	- - - -	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	
01-05-010-04	Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	56,90 57,66 56,67 57,68	- - - -	56,90 57,66 56,67 57,68	1,89 1,89 1,89 1,89	- - - -	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	
01-05-010-05	Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	137,91 139,67 137,59 140,01	- - - -	137,91 139,67 137,59 140,01	6,41 6,41 6,41 6,41	- - - -	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	
01-05-010-06	Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	65,90 66,79 65,62 66,79	- - - -	65,90 66,79 65,62 66,79	2,25 2,25 2,25 2,25	- - - -	-
(101-9709)	Противогололедные материалы, (т)					П	

Таблица ТЕРс 01-05-011 Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами

Измеритель : 10 км расстояния доставки

01-05-011-01	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	163,81 165,88 163,43 166,31	- - - -	163,81 165,88 163,43 166,31	7,57 7,57 7,57 7,57	- - - -	-
01-05-011-02	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	235,20 238,34 234,22 238,41	- - - -	235,20 238,34 234,22 238,41	7,82 7,82 7,82 7,82	- - - -	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-012 Устройство снежных валов и траншей

Измеритель : 10 км

01-05-012-01	Устройство траншей в снегу бульдозерами						-
	(зона: 1)	527,51	-	527,51	53,38	-	
	(зона: 2)	535,55	-	535,55	53,38	-	
	(зона: 3)	521,73	-	521,73	53,38	-	
	(зона: 4)	531,00	-	531,00	53,38	-	
01-05-012-02	Устройство снежных валов бульдозерами						-
	(зона: 1)	759,30	-	759,30	76,84	-	
	(зона: 2)	770,87	-	770,87	76,84	-	
	(зона: 3)	750,98	-	750,98	76,84	-	
	(зона: 4)	764,31	-	764,31	76,84	-	

Таблица ТЕРс 01-05-013 Установка и уборка снегозащитных планочных щитов

Измеритель : 100 шт.

01-05-013-01	Установка и уборка планочных щитов на кольях						20,40
	(зона: 1)	657,49	155,45	502,04	36,79	-	
	(зона: 2)	656,75	155,45	501,30	36,79	-	
	(зона: 3)	654,77	155,45	499,32	36,79	-	
	(зона: 4)	662,93	155,45	507,48	36,79	-	
01-05-013-02	Перестановка щитов						37,38
	(зона: 1)	1204,76	284,84	919,92	67,41	-	
	(зона: 2)	1203,39	284,84	918,55	67,41	-	
	(зона: 3)	1199,78	284,84	914,94	67,41	-	
	(зона: 4)	1214,73	284,84	929,89	67,41	-	

Таблица ТЕРс 01-05-014 Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов

Измеритель : 100 шт.

01-05-014-01	Ремонт снегозащитных планочных щитов						17,62
	(зона: 1)	1683,91	138,57	-	-	1545,34	
	(зона: 2)	1615,05	138,57	-	-	1476,48	
	(зона: 3)	1582,03	138,57	-	-	1443,46	
	(зона: 4)	1596,27	138,57	-	-	1457,70	
01-05-014-02	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип I (2x2 м)						37,50
	(зона: 1)	6480,78	291,24	-	-	6189,54	
	(зона: 2)	6205,18	291,24	-	-	5913,94	
	(зона: 3)	6072,81	291,24	-	-	5781,57	
	(зона: 4)	6129,92	291,24	-	-	5838,68	
01-05-014-03	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип II (1,5x2 м)						37,50
	(зона: 1)	4912,61	291,24	-	-	4621,37	
	(зона: 2)	4707,12	291,24	-	-	4415,88	
	(зона: 3)	4608,12	291,24	-	-	4316,88	
	(зона: 4)	4650,86	291,24	-	-	4359,62	
01-05-014-04	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип III (2x2 м)						37,50
	(зона: 1)	4845,69	291,24	-	-	4554,45	
	(зона: 2)	4642,32	291,24	-	-	4351,08	
	(зона: 3)	4545,25	291,24	-	-	4254,01	
	(зона: 4)	4587,08	291,24	-	-	4295,84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-014-05	Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип IV (1,5х2 м)						37,50
	(зона: 1)	3861,78	291,24	-	-	3570,54	
	(зона: 2)	3702,68	291,24	-	-	3411,44	
	(зона: 3)	3626,39	291,24	-	-	3335,15	
	(зона: 4)	3659,29	291,24	-	-	3368,05	

Таблица ТЕРс 01-05-015 Заготовка, установка и уборка указательных вех

Измеритель : 100 шт.

01-05-015-01	Рубка и складирование указательных вех						1,28
	(зона: 1)	33,38	9,75	23,63	1,73	-	
	(зона: 2)	33,34	9,75	23,59	1,73	-	
	(зона: 3)	33,25	9,75	23,50	1,73	-	
	(зона: 4)	33,63	9,75	23,88	1,73	-	
01-05-015-02	Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами						38,11
	(зона: 1)	1909,98	357,85	-	-	1552,13	
	(зона: 2)	1881,50	357,85	-	-	1523,65	
	(зона: 3)	1824,55	357,85	-	-	1466,70	
	(зона: 4)	1853,02	357,85	-	-	1495,17	
01-05-015-03	Установка указательных вех в снег						0,92
	(зона: 1)	40,97	7,01	33,96	2,49	-	
	(зона: 2)	40,92	7,01	33,91	2,49	-	
	(зона: 3)	40,79	7,01	33,78	2,49	-	
	(зона: 4)	41,34	7,01	34,33	2,49	-	
01-05-015-04	Установка указательных вех в грунт						1,92
	(зона: 1)	85,51	14,63	70,88	5,19	-	
	(зона: 2)	85,40	14,63	70,77	5,19	-	
	(зона: 3)	85,12	14,63	70,49	5,19	-	
	(зона: 4)	86,27	14,63	71,64	5,19	-	
01-05-015-05	Уборка указательных вех						1,04
	(зона: 1)	46,31	7,92	38,39	2,81	-	
	(зона: 2)	46,25	7,92	38,33	2,81	-	
	(зона: 3)	46,10	7,92	38,18	2,81	-	
	(зона: 4)	46,73	7,92	38,81	2,81	-	

Таблица ТЕРс 01-05-016 Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Измеритель : 10 труб

01-05-016-01	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 1 м2						7,36
	(зона: 1)	191,93	56,08	135,85	9,95	-	
	(зона: 2)	191,72	56,08	135,64	9,95	-	
	(зона: 3)	191,19	56,08	135,11	9,95	-	
	(зона: 4)	193,40	56,08	137,32	9,95	-	
01-05-016-02	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 2 м2						12,48
	(зона: 1)	325,45	95,10	230,35	16,88	-	
	(зона: 2)	325,11	95,10	230,01	16,88	-	
	(зона: 3)	324,20	95,10	229,10	16,88	-	
	(зона: 4)	327,95	95,10	232,85	16,88	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-017 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

Измеритель : 100 шт.

01-05-017-01	Ремонт щитов для закрытия отверстий труб						33,39
	(зона: 1)	9223,91	264,31	-	-	8959,60	
	(зона: 2)	9059,52	264,31	-	-	8795,21	
	(зона: 3)	8730,72	264,31	-	-	8466,41	
	(зона: 4)	8895,12	264,31	-	-	8630,81	

Таблица ТЕРс 01-05-018 Очистка отверстий труб от снега и льда

Измеритель : 10 м отверстия

01-05-018-01	Очистка отверстий труб от снега и льда						2,72
	(зона: 1)	70,93	20,73	50,20	3,68	-	
	(зона: 2)	70,86	20,73	50,13	3,68	-	
	(зона: 3)	70,66	20,73	49,93	3,68	-	
	(зона: 4)	71,48	20,73	50,75	3,68	-	

Таблица ТЕРс 01-05-019 Очистка дорожных знаков от снега

Измеритель : 100 шт.

01-05-019-01	Очистка дорожных знаков от снега: вручную						3,68
	(зона: 1)	95,96	28,04	67,92	4,98	-	
	(зона: 2)	95,86	28,04	67,82	4,98	-	
	(зона: 3)	95,60	28,04	67,56	4,98	-	
	(зона: 4)	96,70	28,04	68,66	4,98	-	
01-05-019-02	Очистка дорожных знаков от снега: дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин						3,29
	(зона: 1)	1273,16	25,07	1248,09	41,49	-	
	(зона: 2)	1289,81	25,07	1264,74	41,49	-	
	(зона: 3)	1267,93	25,07	1242,86	41,49	-	
	(зона: 4)	1290,21	25,07	1265,14	41,49	-	

Таблица ТЕРс 01-05-020 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Измеритель : 100 шт.

01-05-020-01	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения						4,48
	(зона: 1)	116,83	34,14	82,69	6,06	-	
	(зона: 2)	116,71	34,14	82,57	6,06	-	
	(зона: 3)	116,38	34,14	82,24	6,06	-	
	(зона: 4)	117,73	34,14	83,59	6,06	-	

Таблица ТЕРс 01-05-021 Очистка барьерного ограждения от снега

Измеритель : 1000 м

01-05-021-01	Очистка барьерного ограждения: от снега и грязи вручную						8,24
	(зона: 1)	214,88	62,79	152,09	11,14	-	
	(зона: 2)	214,65	62,79	151,86	11,14	-	
	(зона: 3)	214,06	62,79	151,27	11,14	-	
	(зона: 4)	216,53	62,79	153,74	11,14	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-021-02	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин: от снега боковой щеткой						-
	(зона: 1)	64,49	-	64,49	2,14	-	-
	(зона: 2)	65,35	-	65,35	2,14	-	-
	(зона: 3)	64,22	-	64,22	2,14	-	-
	(зона: 4)	65,37	-	65,37	2,14	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-022 Уборка снега у барьерного ограждения

Измеритель : 1000 м

01-05-022-01	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную						20,24
	(зона: 1)	527,81	154,23	373,58	27,37	-	-
	(зона: 2)	527,25	154,23	373,02	27,37	-	-
	(зона: 3)	525,79	154,23	371,56	27,37	-	-
	(зона: 4)	531,86	154,23	377,63	27,37	-	-
01-05-022-02	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	444,57	-	444,57	22,95	-	-
	(зона: 2)	450,91	-	450,91	22,95	-	-
	(зона: 3)	444,57	-	444,57	22,95	-	-
	(зона: 4)	452,32	-	452,32	22,95	-	-
01-05-022-03	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	56,18	-	56,18	2,90	-	-
	(зона: 2)	56,98	-	56,98	2,90	-	-
	(зона: 3)	56,18	-	56,18	2,90	-	-
	(зона: 4)	57,16	-	57,16	2,90	-	-
01-05-022-04	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием						-
	(зона: 1)	123,60	-	123,60	7,95	-	-
	(зона: 2)	124,65	-	124,65	7,95	-	-
	(зона: 3)	123,11	-	123,11	7,95	-	-
	(зона: 4)	125,23	-	125,23	7,95	-	-

Таблица ТЕРс 01-05-023 Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Измеритель : 1000 м2

01-05-023-01	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: вручную						30,32
	(зона: 1)	790,67	231,04	559,63	41,01	-	-
	(зона: 2)	789,84	231,04	558,80	41,01	-	-
	(зона: 3)	787,64	231,04	556,60	41,01	-	-
	(зона: 4)	796,74	231,04	565,70	41,01	-	-
01-05-023-02	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)						-
	(зона: 1)	12,13	-	12,13	1,62	-	-
	(зона: 2)	12,27	-	12,27	1,62	-	-
	(зона: 3)	12,14	-	12,14	1,62	-	-
	(зона: 4)	12,33	-	12,33	1,62	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-05-024 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Измеритель : 1000 м2

01-05-024-01	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда						31,32
	(зона: 1)	1009,45	238,66	770,79	56,48	-	
	(зона: 2)	1008,30	238,66	769,64	56,48	-	
	(зона: 3)	1005,27	238,66	766,61	56,48	-	
	(зона: 4)	1017,80	238,66	779,14	56,48	-	

Таблица ТЕРс 01-05-025 Прокопка канав в снегу и очистка кюветов вручную

Измеритель : 10 м3

01-05-025-01	Прокопка канав или траншей в снегу вручную						1,52
	(зона: 1)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 2)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 3)	11,58	11,58	-	-	-	
	(зона: 4)	11,58	11,58	-	-	-	
01-05-025-02	Выкопка льда и обледенелого снега из кюветов						8,96
	(зона: 1)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 2)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 3)	68,28	68,28	-	-	-	
	(зона: 4)	68,28	68,28	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-026 Сколка льда и обледенелого снега

Измеритель : 100 м2

01-05-026-01	Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд						9,08
	(зона: 1)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 2)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 3)	69,19	69,19	-	-	-	
	(зона: 4)	69,19	69,19	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-05-027 Очистка лестничных сходов от снега и льда

Измеритель : 1000 м2

01-05-027-01	Очистка лестничных сходов от снега и льда						42,80
	(зона: 1)	1116,12	326,14	789,98	57,89	-	
	(зона: 2)	1114,94	326,14	788,80	57,89	-	
	(зона: 3)	1111,84	326,14	785,70	57,89	-	
	(зона: 4)	1124,68	326,14	798,54	57,89	-	

Таблица ТЕРс 01-05-028 Россыпь противогололедных материалов вручную

Измеритель : 1000 м2

01-05-028-01	Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха						2,56
	(зона: 1)	66,76	19,51	47,25	3,46	-	
	(зона: 2)	66,69	19,51	47,18	3,46	-	
	(зона: 3)	66,51	19,51	47,00	3,46	-	
	(зона: 4)	67,27	19,51	47,76	3,46	-	
(408-9020)	Песок, (м3)					0,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-05-028-02	Россыпь песка вручную: на лестничных сходах						2,88
	(зона: 1)	75,11	21,95	53,16	3,90	-	
	(зона: 2)	75,03	21,95	53,08	3,90	-	
	(зона: 3)	74,82	21,95	52,87	3,90	-	
	(зона: 4)	75,68	21,95	53,73	3,90	-	
(408-9020)	Песок, (м3)						0,20

РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Таблица ТЕРс 01-06-001 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-001-01	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	691,75	21,54	64,98	10,72	605,23	
	(зона: 2)	689,73	21,54	66,65	10,72	601,54	
	(зона: 3)	682,40	21,54	64,80	10,72	596,06	
	(зона: 4)	685,71	21,54	65,75	10,72	598,42	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					66,60	
01-06-001-02	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	961,39	21,54	64,98	10,72	874,87	
	(зона: 2)	958,12	21,54	66,65	10,72	869,93	
	(зона: 3)	949,26	21,54	64,80	10,72	862,92	
	(зона: 4)	953,14	21,54	65,75	10,72	865,85	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					99,10	
01-06-001-03	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	1231,02	21,54	64,98	10,72	1144,50	
	(зона: 2)	1226,51	21,54	66,65	10,72	1138,32	
	(зона: 3)	1216,13	21,54	64,80	10,72	1129,79	
	(зона: 4)	1220,58	21,54	65,75	10,72	1133,29	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					132,00	
01-06-001-04	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,76
	(зона: 1)	1238,14	23,31	70,33	11,60	1144,50	
	(зона: 2)	1233,77	23,31	72,14	11,60	1138,32	
	(зона: 3)	1223,23	23,31	70,13	11,60	1129,79	
	(зона: 4)	1227,76	23,31	71,16	11,60	1133,29	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					132,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучи- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-001-05	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						3,09
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)	(зона: 1)	1788,61	26,10	78,74	12,99	1683,77
		(зона: 2)	1781,97	26,10	80,76	12,99	1675,11
		(зона: 3)	1768,14	26,10	78,52	12,99	1663,52
		(зона: 4)	1773,94	26,10	79,67	12,99	1668,17
							197,00
01-06-001-06	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						3,09
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)	(зона: 1)	2327,88	26,10	78,74	12,99	2223,04
		(зона: 2)	2318,76	26,10	80,76	12,99	2211,90
		(зона: 3)	2301,87	26,10	78,52	12,99	2197,25
		(зона: 4)	2308,82	26,10	79,67	12,99	2203,05
							262,00
01-06-001-07	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.12						2,91
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)	(зона: 1)	2321,78	24,58	74,16	12,23	2223,04
		(зона: 2)	2312,54	24,58	76,06	12,23	2211,90
		(зона: 3)	2295,77	24,58	73,94	12,23	2197,25
		(зона: 4)	2302,66	24,58	75,03	12,23	2203,05
							262,00

Таблица ТЕРс 01-06-002 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной
машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-002-01	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	691,75	21,54	64,98	10,72	605,23	
	(зона: 2)	689,73	21,54	66,65	10,72	601,54	
	(зона: 3)	682,40	21,54	64,80	10,72	596,06	
	(зона: 4)	685,71	21,54	65,75	10,72	598,42	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					81,60	
01-06-002-02	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	961,39	21,54	64,98	10,72	874,87	
	(зона: 2)	958,12	21,54	66,65	10,72	869,93	
	(зона: 3)	949,26	21,54	64,80	10,72	862,92	
	(зона: 4)	953,14	21,54	65,75	10,72	865,85	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					122,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-002-03	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,55
(101-9402)	(зона: 1)	1231,02	21,54	64,98	10,72	1144,50	
	(зона: 2)	1226,51	21,54	66,65	10,72	1138,32	
	(зона: 3)	1216,13	21,54	64,80	10,72	1129,79	
	(зона: 4)	1220,58	21,54	65,75	10,72	1133,29	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					162,00	
01-06-002-04	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,76
(101-9402)	(зона: 1)	1238,14	23,31	70,33	11,60	1144,50	
	(зона: 2)	1233,77	23,31	72,14	11,60	1138,32	
	(зона: 3)	1223,23	23,31	70,13	11,60	1129,79	
	(зона: 4)	1227,76	23,31	71,16	11,60	1133,29	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					162,00	
01-06-002-05	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						3,09
(101-9402)	(зона: 1)	1788,61	26,10	78,74	12,99	1683,77	
	(зона: 2)	1781,97	26,10	80,76	12,99	1675,11	
	(зона: 3)	1768,14	26,10	78,52	12,99	1663,52	
	(зона: 4)	1773,94	26,10	79,67	12,99	1668,17	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					242,00	
01-06-002-06	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						3,09
(101-9402)	(зона: 1)	2327,88	26,10	78,74	12,99	2223,04	
	(зона: 2)	2318,76	26,10	80,76	12,99	2211,90	
	(зона: 3)	2301,87	26,10	78,52	12,99	2197,25	
	(зона: 4)	2308,82	26,10	79,67	12,99	2203,05	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					322,00	
01-06-002-07	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.12						2,91
(101-9402)	(зона: 1)	2321,78	24,58	74,16	12,23	2223,04	
	(зона: 2)	2312,54	24,58	76,06	12,23	2211,90	
	(зона: 3)	2295,77	24,58	73,94	12,23	2197,25	
	(зона: 4)	2302,66	24,58	75,03	12,23	2203,05	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					322,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			эксплуатация машин		материалы		
			оплата труда рабочих	всего		в т.ч. оплата труда машинистов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-003 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной
машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-003-01	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.2						2,13
	(зона: 1)	317,91	17,99	54,28	8,95	245,64	
	(зона: 2)	317,27	17,99	55,67	8,95	243,61	
	(зона: 3)	312,28	17,99	54,12	8,95	240,17	
	(зона: 4)	314,67	17,99	54,92	8,95	241,76	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					23,20	
01-06-003-02	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						2,22
	(зона: 1)	276,10	18,75	56,57	9,33	200,78	
	(зона: 2)	275,71	18,75	58,02	9,33	198,94	
	(зона: 3)	270,92	18,75	56,41	9,33	195,76	
	(зона: 4)	273,25	18,75	57,24	9,33	197,26	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					17,80	
01-06-003-03	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						2,22
	(зона: 1)	343,61	18,75	56,57	9,33	268,29	
	(зона: 2)	342,92	18,75	58,02	9,33	266,15	
	(зона: 3)	337,74	18,75	56,41	9,33	262,58	
	(зона: 4)	340,21	18,75	57,24	9,33	264,22	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					25,90	
01-06-003-04	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						2,31
	(зона: 1)	549,87	19,51	58,87	9,71	471,49	
	(зона: 2)	548,30	19,51	60,38	9,71	468,41	
	(зона: 3)	541,90	19,51	58,70	9,71	463,69	
	(зона: 4)	544,84	19,51	59,56	9,71	465,77	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					50,30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-05	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						2,31
(101-9402)	(зона: 1)	750,48	19,51	58,87	9,71	672,10	
	(зона: 2)	747,99	19,51	60,38	9,71	668,10	
	(зона: 3)	740,45	19,51	58,70	9,71	662,24	
	(зона: 4)	743,81	19,51	59,56	9,71	664,74	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					74,70	
01-06-003-06	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						2,43
(101-9402)	(зона: 1)	418,04	20,53	61,92	10,21	335,59	
	(зона: 2)	417,18	20,53	63,51	10,21	333,14	
	(зона: 3)	411,47	20,53	61,75	10,21	329,19	
	(зона: 4)	414,16	20,53	62,65	10,21	330,98	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					34,10	
01-06-003-07	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						2,43
(101-9402)	(зона: 1)	553,94	20,53	61,92	10,21	471,49	
	(зона: 2)	552,45	20,53	63,51	10,21	468,41	
	(зона: 3)	545,97	20,53	61,75	10,21	463,69	
	(зона: 4)	548,95	20,53	62,65	10,21	465,77	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					50,30	
01-06-003-08	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						2,91
(101-9402)	(зона: 1)	434,33	24,58	74,16	12,23	335,59	
	(зона: 2)	433,78	24,58	76,06	12,23	333,14	
	(зона: 3)	427,71	24,58	73,94	12,23	329,19	
	(зона: 4)	430,59	24,58	75,03	12,23	330,98	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					34,10	
01-06-003-09	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						4,17
(101-9402)	(зона: 1)	746,72	35,22	106,27	17,53	605,23	
	(зона: 2)	745,75	35,22	108,99	17,53	601,54	
	(зона: 3)	737,24	35,22	105,96	17,53	596,06	
	(зона: 4)	741,16	35,22	107,52	17,53	598,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					66,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-10	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						2,34
(101-9402)	(зона: 1)	954,27	19,77	59,63	9,84	874,87	
	(зона: 2)	950,86	19,77	61,16	9,84	869,93	
	(зона: 3)	942,15	19,77	59,46	9,84	862,92	
	(зона: 4)	945,95	19,77	60,33	9,84	865,85	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					99,10	
01-06-003-11	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						2,43
(101-9402)	(зона: 1)	1766,22	20,53	61,92	10,21	1683,77	
	(зона: 2)	1759,15	20,53	63,51	10,21	1675,11	
	(зона: 3)	1745,80	20,53	61,75	10,21	1663,52	
	(зона: 4)	1751,35	20,53	62,65	10,21	1668,17	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					197,00	
01-06-003-12	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						2,10
(101-9402)	(зона: 1)	406,85	17,74	53,52	8,83	335,59	
	(зона: 2)	405,77	17,74	54,89	8,83	333,14	
	(зона: 3)	400,29	17,74	53,36	8,83	329,19	
	(зона: 4)	402,87	17,74	54,15	8,83	330,98	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					34,10	
01-06-003-13	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						2,31
(101-9402)	(зона: 1)	683,61	19,51	58,87	9,71	605,23	
	(зона: 2)	681,43	19,51	60,38	9,71	601,54	
	(зона: 3)	674,27	19,51	58,70	9,71	596,06	
	(зона: 4)	677,49	19,51	59,56	9,71	598,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					66,60	
01-06-003-14	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,52
(101-9402)	(зона: 1)	1096,27	21,29	64,22	10,59	1010,76	
	(зона: 2)	1092,35	21,29	65,86	10,59	1005,20	
	(зона: 3)	1082,75	21,29	64,03	10,59	997,43	
	(зона: 4)	1086,90	21,29	64,97	10,59	1000,64	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					115,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-003-15	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой пнуром, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,67
(101-9402)	(зона: 1)	2044,00	22,55	68,04	11,22	1953,41	
	(зона: 2)	2035,84	22,55	69,78	11,22	1943,51	
	(зона: 3)	2020,78	22,55	67,84	11,22	1930,39	
	(зона: 4)	2027,00	22,55	68,84	11,22	1935,61	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					229,00	
01-06-003-16	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой пнуром, разметка: 1.15						3,12
(101-9402)	(зона: 1)	2328,90	26,35	79,51	13,11	2223,04	
	(зона: 2)	2319,80	26,35	81,55	13,11	2211,90	
	(зона: 3)	2302,88	26,35	79,28	13,11	2197,25	
	(зона: 4)	2309,84	26,35	80,44	13,11	2203,05	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					262,00	

Таблица ТЕРс 01-06-004 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-004-01	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.2.2						2,13
(101-9402)	(зона: 1)	317,91	17,99	54,28	8,95	245,64	
	(зона: 2)	317,27	17,99	55,67	8,95	243,61	
	(зона: 3)	312,28	17,99	54,12	8,95	240,17	
	(зона: 4)	314,67	17,99	54,92	8,95	241,76	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					28,20	
01-06-004-02	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						2,22
(101-9402)	(зона: 1)	276,10	18,75	56,57	9,33	200,78	
	(зона: 2)	275,71	18,75	58,02	9,33	198,94	
	(зона: 3)	270,92	18,75	56,41	9,33	195,76	
	(зона: 4)	273,25	18,75	57,24	9,33	197,26	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					21,60	
01-06-004-03	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						2,22
(101-9402)	(зона: 1)	343,61	18,75	56,57	9,33	268,29	
	(зона: 2)	342,92	18,75	58,02	9,33	266,15	
	(зона: 3)	337,74	18,75	56,41	9,33	262,58	
	(зона: 4)	340,21	18,75	57,24	9,33	264,22	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					31,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-04	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						2,31
	(зона: 1)	549,87	19,51	58,87	9,71	471,49	
	(зона: 2)	548,30	19,51	60,38	9,71	468,41	
	(зона: 3)	541,90	19,51	58,70	9,71	463,69	
	(зона: 4)	544,84	19,51	59,56	9,71	465,77	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					61,60	
01-06-004-05	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						2,31
	(зона: 1)	750,48	19,51	58,87	9,71	672,10	
	(зона: 2)	747,99	19,51	60,38	9,71	668,10	
	(зона: 3)	740,45	19,51	58,70	9,71	662,24	
	(зона: 4)	743,81	19,51	59,56	9,71	664,74	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					91,60	
01-06-004-06	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						2,43
	(зона: 1)	418,04	20,53	61,92	10,21	335,59	
	(зона: 2)	417,18	20,53	63,51	10,21	333,14	
	(зона: 3)	411,47	20,53	61,75	10,21	329,19	
	(зона: 4)	414,16	20,53	62,65	10,21	330,98	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					41,60	
01-06-004-07	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						2,43
	(зона: 1)	553,94	20,53	61,92	10,21	471,49	
	(зона: 2)	552,45	20,53	63,51	10,21	468,41	
	(зона: 3)	545,97	20,53	61,75	10,21	463,69	
	(зона: 4)	548,95	20,53	62,65	10,21	465,77	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					61,60	
01-06-004-08	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						2,91
	(зона: 1)	434,33	24,58	74,16	12,23	335,59	
	(зона: 2)	433,78	24,58	76,06	12,23	333,14	
	(зона: 3)	427,71	24,58	73,94	12,23	329,19	
	(зона: 4)	430,59	24,58	75,03	12,23	330,98	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					41,60	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-09	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						4,17
(101-9402)	(зона: 1)	746,72	35,22	106,27	17,53	605,23	
	(зона: 2)	745,75	35,22	108,99	17,53	601,54	
	(зона: 3)	737,24	35,22	105,96	17,53	596,06	
	(зона: 4)	741,16	35,22	107,52	17,53	598,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					81,60	
01-06-004-10	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						2,34
(101-9402)	(зона: 1)	954,27	19,77	59,63	9,84	874,87	
	(зона: 2)	950,86	19,77	61,16	9,84	869,93	
	(зона: 3)	942,15	19,77	59,46	9,84	862,92	
	(зона: 4)	945,95	19,77	60,33	9,84	865,85	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					121,60	
01-06-004-11	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						2,43
(101-9402)	(зона: 1)	1766,22	20,53	61,92	10,21	1683,77	
	(зона: 2)	1759,15	20,53	63,51	10,21	1675,11	
	(зона: 3)	1745,80	20,53	61,75	10,21	1663,52	
	(зона: 4)	1751,35	20,53	62,65	10,21	1668,17	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					242,00	
01-06-004-12	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						2,10
(101-9402)	(зона: 1)	406,85	17,74	53,52	8,83	335,59	
	(зона: 2)	405,77	17,74	54,89	8,83	333,14	
	(зона: 3)	400,29	17,74	53,36	8,83	329,19	
	(зона: 4)	402,87	17,74	54,15	8,83	330,98	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					41,60	
01-06-004-13	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						2,31
(101-9402)	(зона: 1)	683,61	19,51	58,87	9,71	605,23	
	(зона: 2)	681,43	19,51	60,38	9,71	601,54	
	(зона: 3)	674,27	19,51	58,70	9,71	596,06	
	(зона: 4)	677,49	19,51	59,56	9,71	598,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					81,60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-004-14	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,52
(101-9402)	(зона: 1)	1096,27	21,29	64,22	10,59	1010,76	
	(зона: 2)	1092,35	21,29	65,86	10,59	1005,20	
	(зона: 3)	1082,75	21,29	64,03	10,59	997,43	
	(зона: 4)	1086,90	21,29	64,97	10,59	1000,64	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					142,00	
01-06-004-15	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,67
(101-9402)	(зона: 1)	2044,00	22,55	68,04	11,22	1953,41	
	(зона: 2)	2035,84	22,55	69,78	11,22	1943,51	
	(зона: 3)	2020,78	22,55	67,84	11,22	1930,39	
	(зона: 4)	2027,00	22,55	68,84	11,22	1935,61	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					282,00	
01-06-004-16	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка: 1.15						3,12
(101-9402)	(зона: 1)	2328,90	26,35	79,51	13,11	2223,04	
	(зона: 2)	2319,80	26,35	81,55	13,11	2211,90	
	(зона: 3)	2302,88	26,35	79,28	13,11	2197,25	
	(зона: 4)	2309,84	26,35	80,44	13,11	2203,05	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					322,00	

Таблица ТЕРс 01-06-005 Нанесение предварительной разметки вручную

Измеритель : 1 км разметки

01-06-005-01	Нанесение предварительной разметки вручную: контрольными точками						1,24
(101-9402)	(зона: 1)	121,95	10,22	45,77	3,35	65,96	
	(зона: 2)	120,68	10,22	45,71	3,35	64,75	
	(зона: 3)	118,08	10,22	45,53	3,35	62,33	
	(зона: 4)	120,03	10,22	46,27	3,35	63,54	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,56	
01-06-005-02	Нанесение предварительной разметки вручную: непрерывной линией						2,64
(101-9402)	(зона: 1)	185,17	21,75	97,46	7,14	65,96	
	(зона: 2)	183,81	21,75	97,31	7,14	64,75	
	(зона: 3)	181,01	21,75	96,93	7,14	62,33	
	(зона: 4)	183,80	21,75	98,51	7,14	63,54	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-006 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-006-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,22
	(зона: 1)	595,63	9,73	46,63	7,69	539,27	
	(зона: 2)	594,35	9,73	47,83	7,69	536,79	
	(зона: 3)	589,96	9,73	46,50	7,69	533,73	
	(зона: 4)	591,79	9,73	47,18	7,69	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-006-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,22
	(зона: 1)	865,27	9,73	46,63	7,69	808,91	
	(зона: 2)	862,74	9,73	47,83	7,69	805,18	
	(зона: 3)	856,83	9,73	46,50	7,69	800,60	
	(зона: 4)	859,23	9,73	47,18	7,69	802,32	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					97,50	
01-06-006-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,22
	(зона: 1)	1134,90	9,73	46,63	7,69	1078,54	
	(зона: 2)	1131,14	9,73	47,83	7,69	1073,58	
	(зона: 3)	1123,69	9,73	46,50	7,69	1067,46	
	(зона: 4)	1126,67	9,73	47,18	7,69	1069,76	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					130,00	
01-06-006-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						1,30
	(зона: 1)	1138,60	10,37	49,69	8,20	1078,54	
	(зона: 2)	1134,92	10,37	50,97	8,20	1073,58	
	(зона: 3)	1127,38	10,37	49,55	8,20	1067,46	
	(зона: 4)	1130,41	10,37	50,28	8,20	1069,76	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					130,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машин- нистов					
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-006-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						1,40
(101-9402)	(зона: 1)	1682,50	11,17	53,52	8,83	1617,81	
	(зона: 2)	1676,42	11,17	54,89	8,83	1610,36	
	(зона: 3)	1665,72	11,17	53,36	8,83	1601,19	
	(зона: 4)	1669,95	11,17	54,15	8,83	1604,63	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					195,00	
01-06-006-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м, 1.12						1,40
(101-9402)	(зона: 1)	2221,78	11,17	53,52	8,83	2157,09	
	(зона: 2)	2213,21	11,17	54,89	8,83	2147,15	
	(зона: 3)	2199,46	11,17	53,36	8,83	2134,93	
	(зона: 4)	2204,83	11,17	54,15	8,83	2139,51	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					260,00	

Таблица ТЕРс 01-06-007 Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-007-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,22
	(зона: 1)	595,63	9,73	46,63	7,69	539,27	
	(зона: 2)	594,35	9,73	47,83	7,69	536,79	
	(зона: 3)	589,96	9,73	46,50	7,69	533,73	
	(зона: 4)	591,79	9,73	47,18	7,69	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-007-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,22
	(зона: 1)	865,27	9,73	46,63	7,69	808,91	
	(зона: 2)	862,74	9,73	47,83	7,69	805,18	
	(зона: 3)	856,83	9,73	46,50	7,69	800,60	
	(зона: 4)	859,23	9,73	47,18	7,69	802,32	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					120,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика исчисленных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-007-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,22
(101-9402)	(зона: 1)	1134,90	9,73	46,63	7,69	1078,54	
	(зона: 2)	1131,14	9,73	47,83	7,69	1073,58	
	(зона: 3)	1123,69	9,73	46,50	7,69	1067,46	
	(зона: 4)	1126,67	9,73	47,18	7,69	1069,76	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					160,00	
01-06-007-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						1,30
(101-9402)	(зона: 1)	1138,60	10,37	49,69	8,20	1078,54	
	(зона: 2)	1134,92	10,37	50,97	8,20	1073,58	
	(зона: 3)	1127,38	10,37	49,55	8,20	1067,46	
	(зона: 4)	1130,41	10,37	50,28	8,20	1069,76	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					160,00	
01-06-007-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						1,40
(101-9402)	(зона: 1)	1682,50	11,17	53,52	8,83	1617,81	
	(зона: 2)	1676,42	11,17	54,89	8,83	1610,36	
	(зона: 3)	1665,72	11,17	53,36	8,83	1601,19	
	(зона: 4)	1669,95	11,17	54,15	8,83	1604,63	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					240,00	
01-06-007-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м, 1.12						1,40
(101-9402)	(зона: 1)	2221,78	11,17	53,52	8,83	2157,09	
	(зона: 2)	2213,21	11,17	54,89	8,83	2147,15	
	(зона: 3)	2199,46	11,17	53,36	8,83	2134,93	
	(зона: 4)	2204,83	11,17	54,15	8,83	2139,51	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					320,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единицы измерения)			всего			
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-008 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-008-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,42
	(зона: 1)	245,29	11,32	54,28	8,95	179,69	
	(зона: 2)	245,85	11,32	55,67	8,95	178,86	
	(зона: 3)	243,28	11,32	54,12	8,95	177,84	
	(зона: 4)	244,46	11,32	54,92	8,95	178,22	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					21,60	
01-06-008-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,48
	(зона: 1)	203,19	11,80	56,57	9,33	134,82	
	(зона: 2)	204,02	11,80	58,02	9,33	134,20	
	(зона: 3)	201,64	11,80	56,41	9,33	133,43	
	(зона: 4)	202,76	11,80	57,24	9,33	133,72	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					16,30	
01-06-008-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,48
	(зона: 1)	270,70	11,80	56,57	9,33	202,33	
	(зона: 2)	271,22	11,80	58,02	9,33	201,40	
	(зона: 3)	268,47	11,80	56,41	9,33	200,26	
	(зона: 4)	269,73	11,80	57,24	9,33	200,69	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					24,40	
01-06-008-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,54
	(зона: 1)	476,68	12,28	58,87	9,71	405,53	
	(зона: 2)	476,32	12,28	60,38	9,71	403,66	
	(зона: 3)	472,35	12,28	58,70	9,71	401,37	
	(зона: 4)	474,07	12,28	59,56	9,71	402,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					48,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,54
(101-9402)	(зона: 1)	677,29	12,28	58,87	9,71	606,14	
	(зона: 2)	676,01	12,28	60,38	9,71	603,35	
	(зона: 3)	670,89	12,28	58,70	9,71	599,91	
	(зона: 4)	673,04	12,28	59,56	9,71	601,20	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					73,10	
01-06-008-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,62
(101-9402)	(зона: 1)	344,48	12,92	61,92	10,21	269,64	
	(зона: 2)	344,82	12,92	63,51	10,21	268,39	
	(зона: 3)	341,54	12,92	61,75	10,21	266,87	
	(зона: 4)	343,01	12,92	62,65	10,21	267,44	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,50	
01-06-008-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,62
(101-9402)	(зона: 1)	480,37	12,92	61,92	10,21	405,53	
	(зона: 2)	480,09	12,92	63,51	10,21	403,66	
	(зона: 3)	476,04	12,92	61,75	10,21	401,37	
	(зона: 4)	477,80	12,92	62,65	10,21	402,23	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					48,80	
01-06-008-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,94
(101-9402)	(зона: 1)	359,27	15,47	74,16	12,23	269,64	
	(зона: 2)	359,92	15,47	76,06	12,23	268,39	
	(зона: 3)	356,28	15,47	73,94	12,23	266,87	
	(зона: 4)	357,94	15,47	75,03	12,23	267,44	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						2,78
(101-9402)	(зона: 1)	667,71	22,17	106,27	17,53	539,27	
	(зона: 2)	667,95	22,17	108,99	17,53	536,79	
	(зона: 3)	661,86	22,17	105,96	17,53	533,73	
	(зона: 4)	664,57	22,17	107,52	17,53	534,88	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-008-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,56
(101-9402)	(зона: 1)	880,98	12,44	59,63	9,84	808,91	
	(зона: 2)	878,78	12,44	61,16	9,84	805,18	
	(зона: 3)	872,50	12,44	59,46	9,84	800,60	
	(зона: 4)	875,09	12,44	60,33	9,84	802,32	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					97,50	
01-06-008-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,62
(101-9402)	(зона: 1)	1692,65	12,92	61,92	10,21	1617,81	
	(зона: 2)	1686,79	12,92	63,51	10,21	1610,36	
	(зона: 3)	1675,86	12,92	61,75	10,21	1601,19	
	(зона: 4)	1680,20	12,92	62,65	10,21	1604,63	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					195,00	
01-06-008-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,40
(101-9402)	(зона: 1)	334,33	11,17	53,52	8,83	269,64	
	(зона: 2)	334,45	11,17	54,89	8,83	268,39	
	(зона: 3)	331,40	11,17	53,36	8,83	266,87	
	(зона: 4)	332,76	11,17	54,15	8,83	267,44	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-008-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,54
	(зона: 1)	610,42	12,28	58,87	9,71	539,27	
	(зона: 2)	609,45	12,28	60,38	9,71	536,79	
	(зона: 3)	604,71	12,28	58,70	9,71	533,73	
	(зона: 4)	606,72	12,28	59,56	9,71	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-008-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	1022,42	13,40	64,22	10,59	944,80	
	(зона: 2)	1019,71	13,40	65,86	10,59	940,45	
	(зона: 3)	1012,53	13,40	64,03	10,59	935,10	
	(зона: 4)	1015,48	13,40	64,97	10,59	937,11	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					114,00	
01-06-008-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,78
	(зона: 1)	1969,69	14,20	68,04	11,22	1887,45	
	(зона: 2)	1962,74	14,20	69,78	11,22	1878,76	
	(зона: 3)	1950,10	14,20	67,84	11,22	1868,06	
	(зона: 4)	1955,11	14,20	68,84	11,22	1872,07	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					228,00	
01-06-008-16	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.15						2,08
	(зона: 1)	2253,19	16,59	79,51	13,11	2157,09	
	(зона: 2)	2245,29	16,59	81,55	13,11	2147,15	
	(зона: 3)	2230,80	16,59	79,28	13,11	2134,93	
	(зона: 4)	2236,54	16,59	80,44	13,11	2139,51	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					260,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-009 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Измеритель : 1 км разметки

01-06-009-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,42
	(зона: 1)	245,29	11,32	54,28	8,95	179,69	
	(зона: 2)	245,85	11,32	55,67	8,95	178,86	
	(зона: 3)	243,28	11,32	54,12	8,95	177,84	
	(зона: 4)	244,46	11,32	54,92	8,95	178,22	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					26,60	
01-06-009-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,48
	(зона: 1)	203,19	11,80	56,57	9,33	134,82	
	(зона: 2)	204,02	11,80	58,02	9,33	134,20	
	(зона: 3)	201,64	11,80	56,41	9,33	133,43	
	(зона: 4)	202,76	11,80	57,24	9,33	133,72	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					20,00	
01-06-009-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,48
	(зона: 1)	270,70	11,80	56,57	9,33	202,33	
	(зона: 2)	271,22	11,80	58,02	9,33	201,40	
	(зона: 3)	268,47	11,80	56,41	9,33	200,26	
	(зона: 4)	269,73	11,80	57,24	9,33	200,69	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					30,00	
01-06-009-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,54
	(зона: 1)	476,68	12,28	58,87	9,71	405,53	
	(зона: 2)	476,32	12,28	60,38	9,71	403,66	
	(зона: 3)	472,35	12,28	58,70	9,71	401,37	
	(зона: 4)	474,07	12,28	59,56	9,71	402,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					60,00	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,54
(101-9402)	(зона: 1)	677,29	12,28	58,87	9,71	606,14	
	(зона: 2)	676,01	12,28	60,38	9,71	603,35	
	(зона: 3)	670,89	12,28	58,70	9,71	599,91	
	(зона: 4)	673,04	12,28	59,56	9,71	601,20	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					90,00	
01-06-009-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,62
(101-9402)	(зона: 1)	344,48	12,92	61,92	10,21	269,64	
	(зона: 2)	344,82	12,92	63,51	10,21	268,39	
	(зона: 3)	341,54	12,92	61,75	10,21	266,87	
	(зона: 4)	343,01	12,92	62,65	10,21	267,44	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					40,00	
01-06-009-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,62
(101-9402)	(зона: 1)	480,37	12,92	61,92	10,21	405,53	
	(зона: 2)	480,09	12,92	63,51	10,21	403,66	
	(зона: 3)	476,04	12,92	61,75	10,21	401,37	
	(зона: 4)	477,80	12,92	62,65	10,21	402,23	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					60,00	
01-06-009-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,94
(101-9402)	(зона: 1)	359,27	15,47	74,16	12,23	269,64	
	(зона: 2)	359,92	15,47	76,06	12,23	268,39	
	(зона: 3)	356,28	15,47	73,94	12,23	266,87	
	(зона: 4)	357,94	15,47	75,03	12,23	267,44	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					40,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						2,78
	(зона: 1)	667,71	22,17	106,27	17,53	539,27	
	(зона: 2)	667,95	22,17	108,99	17,53	536,79	
	(зона: 3)	661,86	22,17	105,96	17,53	533,73	
	(зона: 4)	664,57	22,17	107,52	17,53	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-009-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,56
	(зона: 1)	880,98	12,44	59,63	9,84	808,91	
	(зона: 2)	878,78	12,44	61,16	9,84	805,18	
	(зона: 3)	872,50	12,44	59,46	9,84	800,60	
	(зона: 4)	875,09	12,44	60,33	9,84	802,32	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					120,00	
01-06-009-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,62
	(зона: 1)	1692,65	12,92	61,92	10,21	1617,81	
	(зона: 2)	1686,79	12,92	63,51	10,21	1610,36	
	(зона: 3)	1675,86	12,92	61,75	10,21	1601,19	
	(зона: 4)	1680,20	12,92	62,65	10,21	1604,63	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					240,00	
01-06-009-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,40
	(зона: 1)	334,33	11,17	53,52	8,83	269,64	
	(зона: 2)	334,45	11,17	54,89	8,83	268,39	
	(зона: 3)	331,40	11,17	53,36	8,83	266,87	
	(зона: 4)	332,76	11,17	54,15	8,83	267,44	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					40,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	оплата труда рабочих		эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-009-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,54
(101-9402)	(зона: 1)	610,42	12,28	58,87	9,71	539,27	
	(зона: 2)	609,45	12,28	60,38	9,71	536,79	
	(зона: 3)	604,71	12,28	58,70	9,71	533,73	
	(зона: 4)	606,72	12,28	59,56	9,71	534,88	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-009-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,68
(101-9402)	(зона: 1)	1022,42	13,40	64,22	10,59	944,80	
	(зона: 2)	1019,71	13,40	65,86	10,59	940,45	
	(зона: 3)	1012,53	13,40	64,03	10,59	935,10	
	(зона: 4)	1015,48	13,40	64,97	10,59	937,11	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					140,00	
01-06-009-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,78
(101-9402)	(зона: 1)	1969,69	14,20	68,04	11,22	1887,45	
	(зона: 2)	1962,74	14,20	69,78	11,22	1878,76	
	(зона: 3)	1950,10	14,20	67,84	11,22	1868,06	
	(зона: 4)	1955,11	14,20	68,84	11,22	1872,07	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					280,00	
01-06-009-16	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.15						2,08
(101-9402)	(зона: 1)	2253,19	16,59	79,51	13,11	2157,09	
	(зона: 2)	2245,29	16,59	81,55	13,11	2147,15	
	(зона: 3)	2230,80	16,59	79,28	13,11	2134,93	
	(зона: 4)	2236,54	16,59	80,44	13,11	2139,51	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					320,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-010 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-010-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	180,67 181,07 179,95 182,03	12,24 12,24 12,24 12,24	114,50 115,15 114,34 116,30	9,50 9,50 9,50 9,50	53,93 53,68 53,37 53,49	1,41
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					6,50	
01-06-010-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, ширина 0,15 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	207,63 207,91 206,64 208,77	12,24 12,24 12,24 12,24	114,50 115,15 114,34 116,30	9,50 9,50 9,50 9,50	80,89 80,52 80,06 80,23	1,41
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					9,75	
01-06-010-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	234,59 234,75 233,33 235,52	12,24 12,24 12,24 12,24	114,50 115,15 114,34 116,30	9,50 9,50 9,50 9,50	107,85 107,36 106,75 106,98	1,41
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					13,00	
01-06-010-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	94,37 94,60 94,02 95,11	6,51 6,51 6,51 6,51	60,90 61,25 60,82 61,86	5,06 5,06 5,06 5,06	26,96 26,84 26,69 26,74	0,75
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					3,25	
01-06-010-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	132,13 132,28 131,47 132,80	7,55 7,55 7,55 7,55	70,65 71,05 70,55 71,76	5,86 5,86 5,86 5,86	53,93 53,68 53,37 53,49	0,87
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					6,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машини- стов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-010-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,01
(101-9402)	(зона: 1)	275,15	17,45	163,22	13,55	94,48	
	(зона: 2)	275,66	17,45	164,16	13,55	94,05	
	(зона: 3)	273,96	17,45	163,00	13,55	93,51	
	(зона: 4)	276,94	17,45	165,78	13,55	93,71	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					11,40	
01-06-010-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,43
(101-9402)	(зона: 1)	407,16	21,10	197,32	16,38	188,74	
	(зона: 2)	407,44	21,10	198,46	16,38	187,88	
	(зона: 3)	404,97	21,10	197,06	16,38	186,81	
	(зона: 4)	408,74	21,10	200,43	16,38	187,21	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					22,80	
01-06-010-08	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.12						1,71
(101-9402)	(зона: 1)	369,42	14,85	138,86	11,53	215,71	
	(зона: 2)	369,23	14,85	139,66	11,53	214,72	
	(зона: 3)	367,01	14,85	138,67	11,53	213,49	
	(зона: 4)	369,84	14,85	141,04	11,53	213,95	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					26,00	
01-06-010-09	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.13						5,70
(101-9402)	(зона: 1)	593,25	49,50	462,86	38,42	80,89	
	(зона: 2)	595,54	49,50	465,52	38,42	80,52	
	(зона: 3)	591,79	49,50	462,23	38,42	80,06	
	(зона: 4)	599,87	49,50	470,14	38,42	80,23	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					9,75	
01-06-010-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						18,18
(101-9402)	(зона: 1)	2496,97	157,86	1476,28	122,53	862,83	
	(зона: 2)	2501,48	157,86	1484,76	122,53	858,86	
	(зона: 3)	2486,11	157,86	1474,28	122,53	853,97	
	(зона: 4)	2513,15	157,86	1499,49	122,53	855,80	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					104,00	
01-06-010-11	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						24,54
(101-9402)	(зона: 1)	3500,07	213,09	1992,73	165,40	1294,25	
	(зона: 2)	3505,56	213,09	2004,18	165,40	1288,29	
	(зона: 3)	3484,08	213,09	1990,03	165,40	1280,96	
	(зона: 4)	3520,86	213,09	2024,06	165,40	1283,71	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					156,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-010-12	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						36,33
	(зона: 1)	4911,45	315,47	2950,12	244,86	1645,86	
	(зона: 2)	4920,82	315,47	2967,07	244,86	1638,28	
	(зона: 3)	4890,54	315,47	2946,12	244,86	1628,95	
	(зона: 4)	4944,42	315,47	2996,50	244,86	1632,45	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					198,00	
01-06-010-13	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.15, 1.25						2,52
	(зона: 1)	442,22	21,88	204,63	16,98	215,71	
	(зона: 2)	442,41	21,88	205,81	16,98	214,72	
	(зона: 3)	439,73	21,88	204,36	16,98	213,49	
	(зона: 4)	443,68	21,88	207,85	16,98	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					26,00	
01-06-010-14	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.17						2,04
	(зона: 1)	265,98	17,71	165,65	13,75	82,62	
	(зона: 2)	266,56	17,71	166,61	13,75	82,24	
	(зона: 3)	264,91	17,71	165,43	13,75	81,77	
	(зона: 4)	267,91	17,71	168,26	13,75	81,94	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					9,90	
01-06-010-15	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-010-12						3,18
	(зона: 1)	490,76	27,61	258,23	21,43	204,92	
	(зона: 2)	491,30	27,61	259,71	21,43	203,98	
	(зона: 3)	488,31	27,61	257,88	21,43	202,82	
	(зона: 4)	493,15	27,61	262,29	21,43	203,25	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					24,70	

Таблица ТЕРс 01-06-011 Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с
поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м разметки

01-06-011-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,41
	(зона: 1)	180,67	12,24	114,50	9,50	53,93	
	(зона: 2)	181,07	12,24	115,15	9,50	53,68	
	(зона: 3)	179,95	12,24	114,34	9,50	53,37	
	(зона: 4)	182,03	12,24	116,30	9,50	53,49	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					8,00	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,41
	(зона: 1)	207,63	12,24	114,50	9,50	80,89	
	(зона: 2)	207,91	12,24	115,15	9,50	80,52	
	(зона: 3)	206,64	12,24	114,34	9,50	80,06	
	(зона: 4)	208,77	12,24	116,30	9,50	80,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					12,00	
01-06-011-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,41
	(зона: 1)	234,59	12,24	114,50	9,50	107,85	
	(зона: 2)	234,75	12,24	115,15	9,50	107,36	
	(зона: 3)	233,33	12,24	114,34	9,50	106,75	
	(зона: 4)	235,52	12,24	116,30	9,50	106,98	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					16,00	
01-06-011-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						0,75
	(зона: 1)	94,37	6,51	60,90	5,06	26,96	
	(зона: 2)	94,60	6,51	61,25	5,06	26,84	
	(зона: 3)	94,02	6,51	60,82	5,06	26,69	
	(зона: 4)	95,11	6,51	61,86	5,06	26,74	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					4,00	
01-06-011-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						0,87
	(зона: 1)	132,13	7,55	70,65	5,86	53,93	
	(зона: 2)	132,28	7,55	71,05	5,86	53,68	
	(зона: 3)	131,47	7,55	70,55	5,86	53,37	
	(зона: 4)	132,80	7,55	71,76	5,86	53,49	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					8,00	
01-06-011-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	275,15	17,45	163,22	13,55	94,48	
	(зона: 2)	275,66	17,45	164,16	13,55	94,05	
	(зона: 3)	273,96	17,45	163,00	13,55	93,51	
	(зона: 4)	276,94	17,45	165,78	13,55	93,71	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					14,00	
01-06-011-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,43
	(зона: 1)	407,16	21,10	197,32	16,38	188,74	
	(зона: 2)	407,44	21,10	198,46	16,38	187,88	
	(зона: 3)	404,97	21,10	197,06	16,38	186,81	
	(зона: 4)	408,74	21,10	200,43	16,38	187,21	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					28,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-08	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	369,42	14,85	138,86	11,53	215,71	
	(зона: 2)	369,23	14,85	139,66	11,53	214,72	
	(зона: 3)	367,01	14,85	138,67	11,53	213,49	
	(зона: 4)	369,84	14,85	141,04	11,53	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,00	
01-06-011-09	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.13						5,70
	(зона: 1)	593,25	49,50	462,86	38,42	80,89	
	(зона: 2)	595,54	49,50	465,52	38,42	80,52	
	(зона: 3)	591,79	49,50	462,23	38,42	80,06	
	(зона: 4)	599,87	49,50	470,14	38,42	80,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					12,00	
01-06-011-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						18,18
	(зона: 1)	2496,97	157,86	1476,28	122,53	862,83	
	(зона: 2)	2501,48	157,86	1484,76	122,53	858,86	
	(зона: 3)	2486,11	157,86	1474,28	122,53	853,97	
	(зона: 4)	2513,15	157,86	1499,49	122,53	855,80	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					128,00	
01-06-011-11	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						24,54
	(зона: 1)	3500,07	213,09	1992,73	165,40	1294,25	
	(зона: 2)	3505,56	213,09	2004,18	165,40	1288,29	
	(зона: 3)	3484,08	213,09	1990,03	165,40	1280,96	
	(зона: 4)	3520,86	213,09	2024,06	165,40	1283,71	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					192,00	
01-06-011-12	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						36,33
	(зона: 1)	4911,45	315,47	2950,12	244,86	1645,86	
	(зона: 2)	4920,82	315,47	2967,07	244,86	1638,28	
	(зона: 3)	4890,54	315,47	2946,12	244,86	1628,95	
	(зона: 4)	4944,42	315,47	2996,50	244,86	1632,45	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					244,00	
01-06-011-13	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.15, 1.25						2,52
	(зона: 1)	442,22	21,88	204,63	16,98	215,71	
	(зона: 2)	442,41	21,88	205,81	16,98	214,72	
	(зона: 3)	439,73	21,88	204,36	16,98	213,49	
	(зона: 4)	443,68	21,88	207,85	16,98	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-011-14	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.17						2,04
(101-9402)	(зона: 1)	265,98	17,71	165,65	13,75	82,62	
	(зона: 2)	266,56	17,71	166,61	13,75	82,24	
	(зона: 3)	264,91	17,71	165,43	13,75	81,77	
	(зона: 4)	267,91	17,71	168,26	13,75	81,94	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					12,20	
01-06-011-15	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-011-12						3,18
(101-9402)	(зона: 1)	490,76	27,61	258,23	21,43	204,92	
	(зона: 2)	491,30	27,61	259,71	21,43	203,98	
	(зона: 3)	488,31	27,61	257,88	21,43	202,82	
	(зона: 4)	493,15	27,61	262,29	21,43	203,25	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					30,40	

Таблица ТЕРс 01-06-012 Нанесение стрел pistolетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 разметка

01-06-012-01	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки pistolетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,24
(101-9402)	(зона: 1)	28,04	2,08	19,49	1,62	6,47	
	(зона: 2)	28,12	2,08	19,60	1,62	6,44	
	(зона: 3)	27,94	2,08	19,46	1,62	6,40	
	(зона: 4)	28,30	2,08	19,80	1,62	6,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,79	
01-06-012-02	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки pistolетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,30
(101-9402)	(зона: 1)	35,17	2,61	24,36	2,02	8,20	
	(зона: 2)	35,27	2,61	24,50	2,02	8,16	
	(зона: 3)	35,05	2,61	24,33	2,02	8,11	
	(зона: 4)	35,48	2,61	24,74	2,02	8,13	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,98	
01-06-012-03	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки pistolетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,33
(101-9402)	(зона: 1)	41,53	2,87	26,80	2,22	11,86	
	(зона: 2)	41,63	2,87	26,95	2,22	11,81	
	(зона: 3)	41,37	2,87	26,76	2,22	11,74	
	(зона: 4)	41,86	2,87	27,22	2,22	11,77	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-04	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,39
(101-9402)	(зона: 1)	48,43	3,39	31,67	2,63	13,37	
	(зона: 2)	48,55	3,39	31,85	2,63	13,31	
	(зона: 3)	48,26	3,39	31,63	2,63	13,24	
	(зона: 4)	48,83	3,39	32,17	2,63	13,27	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,61	
01-06-012-05	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,45
(101-9402)	(зона: 1)	56,41	3,91	36,54	3,03	15,96	
	(зона: 2)	56,55	3,91	36,75	3,03	15,89	
	(зона: 3)	56,20	3,91	36,49	3,03	15,80	
	(зона: 4)	56,86	3,91	37,12	3,03	15,83	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,92	
01-06-012-06	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,42
(101-9402)	(зона: 1)	48,33	3,65	34,11	2,83	10,57	
	(зона: 2)	48,47	3,65	34,30	2,83	10,52	
	(зона: 3)	48,17	3,65	34,06	2,83	10,46	
	(зона: 4)	48,77	3,65	34,64	2,83	10,48	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	
01-06-012-07	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,30
(101-9402)	(зона: 1)	35,81	2,61	24,36	2,02	8,84	
	(зона: 2)	35,91	2,61	24,50	2,02	8,80	
	(зона: 3)	35,69	2,61	24,33	2,02	8,75	
	(зона: 4)	36,12	2,61	24,74	2,02	8,77	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,06	
01-06-012-08	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,24
(101-9402)	(зона: 1)	28,26	2,08	19,49	1,62	6,69	
	(зона: 2)	28,34	2,08	19,60	1,62	6,66	
	(зона: 3)	28,16	2,08	19,46	1,62	6,62	
	(зона: 4)	28,51	2,08	19,80	1,62	6,63	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,80	
01-06-012-09	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,30
(101-9402)	(зона: 1)	35,60	2,61	24,36	2,02	8,63	
	(зона: 2)	35,70	2,61	24,50	2,02	8,59	
	(зона: 3)	35,48	2,61	24,33	2,02	8,54	
	(зона: 4)	35,91	2,61	24,74	2,02	8,56	
	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,03	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-10	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,33
	(зона: 1)	40,24	2,87	26,80	2,22	10,57	
	(зона: 2)	40,34	2,87	26,95	2,22	10,52	
	(зона: 3)	40,09	2,87	26,76	2,22	10,46	
	(зона: 4)	40,57	2,87	27,22	2,22	10,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	
01-06-012-11	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,39
	(зона: 1)	49,73	3,39	31,67	2,63	14,67	
	(зона: 2)	49,84	3,39	31,85	2,63	14,60	
	(зона: 3)	49,54	3,39	31,63	2,63	14,52	
	(зона: 4)	50,11	3,39	32,17	2,63	14,55	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,76	
01-06-012-12	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,42
	(зона: 1)	54,37	3,65	34,11	2,83	16,61	
	(зона: 2)	54,48	3,65	34,30	2,83	16,53	
	(зона: 3)	54,15	3,65	34,06	2,83	16,44	
	(зона: 4)	54,76	3,65	34,64	2,83	16,47	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,00	
01-06-012-13	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,51
	(зона: 1)	64,61	4,43	41,41	3,44	18,77	
	(зона: 2)	64,76	4,43	41,65	3,44	18,68	
	(зона: 3)	64,36	4,43	41,36	3,44	18,57	
	(зона: 4)	65,10	4,43	42,06	3,44	18,61	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,26	
01-06-012-14	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,45
	(зона: 1)	53,39	3,91	36,54	3,03	12,94	
	(зона: 2)	53,54	3,91	36,75	3,03	12,88	
	(зона: 3)	53,21	3,91	36,49	3,03	12,81	
	(зона: 4)	53,87	3,91	37,12	3,03	12,84	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,57	
01-06-012-15	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,39
	(зона: 1)	48,65	3,39	31,67	2,63	13,59	
	(зона: 2)	48,77	3,39	31,85	2,63	13,53	
	(зона: 3)	48,47	3,39	31,63	2,63	13,45	
	(зона: 4)	49,04	3,39	32,17	2,63	13,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-012-16	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом- распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						0,51
	(зона: 1)	65,47	4,43	41,41	3,44	19,63	
	(зона: 2)	65,62	4,43	41,65	3,44	19,54	
	(зона: 3)	65,22	4,43	41,36	3,44	19,43	
	(зона: 4)	65,96	4,43	42,06	3,44	19,47	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки. (кг)					2,35	

Таблица ТЕРс 01-06-013 Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-013-01	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,24
	(зона: 1)	28,04	2,08	19,49	1,62	6,47	
	(зона: 2)	28,12	2,08	19,60	1,62	6,44	
	(зона: 3)	27,94	2,08	19,46	1,62	6,40	
	(зона: 4)	28,30	2,08	19,80	1,62	6,42	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,97	
01-06-013-02	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,30
	(зона: 1)	35,17	2,61	24,36	2,02	8,20	
	(зона: 2)	35,27	2,61	24,50	2,02	8,16	
	(зона: 3)	35,05	2,61	24,33	2,02	8,11	
	(зона: 4)	35,48	2,61	24,74	2,02	8,13	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,20	
01-06-013-03	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,33
	(зона: 1)	41,53	2,87	26,80	2,22	11,86	
	(зона: 2)	41,63	2,87	26,95	2,22	11,81	
	(зона: 3)	41,37	2,87	26,76	2,22	11,74	
	(зона: 4)	41,86	2,87	27,22	2,22	11,77	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,75	
01-06-013-04	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,39
	(зона: 1)	48,43	3,39	31,67	2,63	13,37	
	(зона: 2)	48,55	3,39	31,85	2,63	13,31	
	(зона: 3)	48,26	3,39	31,63	2,63	13,24	
	(зона: 4)	48,83	3,39	32,17	2,63	13,27	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,98	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неуче- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-05	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,45
(101-9402)	(зона: 1)	56,41	3,91	36,54	3,03	15,96	
	(зона: 2)	56,55	3,91	36,75	3,03	15,89	
	(зона: 3)	56,20	3,91	36,49	3,03	15,80	
	(зона: 4)	56,86	3,91	37,12	3,03	15,83	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,36	
01-06-013-06	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,42
(101-9402)	(зона: 1)	48,33	3,65	34,11	2,83	10,57	
	(зона: 2)	48,47	3,65	34,30	2,83	10,52	
	(зона: 3)	48,17	3,65	34,06	2,83	10,46	
	(зона: 4)	48,77	3,65	34,64	2,83	10,48	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,57	
01-06-013-07	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,30
(101-9402)	(зона: 1)	35,81	2,61	24,36	2,02	8,84	
	(зона: 2)	35,91	2,61	24,50	2,02	8,80	
	(зона: 3)	35,69	2,61	24,33	2,02	8,75	
	(зона: 4)	36,12	2,61	24,74	2,02	8,77	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,30	
01-06-013-08	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,24
(101-9402)	(зона: 1)	28,26	2,08	19,49	1,62	6,69	
	(зона: 2)	28,34	2,08	19,60	1,62	6,66	
	(зона: 3)	28,16	2,08	19,46	1,62	6,62	
	(зона: 4)	28,51	2,08	19,80	1,62	6,63	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,98	
01-06-013-09	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,30
(101-9402)	(зона: 1)	35,60	2,61	24,36	2,02	8,63	
	(зона: 2)	35,70	2,61	24,50	2,02	8,59	
	(зона: 3)	35,48	2,61	24,33	2,02	8,54	
	(зона: 4)	35,91	2,61	24,74	2,02	8,56	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-10	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,33
(101-9402)	(зона: 1)	40,24	2,87	26,80	2,22	10,57	
	(зона: 2)	40,34	2,87	26,95	2,22	10,52	
	(зона: 3)	40,09	2,87	26,76	2,22	10,46	
	(зона: 4)	40,57	2,87	27,22	2,22	10,48	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,56	
01-06-013-11	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,39
(101-9402)	(зона: 1)	49,73	3,39	31,67	2,63	14,67	
	(зона: 2)	49,84	3,39	31,85	2,63	14,60	
	(зона: 3)	49,54	3,39	31,63	2,63	14,52	
	(зона: 4)	50,11	3,39	32,17	2,63	14,55	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,17	
01-06-013-12	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						0,42
(101-9402)	(зона: 1)	54,37	3,65	34,11	2,83	16,61	
	(зона: 2)	54,48	3,65	34,30	2,83	16,53	
	(зона: 3)	54,15	3,65	34,06	2,83	16,44	
	(зона: 4)	54,76	3,65	34,64	2,83	16,47	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,00	
01-06-013-13	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						0,51
(101-9402)	(зона: 1)	64,61	4,43	41,41	3,44	18,77	
	(зона: 2)	64,76	4,43	41,65	3,44	18,68	
	(зона: 3)	64,36	4,43	41,36	3,44	18,57	
	(зона: 4)	65,10	4,43	42,06	3,44	18,61	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,78	
01-06-013-14	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						0,45
(101-9402)	(зона: 1)	53,39	3,91	36,54	3,03	12,94	
	(зона: 2)	53,54	3,91	36,75	3,03	12,88	
	(зона: 3)	53,21	3,91	36,49	3,03	12,81	
	(зона: 4)	53,87	3,91	37,12	3,03	12,84	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-013-15	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,39
(101-9402)	(зона: 1)	48,65	3,39	31,67	2,63	13,59	
	(зона: 2)	48,77	3,39	31,85	2,63	13,53	
	(зона: 3)	48,47	3,39	31,63	2,63	13,45	
	(зона: 4)	49,04	3,39	32,17	2,63	13,48	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,02	
01-06-013-16	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						0,51
(101-9402)	(зона: 1)	65,47	4,43	41,41	3,44	19,63	
	(зона: 2)	65,62	4,43	41,65	3,44	19,54	
	(зона: 3)	65,22	4,43	41,36	3,44	19,43	
	(зона: 4)	65,96	4,43	42,06	3,44	19,47	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,90	

Таблица ТЕРс 01-06-014 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м2

01-06-014-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем						13,77
(101-9402)	(зона: 1)	1777,01	119,57	1118,17	92,81	539,27	
	(зона: 2)	1780,96	119,57	1124,60	92,81	536,79	
	(зона: 3)	1769,96	119,57	1116,66	92,81	533,73	
	(зона: 4)	1790,20	119,57	1135,75	92,81	534,88	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-014-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						26,46
(101-9402)	(зона: 1)	2917,67	229,76	2148,64	178,34	539,27	
	(зона: 2)	2927,54	229,76	2160,99	178,34	536,79	
	(зона: 3)	2909,22	229,76	2145,73	178,34	533,73	
	(зона: 4)	2947,06	229,76	2182,42	178,34	534,88	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-014-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						29,10
(101-9402)	(зона: 1)	3154,98	252,69	2363,02	196,13	539,27	
	(зона: 2)	3166,08	252,69	2376,60	196,13	536,79	
	(зона: 3)	3146,24	252,69	2359,82	196,13	533,73	
	(зона: 4)	3187,74	252,69	2400,17	196,13	534,88	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)					расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-015 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м²

01-06-015-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем						13,77
	(зона: 1)	1777,01	119,57	1118,17	92,81	539,27	
	(зона: 2)	1780,96	119,57	1124,60	92,81	536,79	
	(зона: 3)	1769,96	119,57	1116,66	92,81	533,73	
	(зона: 4)	1790,20	119,57	1135,75	92,81	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-015-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						26,48
	(зона: 1)	2917,86	229,95	2148,64	178,34	539,27	
	(зона: 2)	2927,73	229,95	2160,99	178,34	536,79	
	(зона: 3)	2909,41	229,95	2145,73	178,34	533,73	
	(зона: 4)	2947,25	229,95	2182,42	178,34	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-015-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						29,10
	(зона: 1)	3154,98	252,69	2363,02	196,13	539,27	
	(зона: 2)	3166,08	252,69	2376,60	196,13	536,79	
	(зона: 3)	3146,24	252,69	2359,82	196,13	533,73	
	(зона: 4)	3187,74	252,69	2400,17	196,13	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	

Таблица ТЕРс 01-06-016 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-016-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.12						2,61
	(зона: 1)	365,29	21,12	128,46	9,41	215,71	
	(зона: 2)	364,11	21,12	128,27	9,41	214,72	
	(зона: 3)	362,38	21,12	127,77	9,41	213,49	
	(зона: 4)	364,93	21,12	129,86	9,41	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					26,00	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-016-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.13						3,45
	(зона: 1)	278,62	27,92	169,81	12,44	80,89	
	(зона: 2)	278,00	27,92	169,56	12,44	80,52	
	(зона: 3)	276,87	27,92	168,89	12,44	80,06	
	(зона: 4)	279,80	27,92	171,65	12,44	80,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					9,75	
01-06-016-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						53,13
	(зона: 1)	3907,89	430,00	2615,06	191,62	862,83	
	(зона: 2)	3900,02	430,00	2611,16	191,62	858,86	
	(зона: 3)	3884,86	430,00	2600,89	191,62	853,97	
	(зона: 4)	3929,19	430,00	2643,39	191,62	855,80	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					104,00	
01-06-016-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						63,03
	(зона: 1)	4906,71	510,12	3102,34	227,33	1294,25	
	(зона: 2)	4896,12	510,12	3097,71	227,33	1288,29	
	(зона: 3)	4876,61	510,12	3085,53	227,33	1280,96	
	(зона: 4)	4929,78	510,12	3135,95	227,33	1283,71	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					156,00	
01-06-016-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						108,78
	(зона: 1)	7880,40	880,39	5354,15	392,33	1645,86	
	(зона: 2)	7864,84	880,39	5346,17	392,33	1638,28	
	(зона: 3)	7834,48	880,39	5325,14	392,33	1628,95	
	(зона: 4)	7925,01	880,39	5412,17	392,33	1632,45	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					198,00	
01-06-016-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.15, 1.25						7,92
	(зона: 1)	669,63	64,10	389,82	28,56	215,71	
	(зона: 2)	668,06	64,10	389,24	28,56	214,72	
	(зона: 3)	665,30	64,10	387,71	28,56	213,49	
	(зона: 4)	672,10	64,10	394,05	28,56	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					26,00	
01-06-016-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.17						3,12
	(зона: 1)	261,44	25,25	153,57	11,25	82,62	
	(зона: 2)	260,83	25,25	153,34	11,25	82,24	
	(зона: 3)	259,75	25,25	152,73	11,25	81,77	
	(зона: 4)	262,42	25,25	155,23	11,25	81,94	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					9,90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-016-08	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-016-05						4,98
	(зона: 1)	490,34	40,30	245,12	17,96	204,92	
	(зона: 2)	489,03	40,30	244,75	17,96	203,98	
	(зона: 3)	486,91	40,30	243,79	17,96	202,82	
	(зона: 4)	491,32	40,30	247,77	17,96	203,25	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки. (кг)					24,70	

Таблица ТЕРс 01-06-017 Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м разметки

01-06-017-01	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.12						2,61
	(зона: 1)	365,29	21,12	128,46	9,41	215,71	
	(зона: 2)	364,11	21,12	128,27	9,41	214,72	
	(зона: 3)	362,38	21,12	127,77	9,41	213,49	
	(зона: 4)	364,93	21,12	129,86	9,41	213,95	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,00	
01-06-017-02	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.13						3,45
	(зона: 1)	278,62	27,92	169,81	12,44	80,89	
	(зона: 2)	278,00	27,92	169,56	12,44	80,52	
	(зона: 3)	276,87	27,92	168,89	12,44	80,06	
	(зона: 4)	279,80	27,92	171,65	12,44	80,23	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					12,00	
01-06-017-03	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						53,13
	(зона: 1)	3907,89	430,00	2615,06	191,62	862,83	
	(зона: 2)	3900,02	430,00	2611,16	191,62	858,86	
	(зона: 3)	3884,86	430,00	2600,89	191,62	853,97	
	(зона: 4)	3929,19	430,00	2643,39	191,62	855,80	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					128,00	
01-06-017-04	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						63,03
	(зона: 1)	4906,71	510,12	3102,34	227,33	1294,25	
	(зона: 2)	4896,12	510,12	3097,71	227,33	1288,29	
	(зона: 3)	4876,61	510,12	3085,53	227,33	1280,96	
	(зона: 4)	4929,78	510,12	3135,95	227,33	1283,71	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					192,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-017-05	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						108,78
(101-9402)	(зона: 1)	7880,40	880,39	5354,15	392,33	1645,86	
	(зона: 2)	7864,84	880,39	5346,17	392,33	1638,28	
	(зона: 3)	7834,48	880,39	5325,14	392,33	1628,95	
	(зона: 4)	7925,01	880,39	5412,17	392,33	1632,45	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					244,00	
01-06-017-06	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.15, 1.25						7,92
(101-9402)	(зона: 1)	475,49	64,10	389,82	28,56	21,57	
	(зона: 2)	474,81	64,10	389,24	28,56	21,47	
	(зона: 3)	473,16	64,10	387,71	28,56	21,35	
	(зона: 4)	479,55	64,10	394,05	28,56	21,40	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					32,00	
01-06-017-07	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.17						3,12
(101-9402)	(зона: 1)	261,44	25,25	153,57	11,25	82,62	
	(зона: 2)	260,83	25,25	153,34	11,25	82,24	
	(зона: 3)	259,75	25,25	152,73	11,25	81,77	
	(зона: 4)	262,42	25,25	155,23	11,25	81,94	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					12,20	
01-06-017-08	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-017-05						4,98
(101-9402)	(зона: 1)	490,34	40,30	245,12	17,96	204,92	
	(зона: 2)	489,03	40,30	244,75	17,96	203,98	
	(зона: 3)	486,91	40,30	243,79	17,96	202,82	
	(зона: 4)	491,32	40,30	247,77	17,96	203,25	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					30,40	

Таблица ТЕРс 01-06-018 Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 разметка

01-06-018-01	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,69
(101-9402)	(зона: 1)	46,01	5,58	33,96	2,49	6,47	
	(зона: 2)	45,93	5,58	33,91	2,49	6,44	
	(зона: 3)	45,76	5,58	33,78	2,49	6,40	
	(зона: 4)	46,33	5,58	34,33	2,49	6,42	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-02	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,84
(101-9402)	(зона: 1)	56,34	6,80	41,34	3,03	8,20	
	(зона: 2)	56,24	6,80	41,28	3,03	8,16	
	(зона: 3)	56,03	6,80	41,12	3,03	8,11	
	(зона: 4)	56,72	6,80	41,79	3,03	8,13	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,98	
01-06-018-03	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
(101-9402)	(зона: 1)	61,72	7,04	42,82	3,14	11,86	
	(зона: 2)	61,61	7,04	42,76	3,14	11,81	
	(зона: 3)	61,37	7,04	42,59	3,14	11,74	
	(зона: 4)	62,10	7,04	43,29	3,14	11,77	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,42	
01-06-018-04	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,02
(101-9402)	(зона: 1)	71,83	8,26	50,20	3,68	13,37	
	(зона: 2)	71,70	8,26	50,13	3,68	13,31	
	(зона: 3)	71,43	8,26	49,93	3,68	13,24	
	(зона: 4)	72,28	8,26	50,75	3,68	13,27	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,61	
01-06-018-05	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,35
(101-9402)	(зона: 1)	93,34	10,93	66,45	4,87	15,96	
	(зона: 2)	93,17	10,93	66,35	4,87	15,89	
	(зона: 3)	92,82	10,93	66,09	4,87	15,80	
	(зона: 4)	93,93	10,93	67,17	4,87	15,83	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,92	
01-06-018-06	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,23
(101-9402)	(зона: 1)	81,06	9,95	60,54	4,44	10,57	
	(зона: 2)	80,92	9,95	60,45	4,44	10,52	
	(зона: 3)	80,62	9,95	60,21	4,44	10,46	
	(зона: 4)	81,63	9,95	61,20	4,44	10,48	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	
01-06-018-07	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,78
(101-9402)	(зона: 1)	53,54	6,31	38,39	2,81	8,84	
	(зона: 2)	53,44	6,31	38,33	2,81	8,80	
	(зона: 3)	53,24	6,31	38,18	2,81	8,75	
	(зона: 4)	53,89	6,31	38,81	2,81	8,77	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,06	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-08	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,69
	(зона: 1)	46,23	5,58	33,96	2,49	6,69	
	(зона: 2)	46,15	5,58	33,91	2,49	6,66	
	(зона: 3)	45,98	5,58	33,78	2,49	6,62	
	(зона: 4)	46,54	5,58	34,33	2,49	6,63	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,80	
01-06-018-09	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,75
	(зона: 1)	51,62	6,07	36,92	2,71	8,63	
	(зона: 2)	51,52	6,07	36,86	2,71	8,59	
	(зона: 3)	51,33	6,07	36,72	2,71	8,54	
	(зона: 4)	51,95	6,07	37,32	2,71	8,56	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,03	
01-06-018-10	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,96
	(зона: 1)	65,59	7,77	47,25	3,46	10,57	
	(зона: 2)	65,47	7,77	47,18	3,46	10,52	
	(зона: 3)	65,23	7,77	47,00	3,46	10,46	
	(зона: 4)	66,01	7,77	47,76	3,46	10,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	
01-06-018-11	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,99
	(зона: 1)	71,41	8,01	48,73	3,57	14,67	
	(зона: 2)	71,27	8,01	48,66	3,57	14,60	
	(зона: 3)	70,99	8,01	48,46	3,57	14,52	
	(зона: 4)	71,82	8,01	49,26	3,57	14,55	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,76	
01-06-018-12	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,11
	(зона: 1)	80,22	8,98	54,63	4,00	16,61	
	(зона: 2)	80,06	8,98	54,55	4,00	16,53	
	(зона: 3)	79,76	8,98	54,34	4,00	16,44	
	(зона: 4)	80,68	8,98	55,23	4,00	16,47	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,00	
01-06-018-13	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	103,02	11,90	72,35	5,30	18,77	
	(зона: 2)	102,83	11,90	72,25	5,30	18,68	
	(зона: 3)	102,43	11,90	71,96	5,30	18,57	
	(зона: 4)	103,65	11,90	73,14	5,30	18,61	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-018-14	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,35
(101-9402)	(зона: 1)	90,32	10,93	66,45	4,87	12,94	
	(зона: 2)	90,16	10,93	66,35	4,87	12,88	
	(зона: 3)	89,83	10,93	66,09	4,87	12,81	
	(зона: 4)	90,94	10,93	67,17	4,87	12,84	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,57	
01-06-018-15	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,84
(101-9402)	(зона: 1)	61,73	6,80	41,34	3,03	13,59	
	(зона: 2)	61,61	6,80	41,28	3,03	13,53	
	(зона: 3)	61,37	6,80	41,12	3,03	13,45	
	(зона: 4)	62,07	6,80	41,79	3,03	13,48	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,64	
01-06-018-16	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,47
(101-9402)	(зона: 1)	103,88	11,90	72,35	5,30	19,63	
	(зона: 2)	103,69	11,90	72,25	5,30	19,54	
	(зона: 3)	103,29	11,90	71,96	5,30	19,43	
	(зона: 4)	104,51	11,90	73,14	5,30	19,47	
	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,35	

Таблица ТЕРс 01-06-019 Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-019-01 (101-9402)	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)						0,69
		46,01	5,58	33,96	2,49	6,47	
		45,93	5,58	33,91	2,49	6,44	
		45,76	5,58	33,78	2,49	6,40	
		46,33	5,58	34,33	2,49	6,42	
						0,97	
01-06-019-02 (101-9402)	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i> Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)						0,84
		56,34	6,80	41,34	3,03	8,20	
		56,24	6,80	41,28	3,03	8,16	
		56,03	6,80	41,12	3,03	8,11	
		56,72	6,80	41,79	3,03	8,13	
						1,20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-03	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	61,72	7,04	42,82	3,14	11,86	
	(зона: 2)	61,61	7,04	42,76	3,14	11,81	
	(зона: 3)	61,37	7,04	42,59	3,14	11,74	
	(зона: 4)	62,10	7,04	43,29	3,14	11,77	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,75	
01-06-019-04	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,02
	(зона: 1)	71,83	8,26	50,20	3,68	13,37	
	(зона: 2)	71,70	8,26	50,13	3,68	13,31	
	(зона: 3)	71,43	8,26	49,93	3,68	13,24	
	(зона: 4)	72,28	8,26	50,75	3,68	13,27	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,98	
01-06-019-05	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,35
	(зона: 1)	93,34	10,93	66,45	4,87	15,96	
	(зона: 2)	93,17	10,93	66,35	4,87	15,89	
	(зона: 3)	92,82	10,93	66,09	4,87	15,80	
	(зона: 4)	93,93	10,93	67,17	4,87	15,83	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,36	
01-06-019-06	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,23
	(зона: 1)	81,06	9,95	60,54	4,44	10,57	
	(зона: 2)	80,92	9,95	60,45	4,44	10,52	
	(зона: 3)	80,62	9,95	60,21	4,44	10,46	
	(зона: 4)	81,63	9,95	61,20	4,44	10,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,57	
01-06-019-07	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,78
	(зона: 1)	53,54	6,31	38,39	2,81	8,84	
	(зона: 2)	53,44	6,31	38,33	2,81	8,80	
	(зона: 3)	53,24	6,31	38,18	2,81	8,75	
	(зона: 4)	53,89	6,31	38,81	2,81	8,77	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,30	
01-06-019-08	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,69
	(зона: 1)	46,23	5,58	33,96	2,49	6,69	
	(зона: 2)	46,15	5,58	33,91	2,49	6,66	
	(зона: 3)	45,98	5,58	33,78	2,49	6,62	
	(зона: 4)	46,54	5,58	34,33	2,49	6,63	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					0,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-09	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,75
	(зона: 1)	51,62	6,07	36,92	2,71	8,63	
	(зона: 2)	51,52	6,07	36,86	2,71	8,59	
	(зона: 3)	51,33	6,07	36,72	2,71	8,54	
	(зона: 4)	51,95	6,07	37,32	2,71	8,56	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,27	
01-06-019-10	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,96
	(зона: 1)	65,59	7,77	47,25	3,46	10,57	
	(зона: 2)	65,47	7,77	47,18	3,46	10,52	
	(зона: 3)	65,23	7,77	47,00	3,46	10,46	
	(зона: 4)	66,01	7,77	47,76	3,46	10,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,56	
01-06-019-11	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,99
	(зона: 1)	71,41	8,01	48,73	3,57	14,67	
	(зона: 2)	71,27	8,01	48,66	3,57	14,60	
	(зона: 3)	70,99	8,01	48,46	3,57	14,52	
	(зона: 4)	71,82	8,01	49,26	3,57	14,55	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,17	
01-06-019-12	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,11
	(зона: 1)	80,22	8,98	54,63	4,00	16,61	
	(зона: 2)	80,06	8,98	54,55	4,00	16,53	
	(зона: 3)	79,76	8,98	54,34	4,00	16,44	
	(зона: 4)	80,68	8,98	55,23	4,00	16,47	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,00	
01-06-019-13	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	103,02	11,90	72,35	5,30	18,77	
	(зона: 2)	102,83	11,90	72,25	5,30	18,68	
	(зона: 3)	102,43	11,90	71,96	5,30	18,57	
	(зона: 4)	103,65	11,90	73,14	5,30	18,61	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,78	
01-06-019-14	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,35
	(зона: 1)	90,32	10,93	66,45	4,87	12,94	
	(зона: 2)	90,16	10,93	66,35	4,87	12,88	
	(зона: 3)	89,83	10,93	66,09	4,87	12,81	
	(зона: 4)	90,94	10,93	67,17	4,87	12,84	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					1,93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-019-15	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,84
	(зона: 1)	61,73	6,80	41,34	3,03	13,59	
	(зона: 2)	61,61	6,80	41,28	3,03	13,53	
	(зона: 3)	61,37	6,80	41,12	3,03	13,45	
	(зона: 4)	62,07	6,80	41,79	3,03	13,48	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,02	
01-06-019-16	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,47
	(зона: 1)	103,88	11,90	72,35	5,30	19,63	
	(зона: 2)	103,69	11,90	72,25	5,30	19,54	
	(зона: 3)	103,29	11,90	71,96	5,30	19,43	
	(зона: 4)	104,51	11,90	73,14	5,30	19,47	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					2,90	

Таблица ТЕРс 01-06-020 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м2

01-06-020-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную						42,60
	(зона: 1)	2980,82	344,78	2096,77	153,64	539,27	
	(зона: 2)	2975,22	344,78	2093,65	153,64	536,79	
	(зона: 3)	2963,92	344,78	2085,41	153,64	533,73	
	(зона: 4)	2999,15	344,78	2119,49	153,64	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-020-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						49,44
	(зона: 1)	3372,84	400,13	2433,44	178,31	539,27	
	(зона: 2)	3366,73	400,13	2429,81	178,31	536,79	
	(зона: 3)	3354,11	400,13	2420,25	178,31	533,73	
	(зона: 4)	3394,81	400,13	2459,80	178,31	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	
01-06-020-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						54,39
	(зона: 1)	3656,55	440,20	2677,08	196,17	539,27	
	(зона: 2)	3650,08	440,20	2673,09	196,17	536,79	
	(зона: 3)	3636,50	440,20	2662,57	196,17	533,73	
	(зона: 4)	3681,16	440,20	2706,08	196,17	534,88	
(101-9402)	Краска полиакриловая для дорожной разметки, (кг)					65,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-021 Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 100 м2

01-06-021-01	Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную						42,60
	(зона: 1)	2980,82	344,78	2096,77	153,64	539,27	
	(зона: 2)	2975,22	344,78	2093,65	153,64	536,79	
	(зона: 3)	2963,92	344,78	2085,41	153,64	533,73	
	(зона: 4)	2999,15	344,78	2119,49	153,64	534,88	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-021-02	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3						49,44
	(зона: 1)	3372,84	400,13	2433,44	178,31	539,27	
	(зона: 2)	3366,73	400,13	2429,81	178,31	536,79	
	(зона: 3)	3354,11	400,13	2420,25	178,31	533,73	
	(зона: 4)	3394,81	400,13	2459,80	178,31	534,88	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	
01-06-021-03	Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч						54,39
	(зона: 1)	3656,55	440,20	2677,08	196,17	539,27	
	(зона: 2)	3650,08	440,20	2673,09	196,17	536,79	
	(зона: 3)	3636,50	440,20	2662,57	196,17	533,73	
	(зона: 4)	3681,16	440,20	2706,08	196,17	534,88	
(101-9402)	Краска полнакриловая для дорожной разметки, (кг)					80,00	

Таблица ТЕРс 01-06-022 Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности

Измеритель : 1 м высоты

01-06-022-01	Нанесение вертикальной разметки: 2.1.1,2.1.3						0,58
	(зона: 1)	57,07	4,63	42,82	3,14	9,62	
	(зона: 2)	56,83	4,63	42,76	3,14	9,44	
	(зона: 3)	56,31	4,63	42,59	3,14	9,09	
	(зона: 4)	57,19	4,63	43,29	3,14	9,27	
01-06-022-02	Нанесение вертикальной разметки: 2.1.2						0,60
	(зона: 1)	58,71	4,79	44,30	3,25	9,62	
	(зона: 2)	58,46	4,79	44,23	3,25	9,44	
	(зона: 3)	57,94	4,79	44,06	3,25	9,09	
	(зона: 4)	58,84	4,79	44,78	3,25	9,27	
01-06-022-03	Нанесение вертикальной разметки: 2.3						0,54
	(зона: 1)	61,79	4,31	39,87	2,92	17,61	
	(зона: 2)	61,41	4,31	39,81	2,92	17,29	
	(зона: 3)	60,60	4,31	39,65	2,92	16,64	
	(зона: 4)	61,57	4,31	40,30	2,92	16,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-023 Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей

Измеритель : 1 разметка

01-06-023-01	Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений						1,14
	(зона: 1)	79,02	10,51	54,75	6,17	13,76	
	(зона: 2)	79,10	10,51	55,08	6,17	13,51	
	(зона: 3)	78,24	10,51	54,73	6,17	13,00	
	(зона: 4)	79,35	10,51	55,58	6,17	13,26	

Таблица ТЕРс 01-06-024 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-024-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	23100,02	16,98	348,74	8,45	22734,30	
	(зона: 2)	21938,66	16,98	362,24	8,45	21559,44	
	(зона: 3)	20458,10	16,98	337,02	8,45	20104,10	
	(зона: 4)	21007,89	16,98	343,27	8,45	20647,64	
01-06-024-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,01
	(зона: 1)	34402,15	16,98	348,74	8,45	34036,43	
	(зона: 2)	32654,55	16,98	362,24	8,45	32275,33	
	(зона: 3)	30448,72	16,98	337,02	8,45	30094,72	
	(зона: 4)	31269,08	16,98	343,27	8,45	30908,83	
01-06-024-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,01
	(зона: 1)	45704,29	16,98	348,74	8,45	45338,57	
	(зона: 2)	43370,44	16,98	362,24	8,45	42991,22	
	(зона: 3)	40439,33	16,98	337,02	8,45	40085,33	
	(зона: 4)	41530,27	16,98	343,27	8,45	41170,02	
01-06-024-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	45802,54	21,54	442,43	10,72	45338,57	
	(зона: 2)	43472,32	21,54	459,56	10,72	42991,22	
	(зона: 3)	40534,44	21,54	427,57	10,72	40085,33	
	(зона: 4)	41627,06	21,54	435,50	10,72	41170,02	
01-06-024-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,55
	(зона: 1)	68406,81	21,54	442,43	10,72	67942,84	
	(зона: 2)	64904,11	21,54	459,56	10,72	64423,01	
	(зона: 3)	60515,68	21,54	427,57	10,72	60066,57	
	(зона: 4)	62149,44	21,54	435,50	10,72	61692,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-024-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,55
	(зона: 1)	91011,08	21,54	442,43	10,72	90547,11	
	(зона: 2)	86335,90	21,54	459,56	10,72	85854,80	
	(зона: 3)	80496,91	21,54	427,57	10,72	80047,80	
	(зона: 4)	82671,82	21,54	435,50	10,72	82214,78	
01-06-024-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.12						2,01
	(зона: 1)	90912,83	16,98	348,74	8,45	90547,11	
	(зона: 2)	86234,02	16,98	362,24	8,45	85854,80	
	(зона: 3)	80401,80	16,98	337,02	8,45	80047,80	
	(зона: 4)	82575,03	16,98	343,27	8,45	82214,78	

Таблица ТЕРс 01-06-025 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-025-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						2,01
	(зона: 1)	28395,62	16,98	348,74	8,45	28029,90	
	(зона: 2)	26953,46	16,98	362,24	8,45	26574,24	
	(зона: 3)	25125,50	16,98	337,02	8,45	24771,50	
	(зона: 4)	25804,89	16,98	343,27	8,45	25444,64	
01-06-025-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						2,01
	(зона: 1)	42345,55	16,98	348,74	8,45	41979,83	
	(зона: 2)	40176,75	16,98	362,24	8,45	39797,53	
	(зона: 3)	37449,82	16,98	337,02	8,45	37095,82	
	(зона: 4)	38464,58	16,98	343,27	8,45	38104,33	
01-06-025-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						2,01
	(зона: 1)	56295,49	16,98	348,74	8,45	55929,77	
	(зона: 2)	53400,04	16,98	362,24	8,45	53020,82	
	(зона: 3)	49774,13	16,98	337,02	8,45	49420,13	
	(зона: 4)	51124,27	16,98	343,27	8,45	50764,02	
01-06-025-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,55
	(зона: 1)	56393,74	21,54	442,43	10,72	55929,77	
	(зона: 2)	53501,92	21,54	459,56	10,72	53020,82	
	(зона: 3)	49869,24	21,54	427,57	10,72	49420,13	
	(зона: 4)	51221,06	21,54	435,50	10,72	50764,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-025-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,15 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,55
		84293,61	21,54	442,43	10,72	83829,64	
		79948,51	21,54	459,56	10,72	79467,41	
		74517,88	21,54	427,57	10,72	74068,77	
		76540,44	21,54	435,50	10,72	76083,40	
01-06-025-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.3, ширина 0,2 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,55
		112193,48	21,54	442,43	10,72	111729,51	
		106395,10	21,54	459,56	10,72	105914,00	
		99166,51	21,54	427,57	10,72	98717,40	
		101859,82	21,54	435,50	10,72	101402,78	
01-06-025-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.12 <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						2,01
		112095,23	16,98	348,74	8,45	111729,51	
		106293,22	16,98	362,24	8,45	105914,00	
		99071,40	16,98	337,02	8,45	98717,40	
		101763,03	16,98	343,27	8,45	101402,78	

Таблица ТЕРс 01-06-026 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 1 км разметки

01-06-026-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.2.2 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8001,24 7621,12 7109,59 7298,07	15,96 15,96 15,96 15,96	327,92 340,62 316,90 322,78	7,94 7,94 7,94 7,94	7657,36 7264,54 6776,73 6959,33	1,89
01-06-026-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.5, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	6124,98 5842,17 5451,04 5594,60	15,96 15,96 15,96 15,96	327,92 340,62 316,90 322,78	7,94 7,94 7,94 7,94	5781,10 5485,59 5118,18 5255,86	1,89
01-06-026-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.5, ширина 0,15 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	8950,62 8521,25 7948,80 8160,01	15,96 15,96 15,96 15,96	327,92 340,62 316,90 322,78	7,94 7,94 7,94 7,94	8606,74 8164,67 7615,94 7821,27	1,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-026-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	17428,19	15,96	327,92	7,94	17084,31	
	(зона: 2)	16559,14	15,96	340,62	7,94	16202,56	
	(зона: 3)	15442,72	15,96	316,90	7,94	15109,86	
	(зона: 4)	15856,86	15,96	322,78	7,94	15518,12	
01-06-026-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	25903,17	15,96	327,92	7,94	25559,29	
	(зона: 2)	24594,45	15,96	340,62	7,94	24237,87	
	(зона: 3)	22934,08	15,96	316,90	7,94	22601,22	
	(зона: 4)	23551,15	15,96	322,78	7,94	23212,41	
01-06-026-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	17428,19	15,96	327,92	7,94	17084,31	
	(зона: 2)	16559,14	15,96	340,62	7,94	16202,56	
	(зона: 3)	15442,72	15,96	316,90	7,94	15109,86	
	(зона: 4)	15856,86	15,96	322,78	7,94	15518,12	
01-06-026-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,89
	(зона: 1)	23078,18	15,96	327,92	7,94	22734,30	
	(зона: 2)	21916,02	15,96	340,62	7,94	21559,44	
	(зона: 3)	20436,96	15,96	316,90	7,94	20104,10	
	(зона: 4)	20986,38	15,96	322,78	7,94	20647,64	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-026-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,95
	(зона: 1)	34391,23	16,47	338,33	8,20	34036,43	
	(зона: 2)	32643,23	16,47	351,43	8,20	32275,33	
	(зона: 3)	30438,15	16,47	326,96	8,20	30094,72	
	(зона: 4)	31258,33	16,47	333,03	8,20	30908,83	
01-06-026-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,95
	(зона: 1)	68297,64	16,47	338,33	8,20	67942,84	
	(зона: 2)	64790,91	16,47	351,43	8,20	64423,01	
	(зона: 3)	60410,00	16,47	326,96	8,20	60066,57	
	(зона: 4)	62041,90	16,47	333,03	8,20	61692,40	
01-06-026-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	11776,04	15,96	327,92	7,94	11432,16	
	(зона: 2)	11200,12	15,96	340,62	7,94	10843,54	
	(зона: 3)	10446,35	15,96	316,90	7,94	10113,49	
	(зона: 4)	10725,20	15,96	322,78	7,94	10386,46	
01-06-026-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	23078,18	15,96	327,92	7,94	22734,30	
	(зона: 2)	21916,02	15,96	340,62	7,94	21559,44	
	(зона: 3)	20436,96	15,96	316,90	7,94	20104,10	
	(зона: 4)	20986,38	15,96	322,78	7,94	20647,64	
01-06-026-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,25
	(зона: 1)	40097,97	19,01	390,38	9,46	39688,58	
	(зона: 2)	38058,86	19,01	405,50	9,46	37634,35	
	(зона: 3)	35487,37	19,01	377,27	9,46	35091,09	
	(зона: 4)	36443,77	19,01	384,26	9,46	36040,50	
01-06-026-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,25
	(зона: 1)	79654,37	19,01	390,38	9,46	79244,98	
	(зона: 2)	75563,42	19,01	405,50	9,46	75138,91	
	(зона: 3)	70453,46	19,01	377,27	9,46	70057,18	
	(зона: 4)	72356,86	19,01	384,26	9,46	71953,59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	эксплуатации машин		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	всего			в т.ч. оплата труда машини- стов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-027 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком
маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 км разметки

01-06-027-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.2.2						1,89
	(зона: 1)	9764,67	15,96	327,92	7,94	9420,79	
	(зона: 2)	9291,05	15,96	340,62	7,94	8934,47	
	(зона: 3)	8663,83	15,96	316,90	7,94	8330,97	
	(зона: 4)	8895,47	15,96	322,78	7,94	8556,73	
01-06-027-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	7448,88	15,96	327,92	7,94	7105,00	
	(зона: 2)	7095,87	15,96	340,62	7,94	6739,29	
	(зона: 3)	6617,89	15,96	316,90	7,94	6285,03	
	(зона: 4)	6793,85	15,96	322,78	7,94	6455,11	
01-06-027-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	10936,47	15,96	327,92	7,94	10592,59	
	(зона: 2)	10401,80	15,96	340,62	7,94	10045,22	
	(зона: 3)	9699,07	15,96	316,90	7,94	9366,21	
	(зона: 4)	9958,88	15,96	322,78	7,94	9620,14	
01-06-027-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	21399,89	15,96	327,92	7,94	21056,01	
	(зона: 2)	20320,24	15,96	340,62	7,94	19963,66	
	(зона: 3)	18943,27	15,96	316,90	7,94	18610,41	
	(зона: 4)	19454,61	15,96	322,78	7,94	19115,87	
01-06-027-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,89
	(зона: 1)	31860,72	15,96	327,92	7,94	31516,84	
	(зона: 2)	30236,10	15,96	340,62	7,94	29879,52	
	(зона: 3)	28184,91	15,96	316,90	7,94	27852,05	
	(зона: 4)	28947,77	15,96	322,78	7,94	28609,03	
01-06-027-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,89
	(зона: 1)	14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
	(зона: 2)	13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
	(зона: 3)	12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
	(зона: 4)	13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	материалы расход неуче- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-027-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.7, ширина 0,15 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,89
		21399,89	15,96	327,92	7,94	21056,01	
		20320,24	15,96	340,62	7,94	19963,66	
		18943,27	15,96	316,90	7,94	18610,41	
		19454,61	15,96	322,78	7,94	19115,87	
01-06-027-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.8, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,89
		14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
		13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
		12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
		13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	
01-06-027-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.8, ширина 0,4 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,89
		28373,78	15,96	327,92	7,94	28029,90	
		26930,82	15,96	340,62	7,94	26574,24	
		25104,36	15,96	316,90	7,94	24771,50	
		25783,38	15,96	322,78	7,94	25444,64	
01-06-027-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.9, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,95
		42334,63	16,47	338,33	8,20	41979,83	
		40165,43	16,47	351,43	8,20	39797,53	
		37439,25	16,47	326,96	8,20	37095,82	
		38453,83	16,47	333,03	8,20	38104,33	
01-06-027-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.9, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,95
		84184,44	16,47	338,33	8,20	83829,64	
		79835,31	16,47	351,43	8,20	79467,41	
		74412,20	16,47	326,96	8,20	74068,77	
		76432,90	16,47	333,03	8,20	76083,40	
01-06-027-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.10, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						1,89
		14423,84	15,96	327,92	7,94	14079,96	
		13707,52	15,96	340,62	7,94	13350,94	
		12780,05	15,96	316,90	7,94	12447,19	
		13123,70	15,96	322,78	7,94	12784,96	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-027-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,89
	(зона: 1)	28373,78	15,96	327,92	7,94	28029,90	
	(зона: 2)	26930,82	15,96	340,62	7,94	26574,24	
	(зона: 3)	25104,36	15,96	316,90	7,94	24771,50	
	(зона: 4)	25783,38	15,96	322,78	7,94	25444,64	
01-06-027-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						2,25
	(зона: 1)	49365,27	19,01	390,38	9,46	48955,88	
	(зона: 2)	46834,76	19,01	405,50	9,46	46410,25	
	(зона: 3)	43655,32	19,01	377,27	9,46	43259,04	
	(зона: 4)	44838,52	19,01	384,26	9,46	44435,25	
01-06-027-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки тер мо пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						2,25
	(зона: 1)	98188,97	19,01	390,38	9,46	97779,58	
	(зона: 2)	93115,22	19,01	405,50	9,46	92690,71	
	(зона: 3)	86789,36	19,01	377,27	9,46	86393,08	
	(зона: 4)	89146,36	19,01	384,26	9,46	88743,09	

Таблица ТЕРс 01-06-028 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-028-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,71
	(зона: 1)	22915,40	14,44	296,69	7,19	22604,27	
	(зона: 2)	21754,41	14,44	308,18	7,19	21431,79	
	(зона: 3)	20282,39	14,44	286,72	7,19	19981,23	
	(зона: 4)	20828,86	14,44	292,04	7,19	20522,38	
01-06-028-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,71
	(зона: 1)	34217,54	14,44	296,69	7,19	33906,41	
	(зона: 2)	32470,30	14,44	308,18	7,19	32147,68	
	(зона: 3)	30273,01	14,44	286,72	7,19	29971,85	
	(зона: 4)	31090,05	14,44	292,04	7,19	30783,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-028-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	45519,67	14,44	296,69	7,19	45208,54	1,71
		43186,20	14,44	308,18	7,19	42863,58	
		40263,62	14,44	286,72	7,19	39962,46	
		41351,24	14,44	292,04	7,19	41044,76	
01-06-028-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	45601,54	18,24	374,76	9,08	45208,54	2,16
		43271,10	18,24	389,28	9,08	42863,58	
		40342,87	18,24	362,17	9,08	39962,46	
		41431,89	18,24	368,89	9,08	41044,76	
01-06-028-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	68205,81	18,24	374,76	9,08	67812,81	2,16
		64702,88	18,24	389,28	9,08	64295,36	
		60324,10	18,24	362,17	9,08	59943,69	
		61954,26	18,24	368,89	9,08	61567,13	
01-06-028-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	90810,09	18,24	374,76	9,08	90417,09	2,16
		86134,67	18,24	389,28	9,08	85727,15	
		80305,34	18,24	362,17	9,08	79924,93	
		82476,64	18,24	368,89	9,08	82089,51	
01-06-028-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.12 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	90728,22	14,44	296,69	7,19	90417,09	1,71
		86049,77	14,44	308,18	7,19	85727,15	
		80226,09	14,44	286,72	7,19	79924,93	
		82395,99	14,44	292,04	7,19	82089,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-06-029 Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-029-01	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м						1,71
	(зона: 1)	28211,00	14,44	296,69	7,19	27899,87	
	(зона: 2)	26769,21	14,44	308,18	7,19	26446,59	
	(зона: 3)	24949,79	14,44	286,72	7,19	24648,63	
	(зона: 4)	25625,86	14,44	292,04	7,19	25319,38	
01-06-029-02	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.1, ширина 0,15 м						1,71
	(зона: 1)	42160,94	14,44	296,69	7,19	41849,81	
	(зона: 2)	39992,50	14,44	308,18	7,19	39669,88	
	(зона: 3)	37274,11	14,44	286,72	7,19	36972,95	
	(зона: 4)	38285,55	14,44	292,04	7,19	37979,07	
01-06-029-03	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м						1,71
	(зона: 1)	56110,87	14,44	296,69	7,19	55799,74	
	(зона: 2)	53215,80	14,44	308,18	7,19	52893,18	
	(зона: 3)	49598,42	14,44	286,72	7,19	49297,26	
	(зона: 4)	50945,24	14,44	292,04	7,19	50638,76	
01-06-029-04	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,1 м						2,16
	(зона: 1)	56192,74	18,24	374,76	9,08	55799,74	
	(зона: 2)	53300,70	18,24	389,28	9,08	52893,18	
	(зона: 3)	49677,67	18,24	362,17	9,08	49297,26	
	(зона: 4)	51025,89	18,24	368,89	9,08	50638,76	
01-06-029-05	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,15 м						2,16
	(зона: 1)	84092,61	18,24	374,76	9,08	83699,61	
	(зона: 2)	79747,28	18,24	389,28	9,08	79339,76	
	(зона: 3)	74326,30	18,24	362,17	9,08	73945,89	
	(зона: 4)	76345,26	18,24	368,89	9,08	75958,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-029-06	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.3, ширина 0,2 м						2,16
	(зона: 1)	111992,49	18,24	374,76	9,08	111599,49	
	(зона: 2)	106193,87	18,24	389,28	9,08	105786,35	
	(зона: 3)	98974,94	18,24	362,17	9,08	98594,53	
	(зона: 4)	101664,64	18,24	368,89	9,08	101277,51	
01-06-029-07	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.12						1,71
	(зона: 1)	111910,62	14,44	296,69	7,19	111599,49	
	(зона: 2)	106108,97	14,44	308,18	7,19	105786,35	
	(зона: 3)	98895,69	14,44	286,72	7,19	98594,53	
	(зона: 4)	101583,99	14,44	292,04	7,19	101277,51	

Таблица ТЕРс 01-06-030 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-030-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,59
	(зона: 1)	7816,63	13,43	275,87	6,68	7527,33	
	(зона: 2)	7436,87	13,43	286,55	6,68	7136,89	
	(зона: 3)	6933,89	13,43	266,60	6,68	6653,86	
	(зона: 4)	7119,04	13,43	271,55	6,68	6834,06	
01-06-030-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	5940,37	13,43	275,87	6,68	5651,07	
	(зона: 2)	5657,93	13,43	286,55	6,68	5357,95	
	(зона: 3)	5275,34	13,43	266,60	6,68	4995,31	
	(зона: 4)	5415,57	13,43	271,55	6,68	5130,59	
01-06-030-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	8766,01	13,43	275,87	6,68	8476,71	
	(зона: 2)	8337,01	13,43	286,55	6,68	8037,03	
	(зона: 3)	7773,10	13,43	266,60	6,68	7493,07	
	(зона: 4)	7980,98	13,43	271,55	6,68	7696,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-030-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	17243,58	13,43	275,87	6,68	16954,28	
	(зона: 2)	16374,89	13,43	286,55	6,68	16074,91	
	(зона: 3)	15267,02	13,43	266,60	6,68	14986,99	
	(зона: 4)	15677,83	13,43	271,55	6,68	15392,85	
01-06-030-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	25718,57	13,43	275,87	6,68	25429,27	
	(зона: 2)	24410,20	13,43	286,55	6,68	24110,22	
	(зона: 3)	22758,38	13,43	266,60	6,68	22478,35	
	(зона: 4)	23372,12	13,43	271,55	6,68	23087,14	
01-06-030-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
	(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
	(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
	(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	
01-06-030-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	17243,58	13,43	275,87	6,68	16954,28	
	(зона: 2)	16374,89	13,43	286,55	6,68	16074,91	
	(зона: 3)	15267,02	13,43	266,60	6,68	14986,99	
	(зона: 4)	15677,83	13,43	271,55	6,68	15392,85	
01-06-030-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
	(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
	(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
	(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	
01-06-030-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,59	
		(зона: 1)	22893,57	13,43	275,87	6,68	22604,27	
		(зона: 2)	21731,77	13,43	286,55	6,68	21431,79	
		(зона: 3)	20261,26	13,43	266,60	6,68	19981,23	
		(зона: 4)	20807,36	13,43	271,55	6,68	20522,38	
01-06-030-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,68	
		(зона: 1)	34212,08	14,19	291,48	7,06	33906,41	
		(зона: 2)	32464,64	14,19	302,77	7,06	32147,68	
		(зона: 3)	30267,73	14,19	281,69	7,06	29971,85	
		(зона: 4)	31084,68	14,19	286,92	7,06	30783,57	
01-06-030-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,68	
		(зона: 1)	68118,48	14,19	291,48	7,06	67812,81	
		(зона: 2)	64612,32	14,19	302,77	7,06	64295,36	
		(зона: 3)	60239,57	14,19	281,69	7,06	59943,69	
		(зона: 4)	61868,24	14,19	286,92	7,06	61567,13	
01-06-030-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,59	
		(зона: 1)	11591,44	13,43	275,87	6,68	11302,14	
		(зона: 2)	11015,87	13,43	286,55	6,68	10715,89	
		(зона: 3)	10270,65	13,43	266,60	6,68	9990,62	
		(зона: 4)	10546,17	13,43	271,55	6,68	10261,19	
01-06-030-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,59	
		(зона: 1)	22893,57	13,43	275,87	6,68	22604,27	
		(зона: 2)	21731,77	13,43	286,55	6,68	21431,79	
		(зона: 3)	20261,26	13,43	266,60	6,68	19981,23	
		(зона: 4)	20807,36	13,43	271,55	6,68	20522,38	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01-06-030-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м						1,92	
		(зона: 1)	39907,89	16,22	333,12	8,07	39558,55	
		(зона: 2)	37868,94	16,22	346,02	8,07	37506,70	
		(зона: 3)	35306,37	16,22	321,93	8,07	34968,22	
		(зона: 4)	36259,35	16,22	327,90	8,07	35915,23	
01-06-030-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м						1,92	
		(зона: 1)	79464,29	16,22	333,12	8,07	79114,95	
		(зона: 2)	75373,50	16,22	346,02	8,07	75011,26	
		(зона: 3)	70272,46	16,22	321,93	8,07	69934,31	
		(зона: 4)	72172,44	16,22	327,90	8,07	71828,32	

Таблица ТЕРс 01-06-031 Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Измеритель : 1 км разметки

01-06-031-01	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.2.2						1,59
	(зона: 1)	9491,81	13,43	275,87	6,68	9202,51	
	(зона: 2)	9023,22	13,43	286,55	6,68	8723,24	
	(зона: 3)	8410,34	13,43	266,60	6,68	8130,31	
	(зона: 4)	8636,49	13,43	271,55	6,68	8351,51	
01-06-031-02	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	7264,27	13,43	275,87	6,68	6974,97	
	(зона: 2)	6911,63	13,43	286,55	6,68	6611,65	
	(зона: 3)	6442,19	13,43	266,60	6,68	6162,16	
	(зона: 4)	6614,82	13,43	271,55	6,68	6329,84	
01-06-031-03	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.5, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	10751,86	13,43	275,87	6,68	10462,56	
	(зона: 2)	10217,56	13,43	286,55	6,68	9917,58	
	(зона: 3)	9523,37	13,43	266,60	6,68	9243,34	
	(зона: 4)	9779,85	13,43	271,55	6,68	9494,87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-04	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	21215,28	13,43	275,87	6,68	20925,98	
	(зона: 2)	20135,99	13,43	286,55	6,68	19836,01	
	(зона: 3)	18767,57	13,43	266,60	6,68	18487,54	
	(зона: 4)	19275,58	13,43	271,55	6,68	18990,60	
01-06-031-05	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.6, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	31676,12	13,43	275,87	6,68	31386,82	
	(зона: 2)	30051,85	13,43	286,55	6,68	29751,87	
	(зона: 3)	28009,21	13,43	266,60	6,68	27729,18	
	(зона: 4)	28768,75	13,43	271,55	6,68	28483,77	
01-06-031-06	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	
01-06-031-07	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.7, ширина 0,15 м						1,59
	(зона: 1)	21215,28	13,43	275,87	6,68	20925,98	
	(зона: 2)	20135,99	13,43	286,55	6,68	19836,01	
	(зона: 3)	18767,57	13,43	266,60	6,68	18487,54	
	(зона: 4)	19275,58	13,43	271,55	6,68	18990,60	
01-06-031-08	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-09	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.8, ширина 0,4 м						1,59
	(зона: 1)	28189,17	13,43	275,87	6,68	27899,87	
	(зона: 2)	26746,57	13,43	286,55	6,68	26446,59	
	(зона: 3)	24928,66	13,43	266,60	6,68	24648,63	
	(зона: 4)	25604,36	13,43	271,55	6,68	25319,38	
01-06-031-10	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,1 м						1,68
	(зона: 1)	42155,48	14,19	291,48	7,06	41849,81	
	(зона: 2)	39986,84	14,19	302,77	7,06	39669,88	
	(зона: 3)	37268,83	14,19	281,69	7,06	36972,95	
	(зона: 4)	38280,18	14,19	286,92	7,06	37979,07	
01-06-031-11	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.9, ширина 0,2 м						1,68
	(зона: 1)	84005,28	14,19	291,48	7,06	83699,61	
	(зона: 2)	79656,72	14,19	302,77	7,06	79339,76	
	(зона: 3)	74241,77	14,19	281,69	7,06	73945,89	
	(зона: 4)	76259,24	14,19	286,92	7,06	75958,13	
01-06-031-12	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,1 м						1,59
	(зона: 1)	14239,24	13,43	275,87	6,68	13949,94	
	(зона: 2)	13523,27	13,43	286,55	6,68	13223,29	
	(зона: 3)	12604,35	13,43	266,60	6,68	12324,32	
	(зона: 4)	12944,67	13,43	271,55	6,68	12659,69	
01-06-031-13	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.10, ширина 0,2 м						1,59
	(зона: 1)	28189,17	13,43	275,87	6,68	27899,87	
	(зона: 2)	26746,57	13,43	286,55	6,68	26446,59	
	(зона: 3)	24928,66	13,43	266,60	6,68	24648,63	
	(зона: 4)	25604,36	13,43	271,55	6,68	25319,38	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-031-14	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,1 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,92
		49175,19	16,22	333,12	8,07	48825,85	
		46644,84	16,22	346,02	8,07	46282,60	
		43474,32	16,22	321,93	8,07	43136,17	
		44654,10	16,22	327,90	8,07	44309,98	
01-06-031-15	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление, разметка: 1.11, ширина 0,2 м <i>(зона: 1)</i> <i>(зона: 2)</i> <i>(зона: 3)</i> <i>(зона: 4)</i>						1,92
		97998,89	16,22	333,12	8,07	97649,55	
		92925,30	16,22	346,02	8,07	92563,06	
		86608,36	16,22	321,93	8,07	86270,21	
		88961,94	16,22	327,90	8,07	88617,82	

Таблица ТЕРс 01-06-032 Разогрев термопластика

Измеритель : 1 т

01-06-032-01	Разогрев термопластика в передвижном котле						8,36
		(зона: 1) 517,05	77,06	439,99	22,61	-	
		(зона: 2) 515,90	77,06	438,84	22,61	-	
		(зона: 3) 513,01	77,06	435,95	22,61	-	
		(зона: 4) 520,73	77,06	443,67	22,61	-	

Таблица ТЕРс 01-06-033 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель : 100 м разметки

01-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						49,44
		(зона: 1) 34375,27	482,20	2433,44	178,31	31459,63	
		(зона: 2) 32745,27	482,20	2429,81	178,31	29833,26	
		(зона: 3) 30723,62	482,20	2420,25	178,31	27821,17	
		(зона: 4) 31513,80	482,20	2459,80	178,31	28571,80	
01-06-033-02	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						56,85
		(зона: 1) 50542,09	554,48	2798,16	205,04	47189,45	
		(зона: 2) 48098,36	554,48	2793,99	205,04	44749,89	
		(зона: 3) 45069,24	554,48	2783,00	205,04	41731,76	
		(зона: 4) 46240,67	554,48	2828,48	205,04	42857,71	
01-06-033-03	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						101,73
		(зона: 1) 65985,08	992,21	5007,15	366,91	59985,72	
		(зона: 2) 62876,56	992,21	4999,69	366,91	56884,66	
		(зона: 3) 59020,37	992,21	4980,02	366,91	53048,14	
		(зона: 4) 60533,02	992,21	5061,41	366,91	54479,40	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неуч- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-033-04	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-033-03						3,72
	(зона: 1)	7691,04	36,28	183,10	13,42	7471,66	
	(зона: 2)	7304,51	36,28	182,83	13,42	7085,40	
	(зона: 3)	6825,92	36,28	182,11	13,42	6607,53	
	(зона: 4)	7007,16	36,28	185,08	13,42	6785,80	

**Таблица ТЕРс 01-06-034 Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с
поверхностной обработкой**

Измеритель : 100 м разметки

01-06-034-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.1, длина полосы 4 м						49,44
	(зона: 1)	43789,67	482,20	2433,44	178,31	40874,03	
	(зона: 2)	41660,47	482,20	2429,81	178,31	38748,46	
	(зона: 3)	39021,22	482,20	2420,25	178,31	36118,77	
	(зона: 4)	40041,80	482,20	2459,80	178,31	37099,80	
01-06-034-02	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.1, длина полосы 6 м						56,85
	(зона: 1)	64663,69	554,48	2798,16	205,04	61311,05	
	(зона: 2)	61471,16	554,48	2793,99	205,04	58122,69	
	(зона: 3)	57515,64	554,48	2783,00	205,04	54178,16	
	(зона: 4)	59032,67	554,48	2828,48	205,04	55649,71	
01-06-034-03	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, разметка: 1.14.2, длина полосы 8 м						101,73
	(зона: 1)	83916,57	992,21	5007,15	366,91	77917,21	
	(зона: 2)	79857,23	992,21	4999,69	366,91	73865,33	
	(зона: 3)	74824,70	992,21	4980,02	366,91	68852,47	
	(зона: 4)	76776,19	992,21	5061,41	366,91	70722,57	
01-06-034-04	На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать к норме 01-06-034-03						3,72
	(зона: 1)	9926,96	36,28	183,10	13,42	9707,58	
	(зона: 2)	9421,87	36,28	182,83	13,42	9202,76	
	(зона: 3)	8796,60	36,28	182,11	13,42	8578,21	
	(зона: 4)	9032,56	36,28	185,08	13,42	8811,20	

**Таблица ТЕРс 01-06-035 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной
обработки**

Измеритель : 1 разметка

01-06-035-01	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,66
	(зона: 1)	276,79	6,44	32,49	2,38	237,86	
	(зона: 2)	264,44	6,44	32,44	2,38	225,56	
	(зона: 3)	249,09	6,44	32,31	2,38	210,34	
	(зона: 4)	255,30	6,44	32,84	2,38	216,02	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-02	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,81
	(зона: 1)	342,81	7,90	39,87	2,92	295,04	
	(зона: 2)	327,50	7,90	39,81	2,92	279,79	
	(зона: 3)	308,48	7,90	39,65	2,92	260,93	
	(зона: 4)	316,17	7,90	40,30	2,92	267,97	
01-06-035-03	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	481,97	8,49	42,82	3,14	430,66	
	(зона: 2)	459,65	8,49	42,76	3,14	408,40	
	(зона: 3)	431,94	8,49	42,59	3,14	380,86	
	(зона: 4)	442,91	8,49	43,29	3,14	391,13	
01-06-035-04	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,32
	(зона: 1)	565,46	12,87	64,97	4,76	487,62	
	(зона: 2)	540,16	12,87	64,87	4,76	462,42	
	(зона: 3)	508,72	12,87	64,62	4,76	431,23	
	(зона: 4)	521,40	12,87	65,67	4,76	442,86	
01-06-035-05	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	666,78	14,34	72,35	5,30	580,09	
	(зона: 2)	636,69	14,34	72,25	5,30	550,10	
	(зона: 3)	599,31	14,34	71,96	5,30	513,01	
	(зона: 4)	614,33	14,34	73,14	5,30	526,85	
01-06-035-06	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,11
	(зона: 1)	450,84	10,83	54,63	4,00	385,38	
	(зона: 2)	430,84	10,83	54,55	4,00	365,46	
	(зона: 3)	405,98	10,83	54,34	4,00	340,81	
	(зона: 4)	416,06	10,83	55,23	4,00	350,00	
01-06-035-07	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,75
	(зона: 1)	364,79	7,32	36,92	2,71	320,55	
	(зона: 2)	348,16	7,32	36,86	2,71	303,98	
	(зона: 3)	327,52	7,32	36,72	2,71	283,48	
	(зона: 4)	335,77	7,32	37,32	2,71	291,13	
01-06-035-08	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,66
	(зона: 1)	280,83	6,44	32,49	2,38	241,90	
	(зона: 2)	268,28	6,44	32,44	2,38	229,40	
	(зона: 3)	252,68	6,44	32,31	2,38	213,93	
	(зона: 4)	258,98	6,44	32,84	2,38	219,70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	материалы расход неуче- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)						
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-09	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,78
	(зона: 1)	359,27	7,61	38,39	2,81	313,27	
	(зона: 2)	343,02	7,61	38,33	2,81	297,08	
	(зона: 3)	322,83	7,61	38,18	2,81	277,04	
	(зона: 4)	330,94	7,61	38,81	2,81	284,52	
01-06-035-10	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,99
	(зона: 1)	441,86	9,66	48,73	3,57	383,47	
	(зона: 2)	421,97	9,66	48,66	3,57	363,65	
	(зона: 3)	397,24	9,66	48,46	3,57	339,12	
	(зона: 4)	407,19	9,66	49,26	3,57	348,27	
01-06-035-11	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						1,08
	(зона: 1)	596,59	10,53	53,16	3,90	532,90	
	(зона: 2)	568,96	10,53	53,08	3,90	505,35	
	(зона: 3)	534,67	10,53	52,87	3,90	471,27	
	(зона: 4)	548,25	10,53	53,73	3,90	483,99	
01-06-035-12	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,47
	(зона: 1)	690,38	14,34	72,35	5,30	603,69	
	(зона: 2)	659,07	14,34	72,25	5,30	572,48	
	(зона: 3)	620,17	14,34	71,96	5,30	533,87	
	(зона: 4)	635,76	14,34	73,14	5,30	548,28	
01-06-035-13	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,62
	(зона: 1)	777,87	15,80	79,74	5,84	682,33	
	(зона: 2)	742,48	15,80	79,62	5,84	647,06	
	(зона: 3)	698,53	15,80	79,30	5,84	603,43	
	(зона: 4)	716,10	15,80	80,60	5,84	619,70	
01-06-035-14	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,26
	(зона: 1)	548,12	12,29	62,02	4,54	473,81	
	(зона: 2)	523,52	12,29	61,92	4,54	449,31	
	(зона: 3)	492,97	12,29	61,68	4,54	419,00	
	(зона: 4)	505,29	12,29	62,69	4,54	430,31	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-035-15	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,90
	(зона: 1)	550,48	8,78	44,30	3,25	497,40	
	(зона: 2)	524,69	8,78	44,23	3,25	471,68	
	(зона: 3)	492,71	8,78	44,06	3,25	439,87	
	(зона: 4)	505,30	8,78	44,78	3,25	451,74	
01-06-035-16	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,62
	(зона: 1)	807,42	15,80	79,74	5,84	711,88	
	(зона: 2)	770,50	15,80	79,62	5,84	675,08	
	(зона: 3)	724,66	15,80	79,30	5,84	629,56	
	(зона: 4)	742,94	15,80	80,60	5,84	646,54	

Таблица ТЕРс 01-06-036 Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель : 1 разметка

01-06-036-01	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,66
	(зона: 1)	347,99	6,44	32,49	2,38	309,06	
	(зона: 2)	331,86	6,44	32,44	2,38	292,98	
	(зона: 3)	311,84	6,44	32,31	2,38	273,09	
	(зона: 4)	319,79	6,44	32,84	2,38	280,51	
01-06-036-02	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,81
	(зона: 1)	431,07	7,90	39,87	2,92	383,30	
	(зона: 2)	411,08	7,90	39,81	2,92	363,37	
	(зона: 3)	386,27	7,90	39,65	2,92	338,72	
	(зона: 4)	396,12	7,90	40,30	2,92	347,92	
01-06-036-03	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.3						0,87
	(зона: 1)	610,83	8,49	42,82	3,14	559,52	
	(зона: 2)	581,67	8,49	42,76	3,14	530,42	
	(зона: 3)	545,51	8,49	42,59	3,14	494,43	
	(зона: 4)	559,64	8,49	43,29	3,14	507,86	
01-06-036-04	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,32
	(зона: 1)	711,39	12,87	64,97	4,76	633,55	
	(зона: 2)	678,34	12,87	64,87	4,76	600,60	
	(зона: 3)	637,33	12,87	64,62	4,76	559,84	
	(зона: 4)	653,59	12,87	65,67	4,76	575,05	
01-06-036-05	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,47
	(зона: 1)	840,36	14,34	72,35	5,30	753,67	
	(зона: 2)	801,07	14,34	72,25	5,30	714,48	
	(зона: 3)	752,29	14,34	71,96	5,30	665,99	
	(зона: 4)	771,56	14,34	73,14	5,30	684,08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-036-06	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,11
	(зона: 1)	566,17	10,83	54,63	4,00	500,71	
	(зона: 2)	540,05	10,83	54,55	4,00	474,67	
	(зона: 3)	507,62	10,83	54,34	4,00	442,45	
	(зона: 4)	520,53	10,83	55,23	4,00	454,47	
01-06-036-07	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.19						0,75
	(зона: 1)	460,70	7,32	36,92	2,71	416,46	
	(зона: 2)	438,98	7,32	36,86	2,71	394,80	
	(зона: 3)	412,05	7,32	36,72	2,71	368,01	
	(зона: 4)	422,65	7,32	37,32	2,71	378,01	
01-06-036-08	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка: 1.20						0,66
	(зона: 1)	353,20	6,44	32,49	2,38	314,27	
	(зона: 2)	336,81	6,44	32,44	2,38	297,93	
	(зона: 3)	316,47	6,44	32,31	2,38	277,72	
	(зона: 4)	324,54	6,44	32,84	2,38	285,26	
01-06-036-09	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.1						0,78
	(зона: 1)	452,24	7,61	38,39	2,81	406,24	
	(зона: 2)	431,06	7,61	38,33	2,81	385,12	
	(зона: 3)	404,77	7,61	38,18	2,81	358,98	
	(зона: 4)	415,15	7,61	38,81	2,81	368,73	
01-06-036-10	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.2						0,99
	(зона: 1)	556,60	9,66	48,73	3,57	498,21	
	(зона: 2)	530,62	9,66	48,66	3,57	472,30	
	(зона: 3)	498,37	9,66	48,46	3,57	440,25	
	(зона: 4)	511,13	9,66	49,26	3,57	452,21	
01-06-036-11	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.3						1,08
	(зона: 1)	756,05	10,53	53,16	3,90	692,36	
	(зона: 2)	719,97	10,53	53,08	3,90	656,36	
	(зона: 3)	675,22	10,53	52,87	3,90	611,82	
	(зона: 4)	692,69	10,53	53,73	3,90	628,43	
01-06-036-12	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.4						1,47
	(зона: 1)	871,01	14,34	72,35	5,30	784,32	
	(зона: 2)	830,13	14,34	72,25	5,30	743,54	
	(зона: 3)	779,38	14,34	71,96	5,30	693,08	
	(зона: 4)	799,39	14,34	73,14	5,30	711,91	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-036-13	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.5						1,62
	(зона: 1)	982,05	15,80	79,74	5,84	886,51	
	(зона: 2)	935,83	15,80	79,62	5,84	840,41	
	(зона: 3)	878,48	15,80	79,30	5,84	783,38	
	(зона: 4)	901,06	15,80	80,60	5,84	804,66	
01-06-036-14	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.18.6						1,26
	(зона: 1)	689,92	12,29	62,02	4,54	615,61	
	(зона: 2)	657,81	12,29	61,92	4,54	583,60	
	(зона: 3)	617,96	12,29	61,68	4,54	543,99	
	(зона: 4)	633,74	12,29	62,69	4,54	558,76	
01-06-036-15	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.19						0,90
	(зона: 1)	699,35	8,78	44,30	3,25	646,27	
	(зона: 2)	665,67	8,78	44,23	3,25	612,66	
	(зона: 3)	623,91	8,78	44,06	3,25	571,07	
	(зона: 4)	640,15	8,78	44,78	3,25	586,59	
01-06-036-16	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч, разметка: 1.20						1,62
	(зона: 1)	1020,42	15,80	79,74	5,84	924,88	
	(зона: 2)	972,21	15,80	79,62	5,84	876,79	
	(зона: 3)	912,39	15,80	79,30	5,84	817,29	
	(зона: 4)	935,89	15,80	80,60	5,84	839,49	

РАЗДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Таблица ТЕРс 01-07-001 Валка деревьев

Измеритель : 100 шт.

01-07-001-01	Валка деревьев						28,85
	(зона: 1)	365,47	272,78	92,69	-	-	
	(зона: 2)	366,81	272,78	94,03	-	-	
	(зона: 3)	361,24	272,78	88,46	-	-	
	(зона: 4)	362,78	272,78	90,00	-	-	
01-07-001-02	Валка деревьев в стесненных условиях						62,78
	(зона: 1)	742,99	595,79	147,20	-	-	
	(зона: 2)	745,13	595,79	149,34	-	-	
	(зона: 3)	736,27	595,79	140,48	-	-	
	(зона: 4)	738,72	595,79	142,93	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-002 Трелевка и раскряжевка деревьев

Измеритель : 100 шт.

01-07-002-01	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов						19,63
	(зона: 1)	1126,52	152,06	974,46	106,18	-	
	(зона: 2)	1143,46	152,06	991,40	106,18	-	
	(зона: 3)	1103,81	152,06	951,75	106,18	-	
	(зона: 4)	1120,09	152,06	968,03	106,18	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-07-002-02	На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к норме 01-07-002-01						2,02
	(зона: 1)	131,47	15,39	116,08	12,74	-	
	(зона: 2)	133,49	15,39	118,10	12,74	-	
	(зона: 3)	128,78	15,39	113,39	12,74	-	
	(зона: 4)	130,72	15,39	115,33	12,74	-	

Таблица ТЕРс 01-07-003 Вырубка кустарника и подлеска

Измеритель : 1 га

01-07-003-01	Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л.с.						112,72
	(зона: 1)	1174,74	858,93	315,81	28,04	-	
	(зона: 2)	1180,44	858,93	321,51	28,04	-	
	(зона: 3)	1165,90	858,93	306,97	28,04	-	
	(зона: 4)	1171,22	858,93	312,29	28,04	-	
01-07-003-02	Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом						112,72
	(зона: 1)	2465,19	858,93	1606,26	766,94	-	
	(зона: 2)	2475,53	858,93	1616,60	766,94	-	
	(зона: 3)	2505,94	858,93	1647,01	766,94	-	
	(зона: 4)	2524,18	858,93	1665,25	766,94	-	
01-07-003-03	Вырубка кустарника и подлеска вручную						241,44
	(зона: 1)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 2)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 3)	1931,16	1931,16	-	-	-	
	(зона: 4)	1931,16	1931,16	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-004 Вырубка одиночных кустарников

Измеритель : 100 шт.

01-07-004-01	Вырубка одиночных кустарников вручную						8,08
	(зона: 1)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 2)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 3)	62,01	62,01	-	-	-	
	(зона: 4)	62,01	62,01	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-005 Обрезка и прореживание крон деревьев

Измеритель : 1 шт.

01-07-005-01	Обрезка и прореживание крон деревьев: с автогидроподъемника						0,67
	(зона: 1)	63,62	6,95	56,67	6,38	-	
	(зона: 2)	63,96	6,95	57,01	6,38	-	
	(зона: 3)	63,60	6,95	56,65	6,38	-	
	(зона: 4)	64,48	6,95	57,53	6,38	-	
01-07-005-02	Обрезка и прореживание крон деревьев: со стремянки						1,06
	(зона: 1)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 2)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 3)	11,17	11,17	-	-	-	
	(зона: 4)	11,17	11,17	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-006 Корчевка пней

Измеритель : 100 шт.

01-07-006-01	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.						10,91
	(зона: 1)	1536,45	83,13	1453,32	147,07	-	
	(зона: 2)	1558,60	83,13	1475,47	147,07	-	
	(зона: 3)	1520,52	83,13	1437,39	147,07	-	
	(зона: 4)	1546,05	83,13	1462,92	147,07	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машин- истов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-07-007 Стрижка живых изгородей

Измеритель : 100 м2

01-07-007-01	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: мягколиственных						0,32
	(зона: 1)	41,87	2,25	39,62	18,92	-	
	(зона: 2)	42,12	2,25	39,87	18,92	-	
	(зона: 3)	42,87	2,25	40,62	18,92	-	
	(зона: 4)	43,32	2,25	41,07	18,92	-	
01-07-007-02	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: твердолиственных						0,32
	(зона: 1)	52,43	2,25	50,18	23,96	-	
	(зона: 2)	52,75	2,25	50,50	23,96	-	
	(зона: 3)	53,70	2,25	51,45	23,96	-	
	(зона: 4)	54,27	2,25	52,02	23,96	-	
01-07-007-03	Стрижка живых изгородей мотокусторезом: с шипами и колючками						0,42
	(зона: 1)	45,21	2,95	42,26	20,18	-	
	(зона: 2)	45,48	2,95	42,53	20,18	-	
	(зона: 3)	46,28	2,95	43,33	20,18	-	
	(зона: 4)	46,76	2,95	43,81	20,18	-	

Таблица ТЕРс 01-07-008 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Измеритель : 1 га

01-07-008-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу						91,80
	(зона: 1)	12329,66	699,52	11630,14	1157,60	-	
	(зона: 2)	12549,06	699,52	11849,54	1157,60	-	
	(зона: 3)	12313,14	699,52	11613,62	1157,60	-	
	(зона: 4)	12505,00	699,52	11805,48	1157,60	-	

Таблица ТЕРс 01-07-009 Копание ям

Измеритель : 100 ям

01-07-009-01	Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м						-
	(зона: 1)	178,30	-	178,30	20,23	-	
	(зона: 2)	181,09	-	181,09	20,23	-	
	(зона: 3)	179,71	-	179,71	20,23	-	
	(зона: 4)	182,66	-	182,66	20,23	-	
01-07-009-02	Копание ям вручную: под деревья- саженцы без кома						41,72
	(зона: 1)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 2)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 3)	317,91	317,91	-	-	-	
	(зона: 4)	317,91	317,91	-	-	-	
01-07-009-03	Копание ям вручную: под деревья саженцы с комом						78,80
	(зона: 1)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 2)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 3)	600,46	600,46	-	-	-	
	(зона: 4)	600,46	600,46	-	-	-	
01-07-009-04	Копание ям вручную: под кустарника- саженцы						15,45
	(зона: 1)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 2)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 3)	117,73	117,73	-	-	-	
	(зона: 4)	117,73	117,73	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты группы рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата группы рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата группы машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-07-010 Копание траншей

Измеритель : 100 м

01-07-010-01	Копание траншей вручную: под однорядную живую изгородь						28,33
	(зона: 1)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 2)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 3)	215,87	215,87	-	-	-	
	(зона: 4)	215,87	215,87	-	-	-	
01-07-010-02	Копание траншей вручную: под двухрядную живую изгородь						39,66
	(зона: 1)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 2)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 3)	302,21	302,21	-	-	-	
	(зона: 4)	302,21	302,21	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-011 Посадка деревьев

Измеритель : 100 шт.

01-07-011-01	Посадка древесных саженцев в естественный грунт: без кома						35,16
	(зона: 1)	2786,75	299,04	1599,84	73,89	887,87	
	(зона: 2)	2790,71	299,04	1620,06	73,89	871,61	
	(зона: 3)	2734,18	299,04	1596,15	73,89	838,99	
	(зона: 4)	2778,66	299,04	1624,27	73,89	855,35	
(414-9001)	Деревья-саженцы, (шт.)					100,00	
01-07-011-02	Посадка древесных саженцев в естественный грунт: с комом						45,30
	(зона: 1)	3341,43	385,28	2061,23	95,21	894,92	
	(зона: 2)	3351,09	385,28	2087,27	95,21	878,54	
	(зона: 3)	3287,40	385,28	2056,47	95,21	845,65	
	(зона: 4)	3340,15	385,28	2092,71	95,21	862,16	
(414-9001)	Деревья-саженцы, (шт.)					100,00	

Таблица ТЕРс 01-07-012 Посадка кустарников

Измеритель : 100 шт.

01-07-012-01	Посадка в ямы: неколючих кустарников						7,82
	(зона: 1)	1145,73	66,51	1067,47	49,31	11,75	
	(зона: 2)	1159,02	66,51	1080,96	49,31	11,55	
	(зона: 3)	1142,62	66,51	1065,01	49,31	11,10	
	(зона: 4)	1161,63	66,51	1083,77	49,31	11,35	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	
01-07-012-02	Посадка в ямы: кустарников с шипами и колючками						10,20
	(зона: 1)	794,68	86,75	696,18	32,16	11,75	
	(зона: 2)	803,27	86,75	704,97	32,16	11,55	
	(зона: 3)	792,42	86,75	694,57	32,16	11,10	
	(зона: 4)	804,91	86,75	706,81	32,16	11,35	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	
01-07-012-03	Посадка в траншеи: неколючих кустарников, однорядная изгородь						9,08
	(зона: 1)	705,42	77,23	619,73	28,62	8,46	
	(зона: 2)	713,11	77,23	627,56	28,62	8,32	
	(зона: 3)	703,52	77,23	618,30	28,62	7,99	
	(зона: 4)	714,60	77,23	629,20	28,62	8,17	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-07-012-04	Посадка в траншеи: кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь						11,96
	(зона: 1)	645,28	101,72	535,10	24,72	8,46	
	(зона: 2)	651,90	101,72	541,86	24,72	8,32	
	(зона: 3)	643,57	101,72	533,86	24,72	7,99	
	(зона: 4)	653,16	101,72	543,27	24,72	8,17	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	
01-07-012-05	Посадка в траншеи: неколючих кустарников, двухрядная изгородь						18,54
	(зона: 1)	1009,74	157,68	843,60	38,96	8,46	
	(зона: 2)	1020,26	157,68	854,26	38,96	8,32	
	(зона: 3)	1007,32	157,68	841,65	38,96	7,99	
	(зона: 4)	1022,34	157,68	856,49	38,96	8,17	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	
01-07-012-06	Посадка в траншеи: кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь						24,10
	(зона: 1)	1310,93	204,97	1097,50	50,69	8,46	
	(зона: 2)	1324,66	204,97	1111,37	50,69	8,32	
	(зона: 3)	1307,93	204,97	1094,97	50,69	7,99	
	(зона: 4)	1327,40	204,97	1114,26	50,69	8,17	
(414-9110)	Кустарники-саженцы, (шт.)					100,00	

Таблица ТЕРс 01-07-013 Посев газонных трав вручную

Измеритель : 1000 м2

01-07-013-01	Посев газонных трав вручную						13,40
	(зона: 1)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 2)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 3)	106,87	106,87	-	-	-	
	(зона: 4)	106,87	106,87	-	-	-	
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)					20,00	

Таблица ТЕРс 01-07-014 Посев газонных трав механизированным способом

Измеритель : 1000 м2

01-07-014-01	Посев газонных трав механизированным способом						-
	(зона: 1)	76,55	-	76,55	6,38	-	
	(зона: 2)	78,36	-	78,36	6,38	-	
	(зона: 3)	75,56	-	75,56	6,38	-	
	(зона: 4)	76,83	-	76,83	6,38	-	
(414-9240)	Семена многолетних трав, (кг)					20,00	

Таблица ТЕРс 01-07-015 Выкашивание газонов

Измеритель : 1000 м2

01-07-015-01	Выкашивание газонов						5,15
	(зона: 1)	124,29	40,74	83,55	-	-	
	(зона: 2)	126,60	40,74	85,86	-	-	
	(зона: 3)	124,99	40,74	84,25	-	-	
	(зона: 4)	126,70	40,74	85,96	-	-	

Таблица ТЕРс 01-07-016 Полив растений

Измеритель : 1000 м2

01-07-016-01	Полив растений						-
	(зона: 1)	411,10	-	404,05	18,66	7,05	
	(зона: 2)	416,09	-	409,16	18,66	6,93	
	(зона: 3)	409,78	-	403,12	18,66	6,66	
	(зона: 4)	417,04	-	410,23	18,66	6,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-08-001 Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Измеритель : 1 км прохода

01-08-001-01	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вручную						20,40
	(зона: 1)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 2)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 3)	155,45	155,45	-	-	-	
	(зона: 4)	155,45	155,45	-	-	-	
01-08-001-02	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вакуумно-подметальной машиной						
	(зона: 1)	83,39	-	83,39	5,42	-	
	(зона: 2)	85,35	-	85,35	5,42	-	
	(зона: 3)	82,48	-	82,48	5,42	-	
	(зона: 4)	83,89	-	83,89	5,42	-	

Таблица ТЕРс 01-08-002 Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Измеритель : 100 м2

01-08-002-01	Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную						1,96
	(зона: 1)	51,86	14,94	36,92	2,71	-	
	(зона: 2)	51,80	14,94	36,86	2,71	-	
	(зона: 3)	51,66	14,94	36,72	2,71	-	
	(зона: 4)	52,26	14,94	37,32	2,71	-	
01-08-002-02	Очистка от грязи и мусора: тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины						0,35
	(зона: 1)	22,04	2,92	19,12	0,97	-	
	(зона: 2)	22,13	2,92	19,21	0,97	-	
	(зона: 3)	21,80	2,92	18,88	0,97	-	
	(зона: 4)	22,13	2,92	19,21	0,97	-	
01-08-002-03	Очистка от грязи и мусора: зон под ограждениями вручную						2,25
	(зона: 1)	58,49	17,15	41,34	3,03	-	
	(зона: 2)	58,43	17,15	41,28	3,03	-	
	(зона: 3)	58,27	17,15	41,12	3,03	-	
	(зона: 4)	58,94	17,15	41,79	3,03	-	

Таблица ТЕРс 01-08-003 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 10 шт.

01-08-003-01	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора						5,00
	(зона: 1)	131,13	38,10	93,03	6,82	-	
	(зона: 2)	130,99	38,10	92,89	6,82	-	
	(зона: 3)	130,62	38,10	92,52	6,82	-	
	(зона: 4)	132,13	38,10	94,03	6,82	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-004 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Измеритель : 10 м шва

01-08-004-01	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений						1,70
	(зона: 1)	231,50	12,95	218,41	10,09	0,14	
	(зона: 2)	234,26	12,95	221,17	10,09	0,14	
	(зона: 3)	230,98	12,95	217,90	10,09	0,13	
	(зона: 4)	234,83	12,95	221,74	10,09	0,14	

Таблица ТЕРс 01-08-005 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель : 10 м лотка

01-08-005-01	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений						1,90
	(зона: 1)	233,03	14,48	218,41	10,09	0,14	
	(зона: 2)	235,79	14,48	221,17	10,09	0,14	
	(зона: 3)	232,51	14,48	217,90	10,09	0,13	
	(зона: 4)	236,36	14,48	221,74	10,09	0,14	

Таблица ТЕРс 01-08-006 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Измеритель : 10 шт.

01-08-006-01	Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений						6,50
	(зона: 1)	182,15	53,93	115,17	8,44	13,05	
	(зона: 2)	181,42	53,93	115,00	8,44	12,49	
	(зона: 3)	180,21	53,93	114,55	8,44	11,73	
	(зона: 4)	182,38	53,93	116,42	8,44	12,03	

Таблица ТЕРс 01-08-007 Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Измеритель : 100 м

01-08-007-01	Очистка от грязи: перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м						0,61
	(зона: 1)	171,66	4,65	166,54	7,69	0,47	
	(зона: 2)	173,75	4,65	168,64	7,69	0,46	
	(зона: 3)	171,24	4,65	166,15	7,69	0,44	
	(зона: 4)	174,18	4,65	169,08	7,69	0,45	
01-08-007-02	Очистка от грязи: ограждений безопасности высотой выше 0,75 м						0,98
	(зона: 1)	275,77	7,47	267,55	12,36	0,75	
	(зона: 2)	279,14	7,47	270,93	12,36	0,74	
	(зона: 3)	275,11	7,47	266,93	12,36	0,71	
	(зона: 4)	279,84	7,47	271,64	12,36	0,73	
01-08-007-03	Очистка от грязи: покрытия под барьерным ограждением						1,35
	(зона: 1)	35,39	10,29	25,10	1,84	-	
	(зона: 2)	35,35	10,29	25,06	1,84	-	
	(зона: 3)	35,26	10,29	24,97	1,84	-	
	(зона: 4)	35,66	10,29	25,37	1,84	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		расход неуч- тенных мате- риалов	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	всего		в т.ч. оплата труда машин- нистов			
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-008 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи

Измеритель : 100 шт.

01-08-008-01	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи						4,04
	(зона: 1)	1134,63	30,78	1102,96	50,94	0,89	
	(зона: 2)	1148,56	30,78	1116,90	50,94	0,88	
	(зона: 3)	1132,04	30,78	1100,42	50,94	0,84	
	(зона: 4)	1151,45	30,78	1119,81	50,94	0,86	

Таблица ТЕРс 01-08-009 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Измеритель : 100 шт.

01-08-009-01	Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений						14,78
	(зона: 1)	3347,53	123,12	3216,06	148,55	8,35	
	(зона: 2)	3388,02	123,12	3256,70	148,55	8,20	
	(зона: 3)	3339,65	123,12	3208,64	148,55	7,89	
	(зона: 4)	3396,35	123,12	3265,18	148,55	8,05	

Таблица ТЕРс 01-08-010 Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений

Измеритель : 1000 м2

01-08-010-01	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от мусора						1,20
	(зона: 1)	31,29	9,14	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	31,26	9,14	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	31,17	9,14	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	31,53	9,14	22,39	1,62	-	
01-08-010-02	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от кустарника						2,33
	(зона: 1)	375,12	17,75	357,37	100,78	-	
	(зона: 2)	376,05	17,75	358,30	100,78	-	
	(зона: 3)	378,87	17,75	361,12	100,78	-	
	(зона: 4)	383,77	17,75	366,02	100,78	-	
01-08-010-03	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от травы						5,93
	(зона: 1)	253,51	48,05	205,46	8,01	-	
	(зона: 2)	256,01	48,05	207,96	8,01	-	
	(зона: 3)	253,73	48,05	205,68	8,01	-	
	(зона: 4)	257,48	48,05	209,43	8,01	-	

Таблица ТЕРс 01-08-011 Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Измеритель : 10 м2

01-08-011-01	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: без применения автогидроподъемника						3,10
	(зона: 1)	81,21	23,62	57,59	4,22	-	
	(зона: 2)	81,12	23,62	57,50	4,22	-	
	(зона: 3)	80,90	23,62	57,28	4,22	-	
	(зона: 4)	81,83	23,62	58,21	4,22	-	
01-08-011-02	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: с автогидроподъемника						3,40
	(зона: 1)	802,78	25,91	776,87	24,46	-	
	(зона: 2)	830,25	25,91	804,34	24,46	-	
	(зона: 3)	784,69	25,91	758,78	24,46	-	
	(зона: 4)	798,36	25,91	772,45	24,46	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машин- истов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-012 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 10 п.м

01-08-012-01	Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора						2,90
	(зона: 1)	75,26	22,10	53,16	3,90	-	
	(зона: 2)	75,18	22,10	53,08	3,90	-	
	(зона: 3)	74,97	22,10	52,87	3,90	-	
	(зона: 4)	75,83	22,10	53,73	3,90	-	

Таблица ТЕРс 01-08-013 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель : 1 колодец

01-08-013-01	Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора						0,42
	(зона: 1)	10,58	3,20	7,38	0,54	-	
	(зона: 2)	10,57	3,20	7,37	0,54	-	
	(зона: 3)	10,54	3,20	7,34	0,54	-	
	(зона: 4)	10,66	3,20	7,46	0,54	-	

Таблица ТЕРс 01-08-014 Очистка опорных узлов и опорных частей

Измеритель : 10 м2

01-08-014-01	Очистка опорных узлов и опорных частей: без применения автогидроподъемника						3,10
	(зона: 1)	446,95	23,62	423,17	19,55	0,16	
	(зона: 2)	452,29	23,62	428,51	19,55	0,16	
	(зона: 3)	445,97	23,62	422,19	19,55	0,16	
	(зона: 4)	453,41	23,62	429,63	19,55	0,16	
01-08-014-02	Очистка опорных узлов и опорных частей: с автогидроподъемника						3,60
	(зона: 1)	1344,13	29,99	1313,98	48,60	0,16	
	(зона: 2)	1379,43	29,99	1349,28	48,60	0,16	
	(зона: 3)	1323,85	29,99	1293,70	48,60	0,16	
	(зона: 4)	1346,96	29,99	1316,81	48,60	0,16	

Таблица ТЕРс 01-08-015 Очистка поверхностей пролетных строений

Измеритель : 100 м2

01-08-015-01	Очистка поверхностей пролетных строений: без применения автогидроподъемника						1,70
	(зона: 1)	477,54	12,95	464,12	21,44	0,47	
	(зона: 2)	483,39	12,95	469,98	21,44	0,46	
	(зона: 3)	476,44	12,95	463,05	21,44	0,44	
	(зона: 4)	484,61	12,95	471,21	21,44	0,45	
01-08-015-02	Очистка поверхностей пролетных строений: с автогидроподъемника						1,96
	(зона: 1)	1447,58	16,33	1430,78	52,92	0,47	
	(зона: 2)	1486,01	16,33	1469,22	52,92	0,46	
	(зона: 3)	1425,46	16,33	1408,69	52,92	0,44	
	(зона: 4)	1450,64	16,33	1433,86	52,92	0,45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неуч- тенных мате- риалов							
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРс 01-08-016 Проверка состояния конструкций мостовых сооружений

Измеритель : 100 м2 мостового полотна

01-08-016-01	Проверка состояния мостового полотна, текущий осмотр						0,22
	(зона: 1)	10,93	2,07	8,86	0,65	-	
	(зона: 2)	10,92	2,07	8,85	0,65	-	
	(зона: 3)	10,88	2,07	8,81	0,65	-	
	(зона: 4)	11,03	2,07	8,96	0,65	-	
01-08-016-02	Проверка состояния мостового полотна, периодический осмотр						0,89
	(зона: 1)	40,85	8,36	32,49	2,38	-	
	(зона: 2)	40,80	8,36	32,44	2,38	-	
	(зона: 3)	40,67	8,36	32,31	2,38	-	
	(зона: 4)	41,20	8,36	32,84	2,38	-	

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

01-08-016-03	Проверка состояния пролетных строений, текущий осмотр						1,20
	(зона: 1)	32,36	10,21	22,15	1,62	-	
	(зона: 2)	32,33	10,21	22,12	1,62	-	
	(зона: 3)	32,24	10,21	22,03	1,62	-	
	(зона: 4)	32,60	10,21	22,39	1,62	-	
01-08-016-04	Проверка состояния пролетных строений, периодический осмотр						1,80
	(зона: 1)	47,80	15,31	32,49	2,38	-	
	(зона: 2)	47,75	15,31	32,44	2,38	-	
	(зона: 3)	47,62	15,31	32,31	2,38	-	
	(зона: 4)	48,15	15,31	32,84	2,38	-	
01-08-016-05	Проверка состояния пролетных строений, осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника						6,40
	(зона: 1)	791,27	60,10	731,17	23,02	-	
	(зона: 2)	817,12	60,10	757,02	23,02	-	
	(зона: 3)	774,24	60,10	714,14	23,02	-	
	(зона: 4)	787,11	60,10	727,01	23,02	-	

Измеритель : 10 шт.

01-08-016-06	Проверка состояния опорных частей, текущий осмотр						1,10
	(зона: 1)	30,03	9,36	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	30,00	9,36	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	29,92	9,36	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	30,26	9,36	20,90	1,51	-	
01-08-016-07	Проверка состояния опорных частей, периодический осмотр						3,60
	(зона: 1)	97,07	30,62	66,45	4,87	-	
	(зона: 2)	96,97	30,62	66,35	4,87	-	
	(зона: 3)	96,71	30,62	66,09	4,87	-	
	(зона: 4)	97,79	30,62	67,17	4,87	-	
01-08-016-08	Проверка состояния опор, текущий осмотр						1,10
	(зона: 1)	30,03	9,36	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	30,00	9,36	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	29,92	9,36	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	30,26	9,36	20,90	1,51	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-08-016-09	Проверка состояния опор,; периодический осмотр						9,70
	(зона: 1)	261,17	82,50	178,67	13,09	-	
	(зона: 2)	260,90	82,50	178,40	13,09	-	
	(зона: 3)	260,20	82,50	177,70	13,09	-	
	(зона: 4)	263,10	82,50	180,60	13,09	-	

Измеритель : 100 м2 площади сооружения в плане

01-08-016-10	Проверка состояния подмостовой зоны: текущий осмотр						0,03
	(зона: 1)	1,76	0,28	1,48	0,11	-	
	(зона: 2)	1,75	0,28	1,47	0,11	-	
	(зона: 3)	1,75	0,28	1,47	0,11	-	
	(зона: 4)	1,77	0,28	1,49	0,11	-	
01-08-016-11	Проверка состояния подмостовой зоны: периодический осмотр						0,55
	(зона: 1)	25,83	5,16	20,67	1,51	-	
	(зона: 2)	25,80	5,16	20,64	1,51	-	
	(зона: 3)	25,72	5,16	20,56	1,51	-	
	(зона: 4)	26,06	5,16	20,90	1,51	-	

Измеритель : 100 м2 дорожного полотна

01-08-016-12	Проверка состояния подходов, : текущий осмотр						0,29
	(зона: 1)	13,06	2,72	10,34	0,76	-	
	(зона: 2)	13,04	2,72	10,32	0,76	-	
	(зона: 3)	13,00	2,72	10,28	0,76	-	
	(зона: 4)	13,17	2,72	10,45	0,76	-	
01-08-016-13	Проверка состояния подходов, : периодический осмотр						1,10
	(зона: 1)	51,67	10,33	41,34	3,03	-	
	(зона: 2)	51,61	10,33	41,28	3,03	-	
	(зона: 3)	51,45	10,33	41,12	3,03	-	
	(зона: 4)	52,12	10,33	41,79	3,03	-	

Таблица ТЕРс 01-08-017 Промеры глубин русла реки с моста

Измеритель : 10 промеров

01-08-017-01	Промеры глубин русла реки с моста						0,56
	(зона: 1)	15,10	4,76	10,34	0,76	-	
	(зона: 2)	15,08	4,76	10,32	0,76	-	
	(зона: 3)	15,04	4,76	10,28	0,76	-	
	(зона: 4)	15,21	4,76	10,45	0,76	-	

РАЗДЕЛ 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ТЕРс 01-09-001 Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Измеритель : 100 м2

01-09-001-01	Очистка от снега и льда: тротуаров вручную						3,48
	(зона: 1)	112,16	26,52	85,64	6,28	-	
	(зона: 2)	112,04	26,52	85,52	6,28	-	
	(зона: 3)	111,70	26,52	85,18	6,28	-	
	(зона: 4)	113,09	26,52	86,57	6,28	-	
01-09-001-02	Очистка от снега и льда: тротуаров средствами малой механизации						0,35
	(зона: 1)	20,06	2,92	17,14	0,97	-	
	(зона: 2)	20,03	2,92	17,11	0,97	-	
	(зона: 3)	19,93	2,92	17,01	0,97	-	
	(зона: 4)	20,21	2,92	17,29	0,97	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-001-03	Очистка от снега и льда: зон под ограждениями безопасности вручную						3,78
	(зона: 1)	121,83	28,80	93,03	6,82	-	
	(зона: 2)	121,69	28,80	92,89	6,82	-	
	(зона: 3)	121,32	28,80	92,52	6,82	-	
	(зона: 4)	122,83	28,80	94,03	6,82	-	

Таблица ТЕРс 01-09-002 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Измеритель : 10 шт.

01-09-002-01	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда (зона: 1)	129,65	38,10	91,55	6,71	-	5,00
	(зона: 2)	129,51	38,10	91,41	6,71	-	
	(зона: 3)	129,15	38,10	91,05	6,71	-	
	(зона: 4)	130,64	38,10	92,54	6,71	-	

Таблица ТЕРс 01-09-003 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель : 1 пм лотка в плане

01-09-003-01	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений (зона: 1)	4,17	1,22	2,95	0,22	-	0,16
	(зона: 2)	4,17	1,22	2,95	0,22	-	
	(зона: 3)	4,16	1,22	2,94	0,22	-	
	(зона: 4)	4,21	1,22	2,99	0,22	-	

Таблица ТЕРс 01-09-004 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Измеритель : 10 м шва

01-09-004-01	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов (зона: 1)	37,71	11,13	26,58	1,95	-	1,46
	(зона: 2)	37,67	11,13	26,54	1,95	-	
	(зона: 3)	37,56	11,13	26,43	1,95	-	
	(зона: 4)	38,00	11,13	26,87	1,95	-	

Таблица ТЕРс 01-09-005 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Измеритель : 100 м

01-09-005-01	Очистка перильных ограждений от снега и грязи (зона: 1)	21,02	6,25	14,77	1,08	-	0,82
	(зона: 2)	20,99	6,25	14,74	1,08	-	
	(зона: 3)	20,94	6,25	14,69	1,08	-	
	(зона: 4)	21,18	6,25	14,93	1,08	-	

Таблица ТЕРс 01-09-006 Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи

Измеритель : 100 м

01-09-006-01	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи (зона: 1)	21,02	6,25	14,77	1,08	-	0,82
	(зона: 2)	20,99	6,25	14,74	1,08	-	
	(зона: 3)	20,94	6,25	14,69	1,08	-	
	(зона: 4)	21,18	6,25	14,93	1,08	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов	расход неучи- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-006-02	Очистка ограждений безопасности высотой выше 0,75						1,32
	(зона: 1)	33,69	10,06	23,63	1,73	-	
	(зона: 2)	33,65	10,06	23,59	1,73	-	
	(зона: 3)	33,56	10,06	23,50	1,73	-	
	(зона: 4)	33,94	10,06	23,88	1,73	-	

Таблица ТЕРс 01-09-007 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Измеритель : 10 м2

01-09-007-01	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах						0,91
	(зона: 1)	23,17	6,93	16,24	1,19	-	
	(зона: 2)	23,15	6,93	16,22	1,19	-	
	(зона: 3)	23,08	6,93	16,15	1,19	-	
	(зона: 4)	23,35	6,93	16,42	1,19	-	

Таблица ТЕРс 01-09-008 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Измеритель : 10 м лотка

01-09-008-01	Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений						3,80
	(зона: 1)	98,36	28,96	69,40	5,09	-	
	(зона: 2)	98,26	28,96	69,30	5,09	-	
	(зона: 3)	97,98	28,96	69,02	5,09	-	
	(зона: 4)	99,11	28,96	70,15	5,09	-	

Таблица ТЕРс 01-09-009 Устройство прорезей в ледяном поле

Измеритель : 100 м прорези

01-09-009-01	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м						13,00
	(зона: 1)	339,75	99,06	240,69	17,64	-	
	(зона: 2)	339,39	99,06	240,33	17,64	-	
	(зона: 3)	338,44	99,06	239,38	17,64	-	
	(зона: 4)	342,35	99,06	243,29	17,64	-	
01-09-009-02	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м						24,00
	(зона: 1)	625,86	182,88	442,98	32,46	-	
	(зона: 2)	625,20	182,88	442,32	32,46	-	
	(зона: 3)	623,46	182,88	440,58	32,46	-	
	(зона: 4)	630,66	182,88	447,78	32,46	-	
01-09-009-03	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м						41,00
	(зона: 1)	1069,92	312,42	757,50	55,51	-	
	(зона: 2)	1068,79	312,42	756,37	55,51	-	
	(зона: 3)	1065,81	312,42	753,39	55,51	-	
	(зона: 4)	1078,12	312,42	765,70	55,51	-	
01-09-009-04	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 1 м						58,00
	(зона: 1)	1512,50	441,96	1070,54	78,45	-	
	(зона: 2)	1510,90	441,96	1068,94	78,45	-	
	(зона: 3)	1506,70	441,96	1064,74	78,45	-	
	(зона: 4)	1524,10	441,96	1082,14	78,45	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-09-009-05	Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,25 м						20,00
	(зона: 1)	521,55	152,40	369,15	27,05	-	
	(зона: 2)	521,00	152,40	368,60	27,05	-	
	(зона: 3)	519,55	152,40	367,15	27,05	-	
	(зона: 4)	525,55	152,40	373,15	27,05	-	
01-09-009-06	Устройство прорезей в ледяном поле: пириной 1 м при толщине льда 0,5 м						36,00
	(зона: 1)	938,79	274,32	664,47	48,69	-	
	(зона: 2)	937,80	274,32	663,48	48,69	-	
	(зона: 3)	935,19	274,32	660,87	48,69	-	
	(зона: 4)	945,99	274,32	671,67	48,69	-	
01-09-009-07	Устройство прорезей в ледяном поле: пириной 1 м при толщине льда 0,75 м						60,00
	(зона: 1)	1564,65	457,20	1107,45	81,15	-	
	(зона: 2)	1563,00	457,20	1105,80	81,15	-	
	(зона: 3)	1558,65	457,20	1101,45	81,15	-	
	(зона: 4)	1576,65	457,20	1119,45	81,15	-	
01-09-009-08	Устройство прорезей в ледяном поле: пириной 1 м при толщине льда 1 м						90,00
	(зона: 1)	2346,98	685,80	1661,18	121,73	-	
	(зона: 2)	2344,50	685,80	1658,70	121,73	-	
	(зона: 3)	2337,98	685,80	1652,18	121,73	-	
	(зона: 4)	2364,98	685,80	1679,18	121,73	-	

Таблица ТЕРс 01-09-010 Взрывание ледяного поля

Измеритель : 100 м3 льда

01-09-010-01	Взрывание ледяного поля						23,91
	(зона: 1)	1960,39	224,51	1002,21	64,70	733,67	
	(зона: 2)	1946,97	224,51	1002,25	64,70	720,21	
	(зона: 3)	1908,87	224,51	991,08	64,70	693,28	
	(зона: 4)	1938,72	224,51	1007,46	64,70	706,75	

РАЗДЕЛ 10. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРс 01-10-001 Погрузка материалов и снега погрузчиками

Измеритель : 100 м3

01-10-001-01	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты						-
	(зона: 1)	414,42	-	414,42	31,81	-	
	(зона: 2)	423,86	-	423,86	31,81	-	
	(зона: 3)	410,92	-	410,92	31,81	-	
	(зона: 4)	417,89	-	417,89	31,81	-	
01-10-001-02	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор						-
	(зона: 1)	522,96	-	522,96	40,14	-	
	(зона: 2)	534,87	-	534,87	40,14	-	
	(зона: 3)	518,55	-	518,55	40,14	-	
	(зона: 4)	527,34	-	527,34	40,14	-	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-001-03	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег						-
		(зона: 1)	576,53	-	576,53	44,25	-
		(зона: 2)	589,66	-	589,66	44,25	-
		(зона: 3)	571,66	-	571,66	44,25	-
		(зона: 4)	581,35	-	581,35	44,25	-
01-10-001-04	На каждые следующие 10 м перемещения добавлять к нормам 01-10-001-01, 01-10-001-02, 01-10-001-03						-
		(зона: 1)	150,83	-	150,83	11,58	-
		(зона: 2)	154,26	-	154,26	11,58	-
		(зона: 3)	149,55	-	149,55	11,58	-
		(зона: 4)	152,09	-	152,09	11,58	-

Таблица ТЕРс 01-10-002 Погрузка материалов экскаваторами

Измеритель : 100 м3

01-10-002-01	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: шлак, песок, щебень, гравий						-
		(зона: 1)	501,46	-	501,46	45,99	-
		(зона: 2)	512,93	-	512,93	45,99	-
		(зона: 3)	499,21	-	499,21	45,99	-
		(зона: 4)	507,45	-	507,45	45,99	-
01-10-002-02	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: снег						-
		(зона: 1)	551,01	-	551,01	50,53	-
		(зона: 2)	563,62	-	563,62	50,53	-
		(зона: 3)	548,54	-	548,54	50,53	-
		(зона: 4)	557,60	-	557,60	50,53	-
01-10-002-03	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: шлак, песок, щебень, гравий						-
		(зона: 1)	413,11	-	413,11	34,52	-
		(зона: 2)	422,93	-	422,93	34,52	-
		(зона: 3)	410,58	-	410,58	34,52	-
		(зона: 4)	417,44	-	417,44	34,52	-
01-10-002-04	Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: снег						-
		(зона: 1)	453,25	-	453,25	37,87	-
		(зона: 2)	464,03	-	464,03	37,87	-
		(зона: 3)	450,49	-	450,49	37,87	-
		(зона: 4)	458,01	-	458,01	37,87	-

Таблица ТЕРс 01-10-003 Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами

Измеритель : 100 т

01-10-003-01	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т						20,62
		(зона: 1)	1282,35	157,12	1125,23	111,55	-
		(зона: 2)	1284,52	157,12	1127,40	111,55	-
		(зона: 3)	1278,13	157,12	1121,01	111,55	-
		(зона: 4)	1295,55	157,12	1138,43	111,55	-
01-10-003-02	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т						11,44
		(зона: 1)	711,45	87,17	624,28	61,89	-
		(зона: 2)	712,65	87,17	625,48	61,89	-
		(зона: 3)	709,11	87,17	621,94	61,89	-
		(зона: 4)	718,77	87,17	631,60	61,89	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатации машин	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-003-03	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т						8,24
	(зона: 1)	512,45	62,79	449,66	44,58	-	
	(зона: 2)	513,31	62,79	450,52	44,58	-	
	(зона: 3)	510,76	62,79	447,97	44,58	-	
	(зона: 4)	517,72	62,79	454,93	44,58	-	
01-10-003-04	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т						6,74
	(зона: 1)	419,16	51,36	367,80	36,46	-	
	(зона: 2)	419,87	51,36	368,51	36,46	-	
	(зона: 3)	417,78	51,36	366,42	36,46	-	
	(зона: 4)	423,48	51,36	372,12	36,46	-	

Таблица ТЕРс 01-10-004 Подача материалов автомобильными кранами

Измеритель : 100 т

01-10-004-01	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т						21,56
	(зона: 1)	1340,82	164,29	1176,53	116,64	-	
	(зона: 2)	1343,08	164,29	1178,79	116,64	-	
	(зона: 3)	1336,40	164,29	1172,11	116,64	-	
	(зона: 4)	1354,62	164,29	1190,33	116,64	-	
01-10-004-02	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т						15,94
	(зона: 1)	991,31	121,46	869,85	86,24	-	
	(зона: 2)	992,98	121,46	871,52	86,24	-	
	(зона: 3)	988,04	121,46	866,58	86,24	-	
	(зона: 4)	1001,51	121,46	880,05	86,24	-	
01-10-004-03	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т						10,12
	(зона: 1)	629,36	77,11	552,25	54,75	-	
	(зона: 2)	630,42	77,11	553,31	54,75	-	
	(зона: 3)	627,28	77,11	550,17	54,75	-	
	(зона: 4)	635,84	77,11	558,73	54,75	-	
01-10-004-04	Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т						6,00
	(зона: 1)	373,14	45,72	327,42	32,46	-	
	(зона: 2)	373,77	45,72	328,05	32,46	-	
	(зона: 3)	371,91	45,72	326,19	32,46	-	
	(зона: 4)	376,98	45,72	331,26	32,46	-	

Таблица ТЕРс 01-10-005 Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Измеритель : 1 т

01-10-005-01	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы						0,55
	(зона: 1)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 2)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 3)	4,19	4,19	-	-	-	
	(зона: 4)	4,19	4,19	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатации машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-10-005-02	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: несподручные грузы						0,69
	(зона: 1)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 2)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 3)	5,26	5,26	-	-	-	
	(зона: 4)	5,26	5,26	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-10-006 Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Измеритель : 1 т

01-10-006-01	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: сподручные и навалочные грузы						0,45
	(зона: 1)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 2)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 3)	3,43	3,43	-	-	-	
	(зона: 4)	3,43	3,43	-	-	-	
01-10-006-02	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: несподручные грузы						0,53
	(зона: 1)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 2)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 3)	4,04	4,04	-	-	-	
	(зона: 4)	4,04	4,04	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-10-007 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Измеритель : 100 м3

01-10-007-01	Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками						0,62
	(зона: 1)	233,90	4,72	229,18	7,82	-	
	(зона: 2)	240,86	4,72	236,14	7,82	-	
	(зона: 3)	229,38	4,72	224,66	7,82	-	
	(зона: 4)	233,43	4,72	228,71	7,82	-	

РАЗДЕЛ 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРс 01-11-001 Переноска грузов

Измеритель : 1 т

01-11-001-01	Переноска грузов: навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м						1,13
	(зона: 1)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 2)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 3)	8,61	8,61	-	-	-	
	(зона: 4)	8,61	8,61	-	-	-	
01-11-001-02	Переноска грузов: на каждые следующие 10 м добавлять к норме 01- 11-002-01						0,37
	(зона: 1)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 2)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 3)	2,82	2,82	-	-	-	
	(зона: 4)	2,82	2,82	-	-	-	
01-11-001-03	Переноска грузов: сподручные грузы, на первые 10 м						1,24
	(зона: 1)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 2)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 3)	9,45	9,45	-	-	-	
	(зона: 4)	9,45	9,45	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатации машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-001-04	Переноска грузов: на каждые следующие 10 м добавлять к норме 01- 11-002-03						0,40
	(зона: 1)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 2)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 3)	3,05	3,05	-	-	-	
	(зона: 4)	3,05	3,05	-	-	-	

Таблица ТЕРс 01-11-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованными покрытиями

Измеритель : 100 т

01-11-002-01	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	622,06	-	622,06	-	-	
	(зона: 2)	631,43	-	631,43	-	-	
	(зона: 3)	594,35	-	594,35	-	-	
	(зона: 4)	612,43	-	612,43	-	-	
01-11-002-02	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	671,41	-	671,41	-	-	
	(зона: 2)	686,38	-	686,38	-	-	
	(зона: 3)	644,49	-	644,49	-	-	
	(зона: 4)	662,91	-	662,91	-	-	
01-11-002-03	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	613,40	-	613,40	-	-	
	(зона: 2)	627,46	-	627,46	-	-	
	(зона: 3)	587,83	-	587,83	-	-	
	(зона: 4)	604,44	-	604,44	-	-	
01-11-002-04	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1486,85	-	1486,85	-	-	
	(зона: 2)	1509,23	-	1509,23	-	-	
	(зона: 3)	1420,62	-	1420,62	-	-	
	(зона: 4)	1463,81	-	1463,81	-	-	
01-11-002-05	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1593,51	-	1593,51	-	-	
	(зона: 2)	1629,03	-	1629,03	-	-	
	(зона: 3)	1529,62	-	1529,62	-	-	
	(зона: 4)	1573,33	-	1573,33	-	-	

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-06	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	149,49	-	149,49	-	-
		(зона: 2)	151,74	-	151,74	-	-
		(зона: 3)	142,83	-	142,83	-	-
		(зона: 4)	147,17	-	147,17	-	-
01-11-002-07	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	141,69	-	141,69	-	-
		(зона: 2)	144,85	-	144,85	-	-
		(зона: 3)	136,01	-	136,01	-	-
		(зона: 4)	139,90	-	139,90	-	-
01-11-002-08	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	103,03	-	103,03	-	-
		(зона: 2)	105,39	-	105,39	-	-
		(зона: 3)	98,74	-	98,74	-	-
		(зона: 4)	101,53	-	101,53	-	-
01-11-002-09	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	123,77	-	123,77	-	-
		(зона: 2)	125,63	-	125,63	-	-
		(зона: 3)	118,26	-	118,26	-	-
		(зона: 4)	121,85	-	121,85	-	-
01-11-002-10	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	126,43	-	126,43	-	-
		(зона: 2)	129,25	-	129,25	-	-
		(зона: 3)	121,37	-	121,37	-	-
		(зона: 4)	124,83	-	124,83	-	-
01-11-002-11	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	86,26	-	86,26	-	-
		(зона: 2)	88,24	-	88,24	-	-
		(зона: 3)	82,66	-	82,66	-	-
		(зона: 4)	85,00	-	85,00	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машини- стов	расход неуч- тенных мате- риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-12	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	777,98	-	777,98	-	-	-
	(зона: 2)	789,69	-	789,69	-	-	-
	(зона: 3)	743,33	-	743,33	-	-	-
	(зона: 4)	765,93	-	765,93	-	-	-
01-11-002-13	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	839,26	-	839,26	-	-	-
	(зона: 2)	857,97	-	857,97	-	-	-
	(зона: 3)	805,61	-	805,61	-	-	-
	(зона: 4)	828,64	-	828,64	-	-	-
01-11-002-14	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	766,75	-	766,75	-	-	-
	(зона: 2)	784,32	-	784,32	-	-	-
	(зона: 3)	734,78	-	734,78	-	-	-
	(зона: 4)	755,55	-	755,55	-	-	-
01-11-002-15	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1858,15	-	1858,15	-	-	-
	(зона: 2)	1886,13	-	1886,13	-	-	-
	(зона: 3)	1775,38	-	1775,38	-	-	-
	(зона: 4)	1829,37	-	1829,37	-	-	-
01-11-002-16	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1992,43	-	1992,43	-	-	-
	(зона: 2)	2036,85	-	2036,85	-	-	-
	(зона: 3)	1912,55	-	1912,55	-	-	-
	(зона: 4)	1967,20	-	1967,20	-	-	-
01-11-002-17	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	186,46	-	186,46	-	-	-
	(зона: 2)	189,27	-	189,27	-	-	-
	(зона: 3)	178,15	-	178,15	-	-	-
	(зона: 4)	183,57	-	183,57	-	-	-

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-002-18	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1) 176,57	-	176,57	-	-	
		(зона: 2) 180,51	-	180,51	-	-	
		(зона: 3) 169,49	-	169,49	-	-	
		(зона: 4) 174,34	-	174,34	-	-	
01-11-002-19	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1) 129,39	-	129,39	-	-	
		(зона: 2) 132,35	-	132,35	-	-	
		(зона: 3) 123,99	-	123,99	-	-	
		(зона: 4) 127,50	-	127,50	-	-	
01-11-002-20	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1) 154,31	-	154,31	-	-	
		(зона: 2) 156,63	-	156,63	-	-	
		(зона: 3) 147,44	-	147,44	-	-	
		(зона: 4) 151,92	-	151,92	-	-	
01-11-002-21	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1) 148,23	-	148,23	-	-	
		(зона: 2) 151,54	-	151,54	-	-	
		(зона: 3) 142,29	-	142,29	-	-	
		(зона: 4) 146,36	-	146,36	-	-	
01-11-002-22	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1) 107,82	-	107,82	-	-	
		(зона: 2) 110,30	-	110,30	-	-	
		(зона: 3) 103,33	-	103,33	-	-	
		(зона: 4) 106,25	-	106,25	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
8						

Таблица ТЕРс 01-11-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходными покрытиями

Измеритель : 100 т

01-11-003-01	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	649,39	-	649,39	-	-	-
	(зона: 2)	659,17	-	659,17	-	-	-
	(зона: 3)	620,46	-	620,46	-	-	-
	(зона: 4)	639,33	-	639,33	-	-	-
01-11-003-02	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	701,93	-	701,93	-	-	-
	(зона: 2)	717,58	-	717,58	-	-	-
	(зона: 3)	673,79	-	673,79	-	-	-
	(зона: 4)	693,04	-	693,04	-	-	-
01-11-003-03	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
	(зона: 1)	639,76	-	639,76	-	-	-
	(зона: 2)	654,42	-	654,42	-	-	-
	(зона: 3)	613,09	-	613,09	-	-	-
	(зона: 4)	630,41	-	630,41	-	-	-
01-11-003-04	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	1552,75	-	1552,75	-	-	-
	(зона: 2)	1576,13	-	1576,13	-	-	-
	(зона: 3)	1483,58	-	1483,58	-	-	-
	(зона: 4)	1528,70	-	1528,70	-	-	-
01-11-003-05	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т						-
	(зона: 1)	1661,08	-	1661,08	-	-	-
	(зона: 2)	1698,12	-	1698,12	-	-	-
	(зона: 3)	1594,49	-	1594,49	-	-	-
	(зона: 4)	1640,05	-	1640,05	-	-	-
01-11-003-06	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
	(зона: 1)	205,75	-	205,75	-	-	-
	(зона: 2)	208,84	-	208,84	-	-	-
	(зона: 3)	196,58	-	196,58	-	-	-
	(зона: 4)	202,56	-	202,56	-	-	-

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-07	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	196,19	-	196,19	-	-
		(зона: 2)	200,57	-	200,57	-	-
		(зона: 3)	188,33	-	188,33	-	-
		(зона: 4)	193,71	-	193,71	-	-
01-11-003-08	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	143,77	-	143,77	-	-
		(зона: 2)	147,06	-	147,06	-	-
		(зона: 3)	137,77	-	137,77	-	-
		(зона: 4)	141,67	-	141,67	-	-
01-11-003-09	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	171,99	-	171,99	-	-
		(зона: 2)	174,58	-	174,58	-	-
		(зона: 3)	164,33	-	164,33	-	-
		(зона: 4)	169,33	-	169,33	-	-
01-11-003-10	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	163,49	-	163,49	-	-
		(зона: 2)	167,14	-	167,14	-	-
		(зона: 3)	156,94	-	156,94	-	-
		(зона: 4)	161,42	-	161,42	-	-
01-11-003-11	При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 1-5): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	119,81	-	119,81	-	-
		(зона: 2)	122,55	-	122,55	-	-
		(зона: 3)	114,81	-	114,81	-	-
		(зона: 4)	118,06	-	118,06	-	-
01-11-003-12	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	811,74	-	811,74	-	-
		(зона: 2)	823,96	-	823,96	-	-
		(зона: 3)	775,58	-	775,58	-	-
		(зона: 4)	799,16	-	799,16	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		расход неуч- тенных мате- риалов
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-13	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	878,50	-	878,50	-	-
		(зона: 2)	898,09	-	898,09	-	-
		(зона: 3)	843,28	-	843,28	-	-
		(зона: 4)	867,38	-	867,38	-	-
01-11-003-14	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	800,30	-	800,30	-	-
		(зона: 2)	818,63	-	818,63	-	-
		(зона: 3)	766,93	-	766,93	-	-
		(зона: 4)	788,61	-	788,61	-	-
01-11-003-15	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручну: грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	1941,74	-	1941,74	-	-
		(зона: 2)	1970,97	-	1970,97	-	-
		(зона: 3)	1855,25	-	1855,25	-	-
		(зона: 4)	1911,66	-	1911,66	-	-
01-11-003-16	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручну: грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	2077,44	-	2077,44	-	-
		(зона: 2)	2123,76	-	2123,76	-	-
		(зона: 3)	1994,15	-	1994,15	-	-
		(зона: 4)	2051,14	-	2051,14	-	-
01-11-003-17	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-
		(зона: 1)	257,18	-	257,18	-	-
		(зона: 2)	261,06	-	261,06	-	-
		(зона: 3)	245,73	-	245,73	-	-
		(зона: 4)	253,20	-	253,20	-	-
01-11-003-18	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 10 т						-
		(зона: 1)	246,33	-	246,33	-	-
		(зона: 2)	251,82	-	251,82	-	-
		(зона: 3)	236,45	-	236,45	-	-
		(зона: 4)	243,21	-	243,21	-	-
01-11-003-19	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 15 т						-
		(зона: 1)	179,71	-	179,71	-	-
		(зона: 2)	183,83	-	183,83	-	-
		(зона: 3)	172,22	-	172,22	-	-
		(зона: 4)	177,08	-	177,08	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных ресурсов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неуч- тенных мате- риалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
01-11-003-20	При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к нормам 12-16): грузоподъемность 7 т						-

Таблица ТЕРс 01-11-004 Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

Измеритель : 1 контейнер

01-11-004-01	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 1,25 т						-
		(зона: 1) 16,68	-	16,68	1,13	-	
		(зона: 2) 16,88	-	16,88	1,13	-	
		(зона: 3) 16,68	-	16,68	1,13	-	
		(зона: 4) 16,97	-	16,97	1,13	-	
01-11-004-02	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 3 т						-
		(зона: 1) 30,03	-	30,03	1,39	-	
		(зона: 2) 30,41	-	30,41	1,39	-	
		(зона: 3) 29,96	-	29,96	1,39	-	
		(зона: 4) 30,49	-	30,49	1,39	-	
01-11-004-03	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием: масса контейнера до 5 т						-
		(зона: 1) 38,22	-	38,22	1,77	-	
		(зона: 2) 38,70	-	38,70	1,77	-	
		(зона: 3) 38,13	-	38,13	1,77	-	
		(зона: 4) 38,81	-	38,81	1,77	-	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	114,93 116,93 112,27 114,19	12,61 12,61 12,61 12,61

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		80,89	10,82
	(зона: 2)		81,79	10,82
	(зона: 3)		80,92	10,82
010410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		103,19	12,61
	(зона: 2)		104,69	12,61
	(зона: 3)		102,85	12,61
010411	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		209,49	13,48
	(зона: 2)		211,27	13,48
	(зона: 3)		208,66	13,48
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		109,14	10,82
	(зона: 2)		109,35	10,82
	(зона: 3)		108,73	10,82
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		96,05	10,82
	(зона: 2)		96,63	10,82
	(зона: 3)		96,02	10,82
031005	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч		
	(зона: 1)		456,98	14,39
	(зона: 2)		473,14	14,39
	(зона: 3)		446,34	14,39
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		140,96	10,82
	(зона: 2)		144,17	10,82
	(зона: 3)		139,77	10,82
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,90	-
	(зона: 2)		23,09	-
	(зона: 3)		23,93	-
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		95,95	9,39
	(зона: 2)		97,57	9,39
	(зона: 3)		96,42	9,39
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш.-ч		
	(зона: 1)		99,86	9,39
	(зона: 2)		101,64	9,39
	(зона: 3)		100,19	9,39
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч		
	(зона: 1)		117,99	10,82
	(зона: 2)		120,69	10,82
	(зона: 3)		117,46	10,82
	(зона: 4)		119,40	10,82

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
060338	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м ³	маш.-ч		
	(зона: 1)		129,50	10,82
	(зона: 2)		132,58	10,82
	(зона: 3)		128,71	10,82
060800	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	маш.-ч		
	(зона: 1)		176,33	25,22
	(зона: 2)		179,27	25,22
	(зона: 3)		169,93	25,22
070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		113,96	12,61
	(зона: 2)		115,85	12,61
	(зона: 3)		113,12	12,61
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		133,21	13,48
	(зона: 2)		135,24	13,48
	(зона: 3)		131,75	13,48
090520	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш.-ч		
	(зона: 1)		23,50	-
	(зона: 2)		24,39	-
	(зона: 3)		23,66	-
090601	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		151,83	13,48
	(зона: 2)		154,57	13,48
	(зона: 3)		147,58	13,48
090700	Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		26,41	12,61
	(зона: 2)		26,58	12,61
	(зона: 3)		27,08	12,61
090720	Косилки-кусторезы навесные тракторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		25,09	-
	(зона: 2)		26,15	-
	(зона: 3)		25,43	-
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,34	-
	(зона: 2)		9,70	-
	(зона: 3)		10,08	-
091401	Рыхлители навесные (без трактора)	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,44	-
	(зона: 2)		6,72	-
	(зона: 3)		6,50	-
091500	Ямокопатели	маш.-ч		
	(зона: 1)		14,46	-
	(зона: 2)		15,05	-
	(зона: 3)		15,18	-
092002	Сеялки прицепные	маш.-ч		
	(зона: 1)		48,86	-
	(зона: 2)		51,02	-
	(зона: 3)		47,15	-
	(зона: 4)		48,04	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
092401	Косилки прицепные	маш.-ч		
	(зона: 1)		17,41	-
	(зона: 2)		18,10	-
	(зона: 3)		17,67	-
092402	Газонокосилки моторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		23,87	-
	(зона: 2)		24,53	-
	(зона: 3)		24,07	-
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1,3)		244,27	12,61
	(зона: 2)		247,75	12,61
	(зона: 4)		248,53	12,61
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч		
	(зона: 1)		22,75	-
	(зона: 2)		23,79	-
	(зона: 3)		21,93	-
120600	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч		
	(зона: 1)		242,43	10,82
	(зона: 2)		239,30	10,82
	(зона: 3)		243,06	10,82
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		48,26	9,39
	(зона: 2)		48,01	9,39
	(зона: 3)		49,64	9,39
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		107,45	10,82
	(зона: 2)		109,52	10,82
	(зона: 3)		107,46	10,82
120910	Катки на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		168,63	13,48
	(зона: 2)		170,82	13,48
	(зона: 3)		168,61	13,48
120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		238,68	13,48
	(зона: 2)		243,85	13,48
	(зона: 3)		236,85	13,48
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		27,60	-
	(зона: 2)		31,10	-
	(зона: 3)		30,84	-
121030	Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л	маш.-ч		
	(зона: 1)		62,86	-
	(зона: 2)		62,53	-
	(зона: 3)		61,73	-
121341	Машины дорожные комбинированные 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		185,30	12,61
	(зона: 2)		187,52	12,61
	(зона: 3)		185,36	12,61
	(зона: 4)		188,52	12,61

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Едизм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
121342	Машины дорожные комбинированные 170 кВт (230 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		273,01	12,61
	(зона: 2)		276,46	12,61
	(зона: 3)		272,38	12,61
121343	Машины дорожные комбинированные 242 кВт (330 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		379,36	12,61
	(зона: 2)		384,42	12,61
	(зона: 3)		377,77	12,61
121400	Машины маркировочные	маш.-ч		
	(зона: 1)		76,45	12,61
	(зона: 2)		78,41	12,61
	(зона: 3)		76,23	12,61
121550	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч		
	(зона: 1)		147,66	10,82
	(зона: 2)		147,44	10,82
	(зона: 3)		146,86	10,82
121602	Вакуумно-подметальная машина	маш.-ч		
	(зона: 1)		196,21	12,61
	(зона: 2)		200,82	12,61
	(зона: 3)		194,07	12,61
121603	Малогобаритная подметальная машина	маш.-ч		
	(зона: 1)		16,65	-
	(зона: 2)		16,96	-
	(зона: 3)		16,18	-
121805	Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	маш.-ч		
	(зона: 1)		303,29	26,09
	(зона: 2)		307,34	26,09
	(зона: 3)		303,49	26,09
121902	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные	маш.-ч		
	(зона: 1)		384,37	10,82
	(зона: 2)		385,88	10,82
	(зона: 3)		385,94	10,82
121903	Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.)	маш.-ч		
	(зона: 1)		10,99	-
	(зона: 2)		10,97	-
	(зона: 3)		10,83	-
121920	Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу	маш.-ч		
	(зона: 1)		369,64	12,61
	(зона: 2)		380,87	12,61
	(зона: 3)		362,36	12,61
122008	Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		477,42	13,48
	(зона: 2)		486,90	13,48
	(зона: 3)		472,40	13,48
122203	Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства	маш.-ч		
	(зона: 1)		975,05	16,71
	(зона: 2)		1034,35	16,71
	(зона: 3)		948,79	16,71
	(зона: 4)		966,27	16,71

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	48,76 49,60 47,18 48,08	- - - -
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	2,06 2,12 2,50 2,56	- - - -
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	2,30 2,37 2,73 2,79	- - - -
331601	Пила с карбюраторным двигателем (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	4,82 4,89 4,60 4,68	- - - -
332930	Ледорубы бензиновые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	8,83 8,93 8,36 8,51	- - - -
381201	Машина дорожная разметочная «Hofman» (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	520,50 540,66 503,02 512,35	12,61 12,61 12,61 12,61
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	160,74 163,16 153,58 158,25	- - - -
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	217,99 222,85 209,25 215,23	- - - -
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	маш.-ч	239,61 245,10 229,62 236,11	- - - -

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0787	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	13407,00 13161,00 12669,00 12915,00
101-1292	Уайт-спирит (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	8436,60 8281,80 7972,20 8127,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	15042,00 14766,00 14214,00 14490,00
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	1460,60 1433,80 1380,20 1407,00
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт I (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	1331,84 1115,63 1055,09 1132,93
101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	1000 м2	139513,37 136953,49 131833,74 134393,62
101-1668	Рогожа (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	10,41 10,22 9,84 10,03
101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	82447,60 80934,80 77909,20 79422,00
101-1705	Пакля пропитанная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	19260,30 18906,90 18200,10 18553,50
101-1757	Ветошь (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	11,99 11,77 11,33 11,55
101-1763	Мастика битумно-полимерная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	6540,00 6420,00 6180,00 6300,00
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	2190,90 2150,70 2070,30 2110,50
101-1805	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	10202,40 10015,20 9640,80 9828,00
101-1880	Смазка графитовая (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	15,76 14,93 13,89 14,28

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-2074	Шпагат из пенькового волокна (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	33790,00 33170,00 31930,00 32550,00
101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	шт.	868,13 849,21 840,38 844,16
101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	21570,85 21471,52 21349,26 21395,11
101-2776	Элементы светоотражающие на барьерные ограждения (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	шт.	52,33 49,59 46,17 47,43
101-2777	Столбики сигнальные дорожные пластиковые (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	шт.	76,30 74,90 72,10 73,50
101-3508	Термопластик (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	29,42 27,86 25,93 26,65
102-0085	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	1656,80 1626,40 1565,60 1596,00
102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	1972,90 1936,70 1864,30 1900,50
102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	1253,50 1230,50 1184,50 1207,50
102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	1511,45 1443,27 1411,46 1425,10
112-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	6474,60 6355,80 6118,20 6237,00
112-0003	Аммонит № 6 ЖВ в патронах (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	6932,40 6805,20 6550,80 6678,00

ТЕРс-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
112-0015	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км	(зона: 1) 293,21
			(зона: 2) 287,83
			(зона: 3) 277,07
			(зона: 4) 282,45
112-0025	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.	(зона: 1) 4578,00
			(зона: 2) 4494,00
			(зона: 3) 4326,00
			(зона: 4) 4410,00
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	(зона: 1) 31392,00
			(зона: 2) 30816,00
			(зона: 3) 29664,00
			(зона: 4) 30240,00
113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	кг	(зона: 1) 41,07
			(зона: 2) 40,32
			(зона: 3) 38,81
			(зона: 4) 39,57
113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	(зона: 1) 39,21
			(зона: 2) 38,49
			(зона: 3) 37,05
			(зона: 4) 37,77
203-0530	Коля деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	(зона: 1) 7,63
			(зона: 2) 7,49
			(зона: 3) 7,21
			(зона: 4) 7,35
403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	(зона: 1) 2733,11
			(зона: 2) 2334,53
			(зона: 3) 2121,01
			(зона: 4) 2220,65
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	(зона: 1) 1711,30
			(зона: 2) 1679,90
			(зона: 3) 1617,10
			(зона: 4) 1648,50
405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	(зона: 1) 575,52
			(зона: 2) 564,96
			(зона: 3) 543,84
			(зона: 4) 554,40
410-0051	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	т	(зона: 1) 1319,83
			(зона: 2) 1300,22
			(зона: 3) 1291,06
			(зона: 4) 1294,98
411-0001	Вода	м3	(зона: 1) 2,35
			(зона: 2) 2,31
			(зона: 3) 2,22
			(зона: 4) 2,27
508-0142	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	(зона: 1) 259,23
			(зона: 2) 258,05
			(зона: 3) 256,58
			(зона: 4) 257,13

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА	4
Таблица ТЕРс 01-01-001	Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером
Таблица ТЕРс 01-01-002	Подсыпка обочин бульдозером
Таблица ТЕРс 01-01-003	Уплотнение грунта
Таблица ТЕРс 01-01-004	Планировка обочин механизированным способом
Таблица ТЕРс 01-01-005	Планировка обочин вручную
Таблица ТЕРс 01-01-006	Ремонт укрепления обочин
Таблица ТЕРс 01-01-007	Планировка откосов
Таблица ТЕРс 01-01-008	Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов
Таблица ТЕРс 01-01-009	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах
Таблица ТЕРс 01-01-010	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна
Таблица ТЕРс 01-01-011	Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах
Таблица ТЕРс 01-01-012	Скашивание травы вручную
Таблица ТЕРс 01-01-013	Откидывание травы на обрез
Таблица ТЕРс 01-01-014	Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах
Таблица ТЕРс 01-01-015	Очистка водоотводных канав вручную
Таблица ТЕРс 01-01-016	Восстановление профиля водоотводных канав
Таблица ТЕРс 01-01-017	Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа
Таблица ТЕРс 01-01-018	Ликвидация "диких" съездов
Таблица ТЕРс 01-01-019	Укрепление водоотводных канав
Таблица ТЕРс 01-01-020	Очистка водоприемных колодцев
Таблица ТЕРс 01-01-021	Ремонт водоприемных колодцев
Таблица ТЕРс 01-01-022	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ	11
Таблица ТЕРс 01-02-001	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи
Таблица ТЕРс 01-02-002	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги
Таблица ТЕРс 01-02-003	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную
Таблица ТЕРс 01-02-004	Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом
Таблица ТЕРс 01-02-005	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия
Таблица ТЕРс 01-02-006	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия
Таблица ТЕРс 01-02-007	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов
Таблица ТЕРс 01-02-008	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом
Таблица ТЕРс 01-02-009	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную
Таблица ТЕРс 01-02-010	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью
Таблица ТЕРс 01-02-011	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном
Таблица ТЕРс 01-02-012	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях
Таблица ТЕРс 01-02-013	Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами
Таблица ТЕРс 01-02-014	Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий
Таблица ТЕРс 01-02-015	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию
Таблица ТЕРс 01-02-016	Планировка проезжей части гравийных дорог
Таблица ТЕРс 01-02-017	Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала
Таблица ТЕРс 01-02-018	Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала
Таблица ТЕРс 01-02-019	Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог
Таблица ТЕРс 01-02-020	Доставка материалов к месту работы технологическими машинами
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ	21
Таблица ТЕРс 01-03-001	Окрашивание оголовков труб
Таблица ТЕРс 01-03-002	Очистка отверстий труб от грязи и наносов
Таблица ТЕРс 01-03-003	Заделка швов в железобетонных трубах
Таблица ТЕРс 01-03-004	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб
Таблица ТЕРс 01-03-005	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном
Таблица ТЕРс 01-03-006	Ремонт мощения русел труб и малых мостов
Таблица ТЕРс 01-03-007	Заделка трещин в железобетонных лотках
Таблица ТЕРс 01-03-008	Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную
Таблица ТЕРс 01-03-009	Очистка русел труб и малых мостов механизированным способом
Таблица ТЕРс 01-03-010	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора
Таблица ТЕРс 01-03-011	Окраска металлического перильного ограждения

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА.....	24
Таблица ТЕРс 01-04-001	Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков.....24
Таблица ТЕРс 01-04-002	Окраска металлических пилюков дорожных знаков.....24
Таблица ТЕРс 01-04-003	Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков.....25
Таблица ТЕРс 01-04-004	Замена дорожных знаков.....25
Таблица ТЕРс 01-04-005	Замена стоек дорожных знаков.....26
Таблица ТЕРс 01-04-007	Замена и установка сигнальных столбиков.....26
Таблица ТЕРс 01-04-008	Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта.....26
Таблица ТЕРс 01-04-009	Окраска металлического барьерного ограждения эмалью.....27
Таблица ТЕРс 01-04-010	Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень.....28
Таблица ТЕРс 01-04-011	Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения.....28
Таблица ТЕРс 01-04-013	Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения.....28
Таблица ТЕРс 01-04-014	Окраска тросового ограждения.....29
Таблица ТЕРс 01-04-015	Замена троса тросового ограждения.....29
Таблица ТЕРс 01-04-016	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора.....29
Таблица ТЕРс 01-04-017	Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов.....30
Таблица ТЕРс 01-04-018	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей.....30
Таблица ТЕРс 01-04-019	Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений.....30
Таблица ТЕРс 01-04-020	Исправление и замена бортовых камней.....31
Таблица ТЕРс 01-04-021	Очистка тротуаров.....31
Таблица ТЕРс 01-04-022	Ямочный ремонт тротуаров.....31
Таблица ТЕРс 01-04-023	Ремонт скамеек.....31
Таблица ТЕРс 01-04-024	Окрашивание скамеек.....32
Таблица ТЕРс 01-04-025	Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения.....32
Таблица ТЕРс 01-04-026	Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении.....33
Таблица ТЕРс 01-04-027	Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения.....33
Таблица ТЕРс 01-04-028	Замена светильников на опорах дорожного освещения.....33
РАЗДЕЛ 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	33
Таблица ТЕРс 01-05-001	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями.....33
Таблица ТЕРс 01-05-002	Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами.....34
Таблица ТЕРс 01-05-003	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ).....35
Таблица ТЕРс 01-05-004	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.....35
Таблица ТЕРс 01-05-005	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.....35
Таблица ТЕРс 01-05-006	Очистка дороги от снега автогрейдерами.....35
Таблица ТЕРс 01-05-007	Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами.....36
Таблица ТЕРс 01-05-008	Очистка дороги от снега бульдозерами.....37
Таблица ТЕРс 01-05-009	Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами.....37
Таблица ТЕРс 01-05-010	Распределение противогололедных материалов механизированным способом.....37
Таблица ТЕРс 01-05-011	Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами.....38
Таблица ТЕРс 01-05-012	Устройство снежных валов и траншей.....39
Таблица ТЕРс 01-05-013	Установка и уборка снегозащитных планочных щитов.....39
Таблица ТЕРс 01-05-014	Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов.....39
Таблица ТЕРс 01-05-015	Заготовка, установка и уборка указательных вех.....40
Таблица ТЕРс 01-05-016	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб.....40
Таблица ТЕРс 01-05-017	Ремонт щитов для закрытия отверстий труб.....41
Таблица ТЕРс 01-05-018	Очистка отверстий труб от снега и льда.....41
Таблица ТЕРс 01-05-019	Очистка дорожных знаков от снега.....41
Таблица ТЕРс 01-05-020	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.....41
Таблица ТЕРс 01-05-021	Очистка барьерного ограждения от снега.....41
Таблица ТЕРс 01-05-022	Уборка снега у барьерного ограждения.....42
Таблица ТЕРс 01-05-023	Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей.....42
Таблица ТЕРс 01-05-024	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.....43
Таблица ТЕРс 01-05-025	Прокопка канав в снегу и очистка кюветов вручную.....43
Таблица ТЕРс 01-05-026	Сколка льда и обледенелого снега.....43
Таблица ТЕРс 01-05-027	Очистка лестничных сходов от снега и льда.....43
Таблица ТЕРс 01-05-028	Россыпь противогололедных материалов вручную.....43
РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА.....	44
Таблица ТЕРс 01-06-001	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки.....44

Таблица ТЕРс 01-06-002	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой.....	45
Таблица ТЕРс 01-06-003	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки.....	47
Таблица ТЕРс 01-06-004	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой.....	50
Таблица ТЕРс 01-06-005	Нанесение предварительной разметки вручную.....	53
Таблица ТЕРс 01-06-006	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление.....	54
Таблица ТЕРс 01-06-007	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление.....	55
Таблица ТЕРс 01-06-008	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление.....	57
Таблица ТЕРс 01-06-009	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление.....	61
Таблица ТЕРс 01-06-010	Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки.....	65
Таблица ТЕРс 01-06-011	Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой.....	67
Таблица ТЕРс 01-06-012	Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки.....	70
Таблица ТЕРс 01-06-013	Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой.....	73
Таблица ТЕРс 01-06-014	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки.....	76
Таблица ТЕРс 01-06-015	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой.....	77
Таблица ТЕРс 01-06-016	Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки.....	77
Таблица ТЕРс 01-06-017	Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой.....	79
Таблица ТЕРс 01-06-018	Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки.....	80
Таблица ТЕРс 01-06-019	Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой.....	83
Таблица ТЕРс 01-06-020	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки.....	86
Таблица ТЕРс 01-06-021	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой.....	87
Таблица ТЕРс 01-06-022	Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности.....	87
Таблица ТЕРс 01-06-023	Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей.....	88
Таблица ТЕРс 01-06-024	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки.....	88
Таблица ТЕРс 01-06-025	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой.....	89
Таблица ТЕРс 01-06-026	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки.....	90
Таблица ТЕРс 01-06-027	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой.....	93
Таблица ТЕРс 01-06-028	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке.....	95
Таблица ТЕРс 01-06-029	Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке.....	97
Таблица ТЕРс 01-06-030	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке.....	98
Таблица ТЕРс 01-06-031	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке.....	101
Таблица ТЕРс 01-06-032	Разогрев термопластика.....	104
Таблица ТЕРс 01-06-033	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки.....	104
Таблица ТЕРс 01-06-034	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой.....	105
Таблица ТЕРс 01-06-035	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки.....	105

Таблица ТЕРс 01-06-036	Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой.....	108
РАЗДЕЛ 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ		110
Таблица ТЕРс 01-07-001	Валка деревьев	110
Таблица ТЕРс 01-07-002	Трелевка и раскряжевка деревьев.....	110
Таблица ТЕРс 01-07-003	Вырубка кустарника и подлеска.....	111
Таблица ТЕРс 01-07-004	Вырубка одиночных кустарников	111
Таблица ТЕРс 01-07-005	Обрезка и прореживание крон деревьев	111
Таблица ТЕРс 01-07-006	Корчевка пней	111
Таблица ТЕРс 01-07-007	Стрижка живых изгородей.....	112
Таблица ТЕРс 01-07-008	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу	112
Таблица ТЕРс 01-07-009	Копание ям	112
Таблица ТЕРс 01-07-010	Копание траншей	113
Таблица ТЕРс 01-07-011	Посадка деревьев	113
Таблица ТЕРс 01-07-012	Посадка кустарников	113
Таблица ТЕРс 01-07-013	Посев газонных трав вручную	114
Таблица ТЕРс 01-07-014	Посев газонных трав механизированным способом	114
Таблица ТЕРс 01-07-015	Выкапывание газонов	114
Таблица ТЕРс 01-07-016	Полив растений	114
РАЗДЕЛ 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.....		115
Таблица ТЕРс 01-08-001	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним	115
Таблица ТЕРс 01-08-002	Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора	115
Таблица ТЕРс 01-08-003	Очистка водоотводных труб мостовых сооружений от грязи и мусора.....	115
Таблица ТЕРс 01-08-004	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений	116
Таблица ТЕРс 01-08-005	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	116
Таблица ТЕРс 01-08-006	Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений	116
Таблица ТЕРс 01-08-007	Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений.....	116
Таблица ТЕРс 01-08-008	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи	117
Таблица ТЕРс 01-08-009	Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений	117
Таблица ТЕРс 01-08-010	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений	117
Таблица ТЕРс 01-08-011	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор	117
Таблица ТЕРс 01-08-012	Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора	118
Таблица ТЕРс 01-08-013	Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора.....	118
Таблица ТЕРс 01-08-014	Очистка опорных узлов и опорных частей	118
Таблица ТЕРс 01-08-015	Очистка поверхностей пролетных строений	118
Таблица ТЕРс 01-08-016	Проверка состояния конструкций мостовых сооружений	119
Таблица ТЕРс 01-08-017	Промеры глубин русла реки с моста	120
РАЗДЕЛ 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ		120
Таблица ТЕРс 01-09-001	Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон.....	120
Таблица ТЕРс 01-09-002	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда	121
Таблица ТЕРс 01-09-003	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений.....	121
Таблица ТЕРс 01-09-004	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов.....	121
Таблица ТЕРс 01-09-005	Очистка перильных ограждений от снега и грязи.....	121
Таблица ТЕРс 01-09-006	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи	121
Таблица ТЕРс 01-09-007	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах	122
Таблица ТЕРс 01-09-008	Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений	122
Таблица ТЕРс 01-09-009	Устройство прорезей в ледяном поле	122
Таблица ТЕРс 01-09-010	Взрывание ледяного поля.....	123
РАЗДЕЛ 10. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.....		123
Таблица ТЕРс 01-10-001	Погрузка материалов и снега погрузчиками	123
Таблица ТЕРс 01-10-002	Погрузка материалов экскаваторами	124
Таблица ТЕРс 01-10-003	Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами	124
Таблица ТЕРс 01-10-004	Подача материалов автомобильными кранами	125
Таблица ТЕРс 01-10-005	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную	125
Таблица ТЕРс 01-10-006	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную	126
Таблица ТЕРс 01-10-007	Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками	126
РАЗДЕЛ 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ.....		126
Таблица ТЕРс 01-11-001	Переноска грузов	126

Таблица ТЕРс 01-11-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованными покрытиями.....	127
Таблица ТЕРс 01-11-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходными покрытиями.....	131
Таблица ТЕРс 01-11-004	Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров	134

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....		135
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		135
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН		136
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....		141