

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРМ 81-03-38-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРМ-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-38-2001

Ямало-Ненецкий автономный округ

Часть 38

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

Издание официальное

Салехард 2011

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Салехард 2011 – 9 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

СОГЛАСОВАНЫ Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 05.07.2011 № 17636-АП/08)

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР Министерством регионального развития Российской Федерации и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства (регистрационный № 100 от 07.11.2011)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Ямало-Ненецкий автономный округ**

ТЕРМ-38-2001

**Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица 38-01-001	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9842,90 9778,45 9440,57 9604,21	862,00 862,00 862,00 862,00	1734,82 1803,00 1730,42 1761,41	113,49 113,49 113,49 113,49	7246,08 7113,45 6848,15 6980,80	91,8
38-01-001-02	крана мостового (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9066,56 9010,68 8655,06 8805,47	814,11 814,11 814,11 814,11	1007,33 1084,08 993,76 1011,52	97,48 97,48 97,48 97,48	7245,12 7112,49 6847,19 6979,84	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9366,40 9298,14 8959,46 9109,49	1136,19 1136,19 1136,19 1136,19	978,65 1043,02 969,64 987,02	122,87 122,87 122,87 122,87	7251,56 7118,93 6853,63 6986,28	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9132,34 9056,54 8732,37 8879,31	1183,14 1183,14 1183,14 1183,14	696,70 753,53 694,66 708,95	6,31 6,31 6,31 6,31	7252,50 7119,87 6854,57 6987,22	126
Таблица 38-01-002	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						

ТЕРМ-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 38. «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу						23,3
	(зона: 1)	6410,24	218,79	333,18	12,61	5858,27	
	(зона: 2)	6317,76	218,79	348,10	12,61	5750,87	
	(зона: 3)	6086,49	218,79	331,66	12,61	5536,04	
38-01-002-02	крана мостового						23
	(зона: 1)	6364,82	215,97	290,64	11,73	5858,21	
	(зона: 2)	6272,86	215,97	306,08	11,73	5750,81	
	(зона: 3)	6040,52	215,97	288,57	11,73	5535,98	
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)						27,8
	(зона: 1)	6441,96	261,04	321,81	25,28	5859,11	
	(зона: 2)	6350,34	261,04	337,59	25,28	5751,71	
	(зона: 3)	6117,16	261,04	319,24	25,28	5536,88	
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)						31
	(зона: 1)	6440,69	291,09	289,89	6,31	5859,71	
	(зона: 2)	6348,48	291,09	305,08	6,31	5752,31	
	(зона: 3)	6116,43	291,09	287,86	6,31	5537,48	
	(зона: 4)	6230,26	291,09	294,28	6,31	5644,89	

Таблица 38-01-003 Решетчатые конструкции.

Измеритель: 1 т конструкций

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:

38-01-003-01	крана на автомобильном ходу						91
	(зона: 1)	9565,90	854,49	1248,53	83,52	7462,88	
	(зона: 2)	9482,89	854,49	1302,12	83,52	7326,28	
	(зона: 3)	9154,80	854,49	1247,30	83,52	7053,01	
38-01-003-02	крана мостового						87,7
	(зона: 1)	9063,38	823,50	777,62	73,20	7462,26	
	(зона: 2)	8985,89	823,50	836,73	73,20	7325,66	
	(зона: 3)	8646,34	823,50	770,45	73,20	7052,39	
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)						116
	(зона: 1)	9245,98	1089,24	689,17	14,19	7467,57	
	(зона: 2)	9160,92	1089,24	740,71	14,19	7330,97	
	(зона: 3)	8831,59	1089,24	684,65	14,19	7057,70	
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)						120
	(зона: 1)	9177,03	1126,80	581,90	14,19	7468,33	
	(зона: 2)	9086,85	1126,80	628,32	14,19	7331,73	
	(зона: 3)	8767,20	1126,80	581,94	14,19	7058,46	
	(зона: 4)	8915,87	1126,80	593,97	14,19	7195,10	

Таблица 38-01-004 Площадки и лестницы.

Измеритель: 1 т конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:							
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов						95
	(зона: 1)	7739,87	872,10	1002,49	67,97	5865,28	
	(зона: 2)	7679,97	872,10	1049,88	67,97	5757,99	
	(зона: 3)	7415,27	872,10	999,80	67,97	5543,37	
	(зона: 4)	7541,05	872,10	1018,27	67,97	5650,68	
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением						120
	(зона: 1)	10705,30	1126,80	957,44	39,56	8621,06	
	(зона: 2)	10622,03	1126,80	1031,93	39,56	8463,30	
	(зона: 3)	10233,81	1126,80	959,26	39,56	8147,75	
	(зона: 4)	10410,59	1126,80	978,27	39,56	8305,52	
Сборка с помощью крана мостового:							
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов						93
	(зона: 1)	7459,64	853,74	713,30	61,55	5892,60	
	(зона: 2)	7402,85	853,74	764,32	61,55	5784,79	
	(зона: 3)	7129,87	853,74	706,96	61,55	5569,17	
	(зона: 4)	7250,90	853,74	720,18	61,55	5676,98	
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением						120
	(зона: 1)	10683,15	1126,80	907,39	38,40	8648,96	
	(зона: 2)	10600,12	1126,80	982,63	38,40	8490,69	
	(зона: 3)	10209,49	1126,80	908,58	38,40	8174,11	
	(зона: 4)	10385,89	1126,80	926,69	38,40	8332,40	
Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):							
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов						118
	(зона: 1)	7700,31	1083,24	716,35	79,42	5900,72	
	(зона: 2)	7638,48	1083,24	762,39	79,42	5792,85	
	(зона: 3)	7371,60	1083,24	711,27	79,42	5577,09	
	(зона: 4)	7492,67	1083,24	724,46	79,42	5684,97	
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением						140
	(зона: 1)	10901,34	1314,60	934,03	52,16	8652,71	
	(зона: 2)	10818,07	1314,60	1009,03	52,16	8494,44	
	(зона: 3)	10427,20	1314,60	934,74	52,16	8177,86	
	(зона: 4)	10603,87	1314,60	953,12	52,16	8336,15	
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов						120
	(зона: 1)	7594,10	1101,60	591,41	25,08	5901,09	
	(зона: 2)	7528,88	1101,60	634,06	25,08	5793,22	
	(зона: 3)	7268,21	1101,60	589,15	25,08	5577,46	
	(зона: 4)	7387,95	1101,60	601,01	25,08	5685,34	
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением						140
	(зона: 1)	10869,93	1314,60	902,62	31,97	8652,71	
	(зона: 2)	10786,37	1314,60	977,33	31,97	8494,44	
	(зона: 3)	10396,43	1314,60	903,97	31,97	8177,86	
	(зона: 4)	10572,90	1314,60	922,15	31,97	8336,15	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					Масса оборудования, т	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:							
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12277,22 12103,81 11664,99 11881,22	515,51 515,51 515,51 515,51	649,58 679,85 648,47 660,97	39,33 39,33 39,33 39,33	11112,13 10908,45 10501,01 10704,74	54,9
38-01-005-02	крана мостового (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12094,68 11923,29 11480,28 11693,40	504,24 504,24 504,24 504,24	478,54 510,83 475,26 484,65	35,54 35,54 35,54 35,54	11111,90 10908,22 10500,78 10704,51	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12327,86 12154,32 11713,87 11927,21	713,64 713,64 713,64 713,64	497,55 527,69 494,71 504,31	51,36 51,36 51,36 51,36	11116,67 10912,99 10505,52 10709,26	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12259,67 12084,19 11647,44 11859,97	724,91 724,91 724,91 724,91	418,44 446,64 417,33 426,13	14,10 14,10 14,10 14,10	11116,32 10912,64 10505,20 10708,93	77,2
Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции.							
Измеритель: 1 т конструкций							
Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:							
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12854,80 13397,86 12470,48 12671,93	1477,98 1477,98 1477,98 1477,98	3740,91 4423,53 3775,29 3837,17	130,31 130,31 130,31 130,31	7635,91 7496,35 7217,21 7356,78	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	9337,12 9677,86 9010,42 9159,77	1009,80 1009,80 1009,80 1009,80	1871,34 2330,16 1898,90 1930,16	21,38 21,38 21,38 21,38	6455,98 6337,90 6101,72 6219,81	110
Сборка с помощью крана мостового:							
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	12179,49 12710,60 11781,60 11971,81	1432,08 1432,08 1432,08 1432,08	3036,04 3708,10 3061,05 3110,29	115,93 115,93 115,93 115,93	7711,37 7570,42 7288,47 7429,44	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (зона: 1)	9320,21	1009,80	1821,29	20,25	6489,12	110

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	9661,09	1009,80	2280,86	20,25	6370,43	
	(зона: 3)	8991,06	1009,80	1848,22	20,25	6133,04	
	(зона: 4)	9140,11	1009,80	1878,58	20,25	6251,73	
Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):							
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)						189
	(зона: 1)	12648,04	1735,02	3160,53	140,13	7752,49	
	(зона: 2)	13217,72	1735,02	3871,81	140,13	7610,89	
	(зона: 3)	12255,33	1735,02	3192,66	140,13	7327,65	
	(зона: 4)	12448,04	1735,02	3243,75	140,13	7469,27	
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.						130
	(зона: 1)	9549,06	1193,40	1862,87	34,02	6492,79	
	(зона: 2)	9893,92	1193,40	2326,42	34,02	6374,10	
	(зона: 3)	9219,71	1193,40	1889,60	34,02	6136,71	
	(зона: 4)	9369,27	1193,40	1920,47	34,02	6255,40	
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):							
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)						194
	(зона: 1)	12513,64	1780,92	2958,86	34,48	7773,86	
	(зона: 2)	13094,20	1780,92	3681,40	34,48	7631,88	
	(зона: 3)	12127,25	1780,92	2998,43	34,48	7347,90	
	(зона: 4)	12318,31	1780,92	3047,50	34,48	7489,89	
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.						130
	(зона: 1)	9512,68	1193,40	1826,49	13,82	6492,79	
	(зона: 2)	9856,70	1193,40	2289,20	13,82	6374,10	
	(зона: 3)	9183,91	1193,40	1853,80	13,82	6136,71	
	(зона: 4)	9333,17	1193,40	1884,37	13,82	6255,40	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ	3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	3
Таблица 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)	3
Таблица 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий.	3
Таблица 38-01-003 Решетчатые конструкции.	4
Таблица 38-01-004 Площадки и лестницы.	4
Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи.	6
Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции.	6