ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРтр 81-07-14-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 14

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕРтр 81-07-14-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Часть 14

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства. Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРтр 81-07-14-2001 Часть 14. Канализационные коллекторы
Салехард, 2011 – 9 стр.

Территориальные единичные расценки на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства (далее - ТЕРтр) предназначены для определения затрат при выполнении на работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования городского хозяйства и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРтр-14-2001

Часть 14. Канализационные коллекторы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. СНЕГОСПЛАВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица ТЕРтр 14-01-001 Очистка от мусора камер отстаивания снегосплавных пунктов

Измеритель : 1 м3 извлеченного мусора

14-01-001-01	Очистка от мусора камеры отстаивания снегосплавных пунктов: с площадкой отстаивания						3,09
	(зона: 1)	296,89	29,02	265,29	12,44	2,58	
	(зона: 2)	304,16	29,02	272,61	12,44	2,53	
	(зона: 3)	290,77	29,02	259,31	12,44	2,44	
	(зона: 4)	296,65	29,02	265,14	12,44	2,49	
14-01-001-02	Очистка от мусора камеры отстаивания снегосплавных пунктов: без площадки отстаивания						2,43
	(зона: 1)	173,92	22,82	148,52	8,80	2,58	
	(зона: 2)	179,17	22,82	153,82	8,80	2,53	
	(зона: 3)	171,28	22,82	146,02	8,80	2,44	
	(зона: 4)	174,32	22,82	149,01	8,80	2,49	

Таблица ТЕРтр 14-01-002 Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой отстаивания

Измеритель : 1 м3 извлеченного мусора

14-01-002-01	Очистка от мусора (без доочистки вручную) снегосплавных пунктов с площадкой отстаивания: - снегосплавных камер (без решеток)						1,34
	(зона: 1)	199,01	12,58	183,59	6,31	2,84	
	(зона: 2)	203,87	12,58	188,50	6,31	2,79	
	(зона: 3)	193,94	12,58	178,68	6,31	2,68	
	(зона: 4)	198,09	12,58	182,77	6,31	2,74	
14-01-002-02	Очистка от мусора (без доочистки вручную) снегосплавных пунктов с площадкой отстаивания: - снегосплавных камер, совмещенных с песколовкой, и песколовок						1,58
	(зона: 1)	236,39	14,84	218,71	7,44	2,84	
	(зона: 2)	242,00	14,84	224,37	7,44	2,79	
	(зона: 3)	230,44	14,84	212,92	7,44	2,68	
	(зона: 4)	235,37	14,84	217,79	7,44	2,74	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРтр 14-01-003 Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок

Измеритель : 1 м3 извлеченного мусора

14-01-003-01	Консервация на летний период: снегосплавленых камер						5,76
	(зона: 1)	273,72	54,09	214,75	6,10	4,88	
	(зона: 2)	279,32	54,09	220,44	6,10	4,79	
	(зона: 3)	267,38	54,09	208,68	6,10	4,61	
	(зона: 4)	272,38	54,09	213,58	6,10	4,71	
14-01-003-02	Консервация на летний период: снегосплавленых камер, совмещенных с песколовкой, и песколовок						6,00
	(зона: 1)	336,06	56,34	274,84	9,09	4,88	
	(зона: 2)	342,97	56,34	281,84	9,09	4,79	
	(зона: 3)	328,57	56,34	267,62	9,09	4,61	
	(зона: 4)	334,79	56,34	273,74	9,09	4,71	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,16	-
	(зона: 2)		3,25	-
	(зона: 3)		3,03	-
	(зона: 4)		3,09	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		140,96	10,82
	(зона: 2)		144,17	10,82
	(зона: 3)		139,77	10,82
	(зона: 4)		142,14	10,82
060340	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч		
	(зона: 1)		203,53	12,61
	(зона: 2)		208,76	12,61
	(зона: 3)		201,32	12,61
	(зона: 4)		204,79	12,61
161002	Краны на автомобильном ходу 16 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		257,38	12,61
	(зона: 2)		264,56	12,61
	(зона: 3)		253,87	12,61
	(зона: 4)		258,33	12,61
252600	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч		
	(зона: 1)		25,95	10,82
	(зона: 2)		28,92	10,82
	(зона: 3)		27,74	10,82
	(зона: 4)		28,08	10,82
310602	Насосы высокого давления "Керхер"	маш.-ч		
	(зона: 1)		53,77	10,82
	(зона: 2)		64,89	10,82
	(зона: 3)		53,60	10,82
	(зона: 4)		54,24	10,82
331301	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,73	-
	(зона: 2)		3,40	-
	(зона: 3)		3,08	-
	(зона: 4)		3,15	-
350701	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,42	-
	(зона: 2)		2,71	-
	(зона: 3)		2,55	-
	(зона: 4)		2,60	-
351301	Электроводонагреватель	маш.-ч		
	(зона: 1)		5,19	-
	(зона: 2)		7,19	-
	(зона: 3)		5,50	-
	(зона: 4)		5,58	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		132,80	-
	(зона: 2)		133,94	-
	(зона: 3)		126,52	-
	(зона: 4)		130,74	-
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		160,74	-
	(зона: 2)		163,16	-
	(зона: 3)		153,58	-
	(зона: 4)		158,25	-
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		239,61	-
	(зона: 2)		245,10	-
	(зона: 3)		229,62	-
	(зона: 4)		236,11	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	т	
	(зона: 1)		4360,00
	(зона: 2)		4280,00
	(зона: 3)		4120,00
	(зона: 4)		4200,00
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 14. **КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ.....3**
РАЗДЕЛ 1. СНЕГОСПЛАВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.....3
Таблица ТЕРтр 14-01-001 Очистка от мусора камер отстаивания снегосплавных пунктов 3
Таблица ТЕРтр 14-01-002 Очистка от мусора снегосплавных пунктов с площадкой отстаивания.....3
Таблица ТЕРтр 14-01-003 Консервация на летний период сооружений снегосплавных камер и песколовок 4
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....5
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 5
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 6
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....8