

Проект авторизирован в 1974 г. 2. Москва

Наименование	Лист	
Обложечный лист	1	
Титульный лист	2	
Состав проекта	3	
Пояснительная записка	4-11	
Трубы	Пристройка трубы	12
	Пристройка трубы (продолжение)	13
Промежуточные свайные опоры	Погружение свай вибропогружателем	14
	Монтаж насадок	15
Свайные устои	Погружение вертикальных свай вибропогружателем	16
	Погружение вертикальных свай молотом	17
	Погружение наклонных свай	18
	Монтаж насадок	19
Опоры на естественном основании	Устройство крепления насыпи	20
	Монтаж фундаментов	21
	Монтаж стоек и насадок	22
Устои с параллельными откосными крыльями.	Устройство крепления насыпи	23
	Монтаж фундаментов и стеновых блоков	24
	Монтаж шкарных блоков	25
	Бетонирование карниза	26
	Длиной 2,95 ÷ 6,0 м абтокранам	27
Монтаж пролетных строений	Длиной 2,95 ÷ 6,0 м одним ж/д краном К-501	28
	Длиной 9,3; 11,5 и 13,5 м двумя ж/д кранами	29
	Консольным кранам	30

Наименование	Лист	
Графики производства работ	Пример: пристройка трубы	31
	Пример: сооружение моста со свайными опорами	32
	Пример: сооружение моста с опорами на естественном основании	33
	Пример: пристройка моста на устоях с параллельными откосными крыльями	34
Расчет креплений котлованов	При пристройке труб и свайных опор	35
	При постройке устоев с параллельными откосными крыльями	36
	При постройке опор на естественном основании	37
Конструктивные чертежи	Плоский направляющий каркас для погружения свай. Общий вид.	38
	Плоский направляющий каркас для погружения свай. Детали.	39
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай промежуточных опор. Общий вид.	40
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай промежуточных опор. Детали.	41
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай промежуточных опор. Общий вид.	42
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай промежуточных опор. Детали.	43
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай устоев. Общий вид.	44
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай устоев. Детали.	45
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай устоев. Общий вид.	46
	Инвентарный направляющий каркас для погружения свай устоев. Детали.	47
	Кондуктор для свай (стоек) промежуточной опоры. Общий вид.	48
Кондуктор для свай (стоек) промежуточной опоры. Детали.	49	
Кондуктор для свай (стоек) устоев. Общий вид.	50	
Кондуктор для свай (стоек) устоев. Детали.	(51)	

№ 5149

Проект откорректирован в 1974г.

С.К.Б. Габриэлянц
 А.А. Габриэлянц
 В.В. Габриэлянц
 П.П. Габриэлянц

С.К.Б. Габриэлянц
 А.А. Габриэлянц
 В.В. Габриэлянц
 П.П. Габриэлянц

С.К.Б. Габриэлянц
 А.А. Габриэлянц
 В.В. Габриэлянц
 П.П. Габриэлянц

IV. Погрузка, разгрузка и складирование элементов.

При транспортировании, погрузке, разгрузке и складировании элементов сборных мостов руководствоваться требованиями СН и П Е-Д 2-62 и СН и П II-16-73

Схемы перевозки сборных элементов на железнодорожном подвижном составе и автотранспортом приведены в типовом проекте инв. м.ГОВ

Элементы и конструкции, погруженные на железнодорожный подвижной состав, должны удовлетворять действующим техническим условиям Министерства путей сообщения на погрузку, крепление и перевозку грузов по железным дорогам СССР.

Порядок транспортирования и потребность в транспортных средствах должны быть указаны при разработке общей организации работ каждого конкретного моста с учетом местных условий.

При привязке типового проекта определяются и места складирования сборных элементов — непосредственно и места производства работ или на базовом складе строительной организации. В обоих случаях складирование элементов должно производиться в соответствии с технологической последовательностью монтажа.

Площадка для выгрузки должна быть по возможности горизонтальной. Элементы должны располагаться на деревянных подкладках, лежнях или шпалах. Подкладки необходимо располагать под строповочными приспособлениями.

При многоярусном расположении элементов между ярусами должны укладываться деревянные прокладки. Запрещается складирование в один многоярусный штабель элементов различных марок.

При погрузке-разгрузочных работах запрещается производить строповку в провальных местах элементов конструкций, а также использовать для строповки выпуски арматурных каркасов.

V. Подготовительные работы к строительству.

До начала строительства каждого малаго моста должны быть выполнены следующие работы:

- 1) Согласована схема общей организации работ с отделением и при необходимости с Управлением дороги.
- 2) Устроены подвездвые дороги для доставки сборных элементов, материалов и механизмов с поля или устроены разгрузочные площадки около действующего ж.д. пути при подаче материалов и элементов по железной дороге.
- 3) Отведена из водотока вода (при строительстве устоев с параллельными откосными крыльями промежуточных опор на естественном основании и пристройке трыб).
- 4) Забезены элементы крепления насыпи или выполнена отсыпка площадки для установки сваебойных механизмов.
- 5) По возможности забезены сборные элементы опор моста.
- 6) Начальнику дистанции пути направлена извещение о времени начала работ.

VI. Устройство крепления насыпи.

Для разных типов опор в проекте даны различные схемы по расположению стенки крепления насыпей действующего пути и катюбанов под фундаментом строящегося опор

Для пристройки трыб и устоев с параллельными откосными крыльями стенки крепления располагаются перпендикулярно оси действующего пути, для устоев на естественном основании и свайных устоев стенки крепления параллельны оси пути.

Конструкция и параметры крепления рассчитываются с учетом конкретных условий (характеристики грунтов насыпи и грунтов, подстилающих насыпь, глубины промерзания грунта, высоты насыпи, величины межпутья) по заданным в настоящем проекте схемам и методом расчета

Для определения нагрузок на крепление в проекте принята временная подвижная нагрузка класса Н-Б.

При привязке типового проекта необходимо проверять класс фактически обрабатываемой нагрузки и в случаях, когда он превышает Н-Б, вносить соответствующие коррективы

В случаях, когда при расчете параметров крепления, окажется, что закладной тип крепления не обеспечивает устойчивости насыпи и катюбана, рекомендуется перейти на шпунтовый или свайный (с устройством анкерных свай или наклонных распорок там, где это необходимо)

Министерство транспортного строительства СКВ Главмостостроя		2 Месяца 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Пояснительная Записка.	Типовой проект Часть II
		817/14 6

В случаях, когда и шпунтовое ограждение не выдерживает нагрузок, необходимо устройство за устоем действующего пути разгрузочных пакетов, позволяющих значительно снизить нагрузки на крепление со срезукой верхней части насыпи.

При устройстве закладного крепления разработка грунта насыпи и котлована вблизи крепления должна производиться слоями не более ширины закладной доски. Доски (или бруска) должны закладываться немедленно по освобождению от грунта необходимого участка вбок соседних стоек.

Разработка грунта может выполняться с помощью автокрана с гидромолотом, экскаватором с обратной лопатой, или бульдозером.

Во всех случаях разработка грунта не должна нарушаться целостность насыпи действующего пути за пределами ограждения.

На все время, пока не будет восстановлена насыпь действующего пути или не пристыпана насыпь второго пути, поезд по действующему пути должны двигаться со скоростью не более 15 км/час.

В случае, когда стенка крепления насыпи располагается перпендикулярно оси пути на расстоянии, большем половины длины устоя от шкафной стенки устоя (в сторону насыпи) и в случае расположения стенки крепления параллельно оси пути на расстоянии от оси действующего пути, меньшем чем высота насыпи, за устоем действующего пути к шпалам пришивается стралобочный рельсовый пакет.

На чертежах проекта откосы котлованов под фундаментом опор и труб показаны с крутизной 1:1.

При привязке типового проекта крутизна откосов должна быть скорректирована по месту в зависимости от физико-механических свойств грунта насыпи.

VII. Пристройка трубы

Основные работы по пристройке трубы начинаются после отвода водотока от места строительства.

После устройства ограждающих стенок крепления насыпи и котлована и разработки грунта насыпи и в котловане, тщательно зачищается и выравнивается дно котлована. Грунт основания в котловане должен быть утрамбован. Требуемый коэффициент уплотнения грунта - 0,95^{*)}

На уплотненный грунт укладывается и утрамбовывается слой щебня или гравия толщиной 0,3 м и проливается цементным раствором.

Одновременно с этим производится скел свесов кардана и подерженников и углов фундаментов осуществляющих устои с обработкой скалтых поверхностей и устройством гидроизоляции из 2-х слоев битума. Первые фундаментные блоки и звенья трубы, ближайшие к существующим устоям, и блоки сопряжения укладываются в проектное положение краном с заходом в габарит приближения строений. Поэтому эти работы выполняются в окно. Остальные фундаментные блоки и звенья трубы монтируются без перерывов в движении поездов.

По окончании монтажа звеньев трубы (кроме последнего) и монолитования их разрабатывается

котлован под фундамент оголовка трубы и откосы крыльев, подготавливается основание, устанавливаются последние блоки фундамента и звенья трубы и выполняется монтаж оголовка и откосных крыльев.

После устройства лотка трубы из монолитного бетона и укрепления рёбра бетонными плитами разбираются земляные перегородки и водоотводные трубы (по которым отводилась вода из водотка) поток направляется в построенную трубу.

Засыпка трубы производится послойно, одновременно с обеих сторон с обязательным трамбованием каждого слоя. Требуемый коэффициент уплотнения грунта - 0,95

В зимних условиях грунт должен быть талым. В случае устройства монолитных фундаментов, труб (см I часть настоящего проекта) работы по устройству фундаментов выполняются в соответствии с требованиями ВСН-81-62.


VIII Сооружение свайных опор

В проекте разработаны схемы погружения свай с применением пространственных и плоских направляющих каркасов. Свай промежуточных опор и вертикальные сваи устоев при погружении их вибропогружателями погружаются с обязательным применением пространственных каркасов. Наклонные и вертикальные сваи устоев при погружении их копрами или кранами с подвешенными копровыми стрелами погружаются через плоские направляющие каркасы. Для установки


*) Здесь и далее методика определения коэффициента уплотнения, требования к уплотнению земляных работ принимаются в соответствии с ВСН-97-63

Министерство транспортного строительства СКБ Главмостострой		г. Москва 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Пояснительная Записка	Типовой проект Часть II 817/14 7

1-1



План



Порядок производства работ:

1. После погружения всех свай и срубки голов на них надевается кандуктор, фиксирующий взаимное положение голов свай.
2. Перед монтажом насадок на каждую свайу в уровне низа насадок подвешивается хомут. Хомут является временной опорой насадок и опалубкой стыка свай с насадкой.
3. Навешиваются рабочие подмости, прикрепляемые к кандуктору. При невозможности размещения насадок скальваются свесы и подферменники существующей опоры. Размер скола до 10 см со стороны примыкания насадок. Плоскости сколов заштукатуриваются.
4. Насадки устанавливаются краном Э-1258 с опиранием на хомуты.
5. После проверки высотных отметок производится моноличивание насадок со сваями.
6. Тем же краном устанавливаются переходные подферменники и производится их моноличивание с насадками.


Примечание:

При монтаже насадок опор не допускается заводить их за линию габарита приближения строений.




№ п/п
 1. Проект
 2. Конструкция
 3. Расчет
 4. Изготовление
 5. Монтаж
 6. Приемка
 7. Эксплуатация
 8. Ремонт
 9. Снос

Министерство транспортного строительства СИБ Главмостстрой		г. Астана 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Проектная сваяная опора Мосток насадок	Типовой проект Часть IV 817/12 15

Проект авторского проекта 1974 г.
 Ширь 5149
 Проект авторского проекта 1974 г.
 Ширь 5149
 Проект авторского проекта 1974 г.
 Ширь 5149



План



Длина пролетного строения м	Нормальная строительная высота		Пониженная строительная высота		
	6.0	9.3	11.5	11.5	
Отметка низа ростверка (м)	-1.02	-1.61	-1.76	-1.28	-1.38

Порядок производства работ:

1. Отсыпается участок насыпи до отметки низа насадки.
2. Срезается часть откоса существующей насыпи.
3. Устанавливается в проектное положение плоский направляющий каркас (в узлы каркаса в насыпи). Проектным считается положение, соответствующее расположению в плане свай, при котором верх каркаса расположен на 5-10см ниже отметки низа насадки.
4. Плоский направляющий каркас закрепляется анкерными деревянными сваями.
5. С помощью крана с подвесной копровой стрелой погружаются сваи или обсадные трубы (при необходимости). При необходимости погружения обсадных труб в них разрабатывается грунт, а затем своды их погружаются сваи. Пазы между сваями и обсадными трубами заполняются раствором.

Примечания:

1. На чертеже показана схема погружения наклонных свай с применением обсадных металлических труб (применительно к типу проекта и 708 при уширенном междупутье).
2. Величина уширенного междупутья принимается по максимальному значению M_1 ; M_2 или M_3 .
3. Привычку насыпи для устройства площадки под кран рекомендуется выполнять на полную проектную ширину насыпи второго пути.

Министерство транспортного строительства		г. Москва	
СБС Главмостстрой		1974 г.	
Малые мосты под вторые пути		Тыловой проект	
		Часть IV	
817/14		17	

№ в. н
Шуфр 5/19

Проект эскизно-реконструктивн 6 1974:


СКС Главмоссовнар
Овден болшик носоч
2. Марефа

Иж. солов
Л. К. Костомаров
Л. С. Костомаров
Л. С. Костомаров
Л. С. Костомаров
Л. С. Костомаров

Генерал
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер

Возвращенный лист
Исходный лист
Исходный лист
Исходный лист
Исходный лист

Исходный лист
Исходный лист
Исходный лист
Исходный лист
Исходный лист



Порядок производства работ:


1. После погружения свай устоя у каждой из них вдоль и поперек укладываются брусья, являющиеся опорами насадок и опалубкой стыков свай с насадкой.
При погружении свай вибропогрузителями с применением пространственных каркасов операции по подготовке монтажа насадок см. на чертеже и 15
2. Монтируются насадки с опиранием на брусья и после проверки высотных отметок производится монолитирование насадок со сваями.
3. Устанавливаются шкафные блоки.
4. После отсыпки насыпи проектируемого пути до проектной отметки выдерживаются элементы крепления.

Примечание:

При монтаже блоков устоев не допускается заводить их за линию габарита приближения строений существующего пути.
При невозможности выполнить это условие монтажные работы выполняются "в окна"


Министерство транспортного строительства СКС Главмоссовнар		г. Москва 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути		Тиловой проект Часть II	
Свайные устои Монтаж насадок		817/14	19

1-1



Размеры котлована

Высота насыпи (м)	2	3	4	5	6
Размер λ (м) при нормальном размещении	9.5	11.0	12.5	14.5	15.5
Размер λ (м) при выпир. междуопыти	$\frac{8\phi}{2} + 7.5$	$\frac{8\phi}{2} + 9.0$	$\frac{8\phi}{2} + 10.5$	$\frac{8\phi}{2} + 12.5$	$\frac{8\phi}{2} + 13.5$




Порядок производства работ:

1. До начала работ производится отвод воды из водотока от места работ.
2. Краном З-125В с подвесной козловой стрелой погружаются стойки крепления насыпи и анкерные сваи.
3. Устанавливаются тяги между стойками крепления и анкерными сваями.
4. Бульдозером разрабатывается срезаемая часть насыпи и котлован с одновременной установкой закладных досок крепления. Разработка может производиться и грейфером.

Примечания:

1. Размер А назначается в зависимости от размера фундаментных плит и конструкции временя. В случае, если размер А больше половины E_k (длины крыльев устоя существующего моста), на существующем пути должен быть установлен страховочный рельсовый пакет, опирающийся на шкарпану стенку устоя.
2. Анкерные сваи погружаются с помощью крана, расположенного перпендикулярно оси пути. В необходимых случаях, при привязке проекта под кран, должно быть предусмотрено подсыпка грунта (присыпка к существующей насыпи).
3. В отдельных случаях, обоснованных расчетом, тяги крепления могут быть заменены подкосами, переставляемыми при монтаже.

План



Проект откорректирован 6 1974г
 СКБ Главмосдорстрой
 Отдел больших мостов
 г. Москва
 Исполнитель: [blank]
 Проверен: [blank]
 Утвержден: [blank]


Министерство транспортного строительства СКБ Главмосдорстрой	г. Москва 1974г
Малые мосты под вторые пути	Типовой проект Часть IV 817/14 23

№ п. 1
 Проект откорректирован в 1974 г.
 СКБ Главмостострой
 Бюро больших мостов
 г. Москва
 И. П. 1
 И. П. 2
 И. П. 3
 И. П. 4
 И. П. 5
 И. П. 6
 И. П. 7
 И. П. 8
 И. П. 9
 И. П. 10
 И. П. 11
 И. П. 12
 И. П. 13
 И. П. 14
 И. П. 15
 И. П. 16
 И. П. 17
 И. П. 18
 И. П. 19
 И. П. 20
 И. П. 21
 И. П. 22
 И. П. 23
 И. П. 24
 И. П. 25
 И. П. 26
 И. П. 27
 И. П. 28
 И. П. 29
 И. П. 30
 И. П. 31
 И. П. 32
 И. П. 33
 И. П. 34
 И. П. 35
 И. П. 36
 И. П. 37
 И. П. 38
 И. П. 39
 И. П. 40
 И. П. 41
 И. П. 42
 И. П. 43
 И. П. 44
 И. П. 45
 И. П. 46
 И. П. 47
 И. П. 48
 И. П. 49
 И. П. 50
 И. П. 51
 И. П. 52
 И. П. 53
 И. П. 54
 И. П. 55
 И. П. 56
 И. П. 57
 И. П. 58
 И. П. 59
 И. П. 60
 И. П. 61
 И. П. 62
 И. П. 63
 И. П. 64
 И. П. 65
 И. П. 66
 И. П. 67
 И. П. 68
 И. П. 69
 И. П. 70
 И. П. 71
 И. П. 72
 И. П. 73
 И. П. 74
 И. П. 75
 И. П. 76
 И. П. 77
 И. П. 78
 И. П. 79
 И. П. 80
 И. П. 81
 И. П. 82
 И. П. 83
 И. П. 84
 И. П. 85
 И. П. 86
 И. П. 87
 И. П. 88
 И. П. 89
 И. П. 90
 И. П. 91
 И. П. 92
 И. П. 93
 И. П. 94
 И. П. 95
 И. П. 96
 И. П. 97
 И. П. 98
 И. П. 99
 И. П. 100


Таблица применимости кранов для монтажа опор мостов с параллельными откосными крыльями

Н. кес. (м)	Пролет (м)	Макс. выс. блока (м)	Размерный кран
2-6	2.95	10.8	3-125В
	4.0	13.0	(к-161)
	5.0	10.0	к-124
	6.0	10.0	к-102
3	9.3	10.0	
4	11.5	13.5	3-125В
5	13.5	14.8	(к-255)
6		14.8	

* Минимально возможной грузоподъемности. В скобках показаны краны, работающие с выносными опорами.



План



Порядок производства работ:


1. На смонтированные I секции устоя навешиваются подвесные рабочие подмости.
2. Краном производится монтаж блока шкафной стенки и распорок устоя.
3. После выверки отметок производится аномалийные швы между блоком шкафной стенки и блоками стен устоев.
4. Краном устанавливаются блоки откосных крыльев (для мостов с пролетными строениями длиной менее 6.0 м).

Примечания:

1. Блок шкафной стенки не должен заходить за линию габарита приближения строений.
2. При высоте насыпи менее трех метров подвесные рабочие подмости могут быть заменены деревянными стачными подмостями.
3. Подвесные рабочие подмости (инвентарные) подвешиваются к арматурным петлевым выпускам из стеновых блоков.


Министерство транспортного строительства СКБ Главмостострой	г. Москва 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Тема проекта Часть В 817/14 25

Фасад



План
(пролетное строение существующего пути не показано)
Ось существующего пути

Линия габарита приближения строений



На чертеже показан монтаж пролетных строений $l=6.0$ м одним гусеничным краном СКГ-25 с длиной стрелы 15.0 м

Блоки пролетных строений длиной до 6.0 м могут быть установлены в проектное положение на опорные части гусеничным краном СКГ-25.

На вылете стрелы до 8.5 м, пневмоколесным краном К-255 (с длиной стрелы 15.0 м) (КС-3363) при работе с выносными опорами, при вылете стрелы до 7.5 м или гусеничным краном З-1258 (с длиной стрелы 12.5 м) при вылете стрелы до 5.0 м.

Краном СКГ-25 (с длиной стрелы 15.0 м) на вылете 5.5 м могут быть установлены и блоки пролетных строений $l=9.3$ м (с нормальной строительной высотой).

Примечания:

Монтаж пролетных строений гусеничными автокранами является наиболее удобным и экономичным по сравнению с монтажом другими кранами, а поэтому, при возможности доставки блоков пролетного строения и самих кранов к месту работ, при привязке типового проекта предпочтение должно быть отдано этому способу монтажа.



Доставка блоков пролетных строений производится автотранспортом.

Складируют блоки пролетных строений в соответствии с требованиями типового проекта инв. № 557

инв. № Ш.кр. 549
 Проект от: 1974 г.
 СКБ Габриэлевского
 Отдел больших мостов
 г. Москва
 Проект: Габриэлевский
 Проверка: Ширин
 Подпись:

Министерство транспортного строительства СКБ Габриэлевского	г. Москва 1974
Малые мосты под вторые пути	Типовой проект Часть IV 817/14 27

Фасад



Количество пролетов моста, в которые могут быть установлены пролетные строения консольным краем при передвижении его по строящейся путы

H конс. м	Тип крана	К-во пролетных строений			
		2,95	4,0	5,0	6,0
2	ГЭК-50	3	2	2	1
	ГЭК-80	3	3	3	2
	ГЭК-120	5	4	3	2
	ДГК-130	7	5	4	3
	ГЭПК-130	4	3	2	2
3	ГЭК-50	3	2	2	1
	ГЭК-80	4	3	2	2
	ГЭК-120	5	3	3	2
	ДГК-130	6	5	4	3
	ГЭПК-130	4	3	2	2
4	ГЭК-50	3	2	1	1
	ГЭК-80	4	3	2	2
	ГЭК-120	5	3	2	2
	ДГК-130	6	4	3	3
	ГЭПК-130	4	3	2	2
5	ГЭК-50	3	2	1	1
	ГЭК-80	4	3	2	2
	ГЭК-120	4	3	2	2
	ДГК-130	6	4	3	3
	ГЭПК-130	4	2	2	1
6	ГЭК-50	2	2	1	1
	ГЭК-80	4	3	2	2
	ГЭК-120	4	3	2	2
	ДГК-130	6	4	3	3
	ГЭПК-130	3	2	2	1

Таблица величин P

Высота насыпи H конс. м	P м
2	3,68
3	4,26
4	4,84
5	5,42
6	6,0

$K = \tan(45 - \frac{\gamma}{2}) H_{конс.}$
 где γ — угол внутр. трения грунта, слагающего насыпь α — определяется в зависимости от размеров блоков откосных крыльев и размера дренажа.

Примечания:


- На чертеже показана схема установки блоков пролетных строений консольными краями при передвижении их по строящейся путы.
- При монтаже пролетных строений мостов с устоями с параллельными откосными крыльями консольный край должен устанавливаться в рабочее положение на расстоянии P от передней грани шкафной стенки устоя для того, чтобы нагрузка от крана не перевалялась на ограждающую стенку.
- На этих мостах с большим, чем показано в таблице числом пролетов, пролетные строения должны устанавливаться с расхождения пути. Установка блоков в проектное положение осуществляется в следующей последовательности:
 - Консольным краем ГЭК-80 правый блок пролетного строения устанавливается по оси моста на накатные пути, уложенные на обстройке опоры
 - С помощью гидравлических разгонщиков рельсовых зазоров блок сдвигается вправо на расстояние 195 см.
 - Консольным краем ГЭК-80 устанавливается на накатные пути левый блок пролетного строения.
 - С помощью гидравлических разгонщиков рельсовых зазоров блок сдвигается влево на 90 см (в проектное положение в плане).
 - Правый блок пролетного строения сдвигается влево на 105 см (в проектное положение в плане).
 - С помощью гидравлических домкратов попеременно концы блоков приподнимаются, убираются накатные пути, и блоки устанавливаются на опорные части.
- Передвижка блока пролетного строения должна производиться обоими концами одновременно.

*) Мостов с устоями с параллельными откосными крыльями распорных систем.

Инв. № Шифр 5/49
 Проект эстакадирован в 1974 г.
 Составитель: [Имя]
 Проверил: [Имя]
 Инженер: [Имя]
 Главный инженер: [Имя]

Условные обозначения

- работа крана К-63
- K-162 (КС-4561, КС-4571)
- K-501
- консольного крана



№	Наименование работ	Измер.	Кол-во	Трудоемк. чел.-дн.	Работы в дни														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Подготовка стропильной площадки	м ²	1500	28	5	5	5												
2	Забивка стоек закладного крепления	стойка	10	7															
3	Забивка стоек закладного крепления	-//-	5	3															
4	Работы котлованов с учетом забора	м ³	800	25															
5	Устройства щебеночной подушки	м ²	60	2															
6	Монтаж фундаментных плит и стаканов	блок отверстия	41 30	10 4															
7	Монтаж стоек с омоноличиванием	шт.	30	5															
8	Засыпка котлованов бульдозером	м ³	600	0.5															
9	Монтаж хомутов и кондукторов на оп. 1, 2, 3, 4, 5	шт.	30	5															
10	Монтаж подмостей на оп. 1, 2, 3, 4, 5	м ²	100	4															
11	Монтаж носадок с омоноличиванием на оп. 1, 2, 3, 4, 5	блок	5	11															
12	Установка переходных подферментов на оп. 2 и 5	блок	2	1.0															
13	Установка шкарпных блоков на оп. 1 и 5	блок	2	1.0															
14	Установка ж.д. кранов пролетных строений с опорными частями Е=6.0 м	Пр. стр.	2	5															
15	Установка пролетных строений с опорными частями Е=11.5 м консольным краном	Пр. стр.	2	6															
16	Установка тротуарных консолей и плит	блок	12	7															
17	Установка стальных перил	м	85	7															
18	Демонтаж подмостей и хомутов на оп. 1, 2, 3, 4, 5	м ²	100	5															
19	Прочие работы	-	-	10															

Ведомость основного оборудования


№	Наименование	Кол-во
1	Ж.д. консольный кран (любой)	1
2	Ж.д. кран К-501	1
3	Автокран К-162 (КС-4561, КС-4571)	1
4	Автокран с зрейером емк. 0.5 м ³	1
5	Бетонмешалка С-227.6 емк. 100л	1
6	Бульдозер Т5 Л.С.	1
7	Компрессор передвижной У=9-10 м ³	1
8	Экс. трансформаторный агрегат	1

Примечания:

- Продолжительность работы в днях вычислена на основании Единых норм и расценок на стропильные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
- График составлен с учетом работ в 2 смены.
- Работы, отмеченные звездочками, могут производиться в «окошечные» условия производства работ в «окошечные» и продолжительность «окошечных» на соответствующем чертеже.
- Все основные работы выполняются комплексным звеном, состоящим из пяти монтажников: 5 разр.-1, 4 разр.-2, 3 разр.-2 и машинистов кранов.

Министерство транспортного строительства
 СКБ Главн. инж. центр
 Малые мосты под вторые пути
 г. Москва 1974 г.
 Типовой проект Часть IV
 817/14 33

Расчет крепления насыпи при сооружении свайных стоек (по типовому проекту инв.№708 и части I наст.проекта)



$\theta = 45^\circ - \frac{\gamma}{2}$; $M = \gamma h^2 (45^\circ - \frac{\gamma}{2})$; $\sigma_0 = \gamma h \tan \theta$; $\sigma_A = \gamma (H+h) \tan \theta$; $E = \frac{\sigma_0 + \sigma_A}{2} \cdot H \cdot e$ (т)
 $m = \gamma [tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2}) - tg^2(45^\circ - \frac{\gamma}{2})]$; $M_0 = tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2})$; $Z = \frac{H}{3} \cdot \frac{2 \cdot \sigma_A + \sigma_0}{\sigma_A + \sigma_0}$ (м)
 e - расстояние между стойками для шпунта e=1

1. Устойчивость стойки (шпунта) $\sigma_B \leq \sigma_B^{дон} \cdot n$ $n=0.9$

$\sigma_B = \sigma_A - mh - \frac{(2Q + 2\sigma_A h b - mh^2 b)^2}{(6M + 6QH + 3\sigma_A h^2 b - mh^3 b) b}$

$\sigma_B^{дон} = \sigma_A + mh$ b - ширина стойки (м)


$\sigma_A' = \gamma (H+h) tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2})$; для шпунта $b=1$

2. Усилие в стойке (шпунте)

$y = \frac{\sigma_A}{m} + \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{m^2} + \frac{2Q}{mb}}$ (м); $M_{max} = M + Qy + (\frac{\sigma_A y^2}{2} - \frac{m y^3}{6}) b$ (тм)

y - ордината максимального момента $\sigma = \frac{M_{max}}{W}$ W - момент сопротивления (или I п.м шпунта)

Расчет крепления котлована при сооружении труб (по типовому проекту инв. № 180)




$m = \gamma [tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2}) - tg^2(45^\circ - \frac{\gamma}{2})]$
 $\sigma_A' = \gamma (H+f) tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2})$


$\sigma_B^{дон} = \sigma_A' + mh$

Расчет устойчивости и прочности стоек (шпунта) производится согласно п. 1 и 2.

Эпюра в свайной среде



Симметричная эп. в упругой среде



Пример

Проверить устойчивость и прочность шпунта (стойки)
 Дано: $H=1.5$ м; $h=5.0$ м $\varphi_p=30^\circ$ $\gamma=1.9$ т/м³; $e=0.75$ $q=2.9$ т
 стойка I 45 $b=0.16$
 Решение $M = \gamma h^2 (45^\circ - \frac{\gamma}{2}) = 0.333$; $h \cdot \frac{\gamma}{19} = 1.53$; $\sigma_0 = 1.9 \cdot 1.53 \cdot 0.333 = 0.97$ т/м²
 $M_0 = \gamma tg^2(45^\circ + \frac{\gamma}{2}) = 3$ $\sigma_A = 1.9 (1.5 + 1.53) \cdot 0.333 = 1.92$ т/м²
 $Q = E = \frac{0.97 + 1.92}{2} \cdot 1.5 \cdot 0.75 = 1.63$ $Z = \frac{2 \cdot 0.97 + 1.92}{1.92 + 0.97} \cdot \frac{1.5}{3} = 0.67$ м $M = 1.63 \cdot 0.67 = 1.08$ тм
 $\sigma_A' = 1.9 (1.5 + 1.53) \cdot 3 = 17.25$ т/м²; $m = 1.9 (3 - 0.333) = 5.07$; $mh = 5.07 \cdot 5 = 25.3$; $\sigma_B^{дон} = 17.25 + 25.3 = 42.6$ т/м²
 $\sigma_B = 1.92 \cdot 20.3 - \frac{(2 \cdot 1.63 + 2 \cdot 1.92 \cdot 5 \cdot 0.16 - 25.3 \cdot 5 \cdot 0.16)^2}{(6 \cdot 1.08 + 6 \cdot 1.63 \cdot 5 + 3 \cdot 1.92 \cdot 5^2 \cdot 0.16 - 25.3 \cdot 5^2 \cdot 0.16)} = 1.92 - 25.3 + 53.6 = 30.2 < 42.6$
 $y = \frac{1.92}{5.07} + \sqrt{\frac{1.92^2}{5.07^2} + \frac{2 \cdot 1.63}{5.07 \cdot 0.16}} = 0.38 + 2.04 = 2.42$ м; $M_{max} = 1.08 + 1.63 \cdot 2.42 + \frac{1.92 \cdot 2.42^2 \cdot 0.16}{2} - \frac{5.07 \cdot 2.42^3}{6} = 4.05$ тм
 $\sigma = \frac{4.05 \cdot 10^5 \cdot 1.2}{1220} = 468 < 2000$ кг/см²; где 1,2 - коэфф. перегрузки

Примечание

Расчетные формулы на данном чертеже применимы для креплений котлованов без распорок и анкеров.

Эпюра напряж. в грунте около стоек типа I

при $\alpha=0$ $m = \gamma tg^2(45^\circ - \frac{\gamma}{2})$
 при $\alpha < \varphi$ $M = \gamma \cos^2 \varphi$
 при $\alpha > \varphi$ $M = \gamma (M' - m) \frac{tg \alpha}{tg \varphi}$

$\sigma_A = \gamma (H+f) M$; $\sigma_1 = \gamma H M'$;

$\sigma_0 = \gamma (H_1 + f) M$;

$Z_2 = \frac{2 \cdot \sigma_0 + \sigma_A}{\sigma_0 + \sigma_A} \cdot \frac{H_2}{3}$; $Z_1 = H_2 + \frac{1}{3} H_1$;

$H_2 = \frac{\sigma_A f}{\sigma_0 (1 + \frac{f}{H}) \cdot \sigma_A}$; $H_2 = H - H_1$

$E_2 = \frac{\sigma_0 + \sigma_A}{2} \cdot H_2 e$; $E_1 = \frac{\sigma_0}{2} \cdot H_1 e$;

$E = Q = E_1 + E_2$; $M = E_1 Z_1 + E_2 Z_2$


e - расстояние между стойками для шпунта e=1.0 м

Министерство транспортного строительства СНХ Главмосстроя	г. Москва 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Расчет креплений котлованов. Типовой проект Часть II 817/14 35

Проект сплоректирован 6 1974г.

№.ч
Шпр 5149

СНБ Главмостострой
Проект вальших мостов
т. Москва




Нмм(а)	z(м)
2.5	7.0
4	8.0
6	9.0

Пример:

Дано: $H=4.7\text{ м}; f=3.3\text{ м}; h=4.2\text{ м}; \gamma=1.97/\text{м}^3; \rho_p=30^\circ;$
 $e=1.0\text{ м}; I\ 50\ \text{с накладкой } b=0.45\text{ м}.$
 Решение: $M=fg^2(45-\frac{30}{2})=0.333; M'=cos^2 30^\circ=0.786$
 $M''=0.333+(0.786 \cdot 0.333) \cdot \frac{1}{0.577}=1.12; \sigma_n=1.9(4.7+3.3) \cdot 0.333=5.067/\text{м}^2$
 $G=1.9 \cdot 4.7 \cdot 1.12=10\ \text{т}/\text{м}^2; H_1=\frac{5.06 \cdot 3.3}{10(1+\frac{3.3}{4.7}) \cdot 5.06}=1.4\text{ м}; H_2=4.7-1.4=3.3$
 $G_0=1.9(1.4+3.3) \cdot 0.333=2.95\ \text{т}/\text{м}^2; E_1=\frac{1}{2} \cdot 2.95 \cdot 1.4=2.07$
 $E_2=\frac{2.95+5.06}{2} \cdot 3.3=13.2\ \text{т}; Z_1=\frac{2}{3} \cdot 1.4=0.934\ \text{м}; M_1=0.934 \cdot 207=193\ \text{м} \cdot \text{т}$
 $Z_2=1.4+\frac{2.95+5.06}{2} \cdot \frac{3.3}{3}=3.2\ \text{м}; M_2=13.2 \cdot 3.2=42.2\ \text{м} \cdot \text{т}.$
 $G_b=5.06+1.9 \cdot 4.2 \cdot 0.333=7.77/\text{м}^2; E_3=\frac{5.06+7.7}{2} \cdot 4.2 \cdot 0.45=12.1$
 $Z_3=4.7+\frac{2.77+5.06}{2} \cdot \frac{4.2}{3}=6.9\ \text{м}; M_3=12.1 \cdot 6.9=83.5\ \text{м} \cdot \text{т}.$
 $G'_b=1.9 \cdot 4.2 \cdot tg^2(45+\frac{30}{2})=24\ \text{т}/\text{м}^2; Z'_1=\frac{2}{3} \cdot 4.2+4.7=7.5\ \text{м}$
 $E'_1=\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 4.2 \cdot 0.45=22.7\ \text{т}; M'_1=22.7 \cdot 7.5=170\ \text{м} \cdot \text{т}.$

$$\frac{M''}{M} = \frac{170}{1.93+42.2+83.5} = 1.33 > 1.3$$

а) Расчетная схема стойки



б) Расчет тяги и анкерной свая

$P = \sum E_i - E'_1 = 2.07 + 13.2 + 12.1 - 22.7 = 4.7\ \text{т};$ сечение тяги $F = \frac{P}{R_0} = \frac{4.7 \cdot 10^3}{1900} = 2.5\ \text{см}^2;$ принята тяга $\varnothing 24$ с учетом резьбы
 $G'_b = \frac{(R_0 \lambda h^2 - 2P)^2}{8(R_0 \lambda h^3 - 6P \lambda h)}$ $\lambda_0 \lambda h = \frac{(0.6 \cdot 5.7 \cdot 4.5^2 - 2 \cdot 4.7)^2}{8(0.6 \cdot 5.7 \cdot 4.5^3 - 6 \cdot 4.7 \cdot 5.7)}$ $= 25.7 = 14 < 25.7\ \text{т}/\text{м}^2; M_{max} = P (H + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2P}{\lambda_0 b}}) = 4.7(4.7 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{2 \cdot 4.7}{5.7 \cdot 0.5}}) = 10.2\ \text{т} \cdot \text{м}.$
 $\lambda_0 = \gamma \cdot tg^2(45+\frac{30}{2}) = 1.9 \cdot 3 = 5.77/\text{м}^3; \lambda_0 \lambda h = 5.7 \cdot 4.5 = 25.7\ \text{т}/\text{м}^2$
 $M_{wy} = 955\ \text{см}^3; G = \frac{M_{max}}{W_y} = \frac{10.2 \cdot 10^5 \cdot 1.2}{955} = 1290 < 2000\ \text{кг}/\text{см}^2$
 сварить

$M, M'; M''; G_0; G'_0; G_1; H_1; H_2; E_1; E_2 - \text{см. Tun Ia}$
 $Z_1 = \frac{2}{3} H_1; Z_2 = H_1 + \frac{H_2}{3} \frac{2G_0 + G_1}{G_0 + G_1}; Z_3 = H_1 - \frac{1}{3} \frac{2G_0 + G_1}{G_0 + G_1};$
 $G_0 = G_1 + \gamma h M; G'_0 = \gamma h tg^2(45 + \frac{\gamma}{2}); Z'_1 = \frac{2}{3} h + H_1;$
 $E_3 = \frac{G_0 + G_1}{2} h b; E'_1 = \frac{1}{2} G'_0 h b; b - \text{ширина стойки } 1.0\text{ м для шпунта}$
 $M = \sum E_i Z_i; M' = E'_1 Z'_1;$

1. Условие устойчивости стойки (шпунта)

$$\frac{M'}{M} \geq 1.3 - \text{коэф. условия работы}$$

в. Усилия в стойке (шпунте), анкере

а) усилие в анкере $P = \sum E_i - E'_1;$

б) расчетная схема стойки (шпунта)






Схема стойки




ПРИМЕЧАНИЯ:
 1. При высоте откоса конуса 1,5-2,0 м применяется крепление Tun Ia.
 2. Размеры конструкции даны в миллиметрах.

Министерство транспортного строительства СКВ Главмостострой	г. Москва 1974г.
Расчет крепления котлованов (продолжение)	Титловый проект Часть IV
Малые мосты под вторые пути	817/14 36


1-1




2-2



3-3



5-5



Ведомость марок

Марка	Кол. шт.	Масса кг	
		Ед	Общ.
Инвентарные металлоконструкции			
202	18	38.2	688
203	12	28	336
4	36	15.6	562
5	12	21.8	262
8	12	10.6	127
19	9	3.1	28
20	36	2.3	83
22	6	20.1	121
22a	3	77.6	233
22i	9	103.0	927
Итого: УИК М			3367
24		0.55	350
25		0.87	260
Всего: УИК М			3977
Индивидуальные металлоконструкции			
H 1	3	42	126
H 1'	3	42	126
H 2	3+3н	51.1	306.6
H 3	3+3н	51	306.0
H 4	1+2н	21	63
H 5	1+1н	302	604
H 6	1	315	315
H 7	6	42.3	253.8
H 8	45	4	180.0
H 8'	3	5	15
H 9	3+3н	31	186
H 10	3+3н	107.8	646.8
H 11	2	13.2	26.4
H 12	2	5.5	11.0
Итого:			3166
Всего металла			7143

Примечания:
 1. На чертеже дана конструкция каркаса для забивки своей истоя (с верт. сваями) по I части настоящего проекта.
 2. Индивидуальные марки см. на листе H 45.
 3. Марки H 8, H 8' см. на листе H 41.
 4. Все размеры указаны в см.

Министерство транспортного строительства СМБ Главмостострой	в 13.2.80 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Типовой проект Часть 3
Общий вид	817/14 14

