

100

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

100

ГЭСНПиТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-64	Лепные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы

Часть IV

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

100

Москва 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и
облицовочные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

Часть IV

Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть IV (63,64,67), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 63

Стеклольные, обойные и облицовочные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение стеклольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стеклольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 не учтено снятие и навеска оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять дополнительно.

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Объем стеклольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекло.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Раздел 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

ТАБЛИЦА 63-1

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке
СОСТАВ РАБОТ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

- 63-1-1 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2
 63-1-2 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
 63-1-3 в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2
 63-1-4 в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2
 63-1-5 в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2
 63-1-6 в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 63-1-7 к расценке 63-1-1
 63-1-8 к расценке 63-1-2
 63-1-9 к расценке 63-1-3
 63-1-10 к расценке 63-1-4
 63-1-11 к расценке 63-1-5
 63-1-12 к расценке 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-1-13 к расценке 63-1-1
 63-1-14 к расценке 63-1-2
 63-1-15 к расценке 63-1-3
 63-1-16 к расценке 63-1-4
 63-1-17 к расценке 63-1-5
 63-1-18 к расценке 63-1-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-1	63-1-2	63-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		310,88	196,3	137,8
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0976	0,0732	0,0488
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	м2	25,15	110	115	115
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,55	0,5	0,48
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2651,81	1674,44	1175,43
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-1	63-1-2	63-1-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		2,9	2,9	2,9
	Материальные ресурсы	руб.		5351,46	4830,82	4184,43
	Всего, прямые затраты	руб.		8032,88	6534,87	5389,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-4	63-1-5	63-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		325	189,8	140,4
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,25	0,141	0,101
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	м2	25,15	110	115	115
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,59	0,52	0,48
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		2772,25	1618,99	1197,61
	Эксплуатация машин	руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		2,9	2,9	2,9
	Материальные ресурсы	руб.		4687,86	3976,06	3668,7
	Всего, прямые затраты	руб.		7489,72	5624,66	4895,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-7	63-1-8	63-1-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		84,5	47,58	33,15
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		720,79	405,86	282,77
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		720,79	405,86	282,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-10	63-1-11	63-1-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		79,3	45,8	25,7

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-10	63-1-11	63-1-12
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		676,43	390,67	219,22
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		676,43	390,67	219,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-13	63-1-14	63-1-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		68,25	38,09	26,52
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		582,17	324,91	226,22
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		582,17	324,91	226,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-16	63-1-17	63-1-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		63,7	33,66	26,65
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		543,36	287,12	227,32
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		543,36	287,12	227,32

ТАБЛИЦА 63-2**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол. (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)

05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м2

63-2-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м2

63-2-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м2

63-2-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2

63-2-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2

63-2-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7 к расценке 63-2-1

63-2-8 к расценке 63-2-2

63-2-9 к расценке 63-2-3

63-2-10 к расценке 63-2-4

63-2-11 к расценке 63-2-5

63-2-12 к расценке 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

63-2-13 к расценке 63-2-1

63-2-14 к расценке 63-2-2

63-2-15 к расценке 63-2-3

63-2-16 к расценке 63-2-4

63-2-17 к расценке 63-2-5

63-2-18 к расценке 63-2-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-1	63-2-2	63-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		191,1	135,2	105,3
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0976	0,0732	0,0488
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,03	1,013	0,99
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1754,3	1241,14	966,65
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		6365,06	5718,67	5108,98
Всего, прямые затраты		руб.		8148,97	6989,42	6105,24

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-4	63-2-5	63-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		214,5	150,8	115,7
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	73,1	51	38,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,01	1	0,98
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1969,11	1384,34	1062,13
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		7302,98	6333,79	5625,27
Всего, прямые затраты		руб.		9301,7	7747,74	6717,01

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-7	63-2-8	63-2-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		46,15	32,11	24,83
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		423,66	294,77	227,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		423,66	294,77	227,94

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-10	63-2-11	63-2-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		52,1	36,27	27,43
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-10	63-2-11	63-2-12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		478,28	332,96	251,81
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		478,28	332,96	251,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-13	63-2-14	63-2-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		338,93	237,49	182,68
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		338,93	237,49	182,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-16	63-2-17	63-2-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,6	28,9	21,8
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		381,89	265,3	200,12
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		381,89	265,3	200,12

ТАБЛИЦА 63-3**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол. (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)
05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м2
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м2
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м2
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2

При работе с лестниц добавлять:

63-3-7	к расценке 63-3-1
63-3-8	к расценке 63-3-2
63-3-9	к расценке 63-3-3
63-3-10	к расценке 63-3-4
63-3-11	к расценке 63-3-5
63-3-12	к расценке 63-3-6

При работе с люлек добавлять:

63-3-13	к расценке 63-3-1
63-3-14	к расценке 63-3-2
63-3-15	к расценке 63-3-3
63-3-16	к расценке 63-3-4
63-3-17	к расценке 63-3-5
63-3-18	к расценке 63-3-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-1	63-3-2	63-3-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		191,1	135,2	105,3
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,161	0,115	0,69
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,07	1,04	1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1754,3	1241,14	966,65
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		5017,59	4664,12	9119,12
Всего, прямые затраты		руб.		6801,5	5934,87	10115,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-4	63-3-5	63-3-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		243,1	171,6	135,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-4	63-3-5	63-3-6
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	73,1	51	38,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	1	0,98	0,98
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2231,66	1575,29	1241,14
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		5468,34	4958,05	4708,44
Всего, прямые затраты		руб.		7729,61	6562,95	5979,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-7	63-3-8	63-3-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		46,15	32,11	24,83
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		423,66	294,77	227,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		423,66	294,77	227,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-10	63-3-11	63-3-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,41	41,47	32,11
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		545,38	380,69	294,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-10	63-3-11	63-3-12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		545,38	380,69	294,77

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-13	63-3-14	63-3-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		338,93	237,49	182,68
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		338,93	237,49	182,68

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-16	63-3-17	63-3-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		436,78	304,32	236,29
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		436,78	304,32	236,29

ТАБЛИЦА 63-4**Перемазка фальцев в деревянных переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка старой замазки.

02. Промазка фальцев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 переплетов

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

63-4-1 с земли или лесов

63-4-2 с лестниц

63-4-3 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4 101-0244	МАТЕРИАЛЫ Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0488	0,0488	0,0488
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		440,08	523,54	506,38
Эксплуатация машин		руб.		8,72	8,72	8,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		374,98	374,98	374,98
Всего, прямые затраты		руб.		823,78	907,24	890,08

ТАБЛИЦА 63-5**Снятие обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие обоев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных

63-5-2 высококачественных и типа "Линкруста"

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-5-1	63-5-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,4	11,3
1.1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	0	0,03	0,08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		81,12	88,14
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		81,12	88,14

ТАБЛИЦА 63-6**Смена обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сдирание старых обоев.

02. Обработка стен пемзой.

03. Подмазка раковин и щелей.

04. Приготовление клеевых составов.

05. Проклейка стен бумагой.

06. Обработка швов подклейки пемзой.

07. Обрезка кромок обоев (при необходимости).

08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества

63-6-2 улучшенных

63-6-3 высококачественных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,009	0,009	0,009
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	25990	0,002	0,002	0,003
101-1829	Бумага ролевая	т	5649,99	0,007	0,007	0,007
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	458	1,12		
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	904,01		1,12	
101-1992	Обои высококачественные	100 м2	2616			1,12
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,015
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		454,64	478,34	609,3
Эксплуатация машин		руб.		11,84	11,84	11,84
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		643,19	1142,72	3086,15
Всего, прямые затраты		руб.		1109,67	1632,9	3707,29

ТАБЛИЦА 63-7

Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток.
02. Очистка годных плит и плиток от раствора.
03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

- 63-7-1 из мраморных плит
 63-7-2 из гранитных плит
 63-7-3 из известковых плит
 63-7-4 из железобетонных плит
 63-7-5 из керамических глазурованных плиток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-1	63-7-2	63-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		364,1	612,2	547,3
1.1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,49	8,67	7,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-1	63-7-2	63-7-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,61	1,53	1,29
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	2,88	7,14	6,02
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	5,76	14,28	12,04
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2865,47	4818,01	4307,25
Эксплуатация машин		руб.		161,97	402,11	339,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		36,05	89,56	75,51
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3027,44	5220,12	4646,29

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-4	63-7-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,5	74,3
1.1	Средний разряд работы			2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		7,4	1,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,3	0,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	6,1	1,64
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные	маш-ч	1,53	12,2	3,28
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4041,25	584,74
Эксплуатация машин		руб.		343,32	92,32
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		76,44	20,56
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4384,57	677,06

ТАБЛИЦА 63-8**Ремонт облицовки из мраморных плит****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте.
02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяваемую поверхность с приготовлением раствора.
03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза.
04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2:

- 63-8-1 стен гладких
63-8-2 колонн прямоугольных
63-8-3 колонн круглых

63-8-4 капителей, карнизов, отливов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-1	63-8-2	63-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,9	33,1	41,4
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,01	0,00004	0,00004	0,00004
101-0878	Скипидар живичный	т	13785,98	0,0001	0,0001	0,0001
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	84,75	0,07	0,07	0,07
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,96	0,5	0,5	0,5
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,003	0,003	0,003
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,59	0,035	0,035	0,035
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,66	0,13	0,13	0,13
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78	0,6	0,6	0,6
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,042	0,042	0,042
411-0001	Вода	м3	2,44	0,063	0,063	0,063
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,022	0,022	0,022
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		203,87	282,34	353,14
Эксплуатация машин		руб.		5,92	5,92	5,92
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,58	0,58
Материальные ресурсы		руб.		90,51	90,51	90,51
Всего, прямые затраты		руб.		300,3	378,77	449,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		40
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,01	0,00008
101-0878	Скипидар живичный	т	13785,98	0,00018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,96	0,9
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,01
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,59	0,07
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,66	0,25
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78	1,2

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,085
411-0001	Вода	м3	2,44	0,085
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,045
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		341,2
Эксплуатация машин		руб.		5,92
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		217,63
Всего, прямые затраты		руб.		564,75

ТАБЛИЦА 63-9

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора.
02. Подготовка и укладка плиток на растворе.
03. Расшивка швов и протирка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

- 63-9-1 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
 63-9-2 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
 63-9-3 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
 63-9-4 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
 63-9-5 карнизных
 63-9-6 плинтусных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-1	63-9-2	63-9-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,05	20,79	52,25
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	71,18	2,47	2,47	2,47
101-0631	Опилки древесные	м3	34,92	0,0025	0,0025	0,0025
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,01	0,001	0,001	0,001
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,015
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	497	0,037	0,037	0,037
411-0001	Вода	м3	2,44	0,012	0,012	0,012
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,09	0,09	0,09
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		242,35	179,63	451,44
Эксплуатация машин		руб.		5,92	5,92	5,92

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-1	63-9-2	63-9-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58	0,58	0,58
	Материальные ресурсы	руб.		194,75	194,75	194,76
	Всего, прямые затраты	руб.		443,02	380,3	652,12

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-4	63-9-5	63-9-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,29	27,83	27,83
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	71,18	2,47		
101-0631	Опилки древесные	м3	34,92	0,0025	0,001	0,001
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,01	0,001	0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,015	0,01	0,01
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	23,74			16,5
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	19,85		16,5	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	497	0,037	0,016	0,016
411-0001	Вода	м3	2,44	0,012	0,01	0,01
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,09	0,03	0,03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		322,19	240,45	240,45
Эксплуатация машин		руб.		5,92	5,92	5,92
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,58	0,58
Материальные ресурсы		руб.		194,76	335,68	399,86
Всего, прямые затраты		руб.		522,87	582,05	646,23

ТАБЛИЦА 63-10**Разборка облицовки из гипсокартонных листов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-10-1	63-10-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,31	9,58
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2	0,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		63,16	82,77
Эксплуатация машин		руб.		6,25	6,25
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2,32	2,32
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		69,41	89,02

ТАБЛИЦА 63-11

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Удаление поврежденных мест.
 02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
 03. Заделка стыков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-11-1 до 1 м2
 63-11-2 до 5 м2
 63-11-3 до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,25	30,59	24,92
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	79,1	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	28,93	4,8	4,8	4,8
101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	15,38	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		316,83	267,36	217,8
Эксплуатация машин		руб.		23,06	23,06	23,06
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 63-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
	Оплата труда машинистов	руб.		2,09	2,09	2,09
	Материальные ресурсы	руб.		2267,17	2267,17	2267,17
	Всего, прямые затраты	руб.		2607,06	2557,59	2508,03

ТАБЛИЦА 63-12**Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление поврежденных мест.
 02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
 03. Заделка стыков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-12-1 до 1 м2
 63-12-2 до 5 м2
 63-12-3 до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-12-1	63-12-2	63-12-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	79,1	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	28,93	4,8	4,8	4,8
101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	15,38	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		366,38	316,83	267,36
Эксплуатация машин		руб.		23,06	23,06	23,06
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,09	2,09	2,09
Материальные ресурсы		руб.		2267,17	2267,17	2267,17
Всего, прямые затраты		руб.		2656,61	2607,06	2557,59

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строитель- ные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 64

Лепные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 64 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение лепных работ.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 64 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. ГЭСНПиТЕРр раздела 64 усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.

1.4. ГЭСНПиТЕРр раздела 64 учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.8. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание:

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части по-

верхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в ГЭСНПиТЕРр раздела 64 не учтен и определяется по фактической потребности.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

III. Приложения

Приложение 1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10	Поручни и тетивы	м	200	120
11	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100

№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
15	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16	Триглицы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в приложении 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Раздел 64. Лепные работы

ТАБЛИЦА 64-1

Базы под колонны высотой до 250 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

64-1-1 цементных

64-1-2 гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:

64-1-3 легкоудаляемых

64-1-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-1-5 легкоудаляемых

64-1-6 трудноудаляемых

64-1-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-1-1	64-1-2	64-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,75	1,79	0,18
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0001	Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм	шт.	69,95		1	
415-1001	Базы цементные под колонны высотой до 250 мм	шт.	96,25	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,03	0,015	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,04	15,64	1,54
Эксплуатация машин		руб.		1,88	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,7	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		96,25	69,95	0
Всего, прямые затраты		руб.		122,17	86,22	1,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-1-4	64-1-5	64-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,75	1,31	1,88
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,4	11,45	16,43
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		6,4	11,45	16,43

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-1-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,75
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,51
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,23
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		16,14

ТАБЛИЦА 64-2**Базы под колонны высотой до 400 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

64-2-1 цементных

64-2-2 гипсовых

Расценка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:

64-2-3 легкоудаляемых

64-2-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-2-5 легкоудаляемых

64-2-6 трудноудаляемых

64-2-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-2-1	64-2-2	64-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,17	2,6	0,31
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12	0,03	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,12	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0002	Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм	шт.	110,2		1	
415-1002	Базы цементные под колонны высотой до 400 мм	шт.	139,6	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,06	0,023	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		36,45	22,72	2,64
Эксплуатация машин		руб.		3,75	0,94	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,39	0,35	0
Материальные ресурсы		руб.		139,6	110,2	0
Всего, прямые затраты		руб.		179,8	133,86	2,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-2-4	64-2-5	64-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,26	2,21	3,15
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,75	19,32	27,53
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		10,75	19,32	27,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-2-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,78
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,63
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,23
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		25,26

ТАБЛИЦА 64-3**Базы под колонны высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

64-3-1 цементных

64-3-2 гипсовых

Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:

64-3-3 легкоудаляемых

64-3-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-3-5 легкоудаляемых

64-3-6 трудноудаляемых

64-3-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-3-1	64-3-2	64-3-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,86	3,19	0,49
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-3-1	64-3-2	64-3-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12	0,05	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,12	0,05	
4 415-0003	МАТЕРИАЛЫ Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм	шт.	120,45		1	
415-1003	Базы цементные под колонны высотой до 500 мм	шт.	168,58	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,06	0,03	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		42,48	27,88	4,18
Эксплуатация машин		руб.		3,75	1,56	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,39	0,58	0
Материальные ресурсы		руб.		168,58	120,45	0
Всего, прямые затраты		руб.		214,81	149,89	4,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-3-4	64-3-5	64-3-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,99	3,52	5
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,97	30,76	43,7
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		16,97	30,76	43,7

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-3-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,29
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,01
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		38,95

ТАБЛИЦА 64-4**Базы по пилястрам высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:

64-4-1 цементных

64-4-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:

64-4-3 легкоудаляемых

64-4-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-4-5 легкоудаляемых

64-4-6 трудноудаляемых

64-4-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-4-1	64-4-2	64-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,52	0,91	0,09
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,01	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,01	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0011	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	69,95		1	
415-1011	Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	96,25	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,015	0,008	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,28	7,95	0,77
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,31	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,12	0
Материальные ресурсы		руб.		96,25	69,95	0
Всего, прямые затраты		руб.		110,47	78,21	0,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-4-4	64-4-5	64-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,38	0,66	0,94
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,24	5,77	8,22
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3,24	5,77	8,22

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-4-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,87
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,71
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		8,02

ТАБЛИЦА 64-5**Базы по пилястрам высотой до 400 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

64-5-1 цементных

64-5-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:

64-5-3 легкоудаляемых

64-5-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-5-5 легкоудаляемых

64-5-6 трудноудаляемых

64-5-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-5-1	64-5-2	64-5-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,11	1,31	0,16
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0012	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	110,2		1	
415-1012	Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	139,6	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,03	0,012	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,44	11,45	1,36
Эксплуатация машин		руб.		1,88	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,7	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		139,6	110,2	0
Всего, прямые затраты		руб.		159,92	122,28	1,36

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-5-4	64-5-5	64-5-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,62	1,11	1,57
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,29	9,7	13,72
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		5,29	9,7	13,72

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-5-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,38
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,23
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		12,54

ТАБЛИЦА 64-6**Базы по пилястрам высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-6-1 цементных

64-6-2 гипсовых

Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:

64-6-3 легкоудаляемых

64-6-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-6-5 легкоудаляемых

64-6-6 трудноудаляемых

64-6-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-6-1	64-6-2	64-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,43	1,59	0,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-6-1	64-6-2	64-6-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,02	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06	0,02	
4 415-0013	МАТЕРИАЛЫ Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	120,45		1	
415-1013	Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	168,58	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,03	0,015	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,24	13,9	2,13
Эксплуатация машин		руб.		1,88	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,7	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		168,58	120,45	0
Всего, прямые затраты		руб.		191,7	134,98	2,13

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-6-4	64-6-5	64-6-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,99	1,77	2,51
1.1	Средний разряд работы			3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,44	15,47	21,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,44	15,47	21,94

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-6-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,15
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	19,05
Эксплуатация машин			руб.	0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0,23
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	19,68

ТАБЛИЦА 64-7

**Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм
СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-7-1 цементных

64-7-2 гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-7-3 легкоудаляемых

64-7-4 трудноудаляемых

покрасок:

64-7-5 легкоудаляемых

64-7-6 трудноудаляемых

64-7-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-7-1	64-7-2	64-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,37	0,85	0,26
1.1	Средний разряд работы			3	3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,03	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0021	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	32,44		1	
415-1021	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	54,6	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,042	0,02	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,69	7,25	2,36
Эксплуатация машин		руб.		2,19	0,94	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,81	0,35	0
Материальные ресурсы		руб.		54,6	32,44	0
Всего, прямые затраты		руб.		68,48	40,63	2,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-7-4	64-7-5	64-7-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,01	1,82	2,57
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,16	16,71	23,59
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-7-4	64-7-5	64-7-6
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		9,16	16,71	23,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-7-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,09
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		18,75
	Эксплуатация машин	руб.		0,63
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,23
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		19,38

ТАБЛИЦА 64-8

Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1 цементных

64-8-2 гипсовых

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-8-3 легкоудаляемых

64-8-4 трудноудаляемых

покрасок:

64-8-5 легкоудаляемых

64-8-6 трудноудаляемых

64-8-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-8-1	64-8-2	64-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,89	1,26	0,41
1.1	Средний разряд работы			3	3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,09	0,06	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,09	0,06	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0022	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	51,19		1	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-8-1	64-8-2	64-8-3
415-1022	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	85,32	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,059	0,04	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,12	10,75	3,72
Эксплуатация машин		руб.		2,81	1,88	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,04	0,7	0
Материальные ресурсы		руб.		85,32	51,19	0
Всего, прямые затраты		руб.		104,25	63,82	3,72

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-8-4	64-8-5	64-8-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,65	2,89	4,11
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,97	26,53	37,73
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		14,97	26,53	37,73

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-8-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,32
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,78
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		31,34

ТАБЛИЦА 64-9**Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 цементных

64-9-2 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-9-3 легкоудаляемых

64-9-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-9-5 легкоудаляемых

64-9-6 трудноудаляемых

64-9-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-9-1	64-9-2	64-9-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,25	1,91	0,13
1.1	Средний разряд работы			3	3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0031	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	32,76		1	
415-1031	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	54,6	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,015	0,013	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,19	16,29	1,18
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		54,6	32,76	0
Всего, прямые затраты		руб.		74,73	49,68	1,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-9-4	64-9-5	64-9-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,51	0,82	1,29
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,63	7,53	11,84
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-9-4	64-9-5	64-9-6
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		4,63	7,53	11,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-9-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,16
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		10,41
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		10,41

ТАБЛИЦА 64-10

Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 цементных

64-10-2 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-10-3 легкоудаляемых

64-10-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-5 легкоудаляемых

64-10-6 трудноудаляемых

64-10-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-10-1	64-10-2	64-10-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,71	2,16	0,21
1.1	Средний разряд работы			3	3	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,04	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,04	0,02	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-10-1	64-10-2	64-10-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0032	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	51,19		1	
415-1032	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	85,32	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,025	0,013	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,12	18,42	1,9
Эксплуатация машин		руб.		1,25	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,46	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		85,32	51,19	0
Всего, прямые затраты		руб.		109,69	70,24	1,9

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-10-4	64-10-5	64-10-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,82	1,44	2,05
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,44	13,22	18,82
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		7,44	13,22	18,82

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-10-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,74
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,61
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,23
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		16,24

ТАБЛИЦА 64-11

Вазы высотой до 500 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 цементных

64-11-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:

64-11-3 легкоудаляемых

64-11-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5 легкоудаляемых

64-11-6 трудноудаляемых

64-11-7 Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-11-1	64-11-2	64-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,68	2,49	0,29
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	шт.	61,42		1	
415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	шт.	105,78	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,02	0,01	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,6	22,06	2,53
Эксплуатация машин		руб.		2,19	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,81	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		105,78	61,42	0
Всего, прямые затраты		руб.		140,57	84,73	2,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-11-4	64-11-5	64-11-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,21	2,49	3,41
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,58	21,76	29,8
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		10,58	21,76	29,8

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-11-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,94
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		25,4
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		26,34

ТАБЛИЦА 64-12**Вазы высотой до 750 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1 цементных

64-12-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:

64-12-3 легкоудаляемых

64-12-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5 легкоудаляемых

64-12-6 трудноудаляемых

64-12-7 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-12-1	64-12-2	64-12-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,95	3,43	0,48
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,07	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,13	0,07	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0042	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм	шт.	115,99		1	
415-1042	Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм	шт.	201,34	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,035	0,018	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		43,86	30,39	4,2
Эксплуатация машин		руб.		4,06	2,19	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,51	0,81	0
Материальные ресурсы		руб.		201,34	115,99	0
Всего, прямые затраты		руб.		249,26	148,57	4,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-12-4	64-12-5	64-12-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,92	3,94	5,41
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,78	34,44	47,28
Эксплуатация машин		руб.		0	0,31	0,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,12	0,12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		16,78	34,75	47,59

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-12-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,59
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,66
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		41,22

ТАБЛИЦА 64-13**Вазы высотой до 1000 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1 цементных

64-13-2 гипсовых

Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:

64-13-3 легкоудаляемых

64-13-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-13-5 легкоудаляемых

64-13-6 трудноудаляемых

64-13-7 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-13-1	64-13-2	64-13-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	4,12	0,62
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,1	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,18	0,1	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	шт.	115,99		1	
415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	шт.	201,34	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,05	0,025	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		53,43	36,5	5,42
Эксплуатация машин		руб.		5,63	3,13	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,09	1,16	0
Материальные ресурсы		руб.		201,34	115,99	0
Всего, прямые затраты		руб.		260,4	155,62	5,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-13-4	64-13-5	64-13-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,46	5,06	6,92
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,5	44,22	60,48
Эксплуатация машин		руб.		0	0,63	0,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,23	0,23
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		21,5	44,85	61,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-13-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	52,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-13-7
Эксплуатация машин		руб.		2,5
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,93
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		54,6

ТАБЛИЦА 64-14**Венки диаметром до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1 цементных

64-14-2 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:

64-14-3 легкоудаляемых

64-14-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-14-5 легкоудаляемых

64-14-6 трудноудаляемых

64-14-7 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-14-1	64-14-2	64-14-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,56	2,64	0,22
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0051	Венки гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	64,83		1	
415-1051	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	112,62	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,022	0,011	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,37	22,52	1,88
Эксплуатация машин		руб.		1,56	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		112,62	64,83	0
Всего, прямые затраты		руб.		144,55	87,98	1,88

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-14-4	64-14-5	64-14-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,87	1,96	2,63
1.1	Средний разряд работы			3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-14-4	64-14-5	64-14-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		7,42	16,93	22,72
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		7,42	16,93	22,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-14-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,59
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		22,09
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		22,09

ТАБЛИЦА 64-15**Венки диаметром до 1000 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-15-1 цементных

64-15-2 гипсовых

Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:

64-15-3 легкоудаляемых

64-15-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-15-5 легкоудаляемых

64-15-6 трудноудаляемых

64-15-7 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-15-1	64-15-2	64-15-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,94	4,13	0,44
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,15	0,08	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-15-1	64-15-2	64-15-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0052	Венки гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	167,23		1	
415-1052	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	266,18	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,08	0,04	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		50,67	35,23	3,75
Эксплуатация машин		руб.		4,69	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,74	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		266,18	167,23	0
Всего, прямые затраты		руб.		321,54	204,96	3,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-15-4	64-15-5	64-15-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,56	3,62	4,73
1.1	Средний разряд работы			3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,31	31,28	40,87
Эксплуатация машин		руб.		0	0,31	0,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,12	0,12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		13,31	31,59	41,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-15-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,78
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	40,77
Эксплуатация машин			руб.	1,88
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0,7
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	42,65

ТАБЛИЦА 64-16**Гербы высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-16-1 цементных

64-16-2 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:

64-16-3 легкоудаляемых

64-16-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-16-5 легкоудаляемых

64-16-6 трудноудаляемых

64-16-7 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-16-1	64-16-2	64-16-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,41	3,89	0,25
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,08	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0061	Гербы гипсовые высотой до 500 мм	шт.	78,49		1	
415-1061	Гербы цементные высотой до 500 мм	шт.	133,09	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,05	0,025	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,28	34	2,13
Эксплуатация машин		руб.		2,5	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,93	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		133,09	78,49	0
Всего, прямые затраты		руб.		182,87	113,74	2,13

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-16-4	64-16-5	64-16-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,01	1,76	2,51
1,1	Средний разряд работы			3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,62	15,21	21,69
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,62	15,21	21,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-16-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,43
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,73
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		21,67

ТАБЛИЦА 64-17

Гербы высотой до 1000 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1 цементных

64-17-2 гипсовых

Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:

64-17-3 легкоудаляемых

64-17-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-17-5 легкоудаляемых

64-17-6 трудноудаляемых

64-17-7 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-17-1	64-17-2	64-17-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,84	6,29	0,44
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,14	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,14	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	218,41		1	
415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	шт.	358,32	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,1	0,05	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		77,26	54,97	3,75
Эксплуатация машин		руб.		4,38	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,62	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		358,32	218,41	0
Всего, прямые затраты		руб.		439,96	275,88	3,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-17-4	64-17-5	64-17-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,76	3,11	4,42
1,1	Средний разряд работы			3	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,01	26,87	38,19
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		15,01	26,87	38,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-17-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,15
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	35,4
Эксплуатация машин			руб.	1,88
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0,7
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	37,28

ТАБЛИЦА 64-18**Гирлянды длиной по огибу до 750 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

64-18-1 цементных

64-18-2 гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:

64-18-3 легкоудаляемых

64-18-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5 легкоудаляемых

64-18-6 трудноудаляемых

64-18-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-18-1	64-18-2	64-18-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,67	4,03	0,25
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-18-1	64-18-2	64-18-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0071	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	64,83		1	
415-1071	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	119,43	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,014	0,007	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,56	35,22	2,16
Эксплуатация машин		руб.		2,19	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,81	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		119,43	64,83	0
Всего, прямые затраты		руб.		171,18	101,3	2,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-18-4	64-18-5	64-18-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,01	2,34	2,99
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,73	20,73	26,49
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,73	20,73	26,49

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-18-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,01
1,1	Средний разряд работы			3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	26,31
Эксплуатация машин			руб.	0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0,35
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	27,25

ТАБЛИЦА 64-19**Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1 цементных

64-19-2 гипсовых

Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:

64-19-3 легкоудаляемых

64-19-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-5 легкоудаляемых

64-19-6 трудноудаляемых

64-19-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-19-1	64-19-2	64-19-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,01	5,01	0,37
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,07	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,07	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0072	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	116,03		1	
415-1072	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	194,52	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,04	0,02	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		61,27	43,79	3,2
Эксплуатация машин		руб.		3,13	2,19	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	0,81	0
Материальные ресурсы		руб.		194,52	116,03	0
Всего, прямые затраты		руб.		258,92	162,01	3,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-19-4	64-19-5	64-19-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,51	3,81	4,95
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,05	33,76	43,86
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		13,05	33,76	43,86

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-19-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,84
1,1	Средний разряд работы			3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		42,3
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		43,86

ТАБЛИЦА 64-20**Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1 цементных

64-20-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:

64-20-3 легкоудаляемых

64-20-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-5 легкоудаляемых

64-20-6 трудноудаляемых

64-20-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-20-1	64-20-2	64-20-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,01	8,19	0,28
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0101	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	64,83		1	
415-1101	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	109,2	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,021	0,012	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		86,49	70,76	2,48
Эксплуатация машин		руб.		1,56	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		109,2	64,83	0
Всего, прямые затраты		руб.		197,25	136,22	2,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-20-4	64-20-5	64-20-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,99	2,44	2,98
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,77	22,13	27,03
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,77	22,13	27,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-20-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,06
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,75
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		28,06

ТАБЛИЦА 64-21**Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

- 64-21-1 цементных
64-21-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:

- 64-21-3 легкоудаляемых
64-21-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-21-5 легкоудаляемых
64-21-6 трудноудаляемых
64-21-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-21-1	64-21-2	64-21-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,96	9,36	0,56
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,3

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-21-1	64-21-2	64-21-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,07	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,15	0,07	
4 415-0102	МАТЕРИАЛЫ Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	143,33		1	
415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	235,47	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,07	0,04	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		103,33	80,87	4,96
Эксплуатация машин		руб.		4,69	2,19	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,74	0,81	0
Материальные ресурсы		руб.		235,47	143,33	0
Всего, прямые затраты		руб.		343,49	226,39	4,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-21-4	64-21-5	64-21-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,85	4,32	5,59
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,01	0,01
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,39	39,18	50,7
Эксплуатация машин		руб.		0	0,31	0,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,12	0,12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		16,39	39,49	51,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-21-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,21
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,25
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-21-7
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		48,81

ТАБЛИЦА 64-22**Капители ионические высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-22-1 цементных

64-22-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:

64-22-3 легкоудаляемых

64-22-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-22-5 легкоудаляемых

64-22-6 трудноудаляемых

64-22-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-22-1	64-22-2	64-22-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,01	8,19	0,37
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0111	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм	шт.	133,09		1	
415-1111	Капители цементные ионические высотой до 250 мм	шт.	232,06	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,021	0,012	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		86,49	70,76	3,28
Эксплуатация машин		руб.		1,56	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		232,06	133,09	0
Всего, прямые затраты		руб.		320,11	204,48	3,28

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-22-4	64-22-5	64-22-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,31	2,82	3,95
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,61	25,58	35,83
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-22-4	64-22-5	64-22-6
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		11,61	25,58	35,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-22-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,43
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,77
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,23
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		31,4

ТАБЛИЦА 64-23**Капители ионические высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

64-23-1 цементных

64-23-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:

64-23-3 легкоудаляемых

64-23-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-23-5 легкоудаляемых

64-23-6 трудноудаляемых

64-23-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-23-1	64-23-2	64-23-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,96	9,36	0,79
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,07	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,15	0,07	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0112	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм	шт.	286,66		1	
415-1112	Капители цементные ионические высотой до 500 мм	шт.	494,83	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,07	0,04	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-23-1	64-23-2	64-23-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		103,33	80,87	7
	Эксплуатация машин	руб.		4,69	2,19	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		1,74	0,81	0
	Материальные ресурсы	руб.		494,83	286,66	0
	Всего, прямые затраты	руб.		602,85	369,72	7

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-23-4	64-23-5	64-23-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,03	6,91	9,12
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		26,85	62,67	82,72
	Эксплуатация машин	руб.		0	0,31	0,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0,12	0,12
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		26,85	62,98	83,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-23-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,93
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		71,93
	Эксплуатация машин	руб.		1,56
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		73,49

ТАБЛИЦА 64-24**Капители коринфские высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-24-1 цементных

64-24-2 гипсовых

Расценка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:

64-24-3 легкоудаляемых

64-24-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-24-5 легкоудаляемых

64-24-6 трудноудаляемых

64-24-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-24-1	64-24-2	64-24-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19,89	15,73	0,64
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,17	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,17	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	шт.	426,58		1	
415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	716,65	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,07	0,035	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		180,4	142,67	5,8
Эксплуатация машин		руб.		5,31	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,97	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		716,65	426,58	0
Всего, прямые затраты		руб.		902,36	571,75	5,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-24-4	64-24-5	64-24-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,47	11,44	12,48
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		22,4	102,62	111,95
Эксплуатация машин		руб.		0	0,63	0,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,23	0,23
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		22,4	103,25	112,58

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-24-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,09
1,1	Средний разряд работы			3,5

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-24-7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		109,66
Эксплуатация машин		руб.		1,88
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,7
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		111,54

ТАБЛИЦА 64-25
Капители коринфские высотой до 750 мм
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

- 64-25-1 цементных
- 64-25-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:

- 64-25-3 легкоудаляемых
- 64-25-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-25-5 легкоудаляемых
- 64-25-6 трудноудаляемых
- 64-25-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-25-1	64-25-2	64-25-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,22	19,24	1,26
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,27	0,19	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,27	0,19	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0122	Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм	шт.	614,26		1	
415-1122	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	1058	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,12	0,06	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		228,75	174,51	11,43
Эксплуатация машин		руб.		8,44	5,94	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,13	2,2	0
Материальные ресурсы		руб.		1058	614,26	0
Всего, прямые затраты		руб.		1295,19	794,71	11,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-25						
Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-25-4	64-25-5	64-25-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,95	21,19	24,96
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,03	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,9	190,07	223,89
Эксплуатация машин		руб.		0	0,94	0,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,35	0,35
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		44,9	191,01	224,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-25				
Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-25-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,05
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		218,13
Эксплуатация машин		руб.		2,81
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,04
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		220,94

ТАБЛИЦА 64-26

Капители коринфские высотой до 1000 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

- 64-26-1 цементных
- 64-26-2 гипсовых

Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:

- 64-26-3 легкоудаляемых
- 64-26-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-26-5 легкоудаляемых
- 64-26-6 трудноудаляемых
- 64-26-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-26-1	64-26-2	64-26-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,79	35,49	1,87
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,26	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,26	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	шт.	716,65		1	
415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1194,41	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,14	0,07	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		451,6	321,89	16,96
Эксплуатация машин		руб.		11,25	8,13	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,18	3,02	0
Материальные ресурсы		руб.		1194,41	716,65	0
Всего, прямые затраты		руб.		1657,26	1046,67	16,96

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-26-4	64-26-5	64-26-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,54	32,11	37,7
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		68,39	288,03	338,17
Эксплуатация машин		руб.		0	1,25	1,25
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,46	0,46
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		68,39	289,28	339,42

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-26-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,27
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	328,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-26-7
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		329,28

ТАБЛИЦА 64-27**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

64-27-1 цементных

64-27-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:

64-27-3 легкоудаляемых

64-27-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-27-5 легкоудаляемых

64-27-6 трудноудаляемых

64-27-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-27-1	64-27-2	64-27-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,46	2,57	0,25
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,03	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.ч	31,26	0,06	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0131	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	66,39		1	
415-1131	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	106,24	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,022	0,012	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,51	21,92	2,24
Эксплуатация машин		руб.		1,88	0,94	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,7	0,35	0
Материальные ресурсы		руб.		106,24	66,39	0
Всего, прямые затраты		руб.		137,63	89,25	2,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-27-4	64-27-5	64-27-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,01	2,24	2,99
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-27-4	64-27-5	64-27-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		9,06	20,09	26,82
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		9,06	20,09	26,82

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-27-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,87
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		25,74
	Эксплуатация машин	руб.		0,63
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,23
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		26,37

ТАБЛИЦА 64-28**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-28-1 цементных

64-28-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:

64-28-3 легкоудаляемых

64-28-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-28-5 легкоудаляемых

64-28-6 трудноудаляемых

64-28-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-28-1	64-28-2	64-28-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,49	3,49	0,37
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,09	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,09	0,04	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-28-1	64-28-2	64-28-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0132	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	119,5		1	
415-1132	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	191,2	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,047	0,027	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,3	29,77	3,32
Эксплуатация машин		руб.		2,81	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,04	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		191,2	119,5	0
Всего, прямые затраты		руб.		232,31	150,52	3,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-28-4	64-28-5	64-28-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,51	3,39	4,52
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,54	30,41	40,54
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		13,54	30,41	40,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-28-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,39
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,38
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		40,32

ТАБЛИЦА 64-29**Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

64-29-1 цементных

64-29-2 гипсовых

Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:

64-29-3 легкоудаляемых

64-29-4 трудноудаляемых

покрасок:

64-29-5 легкоудаляемых

64-29-6 трудноудаляемых

64-29-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-29-1	64-29-2	64-29-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	4,86	0,57
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,16	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0133	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	232,4		1	
415-1133	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	371,8	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,082	0,047	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		51,44	41,46	5,11
Эксплуатация машин		руб.		5	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,86	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		371,8	232,4	0
Всего, прямые затраты		руб.		428,24	276,36	5,11

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-29-4	64-29-5	64-29-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,26	5,11	6,83
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,27	45,84	61,27
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		20,27	45,84	61,27

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-29-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,47
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		58,04
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		59,6

ТАБЛИЦА 64-30**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:

64-30-1 цементных

64-30-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:

64-30-3 легкоудаляемых

64-30-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-30-5 легкоудаляемых

64-30-6 трудноудаляемых

64-30-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-30-1	64-30-2	64-30-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,74	1,35	0,16
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01	0,01	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	13,67		1	
415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	25,59	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,003	0,002	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,21	11,8	1,44
Эксплуатация машин		руб.		0,31	0,31	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,12	0,12	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-30-1	64-30-2	64-30-3
	Материальные ресурсы	руб.		25,59	13,67	0
	Всего, прямые затраты	руб.		41,11	25,78	1,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-30-4	64-30-5	64-30-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,61	1,29	1,76
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		5,47	11,7	15,96
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		5,47	11,7	15,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-30-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,66
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		15,06
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		15,06

ТАБЛИЦА 64-31**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:

64-31-1 цементных

64-31-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:

64-31-3 легкоудаляемых

64-31-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-31-5 легкоудаляемых

64-31-6 трудноудаляемых

64-31-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-31-1	64-31-2	64-31-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,85	2,19	0,22
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01	0,01	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0142	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	25,43		1	
415-1142	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	163,8	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,008	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,91	19,14	1,97
Эксплуатация машин		руб.		0,31	0,31	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,12	0,12	0
Материальные ресурсы		руб.		163,8	25,43	0
Всего, прямые затраты		руб.		189,02	44,88	1,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-31-4	64-31-5	64-31-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,87	1,79	2,43
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,8	16,24	22,04
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		7,8	16,24	22,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-31-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,35
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	21,31
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-31-7
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		21,31

ТАБЛИЦА 64-32**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:

64-32-1 цементных

64-32-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:

64-32-3 легкоудаляемых

64-32-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5 легкоудаляемых

64-32-6 трудноудаляемых

64-32-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-32-1	64-32-2	64-32-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,77	2,74	0,28
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	25,43		1	
415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	163,8	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,01	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,95	23,95	2,51
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		163,8	25,43	0
Всего, прямые затраты		руб.		197,69	50,01	2,51

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-32-4	64-32-5	64-32-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,13	2,28	3,06
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10,14	20,68	27,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-32-4	64-32-5	64-32-6
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		10,14	20,68	27,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-32-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,06
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,75
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		27,75

ТАБЛИЦА 64-33**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:

64-33-1 цементных

64-33-2 гипсовых

Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:

64-33-3 легкоудаляемых

64-33-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-33-5 легкоудаляемых

64-33-6 трудноудаляемых

64-33-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-33-1	64-33-2	64-33-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,71	3,48	0,34
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,03	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0144	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	71,19		1	
415-1144	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	300,32	1		

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-33-1	64-33-2	64-33-3
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,027	0,017	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		41,17	30,42	3,05
	Эксплуатация машин	руб.		1,56	0,94	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58	0,35	0
	Материальные ресурсы	руб.		300,32	71,19	0
	Всего, прямые затраты	руб.		343,05	102,55	3,05

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-33-4	64-33-5	64-33-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,38	2,78	3,78
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		12,38	25,21	34,28
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		12,38	25,21	34,28

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-33-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,78
1,1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		34,28
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		34,28

ТАБЛИЦА 64-34

Листы высотой до 150 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

64-34-1 цементных

64-34-2 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:

64-34-3 легкоудаляемых

64-34-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-34-5 легкоудаляемых

64-34-6 трудноудаляемых

64-34-7 Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-34-1	64-34-2	64-34-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,02	1,53	0,05
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0171	Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм	шт.	10,24		1	
415-1171	Листы цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	18,77	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,001	0,0005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,45	13,22	0,42
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		18,77	10,24	0
Всего, прямые затраты		руб.		36,22	23,46	0,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-34-4	64-34-5	64-34-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,25	0,75	0,95
1,1	Средний разряд работы			2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,12	6,35	8,04
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		2,12	6,35	8,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-34-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,09
1,1	Средний разряд работы			2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	9,22
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	9,22

ТАБЛИЦА 64-35**Листы высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1 цементных

64-35-2 гипсовых

Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:

64-35-3 легкоудаляемых

64-35-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5 легкоудаляемых

64-35-6 трудноудаляемых

64-35-7 Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-35-1	64-35-2	64-35-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,54	1,81	0,11
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0172	Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм	шт.	13,67		1	
415-1172	Листы цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	25,59	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004	0,002	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,95	15,64	0,93
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		25,59	13,67	0
Всего, прямые затраты		руб.		47,54	29,31	0,93

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-35-4	64-35-5	64-35-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,53	1,16	1,57
1,1	Средний разряд работы			2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,48	9,81	13,28
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4,48	9,81	13,28

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-35-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,65
1,1	Средний разряд работы			2,9

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-35-7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,96
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		13,96

ТАБЛИЦА 64-36
Листы высотой до 400 мм
СОСТАВ РАБОТ:
ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

- Смена лепных листов высотой до 400 мм:
- 64-36-1 цементных
 - 64-36-2 гипсовых
- Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:
- 64-36-3 легкоудаляемых
 - 64-36-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-36-5 легкоудаляемых
 - 64-36-6 трудноудаляемых
 - 64-36-7 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-36-1	64-36-2	64-36-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,61	2,69	0,21
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,01	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02	0,01	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0173	Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм	шт.	25,59		1	
415-1173	Листы цементные гладкие высотой до 400 мм	шт.	44,36	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,01	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		31,19	23,24	1,78
Эксплуатация машин		руб.		0,63	0,31	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	0,12	0
Материальные ресурсы		руб.		44,36	25,59	0
Всего, прямые затраты		руб.		76,18	49,14	1,78

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-36-4	64-36-5	64-36-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,04	2,15	2,98

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-36-4	64-36-5	64-36-6
1,1	Средний разряд работы			2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		8,8	18,19	25,21
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		8,8	18,19	25,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-36-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,86
1,1	Средний разряд работы			2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		24,2
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		24,2

ТАБЛИЦА 64-37**Маски-замки высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-37-1 цементных

64-37-2 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:

64-37-3 легкоудаляемых

64-37-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-37-5 легкоудаляемых

64-37-6 трудноудаляемых

64-37-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-37-1	64-37-2	64-37-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,72	2,85	0,16
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02	0,02	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-37-1	64-37-2	64-37-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0201	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм	шт.	64,83		1	
415-1201	Маски-замки цементные высотой до 250 мм	шт.	105,78	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,02	0,01	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,51	24,91	1,36
Эксплуатация машин		руб.		0,63	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		105,78	64,83	0
Всего, прямые затраты		руб.		138,92	90,37	1,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-37-4	64-37-5	64-37-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,61	1,44	1,89
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,2	12,28	16,12
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		5,2	12,28	16,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-37-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,87
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,95
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		16,26

ТАБЛИЦА 64-38**Маски-замки высотой до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

64-38-1 цементных

64-38-2 гипсовых

Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:

64-38-3 легкоудаляемых

64-38-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-38-5 легкоудаляемых

64-38-6 трудноудаляемых

64-38-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-38-1	64-38-2	64-38-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,54	3,39	0,27
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0202	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм	шт.	64,83		1	
415-1202	Маски-замки цементные высотой до 500 мм	шт.	105,78	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,01	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,68	29,63	2,3
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		105,78	64,83	0
Всего, прямые затраты		руб.		146,4	95,09	2,3

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-38-4	64-38-5	64-38-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,98	2,54	3,31
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,36	21,67	28,23
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,36	21,67	28,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-38-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,25
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,72
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		28,03

ТАБЛИЦА 64-39**Погонные лепные изделия высотой до 50 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 п. м изделий**

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

64-39-1 цементных

64-39-2 гипсовых

Расценка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:

64-39-3 легкоудаляемых

64-39-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-39-5 легкоудаляемых

64-39-6 трудноудаляемых

64-39-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-39-1	64-39-2	64-39-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		113,1	84,5	14,43
1,1	Средний разряд работы			3	3	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,03	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0301	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	м	15,36		101	
415-1301	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	м	25,59	101		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,4	0,2	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		964,74	720,79	120,92
Эксплуатация машин		руб.		1,88	0,94	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-39-1	64-39-2	64-39-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0,7	0,35	0
	Материальные ресурсы	руб.		2584,59	1551,36	0
	Всего, прямые затраты	руб.		3551,21	2273,09	120,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-39-4	64-39-5	64-39-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,59	101,4	145,6
1,1	Средний разряд работы			2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		482,6	849,73	1220,13
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		482,6	849,73	1220,13

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-39-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		120,9
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		1013,14
	Эксплуатация машин	руб.		0,63
в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0,23
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		1013,77

ТАБЛИЦА 64-40

Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 п. м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

- 64-40-1 цементных
- 64-40-2 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:

- 64-40-3 легкоудаляемых
- 64-40-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-40-5 легкоудаляемых
- 64-40-6 трудноудаляемых

64-40-7

Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-40-1	64-40-2	64-40-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		139,1	102,7	21,58
1,1	Средний разряд работы			3	3	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,12	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	22,2		101	
415-1302	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	м	37,54	101		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,81	0,5	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1186,52	876,03	180,84
Эксплуатация машин		руб.		3,75	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,39	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		3791,54	2242,2	0
Всего, прямые затраты		руб.		4981,81	3120,73	180,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-40-4	64-40-5	64-40-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		87,1	154,7	219,7
1,1	Средний разряд работы			2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		729,9	1296,39	1841,09
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		729,9	1296,39	1841,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-40-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		182,1
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-40-7
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1526
Эксплуатация машин		руб.		1,88
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,7
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		1527,88

ТАБЛИЦА 64-41**Погонные лепные изделия высотой до 200 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 п. м изделий**

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-41-1 цементных

64-41-2 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

64-41-3 легкоудаляемых

64-41-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-41-5 легкоудаляемых

64-41-6 трудноудаляемых

64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-41-1	64-41-2	64-41-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		213,2	159,9	28,86
1,1	Средний разряд работы			3	3	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2	0,1	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2	0,1	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0303	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	м	37,54		101	
415-1303	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	м	61,42	101		
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,5	0,91	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1818,6	1363,95	241,85
Эксплуатация машин		руб.		6,25	3,13	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,32	1,16	0
Материальные ресурсы		руб.		6203,42	3791,54	0
Всего, прямые затраты		руб.		8028,27	5158,62	241,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-41-4	64-41-5	64-41-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		115,7	280,2	293,8
1,1	Средний разряд работы			2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		969,57	2348,08	2462,04
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		969,57	2348,08	2462,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-41-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		248,3
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	2080,75
Эксплуатация машин			руб.	3,13
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	1,16
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	2083,88

ТАБЛИЦА 64-42**Погонные лепные изделия высотой до 300 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 п. м изделий**

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

64-42-1 цементных

64-42-2 гипсовых

Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

64-42-3 легкоудаляемых

64-42-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5 легкоудаляемых

64-42-6 трудноудаляемых

64-42-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-42-1	64-42-2	64-42-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		266,5	198,9	36,79
1,1	Средний разряд работы			3	3	2,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-42-1	64-42-2	64-42-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,4	0,3	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,4	0,3	
4 415-0304	МАТЕРИАЛЫ Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	78,49		101	
415-1304	Изделия погонные цементные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	126,27	101		
509-9900	Строительный мусор	т	0	2	1	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2273,25	1696,62	308,3
Эксплуатация машин		руб.		12,5	9,38	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,64	3,48	0
Материальные ресурсы		руб.		12753,27	7927,49	0
Всего, прямые затраты		руб.		15039,02	9633,49	308,3

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-42-4	64-42-5	64-42-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		152,1	257,4	374,4
1,1	Средний разряд работы			2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,03	0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1274,6	2157,01	3137,47
Эксплуатация машин		руб.		0	0,94	0,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,35	0,35
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		1274,6	2157,95	3138,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-42-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		315,9
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	2647,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-42

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-42-7
Эксплуатация машин		руб.		6,25
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2,32
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		2653,49

ТАБЛИЦА 64-43**Поручни шириной до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 п. м изделий

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

64-43-1 цементных

64-43-2 гипсовых

Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:

64-43-3 легкоудаляемых

64-43-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5 легкоудаляемых

64-43-6 трудноудаляемых

64-43-7 Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-43-1	64-43-2	64-43-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		282,1	179,4	25,22
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,81	0,26	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,81	0,26	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0321	Поручни гипсовые шириной до 250 мм	м	126,3		101	
415-1321	Поручни цементные шириной до 250 мм	м	189,52	101		
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,53	1,52	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2437,34	1550,02	226,22
Эксплуатация машин		руб.		25,32	8,13	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		9,4	3,02	0
Материальные ресурсы		руб.		19141,52	12756,3	0
Всего, прямые затраты		руб.		21604,18	14314,45	226,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-43-4	64-43-5	64-43-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		74,49	175,5	224,9
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0,04	0,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-43-4	64-43-5	64-43-6
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26		0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		668,18	1574,24	2017,35
Эксплуатация машин		руб.		0	1,25	1,25
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0,46	0,46
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		668,18	1575,49	2018,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-43-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		244,4
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	2192,27
Эксплуатация машин			руб.	7,82
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	2,9
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	2200,09

ТАБЛИЦА 64-44
Розетки диаметром до 200 мм
СОСТАВ РАБОТ:
ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

- Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:
- 64-44-1 цементных
 - 64-44-2 гипсовых
- Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:
- 64-44-3 легкоудаляемых
 - 64-44-4 трудноудаляемых
- Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
- 64-44-5 легкоудаляемых
 - 64-44-6 трудноудаляемых
 - 64-44-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-44-1	64-44-2	64-44-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,82	1,41	0,11
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-44-1	64-44-2	64-44-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0331	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	25,59		1	
415-1331	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	40,9	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,0015	0,0008	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,52	12,03	0,95
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		40,9	25,59	0
Всего, прямые затраты		руб.		56,42	37,62	0,95

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-44-4	64-44-5	64-44-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,41	0,72	1,01
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,54	6,22	8,73
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3,54	6,22	8,73

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-44

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-44-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,92
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,95
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		7,95

ТАБЛИЦА 64-45**Розетки диаметром до 300 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-45-1 цементных

64-45-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:

64-45-3 легкоудаляемых

64-45-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-45-5 легкоудаляемых

64-45-6 трудноудаляемых

64-45-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-45-1	64-45-2	64-45-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,08	1,59	0,14
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0332	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	25,59		1	
415-1332	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	50,89	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004	0,0025	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,74	13,56	1,21
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		50,89	25,59	0
Всего, прямые затраты		руб.		68,63	39,15	1,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-45-4	64-45-5	64-45-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,56	0,98	1,41
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,84	8,47	12,18
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4,84	8,47	12,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-45-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,26
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	10,89
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-45-7
Всего, прямые затраты		руб.		10,89

ТАБЛИЦА 64-46**Розетки диаметром до 500 мм****СОСТАВ РАБОТ:***ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие*

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

64-46-1 цементных

64-46-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:

64-46-3 легкоудаляемых

64-46-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5 легкоудаляемых

64-46-6 трудноудаляемых

64-46-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-46-1	64-46-2	64-46-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,39	2,39	0,19
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	25,59		1	
415-1341	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	100,91	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,01	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,92	20,39	1,64
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		100,91	25,59	0
Всего, прямые затраты		руб.		130,77	46,61	1,64

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-46-4	64-46-5	64-46-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,75	1,35	1,92
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,48	11,66	16,59
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-46-4	64-46-5	64-46-6
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		6,48	11,66	16,59

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-46-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,77
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		15,29
	Эксплуатация машин	руб.		0,63
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,23
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		15,92

ТАБЛИЦА 64-47

Розетки диаметром до 800 мм

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-47-1 цементных

64-47-2 гипсовых

Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:

64-47-3 легкоудаляемых

64-47-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-47-5 легкоудаляемых

64-47-6 трудноудаляемых

64-47-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-47-1	64-47-2	64-47-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,41	4,02	0,28
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0342	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	109,2		1	
415-1342	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	174,7	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,03	0,016	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-47-1	64-47-2	64-47-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		46,15	34,29	2,42
	Эксплуатация машин	руб.		1,56	1,25	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58	0,46	0
	Материальные ресурсы	руб.		174,7	109,2	0
	Всего, прямые затраты	руб.		222,41	144,74	2,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-47-4	64-47-5	64-47-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,26	2,12	3,06
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		10,89	18,32	26,44
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		10,89	18,32	26,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-47

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-47-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,72
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		23,5
	Эксплуатация машин	руб.		0,94
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,35
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		24,44

ТАБЛИЦА 64-48**Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2****СОСТАВ РАБОТ:***ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие*

64-48-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок:

64-48-2 легкоудаляемых

64-48-3 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-48-4 легкоудаляемых

64-48-5 трудноудаляемых

64-48-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-48-1	64-48-2	64-48-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,67	0,06	0,19
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01		
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2	шт.	37,54	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,005		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,79	0,52	1,64
Эксплуатация машин		руб.		0,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,12	0	0
Материальные ресурсы		руб.		37,54	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		43,64	0,52	1,64

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-48

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-48-4	64-48-5	64-48-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,45	0,56	0,57
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,89	4,84	4,92
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3,89	4,84	4,92

ТАБЛИЦА 64-49**Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

64-49-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок:

64-49-2 легкоудаляемых

64-49-3 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-49-4 легкоудаляемых

64-49-5 трудноудаляемых

64-49-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-49

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-49-1	64-49-2	64-49-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,48	0,11	0,31
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02		
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0352	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2	шт.	71,64	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,015		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,79	0,95	2,68
Эксплуатация машин		руб.		0,63	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	0	0
Материальные ресурсы		руб.		71,64	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		85,06	0,95	2,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-49

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-49-4	64-49-5	64-49-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,75	0,94	0,96
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26			0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,48	8,12	8,29
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0,12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		6,48	8,12	8,6

ТАБЛИЦА 64-50**Сухари высотой до 150 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:

64-50-1 цементных

64-50-2 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:

64-50-3 легкоудаляемых

64-50-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5 легкоудаляемых

64-50-6 трудноудаляемых

64-50-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-50-1	64-50-2	64-50-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,35	1,09	0,06
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0361	Сухари гипсовые высотой до 150 мм	шт.	13,67		1	
415-1361	Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	25,59	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004	0,002	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,52	9,3	0,52
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		25,59	13,67	0
Всего, прямые затраты		руб.		37,11	22,97	0,52

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-50-4	64-50-5	64-50-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,18	0,43	0,56
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1,56	3,72	4,84
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		1,56	3,72	4,84

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-50-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,82
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	7,08
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	7,08

ТАБЛИЦА 64-51**Сухари высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:

64-51-1 цементных

64-51-2 гипсовых

Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:

64-51-3 легкоудаляемых

64-51-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-51-5 легкоудаляемых

64-51-6 трудноудаляемых

64-51-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-51-1	64-51-2	64-51-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,72	1,14	0,11
1,1	Средний разряд работы			3	3	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм	шт.	20,48		1	
415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	34,13	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,006	0,003	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,67	9,72	0,95
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		34,13	20,48	0
Всего, прямые затраты		руб.		48,8	30,2	0,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-51-4	64-51-5	64-51-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,27	0,65	0,82
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,33	5,62	7,08
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		2,33	5,62	7,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-51-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,16
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-51

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-51-7
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		10,02
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		10,02

ТАБЛИЦА 64-52**Триглицы высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных триглицов высотой до 250 мм:

64-52-1 цементных

64-52-2 гипсовых

Расчистка лепных триглицов высотой до 250 мм от покрасок:

64-52-3 легкоудаляемых

64-52-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных триглицов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-52-5 легкоудаляемых

64-52-6 трудноудаляемых

64-52-7 Реставрация лепных триглицов высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-52-1	64-52-2	64-52-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,38	1,16	0,046
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0371	Триглицы гипсовые высотой до 250 мм	шт.	58,34		1	
415-1371	Триглицы цементные высотой до 250 мм	шт.	89,4	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,02	0,01	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		11,37	9,56	0,38
	Эксплуатация машин	руб.		0,94	0,63	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,35	0,23	0
	Материальные ресурсы	руб.		89,4	58,34	0
	Всего, прямые затраты	руб.		101,71	68,53	0,38

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-52-4	64-52-5	64-52-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,23	0,51	0,68
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-52-4	64-52-5	64-52-6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		1,9	4,2	5,6
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		1,9	4,2	5,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-52

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-52-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,78
1,1	Средний разряд работы			2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		6,43
	Эксплуатация машин	руб.		0,63
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0,23
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		7,06

ТАБЛИЦА 64-53**Триглицы высотой до 350 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных триглицов высотой до 350 мм:

64-53-1 цементных

64-53-2 гипсовых

Расчистка лепных триглицов высотой до 350 мм от покрасок:

64-53-3 легкоудаляемых

64-53-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных триглицов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-53-5 легкоудаляемых

64-53-6 трудноудаляемых

64-53-7 Реставрация лепных триглицов высотой до 350 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-53-1	64-53-2	64-53-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,65	1,31	0,093
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,03	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-53-1	64-53-2	64-53-3
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,03	
4 415-0372	МАТЕРИАЛЫ Триглицы гипсовые высотой до 350 мм	шт.	58,34		1	
415-1372	Триглицы цементные высотой до 350 мм	шт.	109,42	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,028	0,02	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,6	10,79	0,77
Эксплуатация машин		руб.		1,56	0,94	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,35	0
Материальные ресурсы		руб.		109,42	58,34	0
Всего, прямые затраты		руб.		124,58	70,07	0,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-53-4	64-53-5	64-53-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,34	0,78	1,01
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2,8	6,43	8,32
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		2,8	6,43	8,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-53

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-53-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,14
1,1	Средний разряд работы			2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	9,39
Эксплуатация машин			руб.	0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0,23
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	10,02

ТАБЛИЦА 64-54**Триглицы высотой до 750 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных триглицов высотой до 750 мм:

64-54-1 цементных

64-54-2 гипсовых

Расчистка лепных триглицов высотой до 750 мм от покрасок:

64-54-3 легкоудаляемых

64-54-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных триглицов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-54-5 легкоудаляемых

64-54-6 трудноудаляемых

64-54-7 Реставрация лепных триглицов высотой до 750 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-54-1	64-54-2	64-54-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,92	2,29	0,19
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,08	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0373	Триглицы гипсовые высотой до 750 мм	шт.	85,66		1	
415-1373	Триглицы цементные высотой до 750 мм	шт.	134,12	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,05	0,025	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,06	18,87	1,57
Эксплуатация машин		руб.		2,5	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,93	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		134,12	85,66	0
Всего, прямые затраты		руб.		160,68	105,78	1,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-54

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-54-4	64-54-5	64-54-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,56	1,34	1,72
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,61	11,04	14,17
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4,61	11,04	14,17

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-54

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-54-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,82
1,1	Средний разряд работы			2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		15,94

ТАБЛИЦА 64-55**Шишки высотой до 250 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:

64-55-1 цементных

64-55-2 гипсовых

Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:

64-55-3 легкоудаляемых

64-55-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-55-5 легкоудаляемых

64-55-6 трудноудаляемых

64-55-7 Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-55-1	64-55-2	64-55-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,03	2,21	0,13
1,1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0381	Шишки гипсовые орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	25,59		1	
415-1381	Шишки цементные орнаментированные высотой до 250 мм	шт.	44,72	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004	0,002	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		27,82	20,29	1,17
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		44,72	25,59	0
Всего, прямые затраты		руб.		72,54	45,88	1,17

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-55-4	64-55-5	64-55-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,41	0,91	1,18
1,1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3,68	8,16	10,58
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3,68	8,16	10,58

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-55

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-55-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,41
1,1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	12,65
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	12,65

ТАБЛИЦА 64-56**Эмблемы круглые диаметром до 200 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:

64-56-1 цементных

64-56-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:

64-56-3 легкоудаляемых

64-56-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-56-5 легкоудаляемых

64-56-6 трудноудаляемых

64-56-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-56-1	64-56-2	64-56-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,89	1,44	0,11
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0401	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм	шт.	6,1		1	

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-56-1	64-56-2	64-56-3
415-1401	Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм	шт.	9,8	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,006	0,003	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		16,33	12,44	0,95
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		9,8	6,1	0
	Всего, прямые затраты	руб.		26,13	18,54	0,95

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-56-4	64-56-5	64-56-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,41	0,72	1,01
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3,54	6,22	8,73
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		3,54	6,22	8,73

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-56-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,91
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		7,86
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		0
	Всего, прямые затраты	руб.		7,86

ТАБЛИЦА 64-57**Эмблемы круглые диаметром до 300 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:

64-57-1 цементных

64-57-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:

64-57-3 легкоудаляемых

64-57-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-57-5 легкоудаляемых
 64-57-6 трудноудаляемых
 64-57-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-57-1	64-57-2	64-57-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,18	1,65	0,14
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0402	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм	шт.	14,2		1	
415-1402	Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм	шт.	22,7	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,008	0,005	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,84	14,26	1,21
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		22,7	14,2	0
Всего, прямые затраты		руб.		41,54	28,46	1,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-57

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-57-4	64-57-5	64-57-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,56	0,99	1,41
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,84	8,55	12,18
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4,84	8,55	12,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-57

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-57-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,26
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	10,89
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	10,89

ТАБЛИЦА 64-58
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:

- 64-58-1 цементных
- 64-58-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:

- 64-58-3 легкоудаляемых
- 64-58-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-58-5 легкоудаляемых
- 64-58-6 трудноудаляемых
- 64-58-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-58-1	64-58-2	64-58-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,29	2,33	0,19
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,02	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,02	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0403	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм	шт.	39,79		1	
415-1403	Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм	шт.	63,79	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,016	0,01	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,43	20,13	1,64
Эксплуатация машин		руб.		0,94	0,63	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,23	0
Материальные ресурсы		руб.		63,79	39,79	0
Всего, прямые затраты		руб.		93,16	60,55	1,64

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-58-4	64-58-5	64-58-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,75	1,35	1,92
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6,48	11,66	16,59
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		6,48	11,66	16,59

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 64-58

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-58-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,77
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,29
Эксплуатация машин		руб.		0,63
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,23
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		15,92

ТАБЛИЦА 64-59**Эмблемы круглые диаметром до 800 мм****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

64-59-1 цементных

64-59-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:

64-59-3 легкоудаляемых

64-59-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-59-5 легкоудаляемых

64-59-6 трудноудаляемых

64-59-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-59-1	64-59-2	64-59-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,67	3,72	1,26
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,04	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,06	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0404	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм	шт.	102,01		1	
415-1404	Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм	шт.	163,2	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,024	0,012	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		40,35	32,14	10,89
Эксплуатация машин		руб.		1,88	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,7	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		163,2	102,01	0
Всего, прямые затраты		руб.		205,43	135,4	10,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-59

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-59-4	64-59-5	64-59-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,79	2,12	3,06
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,11	18,32	26,44
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		24,11	18,32	26,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-59

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-59-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,72
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,5
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		24,44

ТАБЛИЦА 64-60**Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2:

64-60-1 цементных

64-60-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок:

64-60-3 легкоудаляемых

64-60-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-60-5 легкоудаляемых

64-60-6 трудноудаляемых

64-60-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-60-1	64-60-2	64-60-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,94	4,72	0,25
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-60-1	64-60-2	64-60-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,04	0
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07	0,04	
4 415-0411	МАТЕРИАЛЫ Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м2	шт.	102,01		1	
415-1411	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м2	шт.	163,2	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,04	0,023	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		53,88	42,81	2,16
Эксплуатация машин		руб.		2,19	1,25	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,81	0,46	0
Материальные ресурсы		руб.		163,2	102,01	0
Всего, прямые затраты		руб.		219,27	146,07	2,16

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-60-4	64-60-5	64-60-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,01	1,76	2,51
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,73	15,21	21,69
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		8,73	15,21	21,69

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-60

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-60-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,43
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21
Эксплуатация машин		руб.		0,94
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,35
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		21,94

ТАБЛИЦА 64-61**Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2****СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2:

64-61-1 цементных

64-61-2 гипсовых

Расценка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок:

64-61-3 легкоудаляемых

64-61-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-61-5 легкоудаляемых

64-61-6 трудноудаляемых

64-61-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-61-1	64-61-2	64-61-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,64	5,41	0,37
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,11	0,06	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,11	0,06	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0412	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м2	шт.	152,2		1	
415-1412	Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м2	шт.	243,49	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,06	0,034	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		60,22	49,07	3,2
Эксплуатация машин		руб.		3,44	1,88	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,28	0,7	0
Материальные ресурсы		руб.		243,49	152,2	0
Всего, прямые затраты		руб.		307,15	203,15	3,2

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-61-4	64-61-5	64-61-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,51	6,64	3,77
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13,05	57,37	32,57
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		13,05	57,37	32,57

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 64-61

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-61-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,55
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,67
Эксплуатация машин		руб.		1,25
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,46
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		31,92

ТАБЛИЦА 64-62**Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 изделие**

Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2:

64-62-1 цементных

64-62-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок:

64-62-3 легкоудаляемых

64-62-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-62-5 легкоудаляемых

64-62-6 трудноудаляемых

64-62-7 Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-62-1	64-62-2	64-62-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,71	6,29	0,49
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,08	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,15	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
415-0413	Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1 м2	шт.	203,01		1	
415-1413	Эмблемы цементные порталные площадью до 1 м2	шт.	328	1		
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,08	0,045	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		79	57,05	4,23
Эксплуатация машин		руб.		4,69	2,5	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,74	0,93	0
Материальные ресурсы		руб.		328	203,01	0
Всего, прямые затраты		руб.		411,69	262,56	4,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-62

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-62-4	64-62-5	64-62-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,99	3,54	5,03
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,19	30,59	43,46
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		17,19	30,59	43,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 64-62

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	64-62-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,62
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,92
Эксплуатация машин		руб.		1,56
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		41,48

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 67

Электромонтажные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-67

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 67 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 67 учтен весь комплекс операций, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 67 учтено производство работ с лестниц-стремян и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 67 на демонтаж проводов учтено отвертывание болтов и гаек, свертывание проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. уточняются по проектным данным.

1.6. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется, исходя из осмотра ремонтируемых изделий, на месте.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению устанавливается проектом.

Раздел 67. Электромонтажные работы

ТАБЛИЦА 67-1

Демонтаж электропроводки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие проводов с отсоединением жил.

02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м

Демонтаж:

67-1-1 скрытой электропроводки

67-1-2 шнура на роликах

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

67-1-3 16 мм²67-1-4 70 мм²67-1-5 150 мм²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-1-1	67-1-2	67-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,54	2,77	13,71
1.1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004	0,007	0,017
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,81	21,61	106,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		19,81	21,61	106,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 67-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-1-4	67-1-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,72	18,06
1.1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,07	0,16
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		122,62	140,87
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		122,62	140,87

ТАБЛИЦА 67-2

Демонтаж труб и проводов из труб

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вытягивание проводов из труб. (нормы 1, 2, 3, 4)

02. Демонтаж труб и креплений. (нормы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м пучка проводов (норма 1-4) 100 м труб (норма 5 - 12)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

67-2-1 до 6 мм²

67-2-2 до 16 мм²67-2-3 до 35 мм²67-2-4 до 70 мм²

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:

67-2-5 до 25 мм

67-2-6 до 40 мм

67-2-7 до 80 мм

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:

67-2-8 до 25 мм

67-2-9 до 40 мм

67-2-10 до 80 мм

Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром:

67-2-11 до 25 мм

67-2-12 до 50 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-2-1	67-2-2	67-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,25	2,95	3,98
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26			0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		18,38	24,1	32,52
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0,12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		18,38	24,1	32,83

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 67-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-2-4	67-2-5	67-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,84	16,84	29,39
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,07	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,02	0,07	0,13
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,2		1,48	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,23		0,29	0,29
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	38,49		0,04	0,04
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,71	137,58	240,12
Эксплуатация машин		руб.		0,63	3,96	5,84
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,23	0,81	1,51
Материальные ресурсы		руб.		0	3,35	3,35
Всего, прямые затраты		руб.		48,34	144,89	249,31

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 67-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-2-7	67-2-8	67-2-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,77	30,44	50,39
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,23	0,07	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,23	0,07	0,13
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,2	1,48	1,48	1,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,23	0,29	0,29	0,29
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	38,49	0,04	0,04	0,04
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		300,41	248,69	411,69
Эксплуатация машин		руб.		8,97	3,96	5,84
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,67	0,81	1,51
Материальные ресурсы		руб.		3,35	3,35	3,35
Всего, прямые затраты		руб.		312,73	256	420,88

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 67-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-2-10	67-2-11	67-2-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		65,12	3,98	5,84
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,23	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,23		
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,2	1,48		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,23	0,29		
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	38,49	0,04		
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		532,03	32,52	47,71
Эксплуатация машин		руб.		8,97	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,67	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3,35	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		544,35	32,52	47,71

ТАБЛИЦА 67-3**Демонтаж кабеля****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м

67-3-1

Демонтаж кабеля

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 67-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-3-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,64
1.1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		75,19
Эксплуатация машин		руб.		0,31
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,12
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		75,5

ТАБЛИЦА 67-4

Демонтаж приборов СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие приборов, аппаратов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

Демонтаж:

- 67-4-1 выключателей, розеток
- 67-4-2 патронов, подвесов
- 67-4-3 светильников с лампами накаливания
- 67-4-4 бра, плафонов
- 67-4-5 светильников для люминесцентных ламп
- 67-4-6 электросчетчиков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-4-1	67-4-2	67-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,84	3,74	6,32
1.1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26			0,03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,55	29,17	49,3
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0,35
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		45,55	29,17	50,24

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 67-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-4-4	67-4-5	67-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,81	17,89	25,72
1.1	Средний разряд работы			2	2,3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,08	0,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 67-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-4-4	67-4-5	67-4-6
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,08	0,07
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		84,32	143,48	219,39
	Эксплуатация машин	руб.		0,94	2,5	2,19
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0,35	0,93	0,81
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		85,26	145,98	221,58

ТАБЛИЦА 67-5

Смена ламп**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие плафона.
02. Снятие перегоревшей лампы.
03. Установка новой лампы.
04. Установка и закрепление плафона.
05. Проверка работы.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

Смена ламп:

- 67-5-1 накаливания
67-5-2 люминесцентных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-5-1	67-5-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,1	13,9
1.1	Средний разряд работы			3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления, типа ЛБ 20	10 шт.	85,2		10
509-0741	Лампы накаливания общего назначения биспиральные, типа Б 220-230-100	10 шт.	21,61	10	
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		60,56	118,57
	Эксплуатация машин	руб.		0	0
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0
	Материальные ресурсы	руб.		216,1	852
	Всего, прямые затраты	руб.		276,66	970,57

ТАБЛИЦА 67-6

Смена магнитных пускателей**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие крышки магнитного пускателя.
02. Отсоединение проводов.
03. Снятие магнитного пускателя.
04. Подготовка к установке нового пускателя.
05. Установка нового магнитного пускателя.
06. Подсоединение проводов.

- 07. Установка крышки магнитного пускателя.
- 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-6-1 Смена магнитных пускателей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-6-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		289,7
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-3269	Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	288,01	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2786,91
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		28801
Всего, прямые затраты		руб.		31587,91

ТАБЛИЦА 67-7
Смена пакетных выключателей
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя.
- 02. Отсоединение проводов.
- 03. Снятие пакетного выключателя.
- 04. Подготовка к установке нового выключателя.
- 05. Установка нового пакетного выключателя.
- 06. Подсоединение проводов.
- 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя.
- 08. Опробование работы пакетного выключателя.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-7-1 Смена пакетных выключателей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-7-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		86,1
1.1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 МЗБ	шт.	27,11	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		780,93
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		2711
Всего, прямые затраты		руб.		3491,93

ТАБЛИЦА 67-8

Смена светильников

СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).
02. Снятие светильника.
03. Установка нового светильника.
04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).
05. Проверка работы светильника.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

Смена светильников:

- 67-8-1 с лампами накаливания
67-8-2 с люминесцентными лампами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-8-1	67-8-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,1	163,3
1.1	Средний разряд работы			4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,03	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-0767	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с защитной сеткой и стеклом, тип НСП 09-200/Р50-03-02	шт.	59,78	100	
509-0768	Светильник потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, тип ЛПО 02-4х40/П-01	шт.	395,51		100
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		857,14	1570,95
Эксплуатация машин		руб.		0,94	2,5
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0,35	0,93
Материальные ресурсы		руб.		5978	39551
Всего, прямые затраты		руб.		6836,08	41124,45

ТАБЛИЦА 67-9

Смена выключателей и розеток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.
02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.
03. Проверка работы выключателей или розеток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

Смена:

- 67-9-1 выключателей
67-9-2 розеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-9-1	67-9-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,1	24,1
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	5,6		100

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 67-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-9-1	67-9-2
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой	шт.	6,52	100	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		218,59	218,59
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		652	560
Всего, прямые затраты		руб.		870,59	778,59

ТАБЛИЦА 67-10

Смена электросчетчиков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Отсоединение счетчика от сети.
02. Демонтаж старого счетчика.
03. Монтаж нового счетчика.
04. Опробование работы электросчетчика.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-10-1 Смена электросчетчиков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-10-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		87,3
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-8002	Счетчики электроэнергии однофазные, марка СО	шт.	263,85	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		839,83
Эксплуатация машин		руб.		2,19
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,81
Материальные ресурсы		руб.		26385
Всего, прямые затраты		руб.		27227,02

ТАБЛИЦА 67-11

Смена патронов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне.
02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона.
03. Опробование работы патрона.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-11-1 Смена патронов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-11-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		39,6
1.1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 67-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-11-1
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-8001	Патроны потолочные	шт.	5,25	100
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		308,88
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		525
Всего, прямые затраты		руб.		833,88

ТАБЛИЦА 67-12**Ремонт магнитных пускателей****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка корпуса от грязи и пыли.
02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов.
03. Разборка магнитного пускателя.
04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов.
05. Сборка магнитного пускателя.
06. Проверка легкости хода подвижных частей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-12-1 Ремонт магнитных пускателей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-12-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		91,1
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		876,38
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		876,38

ТАБЛИЦА 67-13**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка щитка от грязи и пыли.
02. Осмотр щитка.
03. Замена вышедших из строя элементов.
04. Опробование работы щитка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-13-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-13-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		120,7
1.1	Средний разряд работы			4

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 67-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-13-1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1161,13
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		1161,13

ТАБЛИЦА 67-14

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка щитка от грязи и пыли.
02. Осмотр щитка.
03. Замена вышедших из строя элементов.
04. Замена вышедших из строя автоматов.
05. Опробование работы щитка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-14-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		483,1
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4647,42
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		4647,42

ТАБЛИЦА 67-15

Ремонт силового предохранительного шкафа**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка щита от грязи и пыли.
02. Осмотр щита.
03. Замена автоматического выключателя.
04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы.
05. Зачистка контактов.
06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов.
07. Разметка и сверление отверстий.
08. Крепление губок к плате.
09. Установка новой платы с губками с подключением проводов.
10. Проверка работы щита.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 шт.

67-15-1 Ремонт силового предохранительного шкафа

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР р67-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	67-15-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		556,6
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5354,49
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		5354,49

Содержание

Техническая часть	3
Раздел 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы	4
ТАБЛИЦА 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	4
ТАБЛИЦА 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	6
ТАБЛИЦА 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	9
ТАБЛИЦА 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах	12
ТАБЛИЦА 63-5 Снятие обоев	13
ТАБЛИЦА 63-6 Смена обоев	13
ТАБЛИЦА 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	14
ТАБЛИЦА 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит	15
ТАБЛИЦА 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	17
ТАБЛИЦА 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов	18
ТАБЛИЦА 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами	19
ТАБЛИЦА 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	20
Техническая часть	21
Раздел 64. Лепные работы	24
ТАБЛИЦА 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм	24
ТАБЛИЦА 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм	25
ТАБЛИЦА 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм	26
ТАБЛИЦА 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм	28
ТАБЛИЦА 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм	29
ТАБЛИЦА 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм	30
ТАБЛИЦА 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	32
ТАБЛИЦА 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	33
ТАБЛИЦА 64-9 ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	35
ТАБЛИЦА 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	36
ТАБЛИЦА 64-11 Вазы высотой до 500 мм	38
ТАБЛИЦА 64-12 Вазы высотой до 750 мм	39
ТАБЛИЦА 64-13 Вазы высотой до 1000 мм	40
ТАБЛИЦА 64-14 Венки диаметром до 500 мм	42
ТАБЛИЦА 64-15 Венки диаметром до 1000 мм	43
ТАБЛИЦА 64-16 Гербы высотой до 500 мм	45
ТАБЛИЦА 64-17 Гербы высотой до 1000 мм	46
ТАБЛИЦА 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	47
ТАБЛИЦА 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	49
ТАБЛИЦА 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	50
ТАБЛИЦА 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	51
ТАБЛИЦА 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм	53

ТАБЛИЦА 64-23	Капители ионические высотой до 500 мм	54
ТАБЛИЦА 64-24	Капители коринфские высотой до 500 мм	55
ТАБЛИЦА 64-25	Капители коринфские высотой до 750 мм	57
ТАБЛИЦА 64-26	Капители коринфские высотой до 1000 мм	58
ТАБЛИЦА 64-27	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	60
ТАБЛИЦА 64-28	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	61
ТАБЛИЦА 64-29	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	63
ТАБЛИЦА 64-30	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	64
ТАБЛИЦА 64-31	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	65
ТАБЛИЦА 64-32	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	67
ТАБЛИЦА 64-33	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	68
ТАБЛИЦА 64-34	Листы высотой до 150 мм	69
ТАБЛИЦА 64-35	Листы высотой до 250 мм	71
ТАБЛИЦА 64-36	Листы высотой до 400 мм	72
ТАБЛИЦА 64-37	Маски-замки высотой до 250 мм	73
ТАБЛИЦА 64-38	ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	75
ТАБЛИЦА 64-39	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	76
ТАБЛИЦА 64-40	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	77
ТАБЛИЦА 64-41	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	79
ТАБЛИЦА 64-42	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	80
ТАБЛИЦА 64-43	Поручни шириной до 250 мм	82
ТАБЛИЦА 64-44	Розетки диаметром до 200 мм	83
ТАБЛИЦА 64-45	Розетки диаметром до 300 мм	84
ТАБЛИЦА 64-46	Розетки диаметром до 500 мм	86
ТАБЛИЦА 64-47	Розетки диаметром до 800 мм	87
ТАБЛИЦА 64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	88
ТАБЛИЦА 64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	89
ТАБЛИЦА 64-50	Сухари высотой до 150 мм	90
ТАБЛИЦА 64-51	ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	92
ТАБЛИЦА 64-52	Триглыфы высотой до 250 мм	93
ТАБЛИЦА 64-53	Триглыфы высотой до 350 мм	94
ТАБЛИЦА 64-54	Триглыфы высотой до 750 мм	96
ТАБЛИЦА 64-55	Шишки высотой до 250 мм	97
ТАБЛИЦА 64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	98
ТАБЛИЦА 64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	99
ТАБЛИЦА 64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	101
ТАБЛИЦА 64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	102

ТАБЛИЦА 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2	103
ТАБЛИЦА 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2	105
ТАБЛИЦА 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2	106
Техническая часть	108
Раздел 67. Электромонтажные работы	109
ТАБЛИЦА 67-1 Демонтаж электропроводки	109
ТАБЛИЦА 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб	109
ТАБЛИЦА 67-3 Демонтаж кабеля	111
ТАБЛИЦА 67-4 Демонтаж приборов	112
ТАБЛИЦА 67-5 Смена ламп	113
ТАБЛИЦА 67-6 Смена магнитных пускателей	113
ТАБЛИЦА 67-7 Смена пакетных выключателей	114
ТАБЛИЦА 67-8 Смена светильников	115
ТАБЛИЦА 67-9 Смена выключателей и розеток	115
ТАБЛИЦА 67-10 Смена электросчетчиков	116
ТАБЛИЦА 67-11 Смена патронов	116
ТАБЛИЦА 67-12 Ремонт магнитных пускателей	117
ТАБЛИЦА 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	117
ТАБЛИЦА 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	118
ТАБЛИЦА 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа	118