

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы

Часть III

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62 Малярные работы

Часть III

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть III (61,62), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 61 Штукатурные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат и оплате труда.

1.6. В ГЭСНПиТЕРр раздела 61 учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки прямиков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

II. Исчисление объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Раздел 61. Штукатурные работы

ТАБЛИЦА 61-1

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 1, 2, 5, 6)
- 02. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. (нормы 3, 4, 7, 8)
- 03. Грунтовка поверхности. (нормы 9, 10, 11, 12)
- 04. Грунтовка поверхности. (нормы 3, 4, 7, 8)
- 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 1, 2, 5, 6)
- 06. Приготовление раствора из сухих смесей. (нормы 9, 10, 11, 12)
- 07. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. (нормы 3, 4, 7, 8)
- 08. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 9, 10, 11, 12)
- 09. Нанесение раствора вручную с затиркой. (нормы 3, 4, 7, 8)
- 10. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 9, 10, 11, 12)
- 11. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. (нормы 3, 4, 7, 8)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

- 61-1-1 до 5 мм
- 61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

- 61-1-3 до 5 мм
- 61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

- 61-1-5 до 5 мм
- 61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

- 61-1-7 до 5 мм
- 61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

- 61-1-9 стен
- 61-1-10 потолков
- 61-1-11 оконных и дверных откосов плоских
- 61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		29,58	42,37	35,73
1.1	Средний разряд работы			2,7	2,7	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,64	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,32	0,64	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385			0,0253
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,53	1,06	
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64			0,568

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		245,81	352,09	299,42
Эксплуатация машин		руб.		10	20,01	9,07
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,71	7,42	3,36
Материальные ресурсы		руб.		275,34	549,82	749,17
Всего, прямые затраты		руб.		531,15	921,92	1057,66

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-4	61-1-5	61-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,4	37,24	48,23
1.1	Средний разряд работы			2,8	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,58	0,34	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,58	0,34	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,0506		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		0,56	1,12
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64	1,135		
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		422,35	309,46	400,79
Эксплуатация машин		руб.		18,13	10,63	20,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		6,73	3,94	7,77
Материальные ресурсы		руб.		1496,91	290,87	580,89
Всего, прямые затраты		руб.		1937,39	610,96	1002,62

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-7	61-1-8	61-1-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		44,41	57,25	73,8
1.1	Средний разряд работы			2,8	2,8	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,3	0,61	1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,3	0,61	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4			1,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-7	61-1-8	61-1-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,0266	0,0532	
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,01			0,01
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	587,64	0,593	1,19	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,63
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0			0,96
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		372,16	479,76	720,29
Эксплуатация машин		руб.		9,38	19,07	32,24
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,48	7,08	19,82
Материальные ресурсы		руб.		785,17	1571,83	114,54
Всего, прямые затраты		руб.		1166,71	2070,66	867,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-1-10	61-1-11	61-1-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,76	130,63	277,5
1.1	Средний разряд работы			4,4	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,14	3,01	3,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,46	0,46	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	1,68	2,55	2,55
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11300,01	0,011	0,018	0,018
411-0001	Вода	м3	2,44	0,74	1,12	1,12
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0	1,12	1,7	1,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		916,45	1352,02	2872,13
Эксплуатация машин		руб.		35,21	46	46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		22,23	31	31
Материальные ресурсы		руб.		126,11	206,13	206,13
Всего, прямые затраты		руб.		1077,77	1604,15	3124,26

ТАБЛИЦА 61-2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-2-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1
 61-2-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3
 61-2-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-2-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7
 61-2-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9
 61-2-11 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-1	61-2-2	61-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		203,07	29,21	146,07
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,67	0,34	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1799,2	258,8	1294,18
Эксплуатация машин		руб.		20,94	10,63	20,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		7,77	3,94	7,77
Материальные ресурсы		руб.		1051,35	525,25	1051,35
Всего, прямые затраты		руб.		2871,49	794,68	2366,47

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-4	61-2-5	61-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,66	129,92	18,76
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,67	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,67	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,2	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-4	61-2-5	61-2-6
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		183,05	1151,09	166,21
Эксплуатация машин		руб.		10,63	20,94	10,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	7,77	3,94
Материальные ресурсы		руб.		525,25	1051,35	525,25
Всего, прямые затраты		руб.		718,93	2223,38	702,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-7	61-2-8	61-2-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		228,35	32,58	157,1
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,67	0,34	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2023,18	288,66	1391,91
Эксплуатация машин		руб.		20,94	10,63	20,94
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		7,77	3,94	7,77
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3184,33	868,97	2553,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		22,13	142,65	20,33
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,67	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,67	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,2	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		196,07	1263,88	180,12
Эксплуатация машин		руб.		10,63	20,94	10,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	7,77	3,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1140,21	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		776,38	2425,03	760,43

ТАБЛИЦА 61-3
Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-3-1 до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1
- 61-3-3 до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3
- 61-3-5 более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-3-1	61-3-2	61-3-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		220,92	35,01	161,33
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,78	0,34	0,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,78	0,34	0,78
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,001		0,001
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2	0,8	2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,05	0,25	1,05
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,23	1,65	4,23
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1930,84	305,99	1410,02
Эксплуатация машин		руб.		24,38	10,63	24,38
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		9,05	3,94	9,05
Материальные ресурсы		руб.		1867,65	564,5	1867,65
Всего, прямые затраты		руб.		3822,87	881,12	3302,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,05	153,52	25,84

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз.цена, руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,34
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,78	0,34
4 101-0162	МАТЕРИАЛЫ Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41		0,001	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,8	2	0,8
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,25	1,05	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		201,46	1341,76	225,84
Эксплуатация машин		руб.		10,63	24,38	10,63
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	9,05	3,94
Материальные ресурсы		руб.		564,5	1867,65	564,5
Всего, прямые затраты		руб.		776,59	3233,79	800,97

ТАБЛИЦА 61-4**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

- 61-4-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1
 61-4-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3
 61-4-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

- 61-4-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7
 61-4-9 до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9
 61-4-11 более 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм
 61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз.цена, руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		229,75	39,35	195,75
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72
4 402-0086	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,31	1,16	2,31
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2060,86	352,97	1755,88
Эксплуатация машин		руб.		22,51	11,25	22,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
Материальные ресурсы		руб.		1103,88	553,9	1103,88
Всего, прямые затраты		руб.		3187,25	918,12	2882,27

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-4	61-4-5	61-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,35	169,75	30,35
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4 402-0086	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		299,15	1522,66	272,24
Эксплуатация машин		руб.		11,25	22,51	11,25
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,18	8,35	4,18
Материальные ресурсы		руб.		553,9	1103,88	553,9
Всего, прямые затраты		руб.		864,3	2649,05	837,39

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-7	61-4-8	61-4-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		290,27	50,15	226,27
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3 030954	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-7	61-4-8	61-4-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,31	1,16	2,31
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	3,38	1,69	3,38
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2603,72	449,85	2029,64
Эксплуатация машин		руб.		22,51	11,25	22,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
Материальные ресурсы		руб.		1197,18	600,75	1197,18
Всего, прямые затраты		руб.		3823,41	1061,85	3249,33

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-4-10	61-4-11	61-4-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		39,15	199,73	35,15
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		351,18	1791,58	315,3
Эксплуатация машин		руб.		11,25	22,51	11,25
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		4,18	8,35	4,18
Материальные ресурсы		руб.		600,75	1197,18	600,75
Всего, прямые затраты		руб.		963,18	3011,27	927,3

ТАБЛИЦА 61-5**Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

- 61-5-1 до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1
- 61-5-3 до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3
- 61-5-5 более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-1	61-5-2	61-5-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		255,53	40,87	217,53
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,72	0,36	0,72
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,001		0,001
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65		0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,1	0,84	2,1
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,1	0,26	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,23	1,65	4,23
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2292,1	366,6	1951,24
Эксплуатация машин		руб.		22,51	11,25	22,51
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		8,35	4,18	8,35
Материальные ресурсы		руб.		1963,2	590,89	1963,2
Всего, прямые затраты		руб.		4277,81	968,74	3936,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-4	61-5-5	61-5-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,87	191,98	31,87
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,001	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,65	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,84	2,1	0,84
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,26	1,1	0,26
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		312,78	1722,06	285,87
Эксплуатация машин		руб.		11,25	22,51	11,25
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-5-4	61-5-5	61-5-6
	Оплата труда машинистов	руб.		4,18	8,35	4,18
	Материальные ресурсы	руб.		590,89	1963,2	590,89
	Всего, прямые затраты	руб.		914,92	3707,77	888,01

ТАБЛИЦА 61-6**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дроби.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

- 61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
 61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1
 61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
 61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

- 61-6-5 толщиной слоя до 20 мм
 61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-1	61-6-2	61-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		282,49	47,85	318,28
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,68	0,34	0,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,68	0,34	0,68
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89			2,2
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,2	1,1	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2593,26	439,26	2921,81
Эксплуатация машин		руб.		21,26	10,63	21,26
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		7,89	3,94	7,89
Материальные ресурсы		руб.		1051,35	525,25	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3665,87	975,14	4083,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,55	316,14	47,85
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,34	0,78	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,65	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		2	0,8
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98		1,05	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	5,49	2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		519,13	2902,17	439,26
Эксплуатация машин		руб.		10,63	24,38	12,19
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		3,94	9,05	4,52
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1881,86	564,5
Всего, прямые затраты		руб.		1099,44	4808,41	1015,95

ТАБЛИЦА 61-7

Ремонт штукатурки откосов внутри здания

СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-1	61-7-2	61-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		383,06	431,29	349,45
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16	1,16	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,16	1,16	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41			0,00134

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-1	61-7-2	61-7-3
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226			0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5			3,2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98			1,04
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,1	8,1	8,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3436,05	3959,24	3134,57
Эксплуатация машин		руб.		36,26	36,26	36,26
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		13,46	13,46	13,46
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2447,95
Всего, прямые затраты		руб.		5751,88	6275,07	5618,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-7-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		393,45
1.1	Средний разряд работы			3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,00134
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	3,2
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	1,04
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3611,87
Эксплуатация машин		руб.		36,26
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		13,46
Материальные ресурсы		руб.		2447,95
Всего, прямые затраты		руб.		6096,08

ТАБЛИЦА 61-8

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-7 вертикальных длиной до 5 м

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-1	61-8-2	61-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		584,16	513,46	715,77
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,5	5,5	5,5
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,5	0,5	0,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3	11,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5175,66	4549,26	6420,46
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64	50,64
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3214,24	3214,24	3214,24
Всего, прямые затраты		руб.		8440,54	7814,14	9685,34

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-4	61-8-5	61-8-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		628,81	471,25	414,71
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41		0,0007	0,0007

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-4	61-8-5	61-8-6
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,5		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		4	4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,5	2,5	2,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3	11,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5640,43	4175,28	3674,33
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64	50,64
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3214,24	3878,2	3878,2
Всего, прямые затраты		руб.		8905,31	8104,12	7603,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-8-7	61-8-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		577,12	502,85
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	4	4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	2,5	2,5
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	11,3	11,3
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5176,77	4510,56
Эксплуатация машин		руб.		50,64	50,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		18,79	18,79
Материальные ресурсы		руб.		3878,2	3878,2
Всего, прямые затраты		руб.		9105,61	8439,4

ТАБЛИЦА 61-9**Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-9-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		325,9
1.1	Средний разряд работы			3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,85
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	8,5
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2923,32
Эксплуатация машин		руб.		37,2
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		13,8
Материальные ресурсы		руб.		1994,73
Всего, прямые затраты		руб.		4955,25

ТАБЛИЦА 61-10

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
05. Нанесение подготовительного слоя. (нормы 5, 6)

06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)

07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
- 61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3
- 61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
- 61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		201,84	36,18	188,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,71	0,36	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-10						
Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1764,08	316,21	1645,31
Эксплуатация машин		руб.		1,21	0,61	1,21
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		2905,5	886,5	2786,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-10						
Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-10-4	61-10-5	61-10-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,18	347,17	300,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,36	1,03	1,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		281,25	3148,83	2722,36
Эксплуатация машин		руб.		0,61	1,75	1,75
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		851,54	4861,87	4435,4

ТАБЛИЦА 61-11

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
- 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
- 05. Нанесение подготовительного слоя. (нормы 5, 6)
- 06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
- 07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

- 61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1
- 61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3
- 61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
- 61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-11-1	61-11-2	61-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		245,92	42,18	224,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2149,34	368,65	1959,95
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3289,55	938,33	3100,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-11-4	61-11-5	61-11-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		38,18	407,17	352,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		333,69	3693,03	3194
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		903,37	5404,32	4905,29

ТАБЛИЦА 61-12

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием. (нормы 5, 6)

06. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)

07. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1

61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-12-1	61-12-2	61-12-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		236,64	41,18	217,25
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	2,2
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2068,23	359,91	1898,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	1140,21
Всего, прямые затраты		руб.		3208,44	929,59	3038,98

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-12-4	61-12-5	61-12-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,18	395,17	341,15
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	7,3	7,3
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		324,95	3584,19	3094,23
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	1711,29	1711,29
Всего, прямые затраты		руб.		894,63	5295,48	4805,52

ТАБЛИЦА 61-13

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)
06. Очистка волосистой щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)

07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)

08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)

09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1

61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3

61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3

61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-1	61-13-2	61-13-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		318,47	47,85	285,47
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36	0,34	1,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2888,52	434	2589,21
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0,58	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5170,4	1004,26	4871,09

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-4	61-13-5	61-13-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,85	548,12	487,66
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34	1,36	1,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-4	61-13-5	61-13-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		388,65	5212,62	4637,65
	Эксплуатация машин	руб.		0,58	2,31	2,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		569,68	2281,67	2281,67
	Всего, прямые затраты	руб.		958,91	7496,6	6921,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-13-7	61-13-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		17,05	23,2
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		154,64	220,63
	Эксплуатация машин	руб.		0	0
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		154,64	220,63

ТАБЛИЦА 61-14

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)
06. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)
09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

- | | |
|---------|--|
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1 |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3 |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-1	61-14-2	61-14-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		373,47	55,85	340,47
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3387,37	506,56	3088,06
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5666,94	1076,24	5367,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-4	61-14-5	61-14-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,85	643,12	577,43
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		461,21	6116,07	5491,36
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		1030,89	8397,74	7773,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-14-7	61-14-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,34	28,49
1.1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		193,55	270,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		193,55	270,94

ТАБЛИЦА 61-15**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
05. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. (нормы 5, 6)
06. Очистка волосяной щеткой. (нормы 1, 2, 3, 4, 7, 8)
07. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 5, 6)
08. Прорезка рустов. (нормы 5, 6)
09. Очистка волосяной щеткой. (нормы 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1
- 61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3
- 61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3
- 61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-1	61-15-2	61-15-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		362,47	54,85	329,47
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	2,4	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3287,6	497,49	2988,29
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5567,17	1067,17	5267,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-4	61-15-5	61-15-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,85	624,12	568,43
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01		0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	3,41	3,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-4	61-15-5	61-15-6
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,4	9,8	9,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		452,14	5935,38	5405,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		1021,82	8217,05	7687,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-15-7	61-15-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,42	27,72
1,1	Средний разряд работы			3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		185,21	263,62
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		185,21	263,62

ТАБЛИЦА 61-16

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибивка новой дроби.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

- 61-16-1 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1
- 61-16-3 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

- 61-16-5 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5
- 61-16-7 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

- 61-16-9 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9
- 61-16-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
- 61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-1	61-16-2	61-16-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		213,15	31,87	191,15
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,87	0,34	0,87
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007		0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,8	1,1	2,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	6,2	2,42	6,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1862,93	278,54	1670,65
Эксплуатация машин		руб.		1,48	0,58	1,48
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1480,25	525,25	1480,25
Всего, прямые затраты		руб.		3344,66	804,37	3152,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-4	61-16-5	61-16-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		27,87	250,15	37,87
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0007	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		243,58	2186,31	330,98
Эксплуатация машин		руб.		0,58	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		525,25	1480,25	525,25
Всего, прямые затраты		руб.		769,41	3666,56	856,23

Продолжение таблицы ГЭСНПпТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-7	61-16-8	61-16-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		228,15	33,87	242,15
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007		0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6		0,6
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	2,8	1,1	2,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	6,2	2,42	6,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1994,03	296,02	2116,39
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1480,25	525,25	1480,25
Всего, прямые затраты		руб.		3474,28	821,27	3596,64

Продолжение таблицы ГЭСНПпТЕРр 61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-16-10	61-16-11	61-16-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,87	220,15	32,87
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0007	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,6	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	1,1	2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		322,24	1924,11	287,28
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		525,25	1480,25	525,25
Всего, прямые затраты		руб.		847,49	3404,36	812,53

ТАБЛИЦА 61-17

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)
07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)
08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-1	61-17-2	61-17-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		250,76	34,88	414,18
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,68	0,34	1,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2329,56	324,04	3938,85
Эксплуатация машин		руб.		1,16	0,58	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		3470,93	894,3	6220,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-4	61-17-5	61-17-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,6	378,43	14,35
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,34	1,32	
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		462,19	3807,01	133,31
Эксплуатация машин		руб.		0,58	2,24	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2279,57	0
Всего, прямые затраты		руб.		1032,45	6088,82	133,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-7	61-17-8	61-17-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		457,37	496,27	590,81
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,03	1,36	1,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4299,28	4719,53	5683,59
Эксплуатация машин		руб.		1,75	2,31	2,31
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1711,29	2276,49	2276,49
Всего, прямые затраты		руб.		6012,32	6998,33	7962,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-10	61-17-11	61-17-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19	305,57	47,27
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,87	0,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-10	61-17-11	61-17-12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		178,6	2872,36	444,34
Эксплуатация машин		руб.		0	1,48	0,58
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	1621,77	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		178,6	4495,61	1014,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-17-13	61-17-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		439,69	50,04
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,74	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4291,37	488,39
Эксплуатация машин		руб.		2,96	0,58
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		2607,66	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		6901,99	1058,65

ТАБЛИЦА 61-18**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)

06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)

07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)

08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

- 61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
 61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1
 61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
 61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3
 61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5
 61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
 61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
 61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

- 61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
 61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11
 61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
 61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-1	61-18-2	61-18-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		287,63	42,48	457,32
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2672,08	394,64	4349,11
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		3812,29	964,32	6628,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-4	61-18-5	61-18-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		53,35	426,98	14,8
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-4	61-18-5	61-18-6
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		507,36	4295,42	137,49
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		569,68	2279,57	0
	Всего, прямые затраты	руб.		1077,04	6574,99	137,49

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-7	61-18-8	61-18-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		526,17	574,55	651,72
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		4946	5463,97	6269,55
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		1711,29	2276,49	2276,49
	Всего, прямые затраты	руб.		6657,29	7740,46	8546,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-10	61-18-11	61-18-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19,6	352,45	54,59
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		184,24	3313,03	513,15
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	1621,77	569,68
	Всего, прямые затраты	руб.		184,24	4934,8	1082,83

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-18-13	61-18-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		484,17	60,83
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4725,5	593,7
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		2607,66	569,68
Всего, прямые затраты		руб.		7333,16	1163,38

ТАБЛИЦА 61-19

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

СОСТАВ РАБОТ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. (нормы 7, 8, 9, 10)
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. (нормы 7, 8, 9, 10)
07. Нанесение декоративного слоя. (нормы 7, 8, 9, 10)
08. Обработка и очистка поверхности. (нормы 7, 8, 9, 10)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

- | | |
|---|---|
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |
| 61-19-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| | |
| 61-19-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5 |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |
| | |
| 61-19-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8 |
| Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: | |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм |
| 61-19-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм |

61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-1	61-19-2	61-19-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		303,64	39,71	477,85
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,2	1,1	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35		0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	4,84	2,42	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2820,82	368,91	4544,35
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1140,21	569,68	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		3961,03	938,59	6823,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-4	61-19-5	61-19-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,18	479,11	15,1
1,1	Средний разряд работы			3,9	4,3	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,1	4,4	
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	2,42	9,7	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		534,27	4819,85	140,28
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		569,68	2279,57	0
Всего, прямые затраты		руб.		1103,95	7099,42	140,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-7	61-19-8	61-19-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		559,45	606,51	712,19
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,9	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,66	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	2,64	3,4	3,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	7,39	9,86	9,9
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5258,83	5767,91	6851,27
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-7	61-19-8	61-19-9
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		1711,29	2276,49	2276,49
	Всего, прямые затраты	руб.		6970,12	8044,4	9127,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-10	61-19-11	61-19-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20	358,56	53,85
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0013	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		0,7	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89		2,8	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44		0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0		6,2	2,42
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		188	3370,46	506,19
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	1621,77	569,68
	Всего, прямые затраты	руб.		188	4992,23	1075,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-19-13	61-19-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,28	59,89
1,1	Средний разряд работы			4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	1,34	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	1,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,9	2,42
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		5009,61	584,53
	Эксплуатация машин	руб.		0	0
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0
	Материальные ресурсы	руб.		2607,66	569,68
	Всего, прямые затраты	руб.		7617,27	1154,21

ТАБЛИЦА 61-20**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
 02. Оштукатуривание отдельных мест.
 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). (нормы 1, 2, 3, 7, 8, 9)
 04. Нанесение декоративного слоя. (нормы 4, 5, 6)
 05. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 4, 5, 6)
 06. Очистка волосяной щеткой (при необходимости). (нормы 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-20-1 с земли и лесов
 61-20-2 с лестниц
 61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

- 61-20-4 с земли и лесов
 61-20-5 с лестниц
 61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

- 61-20-7 с земли и лесов
 61-20-8 с лестниц
 61-20-9 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-1	61-20-2	61-20-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		323,4	389	375,8
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,68	9,68	9,68
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3004,39	3613,81	3491,18
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5286,27	5893,38	5770,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-4	61-20-5	61-20-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		764,4	940,2	940,2
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-4	61-20-5	61-20-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,88	9,88	9,88
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7185,36	8837,88	8837,88
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2281,67	2281,67	2281,67
Всего, прямые затраты		руб.		9469,34	11119,55	11119,55

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-20-7	61-20-8	61-20-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		288	405,8	331,2
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	9,7	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2675,52	3769,88	3076,85
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2440,07	2440,07	2440,07
Всего, прямые затраты		руб.		5117,9	6209,95	5516,92

ТАБЛИЦА 61-21

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
- 02. Оштукатуривание отдельных мест.
- 03. Очистка волосистой щеткой (при необходимости). (нормы 1, 2, 3, 7, 8, 9)
- 04. Нанесение декоративного слоя. (нормы 4, 5, 6)

05. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой. (нормы 4, 5, 6)

06. Очистка волосной щеткой (при необходимости). (нормы 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов

61-21-2 с лестниц

61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов

61-21-5 с лестниц

61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов

61-21-8 с лестниц

61-21-9 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-1	61-21-2	61-21-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		389	471,4	454,6
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,68	9,68	9,68
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3613,81	4379,31	4223,23
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2279,57	2279,57	2279,57
Всего, прямые затраты		руб.		5895,69	6658,88	6502,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-4	61-21-5	61-21-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		940,2	1161,3	1161,3
1,1	Средний разряд работы			3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,88	9,88	9,88
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8837,88	10916,22	10916,22
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-4	61-21-5	61-21-6
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		2281,67	2281,67	2281,67
	Всего, прямые затраты	руб.		11121,86	13197,89	13197,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-21-7	61-21-8	61-21-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		337,5	413,5	399,3
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	4,4	4,4	4,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	9,7	9,7	9,7
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3135,38	3841,42	3709,5
Эксплуатация машин		руб.		2,31	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		2440,07	2440,07	2440,07
Всего, прямые затраты		руб.		5577,76	6281,49	6149,57

ТАБЛИЦА 61-22**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосистой щеткой (при необходимости).

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-22-1 до 5 м с земли и лесов
- 61-22-2 до 5 м с лестниц
- 61-22-3 до 5 м с люлек
- 61-22-4 более 5 м с земли и лесов
- 61-22-5 более 5 м с лестниц

61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-7 до 5 м с земли и лесов

61-22-8 до 5 м с лестниц

61-22-9 до 5 м с люлек

61-22-10 более 5 м с земли и лесов

61-22-11 более 5 м с лестниц

61-22-12 более 5 м с люлек

месте:

61-22-13 до 5 м с земли и лесов

61-22-14 до 5 м с лестниц

61-22-15 до 5 м с люлек

61-22-16 более 5 м с земли и лесов

61-22-17 более 5 м с лестниц

61-22-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-19 до 5 м² с земли и лесов61-22-20 до 5 м² с лестниц61-22-21 до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-22 до 5 м² с земли и лесов61-22-23 до 5 м² с лестниц61-22-24 до 5 м² с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-1	61-22-2	61-22-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		549,55	678,55	652,55
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м ³	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5105,32	6303,73	6062,19
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		8112,97	9308,35	9066,81

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-4	61-22-5	61-22-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		466,91	595,91	569,91
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-4	61-22-5	61-22-6
3 030401	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4337,59	5536	5294,46
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		7345,24	8540,62	8299,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-7	61-22-8	61-22-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		717,75	846,75	820,75
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3 030401	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6667,9	7866,31	7624,77
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		9675,55	10870,93	10629,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		635,12	764,12	738,12
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3 030401	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4 402-0083	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		5900,26	7098,67	6857,13
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3004,62	3004,62	3004,62
	Всего, прямые затраты	руб.		8907,91	10103,29	9861,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-13	61-22-14	61-22-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		603,21	745,21	716,21
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		5603,82	6923	6653,59
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3147,02	3147,02	3147,02
	Всего, прямые затраты	руб.		8753,87	10070,02	9800,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-16	61-22-17	61-22-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,27	655,27	626,27
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-16	61-22-17	61-22-18
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4768,28	6087,46	5818,05
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3147,02	3147,02	3147,02
Всего, прямые затраты		руб.		7918,33	9234,48	8965,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-19	61-22-20	61-22-21
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		904,73	1117,73	1074,73
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8404,94	10383,71	9984,24
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3578,11	3578,11	3578,11
Всего, прямые затраты		руб.		11986,08	13961,82	13562,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-22	61-22-23	61-22-24
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1220,26	1508,26	1450,26
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11336,22	14011,74	13472,92
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-22-22	61-22-23	61-22-24
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		14917,36	17589,85	17051,03

ТАБЛИЦА 61-23**Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-23-1 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-2 до 5 м с лестниц
- 61-23-3 до 5 м с люлек
- 61-23-4 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-5 более 5 м с лестниц
- 61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

- 61-23-7 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-8 до 5 м с лестниц
- 61-23-9 до 5 м с люлек
- 61-23-10 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-11 более 5 м с лестниц
- 61-23-12 более 5 м с люлек

месте:

- 61-23-13 до 5 м с земли и лесов
- 61-23-14 до 5 м с лестниц
- 61-23-15 до 5 м с люлек
- 61-23-16 более 5 м с земли и лесов
- 61-23-17 более 5 м с лестниц
- 61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-23-19 до 5 м2 с земли и лесов
- 61-23-20 до 5 м2 с лестниц
- 61-23-21 до 5 м2 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

- 61-23-22 до 5 м2 с земли и лесов
- 61-23-23 до 5 м2 с лестниц
- 61-23-24 до 5 м2 с люлек

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-1	61-23-2	61-23-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		985,55	1114,55	1061,55
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9155,76	10354,17	9861,8
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		12163,41	13358,79	12866,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-4	61-23-5	61-23-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		902,91	1031,91	1005,91
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8388,03	9586,44	9344,9
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		11395,68	12591,06	12349,52

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-7	61-23-8	61-23-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1153,75	1282,75	1256,75
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-7	61-23-8	61-23-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10718,34	11916,75	11675,21
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		13725,99	14921,37	14679,83

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-10	61-23-11	61-23-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1071,12	1200,12	1174,12
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9950,7	11149,11	10907,57
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3004,62	3004,62	3004,62
Всего, прямые затраты		руб.		12958,35	14153,73	13912,19

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1081,21	1223,21	1194,21
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10044,44	11363,62	11094,21
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3147,02	3147,02	3147,02
Всего, прямые затраты		руб.		13194,49	14510,64	14241,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-16	61-23-17	61-23-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		991,27	1133,27	1104,27
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	0,6	0,6	0,6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,8	5,8	5,8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	12,8	12,8	12,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9208,9	10528,08	10258,67
Эксплуатация машин		руб.		3,03	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		3147,02	3147,02	3147,02
Всего, прямые затраты		руб.		12358,95	13675,1	13405,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1621,73	1834,73	1791,73
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		15065,87	17044,64	16645,17
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		18647,01	20622,75	20223,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-23-22	61-23-23	61-23-24
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2188,26	2476,26	2418,26
1,1	Средний разряд работы			3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м3	520,01	1,8	1,8	1,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	5,1	5,1	5,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35	0,35	0,35
509-9900	Строительный мусор	т	0	15,5	15,5	15,5
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		20328,94	23004,46	22465,64
	Эксплуатация машин	руб.		3,03	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3578,11	3578,11	3578,11
	Всего, прямые затраты	руб.		23910,08	26582,57	26043,75

ТАБЛИЦА 61-24

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин "Ветонитом".
04. Двукратное нанесение "Ветонита".
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.
07. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отремонтированной поверхности

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-24-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,91
1,1	Средний разряд работы			4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-24-1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,57
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	5,64
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	2
101-1749	Латекс СКС-65 ГП	т	13673	0,01
411-0001	Вода	м3	2,44	0,41
402-9544	Смеси сухие растворные типа "Ветонит"	т	0	0,54
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		669,99
Эксплуатация машин		руб.		87,75
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		63,34
Материальные ресурсы		руб.		282,35
Всего, прямые затраты		руб.		1040,09

ТАБЛИЦА 61-25
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
- 02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
- 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
- 04. Собираение отработанного песка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 очищенной поверхности

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

- 61-25-1 гладкой с земли и лесов
- 61-25-2 гладкой с лестниц
- 61-25-3 гладкой с люлек
- 61-25-4 с рустами с земли и лесов
- 61-25-5 с рустами с лестниц
- 61-25-6 с рустами с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,33	22,85	21,92
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		9,16	11,42	10,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	9,16	11,42	10,96
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш-ч	3,55	9,16	11,42	10,96
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		162,4	202,45	194,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
Эксплуатация машин		руб.		459,01	572,26	549,21
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		92,15	114,89	110,26
Материальные ресурсы		руб.		6	6	6
Всего, прямые затраты		руб.		627,41	780,71	749,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-25-4	61-25-5	61-25-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,92	27,38	26,33
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		10,96	13,69	13,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	10,96	13,69	13,15
331410	Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат)	маш-ч	3,55	10,96	13,69	13,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		194,21	242,59	233,28
Эксплуатация машин		руб.		549,21	686,01	658,95
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		110,26	137,72	132,29
Материальные ресурсы		руб.		6	6	6
Всего, прямые затраты		руб.		749,42	934,6	898,23

ТАБЛИЦА 61-26

Перетирка штукатурки

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
- 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перетертой поверхности

Перетирка штукатурки:

- 61-26-1 внутренних помещений
- 61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов
- 61-26-3 фасадов гладких с лестниц
- 61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

- 61-26-5 с земли и лесов
- 61-26-6 с лестниц
- 61-26-7 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,07	35,73	44,2
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,1	
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1		
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,034	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		242,52	308,71	381,89
Эксплуатация машин		руб.		3,13	0,17	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	0	0
Материальные ресурсы		руб.		17,63	15,56	15,56
Всего, прямые затраты		руб.		263,28	324,44	397,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-4	61-26-5	61-26-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		43,04	47,91	60,08
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7		0,1	
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		371,87	413,94	519,09
Эксплуатация машин		руб.		0	0,17	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		15,56	15,56	15,56
Всего, прямые затраты		руб.		387,43	429,67	534,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,65
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-26-7
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		498,1
	Эксплуатация машин	руб.		0
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		15,56
	Всего, прямые затраты	руб.		513,66

ТАБЛИЦА 61-27

Насечка поверхностей под штукатурку

СОСТАВ РАБОТ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.

02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу

61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу

61-27-4 по бетону

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-1	61-27-2	61-27-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,48	57,42	39,44
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,14	5,73	3,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	3,14	5,73	3,81
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	3,14	5,73	3,81
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		257,89	455,91	313,15
	Эксплуатация машин	руб.		151	275,56	183,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		31,59	57,64	38,33
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		408,89	731,47	496,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		70,18
1,1	Средний разряд работы			2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-27

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-27-4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	6,94
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	6,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		557,23
Эксплуатация машин		руб.		333,74
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		69,82
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		890,97

ТАБЛИЦА 61-28**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. (нормы 1, 3)
03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. (норма 2)
04. Обертывание балок сеткой с креплением. (норма 4)
05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. (нормы 5, 6, 7, 8)
06. Приготовление гипсового раствора вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

- 61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям
 61-28-2 по дереву и гипсовым плитам
 61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным
 61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

- 61-28-5 стен и перегородок
 61-28-6 потолков, лестничных маршей
 61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера
 61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		81,6	52	71,14
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,13	0,1	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41		0,0065	0,0035
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	110	110	110
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	729,98	0,25		0,125
411-0001	Вода	м3	2,44	0,18		0,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		636,48	405,6	554,89
	Эксплуатация машин	руб.		11,5	8,89	14,12
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3290,43	3170,64	3232,96
	Всего, прямые затраты	руб.		3938,41	3585,13	3801,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-4	61-28-5	61-28-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,2	60,2	68
1,1	Средний разряд работы			2	2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,05	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,08	0,45	0,47
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	108	108	108
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5		0,38	0,42
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98		0,25	0,25
411-0001	Вода	м3	2,44		0,18	0,18
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		204,36	482,8	545,36
	Эксплуатация машин	руб.		7,06	39,57	41,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		3051	3415,38	3434,48
	Всего, прямые затраты	руб.		3262,42	3937,75	4021,15

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-7	61-28-8
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		86,6	102,1
1,1	Средний разряд работы			2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,45	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	28,25	108	108
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	477,5	0,39	0,43
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,25	0,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-28-7	61-28-8
411-0001	Вода	м3	2,44	0,18	0,18
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		694,53	818,84
Эксплуатация машин		руб.		39,57	42,18
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		3420,16	3439,26
Всего, прямые затраты		руб.		4154,26	4300,28

ТАБЛИЦА 61-29

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Набивка гвоздей. (норма 1)
- 02. Прибивка драни. (норма 2)
- 03. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм. (норма 1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

- 61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой
- 61-29-2 из драни штукатурной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-29-1	61-29-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		105,9	39
1,1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,005	0,004
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	10200	0,06	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226		2,6
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		826,02	304,2
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,89
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		660,57	626,45
Всего, прямые затраты		руб.		1495,48	939,54

ТАБЛИЦА 61-30

Замена основания под штукатурку из драни
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Очистка поверхности от негодной драни.
- 02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой драни.

04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала. (нормы 7, 8, 9, 10)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м2
61-30-2	стен площадью до 20 м2
61-30-3	потолков площадью до 10 м2
61-30-4	потолков площадью до 20 м2
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м2
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7	стен площадью до 10 м2
61-30-8	стен площадью до 20 м2
61-30-9	потолков площадью до 10 м2
61-30-10	потолков площадью до 20 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-1	61-30-2	61-30-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,3	41	57,8
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0041	0,0041	0,0041
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		376,74	319,8	450,84
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,89	8,89
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		636,46	636,46	636,46
Всего, прямые затраты		руб.		1022,09	965,15	1096,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-4	61-30-5	61-30-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,4	72,5	62
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,0041	0,0041	0,0041

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-4	61-30-5	61-30-6
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		385,32	565,5	483,6
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,89	8,89
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		636,46	636,46	636,46
Всего, прямые затраты		руб.		1030,67	1210,85	1128,95

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-7	61-30-8	61-30-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		58,8	50,4	71,4
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2	0,2	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0044	0,0044	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	104	104	104
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		458,64	393,12	556,92
Эксплуатация машин		руб.		17,77	17,77	17,77
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1233,22	1233,22	1233,22
Всего, прямые затраты		руб.		1709,63	1644,11	1807,91

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-10
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		60,9
1,1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,2
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	104

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-30-10
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, топшиной 4 мм	1000 шт.	226	2,64
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		475,02
Эксплуатация машин		руб.		17,77
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1233,22
Всего, прямые затраты		руб.		1726,01

ТАБЛИЦА 61-31

Оштукатуривание поверхности дымовых труб
СОСТАВ РАБОТ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.
ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-31-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		131,4
1,1	Средний разряд работы			3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	1,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	1,82
411-0001	Вода	м3	2,44	0,35
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1220,71
Эксплуатация машин		руб.		1,87
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		943,41
Всего, прямые затраты		руб.		2165,99

ТАБЛИЦА 61-32

Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си.
- 02. Грунтовка поверхности.
- 03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси.
- 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР р61-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	61-32-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		57,25
1,1	Средний разряд работы			2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,26
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	1,67
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	300	0,714
101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си (для приготовления полимерных растворов и бетонов)	т	24310	0,005
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	60	0,51
411-0001	Вода	м3	2,44	0,3
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		479,76
Эксплуатация машин		руб.		146,02
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		367,08
Всего, прямые затраты		руб.		992,86

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строитель- ные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 62 Малярные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в приложениях 1 и 2.

1.10. В ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. ГЭСНПиТЕРр раздела 62 учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м². При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м² к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент $k = 1,15$.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 3.

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 4.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 5.

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м² на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м²;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по приложению 6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 6.

III. Приложения

Приложение 1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		из- вест- ковая	клеевая			из- вест- ковая	казеи новая	сили- катная	перхлор- винило- вая
			про- стая	улуч- шенная	высоко- качест- венная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка на- бело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание под- мазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеван- ных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помеще- ний				Окраска фасадов			
		из- вест- ковая	клеевая			из- вест- ковая	казеи- новая	сили- катная	перхлор- винило- вая
			про- стая	улуч- шенная	высоко- качест- венная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Второе шпатлевание под- мазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеван- ных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с под- цветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание.

Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 2

Окраска масляными и водоземulsionными красками ранее
окрашенных поверхностей

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металли- ческих поверх- ностей
		простая мас- ляная		улуч- шенная масля- ная	высокока- чествен- ная мас- ляная	водо- эмуль- сион- ная	
		с подго- товкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и под- мазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металли- ческих поверх- ностей
		простая мас- ляная		улуч- шенная масля- ная	высокока- чествен- ная мас- ляная	водо- эмуль- сион- ная	
		с подго- товкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

Приложение 3

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

Приложение 4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Кoeffици- ент		В т.ч. детали проолифлен- ные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной дос- кой	Каменные	Коробка, переплет, по- доконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной дос- ки	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной дос- кой	Каменные	Коробка, переплет, по- доконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной дос- ки	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-

№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Кoeffици- ент		В т.ч. детали проолифлен- ные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Витринное деревян- ное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м ² с раздельными пере- плетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное по- лотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное по- лотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы							
12	Глухие дверные по- лотно	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные по- лотно	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные по- лотно	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные двер- ные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные двер- ные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, на- личники с одной сторо- ны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление откры- того проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечание.

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 6

**Определение объема работ по окраске приборов, труб,
а также мелких металлических деталей**

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м ² на 1 м	
		Стальных	Чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Подраздел 62.1. окраска внутренних помещений

ТАБЛИЦА 62-1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска клеевыми составами:

- 62-1-1 простая
 62-1-2 улучшенная
 62-1-3 высококачественная

Окраска известковыми составами:

- 62-1-4 по штукатурке
 62-1-5 по кирпичу и бетону
 62-1-6 по дереву

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-1	62-1-2	62-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,7	21,1	33,8
1.1	Средний разряд работы			2,6	2,8	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571	0,0004	0,0005	0,0007
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0231	0,0249	0,0285
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	1,7	1,8	2,8
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,002	0,002	0,002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	0,87	0,91	1,1
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		112,89	176,82	292,03
Эксплуатация машин		руб.		7,48	7,48	7,48
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		62,36	64,94	74,62
Всего, прямые затраты		руб.		182,73	249,24	374,13

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,3	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0488	Кулорос медный марки А	т	7571	0,0005	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,0005	0,0006	0,0005
405-0004	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	734,5	0,019	0,023	0,019
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		116,83	84,97	83,91
Эксплуатация машин		руб.		5,74	5,74	5,74
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		30,11	33,54	29,35
Всего, прямые затраты		руб.		152,68	124,25	119

ТАБЛИЦА 62-2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

- 62-2-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,39	21,2	33,29
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово- бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0128	0,0151	0,0167
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0014	0,0042
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0235	0,025
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		132,97	183,17	287,63
Эксплуатация машин		руб.		8,36	9,23	9,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		235,24	419,98	499,01
Всего, прямые затраты		руб.		376,57	612,38	795,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-2-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		61,33
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0189
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0076
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0255
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		529,89
Эксплуатация машин		руб.		9,23
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		руб.		593,35
Всего, прямые затраты		руб.		1132,47

ТАБЛИЦА 62-3**Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

- 62-3-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
- 62-3-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
- 62-3-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
- 62-3-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,24	25,19	39,67
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подьема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0134	0,0159	0,0175
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0017	0,0015	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,045
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		157,59	217,64	342,75
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		331,05	551,36	720,31
Всего, прямые затраты		руб.		497	777,36	1071,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-3-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		73,3
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подьема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0198
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,008
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0515
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		633,31
Эксплуатация машин		руб.		8,36
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		руб.		861,06
Всего, прямые затраты		руб.		1502,73

ТАБЛИЦА 62-4**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

- 62-4-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
 62-4-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
 62-4-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 62-4-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

- 62-4-5 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
 62-4-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
 62-4-7 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 62-4-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

- 62-4-9 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
 62-4-10 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
 62-4-11 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 62-4-12 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-1	62-4-2	62-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		30,89	42,1	57,46
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0122	0,0157	0,0164
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0009	0,0012	0,0034
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		266,89	363,74	496,45
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		290,45	541,77	680,72
Всего, прямые затраты		руб.		565,7	913,87	1185,53

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-4	62-4-5	62-4-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		91,1	40,59	54

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-4	62-4-5	62-4-6
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0187	0,0122	0,0157
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0064	0,0009	0,0012
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8		0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0475		0,0255
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004		0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		787,1	350,7	466,56
Эксплуатация машин		руб.		8,36	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	0	0
Материальные ресурсы		руб.		791,98	290,45	541,77
Всего, прямые затраты		руб.		1587,44	646,38	1013,56

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-7	62-4-8	62-4-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		74,56	114,8	38,69
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0164	0,0187	0,0122
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0034	0,0064	0,0009
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8	0,8	
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0455	0,0475	
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		644,2	991,87	334,28
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		680,72	791,98	290,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-7	62-4-8	62-4-9
Всего, прямые затраты			руб.	1330,15	1789,08	629,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-4-10	62-4-11	62-4-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,6	71,16	110,1
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0164	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0012	0,0034	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8	0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		445,82	614,82	951,26
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		541,77	680,72	791,98
Всего, прямые затраты		руб.		992,82	1300,77	1748,47

ТАБЛИЦА 62-5

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

- 62-5-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
- 62-5-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
- 62-5-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
- 62-5-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,47	26,22	40,93
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0146	0,0154	0,0169
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0012	0,0034
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0255	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		159,58	226,54	353,64
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		363,17	535,01	691,98
Всего, прямые затраты		руб.		531,11	769,91	1053,98

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-5-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		73,76
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0192
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0064
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		637,29
Эксплуатация машин		руб.		8,36
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		руб.		803,25
Всего, прямые затраты		руб.		1448,9

ТАБЛИЦА 62-6**Простая масляная окраска ранее окрашенных полов****СОСТАВ РАБОТ:***ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности*

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-6-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-6-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
 62-6-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-1	62-6-2	62-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,26	13,57	20,97
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0121	0,0103	0,0115
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0014	0,0012	0,0036
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31		0,8	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02		0,0325	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16	0,16	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59		0,0004	0,0004
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		97,29	117,24	181,18
Эксплуатация машин		руб.		6,61	6,61	6,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		235,72	398,27	515,77
Всего, прямые затраты		руб.		339,62	522,12	703,56

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,57
1.1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0132
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0066
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,8
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,16
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		307,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-6-4
Эксплуатация машин		руб.		6,61
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1,16
Материальные ресурсы		руб.		604,95
Всего, прямые затраты		руб.		918,88

ТАБЛИЦА 62-7**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-7-1	62-7-2	62-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,3	44,9	66,4
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0151	0,0158	0,0167
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0437	0,05	0,0524
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		244,51	387,94	573,7
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		538,77	639,53	748,72
Всего, прямые затраты		руб.		791,64	1035,83	1330,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-7-4	62-7-5	62-7-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,26	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0202	0,0211	0,0219
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0057	0,0107
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0409	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		278,73	442,28	653,96
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		575,94	683,7	818,38
Всего, прямые затраты		руб.		863,03	1134,34	1480,7

ТАБЛИЦА 62-8**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

- 62-8-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
 62-8-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
 62-8-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
 62-8-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
 62-8-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
 62-8-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34	53,8	79,5
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0165	0,0175
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		293,76	464,83	686,88
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		612,42	727,04	875,5
Всего, прямые затраты		руб.		914,54	1200,23	1570,74

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-8-4	62-8-5	62-8-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		38,76	61,33	90,63
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоптовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0222	0,0232
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,002	0,0059	0,0111
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		334,89	529,89	783,04
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		740,86	855,48	1003,94
Всего, прямые затраты		руб.		1084,11	1393,73	1795,34

ТАБЛИЦА 62-9**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		60,06	81,9	117
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг односторонние, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		518,92	707,62	1010,88
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		1,16	1,16	1,16
	Материальные ресурсы	руб.		601,35	687,62	808,95
	Всего, прямые затраты	руб.		1128,63	1403,6	1828,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-4	62-9-5	62-9-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		84,5	102,7	140,7
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		730,08	887,33	1215,65
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		729,79	818,31	937,39
Всего, прямые затраты		руб.		1468,23	1714	2161,4

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		71,56	97,6	139,2
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		618,28	843,26	1202,69
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		601,35	687,62	808,95
Всего, прямые затраты		руб.		1224,86	1536,11	2016,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-10	62-9-11	62-9-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		100,8	122,5	169,8
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		870,91	1058,4	1467,07
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		729,79	818,31	937,39
Всего, прямые затраты		руб.		1605,93	1881,94	2409,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		69,26	94,5	134,8
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0157	0,0163	0,0174

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		598,41	816,48	1164,67
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		601,35	687,62	808,95
Всего, прямые затраты		руб.		1204,99	1509,33	1978,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-9-16	62-9-17	62-9-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0016	0,0046	0,0087
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		842,4	1023,84	1416,96
Эксплуатация машин		руб.		5,23	5,23	5,23
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		729,79	818,31	937,39
Всего, прямые затраты		руб.		1577,42	1847,38	2359,58

ТАБЛИЦА 62-10**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

- 62-10-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
- 62-10-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
- 62-10-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
- 62-10-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%

ГЭСНПТЕРр-2001-62 Малярные работы

62-10-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
 62-10-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-1	62-10-2	62-10-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,5	58,2	84
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0162	0,0172
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		324	502,85	725,76
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		602,38	700,71	835,14
Всего, прямые затраты		руб.		934,74	1211,92	1569,26

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,75	66,35	95,76
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоментные, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0209	0,0215	0,0226
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0018	0,0051	0,0097
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			369,36	573,26	827,37
Эксплуатация машин	руб.			8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов	руб.			1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы	руб.			724,06	820,13	956,81
Всего, прямые затраты	руб.			1101,78	1401,75	1792,54

ТАБЛИЦА 62-11**Улучшенная масляная окраска полов****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-11-1	62-11-2	62-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		22,2	40	48,7
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0142	0,0147	0,0154
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей	руб.			191,81	345,6	420,77
Эксплуатация машин	руб.			8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов	руб.			1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы	руб.			514,31	631,94	765,51
Всего, прямые затраты	руб.			714,48	985,9	1194,64

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-11-4	62-11-5	62-11-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,3	45,6	55,52
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	17496	0,0167	0,0172	0,0179
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0024	0,007	0,0136
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,1	1,1	1,1
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,18	0,18	0,18
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		218,59	393,98	479,69
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		558,05	675,68	809,25
Всего, прямые затраты		руб.		785	1078,02	1297,3

ТАБЛИЦА 62-12

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен**СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1 до 10%

62-12-2 до 35%

62-12-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15707	0,0164	0,0172	0,0181
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,006	0,0102	0,016
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		307,09	516,1	788,81
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		666,78	787,9	904,64
Всего, прямые затраты		руб.		982,23	1312,36	1701,81

ТАБЛИЦА 62-13

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-13-1	до 10%
62-13-2	до 35%
62-13-3	более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0176	0,0187	0,0193
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0063	0,0107	0,0167
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		364,59	618,16	943,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		810,85	947,58	1067,09
Всего, прямые затраты		руб.		1183,8	1574,1	2018,86

ТАБЛИЦА 62-14

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1	до 10%
62-14-2	до 35%
62-14-3	более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		89,7	126,88	179,4
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0174	0,0181	0,0191
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0058	0,0092	0,0138
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0432	0,0495	0,0575
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		794,74	1124,16	1589,48
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		792,29	892,75	1027,6
Всего, прямые затраты		руб.		1595,39	2025,27	2625,44

ТАБЛИЦА 62-15

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1	до 10%
62-15-2	до 35%

62-15-3 более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0169	0,0176	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,006	0,01	0,0155
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0441	0,0472	0,0555
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,21	0,21	0,21
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		452,48	704,99	1023,15
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		788,28	885,16	1038,81
Всего, прямые затраты		руб.		1249,12	1598,51	2070,32

ТАБЛИЦА 62-16

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-2	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-3	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-4	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-5	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-6	водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-7	масляной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-8	масляной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-9	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,02	25,95	27,53
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		155,69	224,21	237,86
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		1335,71	1469,78	1595,41
Всего, прямые затраты		руб.		1499,76	1702,35	1841,63

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-4	62-16-5	62-16-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,09	28,02	29,6
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		173,58	242,09	255,74
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-4	62-16-5	62-16-6
	Оплата труда машинистов	руб.		1,16	1,16	1,16
	Материальные ресурсы	руб.		1335,71	1469,78	1595,41
	Всего, прямые затраты	руб.		1517,65	1720,23	1859,51

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-16-7	62-16-8	62-16-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,38	32,31	33,89
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		210,64	279,16	292,81
	Эксплуатация машин в том числе	руб.		8,36	8,36	8,36
	Оплата труда машинистов	руб.		1,16	1,16	1,16
	Материальные ресурсы	руб.		1335,71	1469,78	1595,41
	Всего, прямые затраты	руб.		1554,71	1757,3	1896,58

ТАБЛИЦА 62-17

**Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков,
водоземлюсионными составами
СОСТАВ РАБОТ:**

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-2	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-3	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-4	водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-5	водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-6	водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-7	масляной краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-8	масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-9	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-1	62-17-2	62-17-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,84	31,99	34,02
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		188,7	276,39	293,93
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		1352,88	1486,96	1612,58
Всего, прямые затраты		руб.		1549,94	1771,71	1914,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-4	62-17-5	62-17-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		26,1	36,25	33,78
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-4	62-17-5	62-17-6
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		225,5	313,2	291,86
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		1352,88	1486,96	1612,58
Всего, прямые затраты		руб.		1586,74	1808,52	1912,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-17-7	62-17-8	62-17-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,63	38,78	40,81
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	2,4	3,2	5,1
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	1,6	1,6	1,6
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	15481,01	0,063	0,067	0,071
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0044	0,0044	0,0044
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		247,36	335,06	352,6
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		1352,88	1486,96	1612,58
Всего, прямые затраты		руб.		1608,6	1830,38	1973,54

ТАБЛИЦА 62-18

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами:

- 62-18-1 деревянных поручней с покрытием лаком
- 62-18-2 плинтусов и галтелей
- 62-18-3 торцов лестничных маршей

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		129,9	38,4	40,7
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,06	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	15223	0,0137	0,0137	0,0124
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0027	0,0032	0,0054
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,84	0,84	0,84
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0564	0,0124	0,0236
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,31	0,31	0,31
101-1827	Лак масляный МА-592	т	33639,99	0,0022		
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0024	0,0024	0,0024
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1135,33	335,62	355,72
Эксплуатация машин		руб.		8,36	8,36	8,36
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		631,99	377,52	443,11
Всего, прямые затраты		руб.		1775,68	721,5	807,19

Подраздел 62.2. окраска фасадов

ТАБЛИЦА 62-19

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

- 62-19-1 по штукатурке с земли и лесов
- 62-19-2 по штукатурке с лестниц
- 62-19-3 по штукатурке с люлек
- 62-19-4 по кирпичу с земли и лесов
- 62-19-5 по кирпичу с лестниц
- 62-19-6 по кирпичу с люлек
- 62-19-7 по дереву с земли и лесов
- 62-19-8 по дереву с лестниц

При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:

- 62-19-9 к норме 62-19-1
- 62-19-10 к норме 62-19-2
- 62-19-11 к норме 62-19-3
- 62-19-12 к норме 62-19-4
- 62-19-13 к норме 62-19-5
- 62-19-14 к норме 62-19-6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-1	62-19-2	62-19-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		18,46	20,15	32,09
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,4	0,4	0,4
405-0004	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	734,5	0,0182	0,0182	0,0182
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		150,82	164,63	262,18
Эксплуатация машин		руб.		2,79	2,62	2,62
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		143,57	143,57	143,57
Всего, прямые затраты		руб.		297,18	310,82	408,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-4	62-19-5	62-19-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,05	15,56	29,79
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,6	0,6	0,6
405-0004	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	734,5	0,0232	0,0232	0,0232
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		90,28	127,13	243,38
Эксплуатация машин		руб.		2,79	2,62	2,62
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		54,29	54,29	54,29
Всего, прямые затраты		руб.		147,36	184,04	300,29

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-7	62-19-8	62-19-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,79	12,94	2,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-7	62-19-8	62-19-9
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	
101-1974	Пигмент тертый	кг	61,28	0,4	0,4	
405-0004	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	734,5	0,0153	0,0153	
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		88,15	105,72	20,18
Эксплуатация машин		руб.		2,79	2,62	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		36,23	36,23	0
Всего, прямые затраты		руб.		127,17	144,57	20,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-10	62-19-11	62-19-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,12	1,68	1,49
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		25,49	13,73	12,17
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		25,49	13,73	12,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-19-13	62-19-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,82	1,82
1,1	Средний разряд работы			2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,87	14,87
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		14,87	14,87

ТАБЛИЦА 62-20

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности фасадов

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:

62-20-1 с земли и лесов

62-20-2 с лестниц

62-20-3 с люлек

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-20-4 к расценке 62-20-1

62-20-5 к расценке 62-20-2

62-20-6 к расценке 62-20-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-20-1	62-20-2	62-20-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,67	25,48	36,92
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1960	Краски казеиновые	т	16950	0,0223	0,0223	0,0223
411-0001	Вода	м3	2,44	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		170,32	209,96	304,22
Эксплуатация машин		руб.		1,91	1,74	1,74
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		483,67	483,67	483,67
Всего, прямые затраты		руб.		655,9	695,37	789,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-20-4	62-20-5	62-20-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,47	3,12	4,94
1,1	Средний разряд работы			2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		20,35	25,71	40,71
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		20,35	25,71	40,71

ТАБЛИЦА 62-21

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1 с земли и лесов

62-21-2 с лестниц

62-21-3 с люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-21-4 до 10% с земли и лесов

62-21-5 до 10% с лестниц

62-21-6 до 10% с люлек

62-21-7 до 35% с земли и лесов

62-21-8 до 35% с лестниц

62-21-9 до 35% с люлек

62-21-10 более 35% с земли и лесов

62-21-11 более 35% с лестниц

62-21-12 более 35% с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-1	62-21-2	62-21-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,93	18,58	27,59
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0132	0,0132	0,0132
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		132,28	164,62	244,45
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,72	8,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		231,13	231,13	231,13
Всего, прямые затраты		руб.		372,3	404,47	484,3

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-4	62-21-5	62-21-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,2	26,22	35,11
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0116	0,0116	0,0116
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0036	0,0036	0,0036
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0321	0,0321	0,0321

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-4	62-21-5	62-21-6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		187,83	232,31	311,07
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,72	8,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		401,99	401,99	401,99
Всего, прямые затраты		руб.		598,71	643,02	721,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-7	62-21-8	62-21-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,4	43,54	49,13
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0127	0,0127	0,0127
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0065	0,0065	0,0065
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0363	0,0363	0,0363
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		295,92	385,76	435,29
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,72	8,72
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		488,43	488,43	488,43
Всего, прямые затраты		руб.		793,24	882,91	932,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-10	62-21-11	62-21-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		61,56	76,49	83,11
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0145	0,0145	0,0145
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0101	0,0101	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0405	0,0405	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		545,42	677,7	736,35
Эксплуатация машин		руб.		8,89	8,72	8,72
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-21-10	62-21-11	62-21-12
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		598,98	598,98	598,98
	Всего, прямые затраты	руб.		1153,29	1285,4	1344,05

ТАБЛИЦА 62-22
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов
СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1 до 10% с земли и лесов

62-22-2 до 10% с лестниц

62-22-3 до 10% с люлек

62-22-4 до 35% с земли и лесов

62-22-5 до 35% с лестниц

62-22-6 до 35% с люлек

62-22-7 более 35% с земли и лесов

62-22-8 более 35% с лестниц

62-22-9 более 35% с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-1	62-22-2	62-22-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		31,58	39,1	47,31
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0127	0,0127	0,0127
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0337	0,0337	0,0337
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0077	0,0077	0,0077
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		279,8	346,43	419,17
	Эксплуатация машин	руб.		17,6	17,43	17,43
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		569,06	569,06	569,06
	Всего, прямые затраты	руб.		866,46	932,92	1005,66

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,07	63,61	70,79
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0132	0,0132	0,0132
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0408	0,0408	0,0408
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0111	0,0111	0,0111
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		452,48	563,58	627,2
Эксплуатация машин		руб.		17,6	17,43	17,43
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		697,48	697,48	697,48
Всего, прямые затраты		руб.		1167,56	1278,49	1342,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-22-7	62-22-8	62-22-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		53,12	93,82	99,86
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0408	Краска для наружных работ зеленая	т	17496	0,0141	0,0141	0,0141
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,0495	0,0495	0,0495
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	26230	0,0155	0,0155	0,0155
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		470,64	831,25	884,76
Эксплуатация машин		руб.		17,6	17,43	17,43
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		865,99	865,99	865,99
Всего, прямые затраты		руб.		1354,23	1714,67	1768,18

ТАБЛИЦА 62-23**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

- 62-23-1 по штукатурке с земли и песов
62-23-2 по штукатурке с лестниц
62-23-3 по штукатурке с люлек

62-23-4	по кирпичу с земли и лесов
62-23-5	по кирпичу с лестниц
62-23-6	по кирпичу с люлек
62-23-7	по дереву с земли и лесов
62-23-8	по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-23-9	к расценке 62-23-1
62-23-10	к расценке 62-23-2
62-23-11	к расценке 62-23-3
62-23-12	к расценке 62-23-4
62-23-13	к расценке 62-23-5
62-23-14	к расценке 62-23-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-1	62-23-2	62-23-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,01	28,08	46,02
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	0,0145
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		201,11	245,42	402,21
Эксплуатация машин		руб.		3,66	3,49	3,49
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		87,35	87,35	87,35
Всего, прямые затраты		руб.		292,12	336,26	493,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-4	62-23-5	62-23-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		17,16	20,8	34,45
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	0,0145

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-4	62-23-5	62-23-6
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		149,98	181,79	301,09
Эксплуатация машин		руб.		3,66	3,49	3,49
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		87,35	87,35	87,35
Всего, прямые затраты		руб.		240,99	272,63	391,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-7	62-23-8	62-23-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,62	11,31	2,73
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03	0,03	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,014	0,014	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,0145	0,0145	
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		84,08	98,85	23,86
Эксплуатация машин		руб.		2,62	2,62	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		87,35	87,35	0
Всего, прямые затраты		руб.		174,05	188,82	23,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-10	62-23-11	62-23-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,38	5,46	1,69
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,54	47,72	14,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		29,54	47,72	14,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-23-13	62-23-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,69	3,38
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,77	29,54
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		14,77	29,54

ТАБЛИЦА 62-24**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов****СОСТАВ РАБОТ:***ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности*

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:

62-24-1	по штукатурке с земли и лесов
62-24-2	по штукатурке с лестниц
62-24-3	по штукатурке с люлек
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов
62-24-5	по кирпичу с лестниц
62-24-6	по кирпичу с люлек
62-24-7	по дереву с земли и лесов
62-24-8	по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-24-9	к расценке 62-24-1
62-24-10	к расценке 62-24-2
62-24-11	к расценке 62-24-3
62-24-12	к расценке 62-24-4
62-24-13	к расценке 62-24-5
62-24-14	к расценке 62-24-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		25,09	29,9	50,18
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	0,023
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		219,29	261,33	438,57
	Эксплуатация машин	руб.		4,53	4,36	4,36
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		158,06	158,06	158,06
	Всего, прямые затраты	руб.		381,88	423,75	600,99

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-4	62-24-5	62-24-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,27	28,08	46,54
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	0,023
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	0,003
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		203,38	245,42	406,76
	Эксплуатация машин	руб.		4,53	4,36	4,36
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		158,06	158,06	158,06
	Всего, прямые затраты	руб.		365,97	407,84	569,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-7	62-24-8	62-24-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,52	15,99	3,38
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,04	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3390	0,028	0,028	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,6	0,023	0,023	
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,003	0,003	
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		118,16	139,75	29,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-7	62-24-8	62-24-9
Эксплуатация машин		руб.		3,49	3,49	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		158,06	158,06	0
Всего, прямые затраты		руб.		279,71	301,3	29,54

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-10	62-24-11	62-24-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,03	6,76	2,21
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		35,22	59,08	19,32
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		35,22	59,08	19,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-24-13	62-24-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,73	4,42
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
4	МАТЕРИАЛЫ				
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		23,86	38,63
Эксплуатация машин		руб.		0	0
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		23,86	38,63

ТАБЛИЦА 62-25

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 обработанной поверхности

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

- 62-25-1 простых с земли и лесов
- 62-25-2 простых с лестниц
- 62-25-3 простых с люлек
- 62-25-4 сложных с земли и лесов
- 62-25-5 сложных с лестниц
- 62-25-6 сложных с люлек

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-7	простых с земли и лесов
62-25-8	простых с лестниц
62-25-9	простых с люлек
62-25-10	сложных с земли и лесов
62-25-11	сложных с лестниц
62-25-12	сложных с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-1	62-25-2	62-25-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,29	5,46	8,58
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	1,71	2,18	3,43
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	3,42	4,36	6,86
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19182,05	0,0161	0,0161	0,0161
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,07	47,17	74,13
Эксплуатация машин		руб.		26,49	33,31	51,91
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		308,83	308,83	308,83
Всего, прямые затраты		руб.		372,39	389,31	434,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-4	62-25-5	62-25-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,06	6,44	10,12
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	2,02	2,57	4,05
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	4,04	5,14	8,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-4	62-25-5	62-25-6
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	19182,05	0,0161	0,0161	0,0161
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		43,72	55,64	87,44
Эксплуатация машин		руб.		31,1	39,11	61,14
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		308,83	308,83	308,83
Всего, прямые затраты		руб.		383,65	403,58	457,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-7	62-25-8	62-25-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,6	29,41	37,96
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950	0,05	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		201,31	250,87	323,8
Эксплуатация машин		руб.		1,91	1,74	1,74
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		847,85	847,85	847,85
Всего, прямые затраты		руб.		1051,07	1100,46	1173,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-10	62-25-11	62-25-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		27,59	34,43	42,75
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,02	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ					
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16950	0,05	0,05	0,05
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		235,34	293,69	364,66
Эксплуатация машин		руб.		1,91	1,74	1,74
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-25-10	62-25-11	62-25-12
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		847,85	847,85	847,85
	Всего, прямые затраты	руб.		1085,1	1143,28	1214,25

ТАБЛИЦА 62-26**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц
62-26-3	простых за 1 раз с люлек
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц
62-26-6	простых за 2 раза с люлек
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8	сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9	сложных за 1 раз с люлек
62-26-10	сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11	сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12	сложных за 2 раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,19	10,27	16,38
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	3,27	4,1	6,55
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	6,54	8,2	13,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		70,76	88,73	141,52
Эксплуатация машин		руб.		57,54	69,73	106,18
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		524,52	524,52	524,52

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3
Всего, прямые затраты		руб.		652,82	682,98	772,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-4	62-26-5	62-26-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,59	18,12	27,8
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	6,03	7,53	12,06
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	12,06	15,06	24,12
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		126,06	156,56	240,19
Эксплуатация машин		руб.		98,61	120,76	188,17
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		871,62	871,62	871,62
Всего, прямые затраты		руб.		1096,29	1148,94	1299,98

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-7	62-26-8	62-26-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,66	12,08	19,03
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	3,86	4,85	7,73
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	7,72	9,7	15,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-7	62-26-8	62-26-9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		83,46	104,37	164,42
Эксплуатация машин		руб.		66,32	80,89	123,74
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		524,52	524,52	524,52
Всего, прямые затраты		руб.		674,3	709,78	812,68

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-26-10	62-26-11	62-26-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,87	20,98	29,87
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш-ч	3,7	7,11	8,89	14,23
340201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш-ч	5,59	14,22	17,78	28,46
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	15989	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		145,76	181,27	258,08
Эксплуатация машин		руб.		114,68	141	220,46
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		871,62	871,62	871,62
Всего, прямые затраты		руб.		1132,06	1193,89	1350,16

ТАБЛИЦА 62-27**Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.

02. Шлифовка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ошпаклеванной поверхности

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1 с лесов и земли

62-27-2 с лестниц

62-27-3 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		24,05	29,38	48,1
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0001	Асбест хризотилковый	т	3210,5	0,012	0,012	0,012
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,012	0,012	0,012
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	492,7	0,012	0,012	0,012
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	16385	0,003	0,003	0,003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8,09	1,4	1,4	1,4
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0047	0,0047	0,0047
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		205,15	250,61	410,29
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		112,31	112,31	112,31
Всего, прямые затраты		руб.		318,33	363,79	523,47

Подраздел 62.3. окраска металлических поверхностей**ТАБЛИЦА 62-28****Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 кровли**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1 за один раз

62-28-2 за два раза

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 62-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-28-1	62-28-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,53	11,28
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,017	0,021
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,003	0,006
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,55	98,59
Эксплуатация машин		руб.		1,04	1,04
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		417,47	554,54
Всего, прямые затраты		руб.		493,06	654,17

ТАБЛИЦА 62-29

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1 за один раз

62-29-2 за два раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-29-1	62-29-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,78	18,72
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		120,44	163,61
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		311,09	403,63
Всего, прямые затраты		руб.		432,4	568,11

ТАБЛИЦА 62-30**Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб
СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1	за один раз с земли и лесов
62-30-2	за один раз с лестниц
62-30-3	за один раз с люлек
62-30-4	за два раза с земли и лесов
62-30-5	за два раза с лестниц
62-30-6	за два раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-1	62-30-2	62-30-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		35,88	42,88	41,38
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		310	370,48	357,52
Эксплуатация машин		руб.		1,04	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		328,04	328,04	328,04
Всего, прямые затраты		руб.		639,08	699,39	686,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		48,68	60,54	58,14
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	т	15584	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0097	0,0097	0,0097
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		420,6	523,07	502,33

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
Эксплуатация машин		руб.		1,04	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		415,5	415,5	415,5
Всего, прямые затраты		руб.		837,14	939,44	918,7

ТАБЛИЦА 62-31

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1	за один раз с земли и лесов
62-31-2	за один раз с лестниц
62-31-3	за один раз с люлек
62-31-4	за два раза с земли и лесов
62-31-5	за два раза с лестниц
62-31-6	за два раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-1	62-31-2	62-31-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,87	29,53	36,82
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		145,76	255,14	318,12
	Эксплуатация машин	руб.		1,04	0,87	0,87
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		421,19	421,19	421,19
	Всего, прямые затраты	руб.		567,99	677,2	740,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,75	35,34	44,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	1,7	0,1		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	21555	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0098	0,0098	0,0098
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		179,28	305,34	381,2
Эксплуатация машин		руб.		1,04	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		513,33	513,33	513,33
Всего, прямые затраты		руб.		693,65	819,54	895,4

ТАБЛИЦА 62-32

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1	стальных за 1 раз
62-32-2	стальных за 2 раза
62-32-3	чугунных за 1 раз
62-32-4	чугунных за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,75	80,6	44,72
1,1	Средний разряд работы			2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0161	0,0155
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009	0,004
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		507,65	652,05	361,78
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		417,24	515,51	417,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3
Всего, прямые затраты		руб.		925,76	1168,43	779,89

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-32

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-32-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		51,22
1,1	Средний разряд работы			2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		414,37
Эксплуатация машин		руб.		0,87
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		515,51
Всего, прямые затраты		руб.		930,75

ТАБЛИЦА 62-33**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления****СОСТАВ РАБОТ:****ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1 за 1 раз

62-33-2 за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-33-1	62-33-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		50,02	65,94
1,1	Средний разряд работы			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		437,17	576,32
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		417,24	515,51
Всего, прямые затраты		руб.		855,28	1092,7

ТАБЛИЦА 62-34

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

62-34-1 за 1 раз

62-34-2 за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-34-1	62-34-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,8	77,74
1,1	Средний разряд работы			3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,005	0,01
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		510,09	663,12
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		436,45	532,46
Всего, прямые затраты		руб.		947,41	1196,45

ТАБЛИЦА 62-35

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1 без рельефа за 1 раз

62-35-2 без рельефа за 2 раза

62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз

62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-1	62-35-2	62-35-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		62,75	80,73	78,23
1,1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15707	0,0119	0,0136	0,0258

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-1	62-35-2	62-35-3
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,003	0,007	0,008
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		542,16	697,51	675,91
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		237,94	332,45	541,02
Всего, прямые затраты		руб.		780,97	1030,83	1217,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-35-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		100,7
1,1	Средний разряд работы			3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	15707	0,0331
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,016
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		870,05
Эксплуатация машин		руб.		0,87
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		791,28
Всего, прямые затраты		руб.		1662,2

ТАБЛИЦА 62-36

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

- 62-36-1 водосточных труб за 1 раз
- 62-36-2 водосточных труб за 2 раза
- 62-36-3 площадью до 5 м2 за 1 раз
- 62-36-4 площадью до 5 м2 за 2 раза
- 62-36-5 площадью более 5 м2 за 1 раз
- 62-36-6 площадью более 5 м2 за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 62-36-7 к расценке 62-36-1
- 62-36-8 к расценке 62-36-2
- 62-36-9 к расценке 62-36-3
- 62-36-10 к расценке 62-36-4
- 62-36-11 к расценке 62-36-5
- 62-36-12 к расценке 62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять:

- 62-36-13 к расценке 62-36-1
- 62-36-14 к расценке 62-36-2

62-36-15 к расценке 62-36-3
 62-36-16 к расценке 62-36-4
 62-36-17 к расценке 62-36-5
 62-36-18 к расценке 62-36-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-1	62-36-2	62-36-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,7	52,1	51,6
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0015	0,0015	0,0015
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	28871	0,0012	0,0024	0,0012
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,0045	0,009	0,0045
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		298,58	461,61	457,18
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		90,43	155,08	90,43
Всего, прямые затраты		руб.		389,88	617,56	548,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-4	62-36-5	62-36-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		78	18,6	32,1
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0015	0,0015	0,0015
101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	т	28871	0,0024	0,0012	0,0024
101-1292	Уайт-спирит	т	6667,01	0,009	0,0045	0,009
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		691,08	164,8	284,41
Эксплуатация машин		руб.		0,87	0,87	0,87
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		155,08	90,43	155,08
Всего, прямые затраты		руб.		847,03	256,1	440,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-7	62-36-8	62-36-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,4	13,1	12,9
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-7	62-36-8	62-36-9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		74,42	116,07	114,29
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		74,42	116,07	114,29

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-10	62-36-11	62-36-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		19,4	4,6	8
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		171,88	40,76	70,88
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		171,88	40,76	70,88

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-13	62-36-14	62-36-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,7	10,4	10,3
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		59,36	92,14	91,26
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		59,36	92,14	91,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		15,5	3,7	6,4
1,1	Средний разряд работы			3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		137,33	32,78	56,7
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		137,33	32,78	56,7

Подраздел 62.4. разные работы

ТАБЛИЦА 62-37

Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Очистка поверхности от загрязнения.
- 02. Расшивка и промазка трещин.
- 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-37-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,17
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,0004
405-0004	Известь строительная негашеная комовая , сорт I	т	734,5	0,019
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		103,81
Эксплуатация машин		руб.		0,87
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		19,15
Всего, прямые затраты		руб.		123,83

ТАБЛИЦА 62-38

Перематовка стекол

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Расчистка старой краски.
- 02. Протирка стекол.
- 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-38-1 Перематовка стекол

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-38

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-38-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		98,67
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т	22532,99	0,0041
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		841,66
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		101,04
Всего, прямые затраты		руб.		942,7

ТАБЛИЦА 62-39

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Приготовление моющего раствора.
 - 02. Промывка поверхности.
- ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 промытой поверхности
- Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:
- 62-39-1 стен и фасадов
 - 62-39-2 потолков
 - 62-39-3 окон и дверей
- При промывке фасадов с лестниц добавлять:
- 62-39-4 к расценке 62-39-1
 - 62-39-5 к расценке 62-39-3
- При промывке фасадов с люлек добавлять:
- 62-39-6 к расценке 62-39-1
 - 62-39-7 к расценке 62-39-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-1	62-39-2	62-39-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,98	7,64	9,35
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4,51	1,6	1,6	1,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,1	0,1	0,1
411-0001	Вода	м3	2,44	0,07	0,07	0,07
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		47,48	60,66	74,24
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		7,57	7,57	7,57
Всего, прямые затраты		руб.		55,05	68,23	81,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-4	62-39-5	62-39-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,56	2,73	1,24
1,1	Средний разряд работы			2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12,39	21,68	9,85
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		12,39	21,68	9,85

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-39-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,21
1,1	Средний разряд работы			2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей			руб.	17,55
Эксплуатация машин			руб.	0
в том числе				
Оплата труда машинистов			руб.	0
Материальные ресурсы			руб.	0
Всего, прямые затраты			руб.	17,55

ТАБЛИЦА 62-40**Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхностей от загрязнения.

02. Протирка поверхности олифой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 протертой поверхности

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1 стен, потолков и фасадов

62-40-2 полов

62-40-3 окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять:

62-40-4 к расценке 62-40-1

62-40-5 к расценке 62-40-3

При протирке фасадов с люлек добавлять:

62-40-6 к расценке 62-40-1

62-40-7 к расценке 62-40-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,85	3,51	7,02
1,1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	16950	0,0005	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03	0,03
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		46,04	27,62	55,25
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		8,53	8,53	8,53
Всего, прямые затраты		руб.		54,57	36,15	63,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-4	62-40-5	62-40-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,51	1,48	1,17
1,1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,88	11,65	9,21
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		11,88	11,65	9,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-40-7
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,43
1,1	Средний разряд работы			2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,25
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		11,25

ТАБЛИЦА 62-41

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

СОСТАВ РАБОТ:

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 расчищенной поверхности

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

- 62-41-1 с земли и лесов
 62-41-2 с лестниц
 62-41-3 с люлек

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,8	25,87	36,7
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		162,24	201,79	286,26
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		162,24	201,79	286,26

ТАБЛИЦА 62-42

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление раствора.

02. Протравка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 протравленной поверхности

62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-42-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,77
1,1	Средний разряд работы			2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0488	Купорос медный марки А	т	7571	0,001
411-0001	Вода	м3	2,44	0,05
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		29,41
Эксплуатация машин		руб.		0
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		7,69
Всего, прямые затраты		руб.		37,1

ТАБЛИЦА 62-43

Меловая защита стекол при окраске фасадов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление мелового состава.

02. Нанесение состава на стекла кистью.

03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 площади оконных проемов

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-43-1 с земли и лесов

62-43-2 с лестниц

62-43-3 с люлек

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР р62-43

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,9	21,2	20,3
1,1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0156	0,0156	0,0156
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		131,82	165,36	158,34
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		9,23	9,23	9,23
Всего, прямые затраты		руб.		141,05	174,59	167,57

ТАБЛИЦА 62-44**Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 отделяваемой поверхности

62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-44-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		32,41
1,1	Средний разряд работы			3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш-ч	6,82	8,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
113-0267	Антипирен "Роса"	т	24784,92	0,0614
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		301,09
Эксплуатация машин		руб.		64,28
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1521,79
Всего, прямые затраты		руб.		1887,16

ТАБЛИЦА 62-45**Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.

02. Шлифовка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 м2 расчищенной поверхности

62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен
62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных коробок
62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных коробок
62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных переплетов

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-45-1	62-45-2	62-45-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,74	1,87	1,95
1,1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330301	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	5,13	0,15	0,16	0,17
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш-ч	4,44	1,54	1,65	1,73
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,017	0,018	0,018
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,84	15,95	16,63
Эксплуатация машин		руб.		7,61	8,15	8,55
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1,23	1,3	1,3
Всего, прямые затраты		руб.		23,68	25,4	26,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 62-45

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	62-45-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		2,07
1,1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330301	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	5,13	0,18
333601	Фен электрический на 220 В, 140 Вт	маш-ч	4,44	1,83
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	72,31	0,019
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,66
Эксплуатация машин		руб.		9,05
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1,37
Всего, прямые затраты		руб.		28,08

Техническая часть	3
Раздел 61. Штукатурные работы	5
ТАБЛИЦА 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	5
ТАБЛИЦА 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	7
ТАБЛИЦА 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	10
ТАБЛИЦА 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	11
ТАБЛИЦА 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	13
ТАБЛИЦА 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	15
ТАБЛИЦА 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания	16
ТАБЛИЦА 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	18
ТАБЛИЦА 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	19
ТАБЛИЦА 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	20
ТАБЛИЦА 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	21
ТАБЛИЦА 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	22
ТАБЛИЦА 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	23
ТАБЛИЦА 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	25
ТАБЛИЦА 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	27
ТАБЛИЦА 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	28
ТАБЛИЦА 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	31
ТАБЛИЦА 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	33
ТАБЛИЦА 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	36
ТАБЛИЦА 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	39
ТАБЛИЦА 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	40
ТАБЛИЦА 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	42
ТАБЛИЦА 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	47
ТАБЛИЦА 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	51
ТАБЛИЦА 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	52
ТАБЛИЦА 61-26 Перетирка штукатурки	53
ТАБЛИЦА 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку	55
ТАБЛИЦА 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	56
ТАБЛИЦА 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	58
ТАБЛИЦА 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени	58
ТАБЛИЦА 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	61

ТАБЛИЦА 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	61
Техническая часть	63
Подраздел 62.1. окраска внутренних помещений	70
ТАБЛИЦА 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	70
ТАБЛИЦА 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	71
ТАБЛИЦА 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	72
ТАБЛИЦА 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	74
ТАБЛИЦА 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	76
ТАБЛИЦА 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	77
ТАБЛИЦА 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	79
ТАБЛИЦА 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	80
ТАБЛИЦА 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	82
ТАБЛИЦА 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	85
ТАБЛИЦА 62-11 Улучшенная масляная окраска полов	87
ТАБЛИЦА 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	88
ТАБЛИЦА 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	89
ТАБЛИЦА 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	90
ТАБЛИЦА 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	90
ТАБЛИЦА 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами	91
ТАБЛИЦА 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами	93
ТАБЛИЦА 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	95

Подраздел 62.2. окраска фасадов	96
ТАБЛИЦА 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	96
ТАБЛИЦА 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	99
ТАБЛИЦА 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	100
ТАБЛИЦА 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	102
ТАБЛИЦА 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	103
ТАБЛИЦА 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	106
ТАБЛИЦА 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	108
ТАБЛИЦА 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	111
ТАБЛИЦА 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	114
Подраздел 62.3. окраска металлических поверхностей	114
ТАБЛИЦА 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	114
ТАБЛИЦА 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	115
ТАБЛИЦА 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	116
ТАБЛИЦА 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	117
ТАБЛИЦА 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	118
ТАБЛИЦА 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	119
ТАБЛИЦА 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м ²	120
ТАБЛИЦА 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	120
ТАБЛИЦА 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	121

Подраздел 62.4. разные работы	124
ТАБЛИЦА 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	124
ТАБЛИЦА 62-38 Перематовка стекол	124
ТАБЛИЦА 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	125
ТАБЛИЦА 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	126
ТАБЛИЦА 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	127
ТАБЛИЦА 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	128
ТАБЛИЦА 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	128
ТАБЛИЦА 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	129
ТАБЛИЦА 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига	129