

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I84-I6-86.85

Одноэтажный многоквартирный
2 комнатный жилой дом (со
стенами из кирпича и комплек-
тами деревянных деталей
заводского изготовления)

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

20952-02

ЦЕНА 2-13

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать $\frac{1}{1}$ 1987 года

Заказ № 8557

Тираж 50

жз

Одноэтажный многоквартирный 2-комнатный жилой дом
(со стенами из кирпича и комплектами деревянными
деталей заводского изготовления)

Альбом П




С М Е Т Ы

Стоимость общая	9,82 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	9,76 тыс.руб.
I м2 приведенной площади	173,10 руб.
I м2 общей площади	189,96 руб.
I м2 жилой площади	330,96 руб.
I м3 зданий	48,44 руб.
I квартиры	9820 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПГосграждансельстрой

Технический проект
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
Приказ № 190 от 17 июня
1983 г.

Главный инженер института
Главный архитектор проекта
Начальник отдела смет и
ПОС


А.П.Цикунов

Р.И.Сахарова

Б.М.Мильман

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета № I	5
3 Локальная смета № I-I - общестроительные работы	7
4 Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I-I	30
5 Калькуляция № I	34
6 Калькуляция № 2	36
7 Расчёт № I	38
8 Расчёт № 2	39
9 Расчёт № 3	40
10 Локальная смета № I-2 - санитарно-технические работы	41
11 Локальная смета № I-3 - электроосвещение	61
12 Локальная смета № I-4 - устройство связи	70
13 Локальные сметы на варианты решения по общестроительным работам	82
14 Локальные сметы на варианты решения по санитарно-техническим работам	97
15 Ведомость потребности в производственных ресурсах	108

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одноэтажный многоквартирный 2-комнатный жилой дом (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Смета составлена по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта, в качестве нормативной базы приняты ЕРЕР Госстроя СССР, подрайон I-а первого территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий принята по базисным ценам, стоимость привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Смета на монтажные работы составлена по сборникам на монтаж оборудования, с расценкой материалов, не учтенных в сборниках, по сборнику № I.

Смета на общестроительные работы составлена для районов с температурой наружного воздуха -30°C .

Основные конструктивные решения проекта:

1. Фундаменты - столбчатые бутобетонные.
2. Стены наружные - из глиняного кирпича облегченной кладки.
3. Стены внутренние - из глиняного кирпича.
4. Перекрытия - из деревянных щитов по деревянным балкам

с черепиными брусками.

5. Крыша - чердачная из наслонных деревянных стропил.
6. Кровля - волнистые асбестоцементные листы по обрешётке.
7. Перегородки - кирпичные.
8. Полы - дощатые толщиной 28 мм и керамическая плитка.
9. Окна - по серии I.I36.5-I6 с отдельными переплётками.
10. Двери наружные - по серии I.I36-II, часть I - щитовые.
11. Двери внутренние - по серии I-I36-I0.
12. Отделка наружная - расшивка швов.
13. Отделка внутренняя - наружные, внутренние стены, перегородки и потолки отделываются гипсокартонными облегченными листами с последующей окраской вододисперсионными красками, оклейкой обоями и облицовкой керамической плиткой на высоту 1,8 м в ванной и уборной, рабочий фронт над кухонным оборудованием облицовывается керамической плиткой на высоту 1,2 м.

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы - 16,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние сантехнические работы - 13,3%,
- плановые накопления - 8,0%.

Составила



Свечеревская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 2-комнатного
жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных
деталей заводского изготовления)

Сметная стоимость 9,82 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

I	Расчетную единицу 173,10 руб
2	I м2 общей площади здания 191,12 руб
3	I м3 объема здания 48,73 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб							Технико-экономические показатели				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован. мебели,	Прочих затрат	Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продук.	Наименован. един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. изм.	
								Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч з/пл.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	I-1	Общестроительные работы	8,2	-	-	-	8,2	-	-	-	m2 привед. площади	56,73	144,54	
2	I-2	Санитарно-технические работы	1,2	-	-	-	1,2	-	-	-	"	"	21,15	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
3	I-3	Электроосвещение	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	м2 привед. площади	56,73	3,35
4	I-4	Устройства связи	-	0,17	0,06	-	0,23	-	-	-	"	"	4,05
		Итого	9,59	0,17	0,06	-	9,82	-	-	-	м2 привед. площади	56,73	173,10

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист
отдела

Цикунов
Сахарова
Свечеревская
Мильман

Цикунов

Сахарова

Свечеревская

Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 2-комнатного
жилого дома
Общестроительные работы

Основание: чертежи АС

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 8,20 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:

- 1 Расчётную единицу 144,54 руб
- 2 I м2 общей площади здания 159,60 руб
- 3 I м3 объёма здания 40,69 руб

№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един.руб			Общая стоимость руб			Норма- тивная условно чистая продук- ция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
					Основ- ная зар- плата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.		Основ- ная зар- плата	Экспл. машин в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла									
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237 29-1.8 т.ч.т.3	Срезка раститель- ного грунта буль- дозером с переме- щением его на	I000 м3	0,025	57,65	-	<u>67,65</u> 22,55	I,69	-	<u>1,69</u> 0,56	I,69

7

184-16-86.85 (Альбом П)
20052-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расстояние 20 м									
		цена 33,8+27,7+(33,8+ 27,7)х0,1=67,65									
2	I-183 23-4 т ч т 3	Погрузка растите- льного грунта экс- каватором с ковшем емк. 0,25 м3 на автомобили-само- свалы	I000 м3	0,025	161,28	9,61	<u>151,67</u> 54,78	4,03	-	<u>3,49</u> 1,37	4,03
		цена 136,0+126,39х0,2= =161,28									
3	ССЦ ч I стр 28	Транспорт грунта на I км	т	29,54	0,29	-	-	8,57	-	-	-
4	I-194 25-I	Работа на отвале при транспортиро- вании грунта I группы	I000 м3	0,025	10,70	1,3	<u>9,26</u> 2,97	0,27	0,03	<u>0,23</u> 0,07	0,26
5	I-65 I2-5 тб 3 т 4 п 3,5	Разработка грунта II группы в транше- ях экскаватором обратной лопатой с ковшем емк. 0,25 м3 в отвал	"	0,063	187,57	5,42	<u>165,09</u> 59,95	11,82	0,34	<u>10,40</u> 3,78	10,74

8

184-16-86.85 (Дальбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цена (143+137,58x0,2)x 1,1=187,57									
6	I-960 80-2 т ч т 3	Недобор грунта II группы в траншеях вручную	100 м3	0,044	89,4	74,5	-	3,93	3,28	-	3,28
		цена 74,5x1,2=89,4									
7	I-967 8I-I	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи	"	0,52	4I,5	4I,5	-	2I,58	2I,58	-	2I,58
8	I-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы вручную с пере- мещением тачками на расстояние 20м	"	0,12	4I,5	4I,5	-	4,98	4,98	-	4,98
9	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	0,12	II,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73	I,39	0,89	<u>0,50</u> 0,33	I,39
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб	-	-	-	-	58	3I	<u>17</u> 6	48
10	6-I4 I-I4	II. Фундаменты Устройство столб- чатых-бутобетонных фундаментов	м3	8,28	3I,8	3,38	<u>0,3I</u> 0,09	263,3	27,99	<u>2,57</u> 0,74	30,56

9
184-16-86.85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	II-55 II-56 8-1 8-2	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 40 мм 70+13,6x4=124,4	100 м2	0,21	124,4	10,52	<u>1,87</u> 0,56	26,12	2,21	<u>0,39</u> 0,12	2,60
12	8-59 7-3	Армирование цемент- ной стяжки	т	0,121	194	27,8	<u>1,2</u> 0,36	23,47	3,36	<u>0,14</u> 0,04	0,50
13	8-30 5-1	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	7,32	34,2	2,21	<u>0,81</u> 0,24	250,34	16,18	<u>5,93</u> 1,76	22,11
14	8-18 4-3	Горизонтальная гид- роизоляция из 2-х слоев рубероида	100 м2	0,21	232	10,8	<u>4,37</u> 1,26	48,72	2,27	<u>0,92</u> 0,26	3,19
15	8-49 6-2	Устройство кирпич- ных столбиков	м3	0,58	37,2	3,68	<u>0,84</u> 0,25	21,58	2,13	<u>0,49</u> 0,14	2,62
		Итого по разделу II "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	633	54	<u>10</u> 3	64
		III. Подготовка под полы									

10

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	II-50 7-I	Отсыпка керамзитовым гравием по периметру здания	м3	12,98	16,1	1,8	$\frac{1,08}{0,32}$	208,98	23,36	$\frac{14,02}{4,15}$	37,38
17	II-66 10-3	Устройство щебёночного основания с пропиткой битумом	100 м2	0,08	140	13,8	$\frac{17,9}{5,37}$	11,2	1,10	$\frac{1,43}{0,43}$	2,53
18	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 толщ. 80 мм	м3	0,05	29,3	1,62	-	1,46	0,08	-	0,08
19	10-28 4-I	Укладка балок	м3	0,142	110	12,9	$\frac{1,3}{0,39}$	15,62	1,83	$\frac{0,18}{0,05}$	2,01
20	II-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,46	187	24,9	$\frac{2,84}{0,85}$	86,02	11,45	$\frac{1,31}{0,39}$	12,76
		Итого по разделу III "Подготовка под полы"	руб	-	-	-	-	323	38	$\frac{17}{5}$	55
		Итого по подземной части здания	"	-	-	-	-	1014	123	$\frac{44}{14}$	167

II

184-16-86.85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В. Надземная часть											
IV. Стены											
21	8-130-I 13-I	Кладка стен из кирпича с воздушной прослойкой	м3	34,15	31,3	3	<u>0,78</u> 0,23	1068,89	102,45	<u>26,64</u> 7,85	129,09
22	26-31 8-4	Утепление стен плитами минераловатными	"	3,79	35,9	12,7	<u>1,23</u> 0,62	136,06	48,13	<u>4,66</u> 2,35	52,79
23	8-30 5-I	Кладка фронтонов из обыкновенного глиняного кирпича	"	2,20	34,2	2,21	<u>0,81</u> 0,24	75,24	4,86	<u>1,78</u> 0,53	6,64
24	7-445 38-10-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	24	0,23	0,08	<u>0,15</u> 0,06	5,52	1,92	<u>3,6</u> 1,44	5,52
25	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	4,19	34,3	2,1	<u>0,81</u> 0,24	143,72	8,8	<u>3,39</u> 1	12,19
26	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	100 м2	1,15	13,1	13,1	-	15,06	15,06	-	15,06

12
184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	1444	181	$\frac{40}{13}$	221
		Стоимость материалов									
27	ССЦ ч I р IV п 123	Минераловатные плиты	м3	3,9	20,4	-	-	79,56	-	-	-
28	ССЦ ч I п 9-92	Стоимость сборных железобетонных пе- ремешек из бетона М-200 объемом до 0,3 м3	"	0,71	64,4	-	-	45,72	-	-	-
29	ССЦ т I т ч т 3-I	Арматура из стали класса А-III	т	0,03	250	-	-	7,5	-	-	-
30	"-	A-I	т	0,0024	229	-	-	0,55	-	-	-
31	"-	B-I	т	0,008	321	-	-	2,57	-	-	-
		Итого стоимость материалов	руб	-	-	-	-	136	-	-	-
		Итого по разделу IV "Стены"	"	-	-	-	-	1580	181	$\frac{40}{13}$	221

У. Перегородки

13
184-16-86.85 (Альбом П)
20052-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	8-45 5-9	Кладка кирпичных перегородок толщ. в 1/2 кирпича	100 м ²	0,16	472	62	<u>7,59</u> 2,28	75,52	9,92	<u>1,21</u> 0,36	11,13
33	8-4I 5-7	Кладка армированных кирпичных перегородок толщ. 65 мм	"	0,11	305	66	<u>4,25</u> 1,26	33,55	7,26	<u>0,47</u> 0,14	7,73
34	26-3I 8-4	Утепление перегородок плитами минераловатными	м ³	0,64	35,9	12,7	<u>1,23</u> 0,62	22,98	8,13	<u>0,79</u> 0,39	8,92
		Итого	руб	-	-	-	-	132	25	<u>2</u> 1	27
		Стоимость материалов									
35	ССИ ч I р IV п I23	Минераловатные плиты	м ³	0,64	20,4	-	-	13	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого по разделу У "Перегородки"	"	-	-	-	-	145	25	<u>2</u> 1	27
		VI. Проёмы									

14
 184-16-86.85 (Альбом II)
 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		а) Окна									
36	10-72 13-1	Установка оконных блоков площадью до 2 м2	м2	10,35	3,01	0,93	$\frac{0,3}{0,09}$	31,15	9,62	$\frac{3,1}{0,93}$	12,72
37	10-84 14-1	Установка оконного блока фронтона пло- щадью до 2 м2 с одинарными переп- летами	"	3,6	2,99	0,74	$\frac{0,36}{0,11}$	10,76	2,66	$\frac{1,29}{0,39}$	3,96
38	15-701 201-1	Остекление раздель- ных переплётов 3 мм стеклом	100 м2	0,10	229	23,5	$\frac{1,5}{0,45}$	22,9	2,35	$\frac{0,15}{0,04}$	2,5
39	15-705 201-1-35	Остекление оконно- го одинарного пере- плёта 3 мм стеклом	"	0,036	121	12,5	$\frac{0,5}{0,24}$	4,36	0,45	$\frac{0,02}{0,01}$	0,47
		Итого по а)	руб	-	-	-	-	69	15	$\frac{5}{1}$	20
		б) Двери									
40	10-105 20-1	Установка дверных блоков площ. до 3 м2 в наружных каменных стенах	м2	1,85	1,45	0,55	$\frac{0,35}{0,11}$	2,68	1,02	$\frac{0,65}{0,20}$	1,67

15

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	м2	3,70	1,34	0,2	-	4,96	0,74	-	0,74
42	10-105 20-1	Установка дверных блоков площ. до 3 м2 во внутренних стенах	"	4,23	1,45	0,55	<u>0,35</u> 0,11	6,13	2,33	<u>1,48</u> 0,46	3,81
43	10-107 20-3	То же, в перегород- ках площ. до 3 м2	"	6,0	2	0,67	<u>0,13</u> 0,04	12	4,02	<u>0,78</u> 0,24	4,8
44	10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекры- тиях на чердак	"	1,25	1,34	0,69	<u>0,13</u> 0,04	1,67	0,86	<u>0,16</u> 0,05	1,02
45	15-729 201-6	Остекление дверных одинарных полотен 3 мм стеклом	100 м2	0,03	196	47,8	<u>1,4</u> 0,36	5,88	1,43	<u>0,04</u> 0,01	1,47
		Итого по б)	руб	-	-	-	-	33	10	<u>3</u> 1	13
		Итого по разделу У1 "Проёмы"	"	-	-	-	-	102	25	<u>8</u> 2	33

16

184-16-86,85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Чердачное перекрытие									
46	10-24I 48-I	Чердачное перекры- тие из брусьев с черепными брусками по накату из щитов	м2	60,48	0,53	0,42	<u>0,1</u> 0,03	32,05	25,4	<u>6,05</u> 1,81	31,45
		Итого	руб	-	-	-	-	32	25	<u>6</u> 2	31
		Стоимость материалов									
47	ССЦ ч I р IV п I23	Минераловатные плиты	м3	5,95	20,4	-	-	121,38	-	-	-
		Итого стоимость материалов	руб	-	-	-	-	121	-	-	-
		Итого по разделу УП "Чердачное перекрытие"	"	-	-	-	-	153	25	<u>6</u> 2	31
		УШ. Кровля									
48	10-248 5I-I	Устройство кровли из волнистых асбес- тоцементных листов обыкновенного про- филя по наслонным стропилам	м2	104,32	0,61	0,31	<u>0,04</u> 0,01	63,63	32,34	<u>4,17</u> 1,04	36,51

17

184-16-86.85 (Альбом П)
20052-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УШ "Кровля"	руб	-	-	-	-	64	32	$\frac{4}{1}$	36
		IX. Полы									
49	II-182 27-I	Устройство дощато- го пола толщиной 28 мм	м2	45,83	0,36	0,43	$\frac{0,04}{0,01}$	16,04	19,71	$\frac{1,83}{0,46}$	21,54
		3,9-(0,03xII2+I,07x x0,18)									
50	II-135	Устройство пола из керамической плитки	100 м2	0,08	417	61,4	$\frac{4,52}{1,36}$	33,36	4,91	$\frac{0,36}{0,11}$	5,27
		Итого по разделу IX "Полы"	руб	-	-	-	-	49	25	$\frac{2}{1}$	27
		X. Наружная отделка									
51	12-277 8-2	Обделка на фасадах мелких покрытий оцинкованной кровельной сталью	100 м2	0,86	9,43	2,3	$\frac{0,01}{-}$	8,11	1,98	$\frac{0,01}{-}$	1,99
		Итого по разделу X "Наружная отделка"	руб	-	-	-	-	8	2	-	2

18

184-16-86,85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI. Внутренняя отделка											
52	15-246 55-5	Улучшенная штукатурка кирпичных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2	0,15	98,4	40	<u>6,2</u> 3,58	14,76	6	<u>0,93</u> 0,54	6,93
53	15-249 55-8	То же, потолков	"	0,04	134	46	<u>8,3</u> 4,51	5,36	1,84	<u>0,33</u> 0,18	2,17
54	15-277 56-1	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	"	0,15	115	107	<u>8</u> 2,28	32,25	16,05	<u>1,2</u> 0,34	17,25
55	15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке потолков	"	0,01	396	74	<u>6</u> 1,8	3,96	0,74	<u>0,06</u> 0,02	0,8
56	15-298 60-1	То же, перегородок тамбуров	"	0,08	386	66	<u>5,9</u> 1,77	30,88	5,28	<u>0,47</u> 0,14	5,75
57	15-326 65-2	Обшивка стен и перегородок гипсокартонными облегченными листами	"	1,23	115	30,7	<u>4,6</u> 2,13	141,45	37,76	<u>5,66</u> 2,62	43,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	15-289 57-2	Прибивка драги	100 м ²	0,04	41,7	15,1	<u>0,1</u> -	1,67	0,6	=	0,6
59	15-660 168-3	Окраска стен водо- эмульсионной крас- кой	"	0,45	76,3	23,1	<u>0,9</u> 0,27	34,33	10,39	<u>0,4</u> 0,12	10,79
60	15-83 14-2	Облицовка стен кух- ни и ванной инсу- ляком	"	0,13	642	122	<u>3,1</u> 0,93	83,46	16,32	<u>0,43</u> 0,13	15,86
61	15-801 252-1	Оклейка стен обоя- ми без подклейки бумагой	"	1,01	31,4	15,3	-	31,71	15,45	-	15,45
62	15-326 65-2	Обшивка потолков гипсокартонными об- легченными листами	"	0,49	115	30,7	<u>4,6</u> 2,13	56,35	15,04	<u>2,25</u> 1,04	17,29
63	15-661 168-4	Водоэмульсионная окраска потолков	"	0,52	82,2	28,9	<u>1,0</u> 0,3	42,74	15,03	<u>0,52</u> 0,16	15,55
64	15-563 159-3	Окраска дощатых по- лов масляной крас- кой	"	0,46	71,2	27,8	<u>0,8</u> 0,24	32,75	12,79	<u>0,37</u> 0,11	13,16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	И5-580 И59-10-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов	100 м2	0,15	74,2	18,5	$\frac{0,69}{0,21}$	11,13	2,77	$\frac{0,1}{0,03}$	2,87
66	И5-575 И5-577 И59-5-26 И59-7-26	Масляная окраска оконных блоков бе- лилами с разделъ- ными переплётками	"	0,10	155,2	100,5	$\frac{0,09}{0,03}$	15,52	10,05	$\frac{0,01}{-}$	10,06
67	"-	То же, с одинарны- ми переплётками	"	0,04	155,2	100,5	$\frac{0,09}{0,03}$	6,21	4,02	-	4,02
68	И5-576 И59-6-26	Масляная окраска остеклённых двер- ных блоков	"	0,08	27	14,6	$\frac{0,02}{0,01}$	2,16	1,17	-	1,17
69	И5-574 И59-4-26 И5-576 И59-6-26	Масляная окраска дверных блоков глу- хих в перегородках	"	0,06	120	65,4	$\frac{0,1}{0,02}$	7,2	3,92	0,01	3,93
		Итого по разделу XI "Внутренняя отделка"	руб	-	-	-	-	560	176	$\frac{13}{5}$	189

ХII. Веранда и крыльца

21

184-16-85.85 (Дальком II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	6-2I 1-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м3	2,62	29,6	1,74	<u>0,69</u> 0,21	77,55	4,56	<u>1,81</u> 0,55	6,37
71	6-14 1-14	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов"	"	1,32	31,8	3,38	<u>0,31</u> 0,09	41,98	4,46	<u>0,41</u> 0,12	4,87
72	11-55 11-56 8-1 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70,0+13,6x4=18,76	100 м2	0,03	124,4	10,52	<u>1,87</u> 0,56	3,73	0,31	<u>0,06</u> 0,02	0,37
73	8-59 7-3	Армирование цементной стяжки	т	0,2	194	27,8	<u>1,2</u> 0,36	38,8	5,56	<u>0,24</u> 0,07	5,80
74	8-30 5-1	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	2,77	34,2	2,21	<u>0,81</u> 0,24	94,73	6,12	<u>2,24</u> 0,66	8,36
75	8-45 5-9	Кладка стенок цветочницы из красного кирпича толщиной 120 мм	100 м2	0,02	472	62	<u>7,59</u> 2,28	9,44	1,24	<u>0,15</u> 0,04	1,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	8-30 5-1	Кладка стен веранды из красного кирпича	м3	4,55	34,2	2,21	<u>0,81</u> 0,24	155,61	10,05	<u>3,68</u> 1,09	13,73
77	10-28 4-1	Укладка балок	"	0,142	110	12,9	<u>1,3</u> 0,39	15,62	1,83	<u>0,18</u> 0,05	2,01
78	11-61 9-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,11	187	24,9	<u>2,84</u> 0,85	20,57	2,74	<u>0,31</u> 0,09	3,05
79	10-255 53-1	Сборка веранды из готовых дощатых деталей	м2 пола	10,69	1,85	1,2	<u>0,21</u> 0,06	19,78	12,83	<u>2,24</u> 0,64	15,07
80	11-182 27-1	Устройство чистого пола из досок	100 м2	0,11	390	42,8	<u>3,82</u> 1,15	42,9	4,71	<u>0,42</u> 0,13	5,13
81	15-713 201-1-35	Остекление рам веранды 3 мм стеклом	"	0,12	82,7	12,5	<u>0,8</u> 0,24	9,92	1,5	<u>0,1</u> 0,03	1,6
82	15-729 201-6	Остекление дверного блока	"	0,01	196	47,8	<u>1,4</u> 0,36	1,96	0,48	<u>0,01</u> -	0,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	15-575 159-4-26 15-577 159-7-26	Масляная окраска рам веранды	100 м2	0,12	155,2	100,5	<u>0,09</u> 0,03	18,62	12,06	<u>0,01</u> -	12,07
84	15-576 159-6-26	Масляная окраска дверного блока	"	0,02	27	14,6	<u>0,02</u> 0,01	0,54	0,29	=	0,29
85	15-563 159-3	Масляная окраска дощатого пола	"	0,11	71,2	27,8	<u>0,8</u> 0,24	7,83	3,06	<u>0,09</u> 0,03	3,15
86	II-II I-II	Бетонная подготов- ка на крыльце толщ. 80 мм, бетон М-50	м3	0,46	29,3	1,62	-	13,48	0,74	-	0,74
87	II-67 II-I	Бетонное покрытие крыльца толщиной 30 мм	100 м2	0,06	123	20,5	<u>1,74</u> 0,52	7,38	1,23	<u>0,1</u> 0,03	1,33
88	10-28 4-I	Установка стоек крыльца	м3	0,073	110	12,9	<u>1,3</u> 0,39	8,03	0,94	<u>0,09</u> 0,03	1,03
89	10-254 52-3	Установка поручней крыльца	м	9,75	0,22	0,16	<u>0,04</u> 0,01	2,14	1,56	<u>0,39</u> 0,09	1,95
90	6-15 1-15	Устройство бетонных набивных ступеней	м3	0,22	27,8	0,52	<u>0,34</u> 0,1	6,12	0,11	<u>0,07</u> 0,02	0,18

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
91	8-57 7-1	Расшивка швов кирпичной кладки	100 м2	0,4	13,1	13,1	-	5,24	5,24	-	5,24
		Итого по разделу XII "Веранда и крыльца"	руб	-	-	-	-	602	82	$\frac{13}{4}$	95
XIII. Встроенная мебель											
92	10-150 29-1	Установка шкафов и антресольных стенок	м2	11,06	0,81	0,35	$\frac{0,14}{0,04}$	8,96	3,87	$\frac{1,55}{0,44}$	5,42
93	10-151 29-2	Установка шкафов и антресольных полок	"	1,6	0,9	0,64	$\frac{0,05}{0,01}$	1,44	1,02	$\frac{0,08}{0,02}$	1,1
94	10-152 29-3	Установка блоков дверных шкафов	10 блоков	0,3	8,99	3,54	$\frac{1,53}{0,46}$	2,7	1,06	$\frac{0,46}{0,14}$	1,52
95	10-153 29-4	Установка блоков дверных антресольных	"	0,5	4,81	1,64	$\frac{0,48}{0,14}$	2,4	0,82	$\frac{0,24}{0,07}$	1,06
		Итого	руб	-	-	-	-	15	7	$\frac{2}{1}$	9

184-16-86.85 (Дальком П)
 20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изделия											
96	ССЦ I ч П р II п 436	Дверка шкафовая ДШ 20-8	м2	1,6	14,8	-	-	23,68	-	-	-
97	"-" п 429	То же, ДШ 20-4	"	0,8	17,8	-	-	14,24	-	-	-
98	"-" п 453	Дверка антресоль- ная ДА 5-8	"	0,42	30,9	-	-	12,97	-	-	-
99	"-" п 444	То же, ДА 5-4	"	0,31	36,4	-	-	11,28	-	-	-
100	"-" п 464	Стенка шкафа СШ 20-8	"	1,6	10,3	-	-	16,48	-	-	-
101	"-" п 461	То же, СШ 20-4	"	0,8	13	-	-	10,4	-	-	-
102	"-" п 473	Стенка антресоль- ная СА 5-8	"	0,42	15	-	-	6,3	-	-	-
103	"-" п 471	То же, СА 5-4	"	0,24	16,6	-	-	3,98	-	-	-
104	"-" п 480	Стенка боковая СБ-5	"	0,48 x2	10,7	-	-	10,26	-	-	-
105	"-" п 478	То же, СБ-2	"	1,26 x2	10,2	-	-	25,7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I06	"- п 482	Стенка промежуточная 2СП-2	м2	1,22	9,81	-	-	11,96	-	-	-
I07	"- п 488	Полка антресольная 2ПА-4	"	0,24	11,1	-	-	2,66	-	-	-
I08	"- п 489	То же, 2ПА-8	"	0,47	10,7	-	-	5,03	-	-	-
I09	"- п 462	Стенка шкафа СШ 20-5	"	1	12,2	-	-	12,2	-	-	-
II0	"- п 432	Дверка шкафная ДШ 20-5	"	1	15,9	-	-	15,9	-	-	-
III	"- п 478	Стенка боковая СВ-2	"	1,26	10,2	-	-	12,85	-	-	-
II2	"- п 446	Дверка антресольная ДА 5-5	"	0,27	30,8	-	-	8,31	-	-	-
II3	"- п 471	Стенка антресольная СА 5-5	"	0,27	16,6	-	-	4,48	-	-	-
II4	"- п 480	Стенка боковая С2Б-5	"	0,48	10,7	-	-	5,13	-	-	-
II5	"- п 488	Полка антресольная 2ПА-5	"	0,3	11,1	-	-	3,33	-	-	-
II6	"- п 458	Дверка антресольная ДА 5-10	"	0,53	27,3	-	-	14,46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II7	-"- п 474	Стенка антресоль- ная СИ 5-10	м2	0,53	14,4	-	-	7,63	-	-	-
II8	-"- п 489	Полка антресоль- ная 2ПА-10	"	0,59	10,7	-	-	6,31	-	-	-
		Итого изделий		-	-	-	-	245	-	-	-
		Итого по разделу XIII "Встроенная мебель"		-	-	-	-	260	7	$\frac{2}{1}$	9
		XIV. Дымоventилиаци- онный стояк									
II9	6-14 1-14	Устройство бутобе- тонного фундамента	м3	1,27	31,8	3,38	$\frac{0,31}{0,09}$	40,39	4,29	$\frac{0,39}{0,11}$	4,68
I20	8-210 24-7	Кладка дымоventи- ляционного стояка и трубы	"	3,16	45,8	6,9	$\frac{0,81}{0,24}$	144,73	21,8	$\frac{2,56}{0,76}$	24,36
I21	8-212 25-2	Штукатурка стояка глиняным раствором	100 м2	0,16	24,9	8,2	$\frac{2,6}{0,76}$	3,98	0,31	$\frac{0,42}{0,12}$	0,73
I22	15-660 168-3	Водоэмульсионная окраска по штука- турке	"	0,09	76,3	23,1	$\frac{0,9}{0,27}$	6,87	2,08	$\frac{0,08}{0,02}$	2,16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I23	Б-509 Б3-2	Известковая побелка трубы на чердаке	100 м2	0,07	3,13	2,4	$\frac{0,05}{0,02}$	0,22	0,17	=	0,17
		Итого по разделу XIV "Дымоотводящий стояк"		-	-	-	-	196	29	$\frac{3}{1}$	32
		XV. Разные работы									
I24	II-9 I-9	Устройство глиноце- беночной отмостки	м3	5,9	15,9	4,16	-	93,81	24,54	-	24,54
		Итого по разделу XV "Разные работы"		-	-	-	-	94	24	-	24
		Итого по надземной части здания		-	-	-	-	3813	633	$\frac{93}{31}$	726
		Итого по зданию		-	-	-	-	4827	756	$\frac{137}{45}$	893

29
 184-16-86, 85 (Альбом П)
 20952-02

С В О Д К А

объёмов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость руб					Нормативная ус-ловно-чистая продукция			Удельный вес сто-имости конструк-тивного элемента работ в % к об-щей сто-имости по смете ед. изм.		
				Пря-мые зат-раты	Накладные расходы %	Плано-вые накоп-ности по гра-фам 5, 7	Всего по гра-фам 5, 7, 8	В т. числе	Осно-вная зар-плата	Эксп. машин в т.ч зар-плата	В на-клад-ных раско-дах %		В пла-новых накоп-лях %	Всего по дан-ным граф
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Подземная часть														
Работы нулевого цикла														
I	Земляные рабо-ты	м3	67,41	58	16,5	10	5	73	-	-	-	-	-	<u>0,90</u> 1,08
II	Фундаменты	м3	15,6	633	"	104	59	796	-	-	-	-	-	<u>9,82</u> 51,02

30

184-16-86.85 (Дальбюм П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по работам нулевого цикла													
			-	691	-	114	64	869	-	-	-	-	-	10,72%
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
III	Подготовка под полы	м2	53,89	323	16,5	53	30	406	-	-	-	-	-	<u>5,00</u> 7,53
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл													
			-	323		53	30	406	-	-	-	-	-	5,00%
	Итого по подземной части здания													
			-	1014		167	94	1275	-	-	-	-	-	15,71%
	Б. Надземная часть													
IV	Стены наружные	м3	38,34	1580	16,5	261	147	1988	-	-	-	-	-	<u>24,51</u> 51,85
V	Перегородки	м2	27,2	145	"	24	14	183	-	-	-	-	-	<u>2,26</u> 6,73
VI	Проемы:													

31

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	а) Окна	м2	20,35	69	16,5	11	7	87	-	-	-	-	-	<u>1,07</u> 4,27
	б) Двери	"	13,93	33	"	5	3	41	-	-	-	-	-	<u>0,51</u> 2,94
УП	Чердачное перекрытие	"	60,48	153	"	25	14	192	-	-	-	-	-	<u>2,37</u> 3,17
УШ	Кровля	"	104,32	64	"	11	6	81	-	-	-	-	-	<u>1,00</u> 0,78
IX	Полы	"	53,89	49	"	8	5	62	-	-	-	-	-	<u>0,76</u> 1,15
X	Наружная отделка	м2 общ. пл.	51,38	8	"	1	1	10	-	-	-	-	-	<u>0,12</u> 0,19
XI	Внутренняя отделка	"	51,38	560	"	92	52	704	-	-	-	-	-	<u>8,68</u> 13,7
XII	Веранда и крыльцо	м2 пола	16,44	602	"	99	56	757	-	-	-	-	-	<u>9,33</u> 46,04
XIII	Встроенная мебель	руб	-	260	"	43	24	327	-	-	-	-	-	<u>4,03</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIV	Дымовентиляционный стояк	шт	I	196	16,5	32	18	246	-	-	-	-	-	<u>3,03</u> 246
XV	Разные работы	м2 общ. пл.	51,38	94	"	16	9	119	-	-	-	-	-	<u>1,47</u> 2,32
	Итого по надземной части здания		-	3813		628	356	4797	-	-	-	-	-	59,14%
	Итого по общестроительным работам		-	4827		795	450	6072	-	-	-	-	-	74,86%
	Стоимость комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления	м3	14,537	1638	16,5	270	153	2061	-	-	-	-	-	<u>24,35</u> 141,78
	Транспорт комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления	т	5,33	51	"	8	5	64	-	-	-	-	-	<u>0,79</u> 12
	Всего по общестроительным работам		-	6516		1073	608	8197	-	-	-	-	-	100%

Гл. архитектор проекта
Начальник отдела смет и ПОС
Составила рук. группы
Проверила гл. специалист

Таллаш
Таллаш

Р.И.Сахарова
И.Е.Свечеревская
Б.М.Мильман

33
184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Оптовые цены комплекта деревянных деталей и изделий
заводского изготовления

№ пп	Обоснова- ние	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Цена в руб	Сумма в руб
I	2	3	4	5	6	7
А. Основные материалы						
1	Пр-нт 07-07	Пиломатериалы (расчет № I)	м3	14,537	42,0	611,0
2	"-	Антисептирование 20%	"	2,907	3,54	10
3	"-	Сушка пиломатериалов	"	14,537	5,0	73,0
		Итого основных материалов	руб	-	-	694
4	-	Скобяные изделия (расчет № 3)	руб	-	-	56
		Итого	руб	-	-	750
5	-	Отходы (расчет № I)	"	4,231	2	8
		Итого за вычетом отходов	"	-	-	758
6	-	Дополнительные материалы	%	5	-	38
7	-	Основная зарплата производственных рабочих 3,4 ч/ч x 51,38 общ.пл.	руб	174,69	0,79	138
8	-	Дополнительная зарпла- та производственных рабочих	%	9	138	12
9	-	Отчисление на соци- альное страхование	%	8	150	12
10	-	Накладные расходы	%	130	138	179
		Итого фабрично- заводская себесто- имость	руб	-	-	1137

I	2	3	4	5	6	7
II	-	Внепроизводственные расходы	%	2	-	23
		Всего коммерческая себестоимость	руб	-	-	II60
I2	-	Накопления	%	10	-	II6
I3	-	Лимитная цена		-	-	I276
I4	-	Заготовительно-складские расходы	%	2	-	26
		Стоимость комплекта с транспортными расходами II97+5I	руб	-	-	I302
		Всего стоимость комплекта с накладными расходами и плановыми накоплениями $k=I,2582$	руб	-	-	I638
		Для варианта наружной температуры воздуха -20° Исключить:				
		I638: I4,537x0,2I8	"	-	-	25
		Для варианта наружной температуры воздуха -40° добавить:				
		I638: I4,537x0,26	"	-	-	29
		Для варианта заполнения проемов стеклопакетами исключить:				
		I638: I4,537x0,II	"	-	-	I2
		Для варианта с хозподпольем добавить:				
		I638: I4,537x0,638	"	-	-	72

Составила



Свечеревская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта
деревянных деталей и изделий заводского
изготовления

№ п/п	Наименование операций и видов затрат	Рас- сто- яние	Пункты		Формула расчёта	Расход в руб
			отпр.	назн.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Автомобильные перевозки					
2	Класс груза	-	-	-	3	-
3	Погрузочно-разгру- зочные работы, ССЦ ч. I стр. 6 п. 17	-	-	-	$(1,66 \times 1,66) \times I$	3,31
4	Тариф, ССЦ стр. 28 к I	15	-	-	$1,89 \times I$	1,89
	Итого	-	-	-	-	5,20
5	Железнодорожные перевозки					
6	Номер тарифной схемы ССЦ ч. I стр. 76	-	-	-	34	-
7	Весовая норма за- грузки вагонов	-	-	-	29	-
8	Вид отправки		Повагонно			
9	Погрузочно-раз- грузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ ч. I стр. 6 п. 17	-	-	-	$1,46 \times I$	1,46
10	Подача вагонов под погрузку и выгрузку (спра- вочники по смет- ному делу ТИ-1977)	-	-	-	$\frac{200}{29 \times 2} \times 3,45$	0,03

I	2	3	4	5	6	7
II	Тариф	500	-	-	2,79xIт	2,79
	Итого	-	-	-	-	4,28
I2	Всего стоимость транспортных рас- ходов за I т груза	-	-	-	-	9,48
I3	Всего транспорт- ных расходов по зданию	-	-	-	-	9,48x 5,33I3- 5I
	Для варианта на- ружной температуры воздуха -20° исключить	-	-	-	9,48x0,13	I
	Для варианта на- ружной температуры воздуха -40° добавить	-	-	-	9,48x0,16	2
	Для варианта за- полнения оконных проёмов стекло- пакетами исключить	-	-	-	9,48x0,07	I
	Для варианта с хозподпольем добавить	-	-	-	9,48x0,26	2

Примечание: Калькуляция составлена по сборнику сметных цен
часть: "Железнодорожные и автомобильные пере-
возки".

Составила



Свечеревская

РАСЧЕТ № I

потребности пиломатериалов на заводское
изготовление комплекта деревянных деталей
и изделий

№ п/п	Наименование материалов	Кoeffици- ент выхо- да деталей и изделий из обрез- ных пило- материалов	Кол-во деталей и изде- лий	Всего расход пилома- териалов
1	2	3	4	5
1	Стропила, рамы, балки, лаги	1,24	2,356	2,921
2	Щиты перекрытий с поперечными настилами	1,67	1,429	2,386
3	Чистые обшивки и доски пола	1,32	1,883	2,465
4	Плинтусы, наличники	1,30	0,127	0,165
5	Разные строганые и нестроганые детали	1,25	3,040	3,80
6	Оконные и дверные блоки	-	-	2,78
	Итого	-	8,835	14,537

Составила



Свечеревская

РАСЧЕТ № 2

веса комплекта деревянных деталей и изделий
заводского изготовления

№ п/п	Наименование деталей и изделий	Ед. изм.	К-во един. измер.	Коеф. перехо- да от веса нетто к весу брутто	Вес един. измер.	Общий вес
1	2	3	4	5	6	7
1	Деревянные детали и изделия	м3	8,836	1,0	0,6	5,3016
2	Скобяные изделия	т	0,027	1,1	1,0	0,0297
	Итого					5,3313

Составила



Свечеревская

РАСЧЕТ № 3
стоимости и веса скобяных изделий

№ пп	Обоснование	Наименование изделий	Ед. изм.	К-во	Цена един. изм.	Стоим. в руб	Вес един. изм.	Общий вес кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пр-т 06-09-01 124, 10, 157, 39, 87	Скобяные изделия дверей входных в здание	к-т	2	6,29	12,58	1,8	3,6
2	-"- п 124, 65, 87	То же, для дверей входных в комнату однопольных	"	6	2,74	16,44	0,7	4,2
3	-"- п 124, 157, 65, 87	То же, двухпольных	"	1	2,99	2,99	0,94	0,94
4	-"- п 81, 98, 124	Скобяные изделия для одностворных окон	"	1	1,65	1,65	0,82	0,82
5	-"- п 81, 98, 124	То же, для окон двухстворных	"	5	3,31	16,55	1,64	8,20
6	-"- п 113, 65, 85	То же, для дверей встроенных шкафов двухпольных	"	2	2,65	5,30	1,16	2,32
Итого						55,51		20,08

Составила



Свечеревская

40
184-16-86.85 (Дальком П)
20252-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 2-комнатного жилого дома
(со стенами из кирпича и комплектами деревянных панелей заводского изготовления)

Санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,2 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,15 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу	21,15 руб	
2. 1 м ² общей площади здания	23,35 руб	
3. 1 м ³ объема здания	5,95 руб	

41

№ пп	№ пр-т, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты	основная з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

184-16-86,85 (Алгоритм II)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E18-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных типа РСГ Цена: 0,66+4,87	экм	18,29	5,53	101	$\frac{13}{6}$	5	1
2	E16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 15 мм	м	22,00	0,86	19	$\frac{10}{5}$	5	-
3	E16-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 20 мм	м	45,00	0,91	41	$\frac{21}{9}$	9	-
4	E16-37 7-I	Тоже, диам. 25 мм	"	29,00	1,03	30	$\frac{13}{6}$	6	-
5	E16-38 7-I	Тоже, диам. 32 мм	"	16,00	1,14	18	$\frac{7}{3}$	3	-
6	E16-39 7-I	Тоже, диам. 40 мм	м	14,00	1,29	18	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	1,26	3,94	5	$\frac{10}{5}$	5	-
8	С130-1034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 15 мм	шт	6,00	1,34	8	-	-	-
9	С130-1035	То же, диам. 20 мм	"	3,00	1,50	5	-	-	-
10	С130-103	Вентили проходные муфтовые 15кц18п2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм	"	1,00	1,47	1	-	-	-
11	Е18-11 1-1	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 мвт тип КЧММ-2, количество секций 6	"	1,00	178,00	178	59	27	1
12	Е18-76 3-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м ²	"	1,00	16,01	16	$\frac{21}{10}$	10	-

43

194-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Цена Брянского завода	Водоподогреватель	шт	1,00	76,58	77	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	634	<u>154</u> 72	70	2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	517	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	634	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	154	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I4	Е15-647 166-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100 м2	0,04	37,10	1	<u>1</u> 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,25	16,80	4	13	3	-
16	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	0,25	30,10	8	-	-	-
17	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакоплетотканью	I00 м2	0,14	12,60	2	12	2	-
18	СII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-10 толщ. 40 мм	м3	0,28	31,30	9	-	-	-
19	E15-614 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	0,26	60,50	16	10	10	-
	Всего по разделу 2		руб	-	-	49	16	16	-

В том числе:

45
184-16-86.85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроитель- ных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	49	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	683	<u>154</u> 88	86	2
		В том числе:							
		стоимость общестроитель- ных работ	"	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	49	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	517	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	634	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	154	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
20	E20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200 мм	шт	6,00	1,63	10	$\frac{-}{5}$	5	-
	7-I	Всего по разделу 3	руб	-	-	12	$\frac{-}{5}$	5	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-

47

184-16-86.85 (Дальком П)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	12	-	-	-
21	Е18-14 24-46	Раздел 4. Строительные работы							
		Установка коробов асбесто- цементных периметром до 1000 мм	м2	3,70	0,53	2	12	2	-
		0,39x1,12 0,01x1,15 0,06x1,25 0,78x0,9							
		цена 0,44+0,01+0,08=0,53							
22	0604-802	Стоимость коробов асбесто- цементных разм. 150x200	м	3,00	1,58	5	-	-	-
23	0604-804	Стоимость коробов асбесто- цементных разм. 200x200	м	2,00	1,84	4	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	13	12	2	-
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 2	руб	-	-	25	117	7	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	12	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
24	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм	м	7,00	1,20	8	112	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	8,00	1,35	11	2	-	-
26	Е16-43 7-3	То же, diam. 25 мм	м	4,00	1,36	5	1	-	-
27	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,19	3,94	1	1	-	-
28	С130-848	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч1р для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм	шт	1,00	0,78	1	-	-	-
29	С130-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 15 мм	шт	5,00	1,25	6	-	-	-
30	С130-87	То же, diam. 25 мм	"	1,00	1,82	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	41	6	-	-

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	41	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
31	E26-19 4-6	Изоляция трубопровода матами минераловатными	м3	0,02	8,05	I	-	-	-
32	СII4-3I	Стоимость минераловатных матов	"	0,03	34,60	I	-	-	-
33	E26-5I II-I	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	I00 м2	0,0I	I04,00	I	II I	I	-
34	E26-70 I3-7	Оклейка рубероидом поверхности изоляции	"	0,0I	24,70	I	-	-	-
35	СIII-367	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-360	м2	I,42	0,25	I	-	-	-
36	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	I00 м2	0,0I	46,70	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6	11	1	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	47	17	7	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	41	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 7. Сантехнические работы									
37	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм	м	12,00	1,20	14	$\frac{=}{3}$	3	-
38	Е17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	1,00	11,90	12	$\frac{=}{1}$	1	-
39	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,12	3,94	1	-	-	-
Всего по разделу 7			руб	-	-	33	$\frac{=}{4}$	4	-
В том числе:									
стоимость сантехнических работ			"	-	-	27	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	4	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	2	-	-	-

53

184-16-86,85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	33	<u>4</u>	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	27	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
40	EI6-30 5-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализацион- ных труб по стенам зданий и в каналах диам. 50 мм	м	6,00	3,21	19	<u>3</u>	3	-
41	EI6-3I 5-2	То же, диам. 100 мм	м	10,00	4,59	46	<u>5</u>	5	-
42	EI7-I I-I	Ванна чугунная эмалиро- ванная ИВ-I	к-т	1,00	47,60	48	<u>2</u>	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е17-57 4-1	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	1,00	23,20	23	== I	I	-
44	Е17-10 1-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550x420x150 мм	"	1,00	13,90	14	== I	I	-
45	Е17-83 6-1	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах МЧ-1-Б	"	1,00	28,90	29	== I	I	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	219	== I3	I3	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	179	-	-	-

55
184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	219	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	219	<u>13</u>	13	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	179	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	219	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
46	E16-49 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для газоснабжения диа- метром 15 мм	м	2,00	1,03	2	-	-	-
47	E16-50 7-6	То же, diam. 20 мм	м	6,00	1,03	6	<u>1</u>	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Е19-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных	шт	1,00	1,66	2	1	1	-
49	С130-1415	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения 4-горелочные ПГ4 с духовым шкафом	"	1,00	87,50	88	-	-	-
50	Е19-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2	"	1,00	52,10	52	2	2	-
51	ССЦ п 9-94	Брус железобетонный	м3	0,06	64,40	4	-	-	-
52	С130-1001	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 116106к1 для газа давлением 9,8 кпа диаметром 15 мм	шт	1,00	0,92	1	-	-	-
53	Е19-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,00	0,29	2	2	2	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	192	119	6	-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехниче- ских работ	руб	-	-	157	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	192	-	-	-
		Раздел 10. Строительные работы							
54	Е15-614 164-8	Масляная окраска белила- ми с добавлением колера стальных переплетов, ре- шеток, санитарно-техниче- ских приборов, труб диа- метром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,01	60,50	1	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	1	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1	-	-	-
		всего по отделу 6	"	-	-	193	119	6	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	157	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	192	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	1220	<u>154</u> 125	123	2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	924	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	123	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-	-
		плановые накопления НУЧП	"	-	-	34	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1131	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	154	-	-	-

Главный архитектор проекта

Саг

Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Талис

Составила

Гилвер

Гилвер

Проверила

Осипова

Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Электроосвещение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб

В том числе:

- а) оборудования - тыс.руб
- б) монтажных работ 0,19 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

- 1 Расчётную единицу 3,35 руб
- 2 I м² общей площади здания 3,7 руб
- 3 I м³ объёма здания 0,94 руб

61

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
							Основная плата	Эксп. машин	в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты		

Раздел I. Монтажные работы

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ЦВ-52I-4	Ящик с 2-полосным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100а ЯРВМ-6I22	шт	1,00	3,50	4	$\frac{=}{I}$	I	-
2	ЦВ-574-I	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 250а	полос	3,00	0,53	2	$\frac{=}{I}$	I	-
3	ЦВ-574-6	То же, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250а	шт	3,00	0,66	2	$\frac{=}{I}$	I	-
4	ЦВ-574-I8	То же, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50а	"	3,00	0,23	I	-	-	-
5	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,0I	238,00	2	$\frac{=}{2}$	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной	100 шт	0,04	35,40	1	$\frac{=}{1}$	1	-
7	E2I-I32 25-8	Патрон настенный	"	0,01	28,70	1	-	-	-
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,04	85,20	3	$\frac{=}{1}$	1	-
9	E2I-67 12	Номерной указатель дома	шт	1,00	2,55	3	$\frac{=}{2}$	2	-
10	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,07	12,90	1	$\frac{=}{1}$	1	-
11	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2- полюсная с 3-м заземля- ющим контактом	к-т	2,00	2,32	5	$\frac{=}{2}$	2	-
12	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05	13,30	1	$\frac{=}{1}$	1	-

63

184-16-86.85 (Алгоритм П)

20842-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,04	33,60	I	$\frac{1}{1}$	I	-
I4	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
I5	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00 м	0,30	6,60	2	$\frac{1}{2}$	2	-
I6	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм ²	"	0,20	65,00	I3	$\frac{1}{10}$	5	$\frac{5}{2}$
I7	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок АППВС	"	0,70	6,60	5	$\frac{1}{4}$	4	-
I8	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм ² АНРГ	"	0,30	39,80	I2	$\frac{1}{12}$	9	$\frac{3}{1}$
I9	E2I-I09 20-2	То же, сеч. до 10 мм ²	"	0,16	43,60	7	$\frac{1}{6}$	5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	106	<u>48</u>	39	<u>9</u> 3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	106	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
20	И517-2392	Ящик ЯРВМ-6122	шт	1,00	8,29	8	-	-	-
21	И517-2236	Щиток ЩКИ со счётчиком	"	1,00	24,75	25	-	-	-
22	И507-7019	Патрон подвесной	"	4,00	0,12	1	-	-	-
23	И507-7020	Патрон настенной	"	1,00	0,28	1	-	-	-
24	СИ53-137	Светильник НБ0-05.60	"	2,00	1,91	4	-	-	-
25	СИ53-140	Светильник НПО-19.60	"	2,00	2,22	4	-	-	-
26	СИ53-226	Номерной указатель дома	"	1,00	2,71	3	-	-	-
27	СИ54-142	Розетка штепсельная для скрытой установки	"	7,00	0,21	1	-	-	-

85

И84-16-86.85 (Альбом II)
20952-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	СИ54-164	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1,00	0,24	I	-	-	-
29	СИ54-163	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-01-10/220	"	1,00	0,24	I	-	-	-
30	СИ54-152	Розетка штепсельная типа ШР-51	"	1,00	0,43	I	-	-	-
31	СИ54-153	Вилка штепсельная типа ШВ-51	"	1,00	0,38	I	-	-	-
32	И504-6160	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	5,00	0,43	2	-	-	-
33	И504-6162	Выключатель герметический	"	4,00	0,97	4	-	-	-
34	СИ54-218	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП	"	1,00	1,80	2	-	-	-
35	СИ52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 6 мм ²	1000 м	0,03	45,60	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	СИ52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АПШВС с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	1000 м	0,05	39,20	2	-	-	-
37	СИ52-206	То же, сеч. 3x2,5 мм ²	"	0,02	56,80	1	-	-	-
38	СИ51-152	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660в в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	"	0,01	238,0	2	-	-	-
39	СИ51-155	То же, сеч. 3x10 мм ²	"	0,02	501,00	8	-	-	-
40	И509-2005	Кабель АНРГ-2x2,5	м	20,00	0,23	5	-	-	-
41	СИ52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 1843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	1000 м	0,01	136,00	1	-	-	-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 СИ52-429	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 1843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 3х2,5 мм ²	1000 м	0,01	163,00	2	-	-	-
	Всего по разделу 2	руб	-	-	85	-	-	-
	В том числе:							
	стоимость монтажных работ	"	-	-	81	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-	-
	Всего по смете	"	-	-	191	<u>48</u>	39	9/3
	В том числе:							
	стоимость монтажных работ	"	-	-	148	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-

68

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	191	-	-	-

Главный архитектор проекта

Ван

Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Галивер

69

Составила

Галивер

Гиливер

Проверила

Осипова

Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 2-комнатного
жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных
деталей заводского изготовления)

Устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб

В том числе:

а) оборудования 0,06 тыс.руб

б) монтажных работ 0,17 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

- I Расчетную единицу 4,05 руб
- 2 I м2 общей площади здания 4,48 руб
- 3 I м3 объема здания 1,14 руб

№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе	
							Основ- ная зар- плата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

70

184-16-86.85 (Дальком П)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Монтажные работы									
I	E34-64E I25-I	Установка стоек теле- фонных одинарных	шт	1,00	7,78	8	113	3	-
2	Ц10-972-18	Ввод абонентский	ввод	1,00	3,17	3	112	2	-
3	Ц8-409-I	Провод ЛТВ-2x0,6 мм ² в трубе	100 м	0,01	4,88	1	-	-	-
4	Ц8-402-I	То же, на скоб как	"	0,06	16,50	1	-	-	-
5	Ц8-417-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диа- метр до 25 мм	"	0,01	15,90	1	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	19	115	5	-
В том числе:									
		стоимость монтажных работ	"	-	-	14	"	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником

6	СБ2-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2x0,6 мм ²	I000 м	0,0I	23,10	I	-	-	-
7	0503-80I2 4	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	I,00	0,33	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	2I	115	5	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-

72

И84-16-86.85 (Альбом II)
20932-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 2. Радиофикация									
Раздел 3. Монтажные работы									
8	Е34-64I I24-I	Установка для радиотранс- ляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240в	шт	1,00	17,65	18	== 8	8	-
9	ЦИО-972-18	Ввод абонентский	ввод	1,00	3,17	3	== 2	2	-
10	ЦИО-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на стол- бе или трубостойке	шт	1,00	1,49	1	== 1	1	-
11	ЦИО-381-6	Коробка кабельная соеди- нительная или разветви- тельная	"	1,00	2,42	2	== 2	2	-
12	ЦВ-591-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	100 шт	0,02	25,10	1	-	-	-
13	ЦВ-417-5	Труба виниловая в пе- рекрытиях под заливку бе- тоном внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,03	15,90	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	ЦВ-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 2,5 мм ²	100 м	0,03	4,88	1	-	-	-
I5	ЦВ-402-2	Провод ПТП	"	0,17	12,70	2	<u>1</u>	1	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	43	<u>14</u>	14	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	43	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником							
I6	290220-125I	Абонентский трансформатор ТАМУ-10	шт	1,00	3,61	4	-	-	-
I7	СИ55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	2,00	0,16	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С152-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проводов с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППТЖ с числом жил и diam. 2x1,2 мм2	1000 м	0,02	22,90	1	-	-	-
19	0503-8012 4	Труба виниловая диаметром 25 мм	м	3,00	0,33	1	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	7	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	50	<u>14</u>	14	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	50	-	-	-

Отдел 3. Телевидение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 5. Оборудование и монтажные работы

20	Ц10-604-1	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнивательных антенных усилителей	шт	1,00	10,10	10	$\frac{-}{10}$	2	$\frac{8}{3}$
21	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	14,30	14	$\frac{-}{13}$	7	$\frac{6}{2}$
22	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	1,00	2,26	2	$\frac{-}{1}$	1	-
23	Ц10-606-17	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм	1,00	12,20	12	$\frac{-}{12}$	12	-

1	2	3	4	5	67	7	8	9	10
24	Ц10-605-1	Коробка телевизионная раз- ветвительная, соединитель- ная, уравнивательная, рас- пределительная или фильт- ров сложения	шт	1,00	0,58	1	-	-	-
25	Ц10-54-7	Кабель по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	100 м	0,07	31,60	2	1	1	-
26	I60I-2395	Усилитель УТТО	к-т	1,00	58,00	58	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	130	37	23	14
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-склад- ские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	41	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость							
		монтажных работ	"	-	-	66	-	-	-
Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником									
27	I60I-2484	Антенна телевизионная АТВК	к-т	I,00	II,06	II	-	-	-
28	I60I-2493	Коробка КРТВ-6	"	I,00	2,06	2	-	-	-
29	CI5I-2758	Кабели радиочастотные ко- аксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2- 79 марки РК75-9-13	I000 м	0,0I	257,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I6	-	-	-
в том числе:									
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость							
		монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I46	<u>23</u>	23	<u>I4</u>
							37		5
В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
30	ЦБ-472-8	Шины заземления диам. 8 мм	100 м	0,15	51,80	8	112	2	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	11	112	2	-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стоимость монтажных работ			руб	-	-	8	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	2	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	I	-	-	-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	II	-	-	-
Всего по отделу 4			"	-	-	II	<u>2</u>	2	-
В том числе:									
стоимость монтажных работ			"	-	-	8	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	2	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	I	-	-	-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	II	-	-	-
Всего по смете			"	-	-	228	<u>58</u>	44	<u>14</u> 5
В том числе:									
стоимость оборудования			"	-	-	58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I64	-	-	-

Главный архитектор проекта

Сахарова
Сахарова

Начальник отдела смет и ПОС

Гиливер

Составила

Осипова

Гиливер

Проверила

Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного
жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных
деталей заводского изготовления)

Вариантные решения общестроительных работ для температуры
наружного воздуха -20°

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ УСН, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			
					Всего	В т.числе		Всего	В том числе		Норма- тивная условно- чистая продук- ция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		IV. Стены									
		Исключается:									
1	8-130-1 13-1	Кладка стен из кирпича с воздуш- ной прослойкой	м3	34,15	31,3	3	<u>0,78</u> 0,23	1069	102,45	<u>26,64</u> 7,85	129,09
2	26-31 8-4	Утепление стен плитами минерало- ватными	"	3,79	35,9	12,7	<u>1,23</u> 0,62	136	48,13	<u>4,66</u> 2,35	52,79

82
184-16-86.85 (Альбом П)
20957-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого	руб	-	-	-	-	1205	150,58	<u>31,3</u> 10,2	181,88	
		Стоимость материалов										
3	ССЦ ч I р IV п I23	Минераловатные плиты	м3	3,9	20,4	-	-	80	-	-	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	80	-	-	-	
		Итого исключается по разделу "Стены"	"	-	-	-	-	1205	150,58	<u>31,3</u> 10,2	181,88	83
		Добавляется:										
4	8-30 5-1	Кладка стен из обыкновенного гли- няного кирпича толщ. 38 см	м3	27,73	34,2	2,21	<u>0,81</u> 0,24	948	61,28	<u>22,46</u> 6,65	83,74	
		Итого добавляется по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	948	61,28	<u>22,46</u> 6,65	83,74	
		Итого исключается по разделу "Стены" при варианте Т -20°	"	-	-	-	-	257	89,3	<u>8,84</u> 3,55	98,14	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI. Проемы											
Исключается:											
5	ИБ-701 201-1	Остекление раздель- ных переплётов 3 мм стеклом	100 м2	0,10	229	23,5	<u>1,5</u> 0,45	23,0	2,35	<u>0,15</u> 0,04	2,5
Добавляется:											
6	ИБ-707 201-2	Остекление оконных блоков со спарен- ными переплётами	"	0,10	242	25,2	<u>1,5</u> 0,45	24	2,52	<u>0,15</u> 0,04	2,67
Итого добавляется по разделу "Проемы" при варианте Т-20 ⁰			руб	-	-	-	-	1	0,17	-	0,17
VII. Чердачное перекрытие											
Исключается											
Стоимость материалов											
7	ССЦ ч I р IV п 123	Минераловатные плиты	м3	5,95	20,4	-	-	121	-	-	-
Добавляется:											

84
184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ОСЦ ч I р IY п I23	Минераловатные плиты	м3	4,96	20,4	-	-	101	-	-	-
		Итого исключается по разделу "Чердач- ное перекрытие"	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
		Исключается:									
9	I5-83 4-2	Облицовка стен кух- ни и ванной инсу- лаком	100 м2	0,14	642	122	<u>3,1</u> 0,93	90	17,08	<u>0,43</u> 0,13	17,51
		Итого исключается по разделу	руб	-	-	-	-	90	17,08	<u>0,43</u> 0,13	17,51
		Всего исключается по смете при вари- анте Г -20 ^в	"	-	-	-	-	366	106,21	<u>9,27</u> 3,68	115,48

Составила



Свечеревская

85
184-16-86.85 (Дальбом П)
20952-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на варианты решения общестроительных работ для температуры наружного воздуха -40°

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед.	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Осно- вная зар- плата	Экспл. машин в т.ч з/пл		Осно- вная зар- плата	Экспл. машин в т.ч з/пл	
II. Фундаменты											
Добавляется											
1	6-14 1-14	Устройство столбчатых бутобетонных фундаментов	м3	6,44	31,8	3,38	<u>0,31</u> 0,09	205	21,77	<u>2,00</u> 0,58	5,38
2	II-55 II-56 8-1 8-2	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм 70+13,6x4=124,4	100 м2	0,04	124,4	10,52	<u>1,87</u> 0,56	5	0,42	<u>0,07</u> 0,02	0,49
3	8-30 5-1	Кладка цоколя из обыкновенного кирпича	м3	1,41	34,20	2,21	<u>0,81</u> 0,24	48	3,12	<u>1,14</u> 0,34	4,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	8-18	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида	100 м2	0,04	232	10,8	<u>4,37</u> 1,26	9	0,43	<u>0,17</u> 0,05	0,6
		Итого добавляется по разделу "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	267	25,74	<u>3,38</u> 0,99	10,73
		IV. Стены									
		Добавляется									
5	8-130-I 13-I	Кладка стен из кирпича с воздушной прослойкой	м3	5,59	31,3	3	<u>0,78</u> 0,23	175	16,77	<u>4,36</u> 1,28	21,13
6	26-3I 8-4	Утепление стен плитами минераловатными	"	0,62	35,9	12,7	<u>1,23</u> 0,62	22	7,87	<u>0,76</u> 0,38	8,63
		Стоимость материалов									
7	ССЦ ч I р IV п 123	Минераловатные плиты	м3	0,51	20,4	-	-	10,0	-	-	-
8	ССЦ т I п 9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бет. М200 объемом до 0,3 м3	"	0,2	64,4	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ССЦ т I т ч т 3-1	Арматура из стали класса А-III	т	0,01	250	-	-	2,0	-	-	-
10	"-	В-I	т	0,002	321	-	-	1	-	-	-
		Итого добавляется по разделу "Стены"	руб	-	-	-	-	223	24,64	<u>5,12</u> 1,66	29,76
		У1. Проемы									
		Добавляется									
11	15-709 201-2-36	Остекление оконных блоков с тройными переплётами	100 м2	0,10	366	40,3	<u>2,3</u> 0,66	37	4,03	<u>0,23</u> 0,07	4,26
		Итого добавляется по разделу "Проемы"	руб	-	-	-	-	37	4,03	<u>0,23</u> 0,07	4,26
		УП. Чердачное перекрытие									
		Добавляется									
		Стоимость материалов									
12	ССЦ ч I Р IV П 123	Минераловатные плиты	м3	1,49	20,4	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется к разделу "Чердачное перекрытие"	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
		Исключается									
13	I5-83 I4-2	Облицовка стен кухни и ванной инсулаком	100 м2	0,14	642	122	<u>3,1</u> 0,93	90	17,08	<u>0,43</u> 0,13	17,51
		Итого исключается по разделу "Внутренняя отделка"	руб	-	-	-	-	90	17,08	<u>0,43</u> 0,13	17,51
		Всего добавляется по смете при варианте Т -40	"	-	-	-	-	467	37,33	<u>8,30</u> 2,59	27,24

Составила



Свечеревская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на варианты решения общестроительных работ
для варианта дома с хозяйственным подпольем

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ УСН, ед. расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость руб			Норматив- ная ус- ловно- чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Осно- вная зар- плата	Экспл. машин в т.ч з/пл		Осно- вная зар- плата	Экспл. машин в т.ч з/пл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Фундаменты											
Добавляется											
I	6-2I I-2I	Устройство ленточ- ных бутобетонных фундаментов	м3	7,95	29,6	1,74	<u>0,69</u> 0,21	235	13,83	<u>5,48</u> 1,67	19,31
2	II-II I-II	Бетонная подготовка толщ. 120 мм	м3	1,04	29,3	1,62	-	30	1,68	-	1,68
3	II-55 8-I	Цементный пол	100 м2	0,09	70	9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	0,89	<u>0,08</u> 0,02	0,97

184-16-86,85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15-246 55-5	Штукатурка стен подвала	100 м2	0,24	98,4	40	<u>6,2</u> 3,58	24	9,6	<u>1,49</u> 0,86	11,09
5	10-50 9-1	Укладка плит над техподпольем	м2	9,55	4,92	0,5	<u>0,14</u> 0,04	47	4,77	<u>1,34</u> 0,38	6,11
6	10-109 20-5	Установка люка	"	0,88	1,34	0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	0,61	<u>0,11</u> 0,03	0,72
		Итого	руб	-	-	-	-	343	31,38	<u>8,5</u> 2,96	39,88
		Исключается									
7	6-14 1-14	Устройство столб- чатых бутобетонных фундаментов	м3	3,1	31,8	3,38	<u>0,31</u> 0,09	99	10,48	<u>0,96</u> 0,28	11,44
8	11-55 11-56 8-1 8-2	Устройство цемент- ной стяжки толщ. 40 мм 70+13,6х4=124,4	100 м2	0,04	124,4	10,52	<u>1,87</u> 0,56	5	0,42	<u>0,07</u> 0,02	0,49
9	8-59 7-3	Армирование це- ментной стяжки	т	0,024	194	27,8	<u>1,2</u> 0,36	5	0,67	<u>0,03</u> 0,01	0,7

91

184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	8-49 6-2	Устройство кирпич- ных столбиков	м3	0,04	37,2	3,68	<u>0,84</u> 0,25	I	0,15	<u>0,03</u> 0,01	0,18
		Итого	руб	-	-	-	-	110	11,72	<u>1,09</u> 0,32	12,81
		Всего добавляется по варианту	"	-	-	-	-	233	19,66	<u>7,41</u> 2,64	27,07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на вариант дома с лофт-клозетом

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб				Общая стоимость руб		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Норматив- ная ус- ловно- чистая продукция
						Основ- ная зар- плата	Экспл. машин в т.ч зар- плата		Основ- ная зар- плата	Экспл. машин в т.ч зар- плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добавляется:											
У. Перегородки											
I	8-4I 5-7	Кладка армирован- ных кирпичных пе- регородок толщ. 65 мм	I00 м2	0,03	305	66	<u>4,25</u> 1,26	9	1,98	<u>0,12</u> 0,03	2,1
УІ. Проёмы											
2	10-107 20-3	Установка дверных блоков площ. до 3 м2 в перегородках	м2	1,40	2	0,67	<u>0,13</u> 0,04	3	0,94	<u>0,18</u> 0,06	1,12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI. Внутренняя отделка											
3	И5-574 И59-4-26 И5-576 И59-6-26	Масляная окраска дверных блоков глухих в перегородках	100 м2	0,01	120	65,4	<u>0,1</u> 0,02	1,0	0,65	-	0,65
XIV. Дымоотводный стояк											
4	8-209 24-6	Установка пищеварочного очага	шт	1	6,19	2,3	<u>0,23</u> 0,07	6	2,3	<u>0,23</u> 0,07	2,53
XVI. Люфт-клозет											
5	I-948 79-2	Разработка грунта II группы с креплением в котловане	100 м3	0,13	120	120	-	16	16	-	16
6	I-1003 87-2	Крепление стенок котлована	"	0,23	61,9	14,8	<u>5,16</u> 1,55	14	3,4	<u>1,18</u> 0,35	4,58
7	I-968 81-2	Обратная засыпка котлована	"	0,01	46	46	-	-	0,46	-	0,46
8	I-960 80-2	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	"	0,11	0,74	0,74	-	-	0,08	-	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц 3 ч I п I	Отвозка лишнего грунта на I км	т	19,6	0,29	-	-	6	-	-	-
10	18-30 5-I	Кладка стен из обыкновенного кирпича	м3	1,95	34,2	2,21	$\frac{0,81}{0,24}$	67	4,3	$\frac{1,57}{0,46}$	5,87
11	II-II I-II	Устройство бетонно- го основания из бетона М-200	"	0,60	29,3	1,62	-	17	0,97	-	0,97
12	8-55 6-5	Кладка свода из обыкновенного кирпича	"	0,3	46,3	8,36	$\frac{0,85}{0,26}$	14	2,5	$\frac{0,25}{0,07}$	2,75
13	15-260 55-I-II	Штукатурка стен це- ментным раствором	100 м2	0,18	83	37,1	$\frac{6,2}{3,85}$	15	6,67	$\frac{1,11}{0,69}$	7,78
14	8-28 4-8	Устройство глиня- ного замка	м3	3,20	11,8	3,2	$\frac{2,16}{0,65}$	38	10,24	$\frac{6,91}{2,08}$	17,15
15	6-253 29-4	Железнение поверхности	м2	26	0,22	0,19	$\frac{0,007}{0,002}$	6	4,9	$\frac{0,18}{0,05}$	5,08
16	10-109 20-5	Устройство дере- вянной крыши	м2	0,4	1,34	0,69	$\frac{0,13}{0,04}$	1	0,27	$\frac{0,05}{0,02}$	0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	23-157 23-I	Установка чугуно- го люка \varnothing 700	шт	1	1,27	0,8	$\frac{0,09}{0,03}$	1	0,8	$\frac{0,09}{0,03}$	0,89
18	22-26 2-2	Установка фановой трубы	шт	0,87	3,41	0,22	$\frac{0,01}{-}$	3	0,19	$\frac{0,01}{-}$	0,2
19	22-358 22-I	Установка металли- ческих скоб	т	0,004	480	26,2	$\frac{1,3}{0,39}$	2	0,1	-	0,1
20	12-288-I 9-5	Утепление пере- крытия шлаком	м3	0,51	17,9	1,17	$\frac{1,08}{0,32}$	9	0,59	$\frac{0,55}{0,16}$	1,14
		Стоимость материалов									
21	ССЦ ч I р III п 822	Люк чугунный	шт	1	17,8	-	-	18	-	-	-
22	ССЦ ч II р II п 292	Крышка люка	м2	0,4	10,9	-	-	4	-	-	-
		Всего добавляется по варианту	руб	-	-	-	-	250	57,34	$\frac{12,43}{4,06}$	78,19

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. ВАРИАНТ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 2-комнатного жилого дома (со стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей заводского изготовления)

Санитарно-технические работы

Основание: 0В-I

Сметная стоимость

0,002 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-т УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим- мость ед. руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	в том числе	эксп. машин в т.ч. э/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Вариантные решения							
		Отдел I. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -20°C							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить:							
I	E18-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопи- тельных стальных тип РСГ	экз	0,22	5,53	I	-	-	-
		Цена: 0,66+4,87							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
2	E15-614 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	2	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 2. Отопление -I							
		При температуре наружного воздуха -25 ⁰ C							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Добавить							
3	E18-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных РСГ	экм	1,92	5,53	II	-	-	-
		Цена:0,66+4,87							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	II	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость о сантехнических работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по отделу 2	руб	-	-	13	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	13	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2							
		При температуре наружного воздуха -35°C							
		Раздел 4. Сантехнические работы							
		Добавить							
4	E18-II2 5-I CI30-I444	Установка радиаторов отопительных стальных РСГ	экм	1,43	5,53	8	I	-	-
		Цена: 0,66+4,87							
		Всего по разделу 4	руб	-	-	8	I	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Раздел 5. Строительные работы							
5	Е15-614 164-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,01	60,50	1	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	1	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	10	1	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-	-

IOI
 184-16-86.85 (Албом II)
 2052-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	1	-	-	-
		стоимость сантехничес- ких работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3							
		При температуре наружного воздуха -40°C и 45°C							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавить							
6	Е18-109 5-1	Установка радиаторов отопи- тельных чугунных типа М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	1,22	5,53	7	1	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	7	1	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-

102
184-16-86.85 (Альбом П)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
7	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		всего по разделу 7	руб	-	-	I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего по отделу 4	руб	-	-	9	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Отдел 5. Отопление - 4							
		При варианте с чугунным радиаторами М-140А0							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Добавить							
8	Е18-106 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-140 А0	экм	19,25	7,76	149	-	-	-
		Исключить							
9	Е18-112 5-1 С130-1444	Установка радиаторов отопительных стальных типа РСГ	экм	18,29	5,53	101	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	58	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	58	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	58	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел 6. Вентиляция									
При варианте с чугунными радиаторами М-140А0									
Раздел 9. Строительные работы									
Добавить									
II	E18-14 24-46	Установка асбоцементных коробов периметром до 1000 мм	м2	1,05	0,53	1	-	-	-
I2	0604-802	Стоимость коробов асбо- цементных разм. 150x200	м	1,50	1,58	2	-	-	-
Всего по разделу 9			руб	-	-	3	-	-	-
в том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			"	-	-	3	-	-	-
всего стоимость общестрои- тельных работ			"	-	-	3	-	-	-
Всего по отделу 6			"	-	-	3	-	-	-
В том числе:									
стоимость общестроитель- ных работ			"	-	-	3	-	-	-
всего стоимость общестрои- тельных работ			"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего по смете	руб	-	-	2	4	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела смет и ПОС
 Составила
 Проверила

Сахарова
Мильман
Гиливер
Осипова

Сахарова
 Мильман
 Гиливер
 Осипова

107 184-16-86.85 (Альбом П)
 20952-02

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
одноэтажного многоквартирного 2-комнатного жилого дома (со
стенами из кирпича и комплектами деревянных деталей
заводского изготовления)

Наименование ресурсов	К о л и ч е с т в о							
	В а р и а н т ы							
	Основной	-20°	-25°	-35°	-40°	Со ста- льными радиа- торами	С под- валом	С лофт- клезе- том
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Общестроительные работы								
Подземная часть								
Затраты труда, чел/ч	142,03	142,03	-	-	188,81	-	175,81	195,85
Заработная плата, руб	72	72	-	-	97	-	91	95
Строительные машины, руб. или маш.ч	44	44	-	-	47	-	51	45
Надземная часть								
Затраты труда, чел/ч	1034,92	857,39	-	-	961,57	-	1034,92	1010,97

108

184-16-86.85 (Альбом II)
20952-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата, руб	585	479	-	-	544	-	585	570
Строительные машины, руб. или маш.ч	93	84	-	-	98	-	93	104
Итого общестроительные работы								
Затраты труда, чел/ч	1176,95	999,42	-	-	1150,38	-	1210,73	1206,82
Заработная плата, руб	657	551	-	-	641	-	676	665
Строительные машины, руб. или маш.ч	137	128	-	-	145	-	144	149
Санитарно-техни- ческие работы								
Затраты труда, чел.ч	174,17	173,33	174,64	175,64	175,48	174,96	-	-
Заработная плата, руб	123	123	123	123	123	123	-	-
Строительные машины, руб	2	2	2	2	2	2	-	-
Монтажные работы (электроосвещение)								
Затраты труда, чел/ч	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1	-
Заработная плата, руб	39	39	39	39	39	39	39	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительные машины, руб	9	9	9	9	9	9	9	-
Прочие работы (связь, радиофи- кация и др.)								
Затраты труда, чел/ч	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	-
Заработная плата, руб	44	44	44	44	44	44	44	-
Строительные машины, руб	15	15	15	15	15	15	15	-
Всего								
Затраты труда, чел/ч	1465,96	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	863	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	163	-	-	-	-	-	-	-

Начальник отдела смет и ПОС

Составила ведущий инженер

Проверила рук. группы

Б. Мильман
М. Гиливер
Т. Осипова

Б. Мильман

М. Гиливер

Т. Осипова

110

184-16-86.85 (Альбом П)
2095202